				TOTALE
CAM24_L06.040.010.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.005 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			**€ 287,04877**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
	Totale RU			**€ 20,36298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 307,41175** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61300 = 5% * B)			€ 52,26000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,96718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 395,64** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 20,36298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.006 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
	Totale MT			**€ 297,74624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			**€ 20,57692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,32316** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70575 = 5% * B)			€ 54,11494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,24381

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 409,68** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 20,57692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.007 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180
	Totale MT			**€ 246,04180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92084
	Totale RU			**€ 15,64364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,68544** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22433 = 5% * B)			€ 44,48652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,61720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,79** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 15,64364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.008 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 250,49908 0%	€ 250,49908
	Totale MT			**€ 250,49908**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	250,49908 %	€ 0,02000 0%	€ 5,00998
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,73278
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 266,23186** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26297 = 5% * B)			€ 45,25942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,14913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 342,64** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 15,73278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.009 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 259,41364 0%	€ 259,41364
	Totale MT			**€ 259,41364**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,41364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,18827
	Totale RU			**€ 15,91107**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 275,32471** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34026 = 5% * B)			€ 46,80520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,21299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 354,34** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 15,91107*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.010 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			**€ 287,04877**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
		Totale RU			**€ 20,36298**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 307,41175** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61300 = 5% * B)			€ 52,26000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,96718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 395,64** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 20,36298*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.011 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
	Totale MT			**€ 297,74624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			**€ 20,57692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,32316** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70575 = 5% * B)			€ 54,11494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,24381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 409,68** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 20,57692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.012	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
		Totale MT			**€ 307,55225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
		Totale RU			**€ 16,87385**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,42610** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,54** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 16,87385*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.013	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 17,69398**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 366,25320** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)			€ 62,26304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,85162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 471,37** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 17,69398*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L06.040.020.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.014 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
	Totale MT			**€ 379,76017**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
	Totale RU			**€ 18,31800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,07817** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38366 = 5% * B)			€ 67,67329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,57515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 512,33** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 18,31800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.015 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674 0%	€ 267,43674
	Totale MT			**€ 267,43674**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34873
	Totale RU			**€ 16,07153**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,50827** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40982 = 5% * B)			€ 48,19641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,17047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 364,88 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 16,07153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.016 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 21,59318**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,15240** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)			€ 62,92591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,30783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,39** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 21,59318*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.017 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
	Totale MT			**€ 379,76017**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
	Totale RU			

				€ 22,21720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 401,97737** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41681 = 5% * B)			€ 68,33615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,03135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,34** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 22,21720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.018 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 16,87385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,42610** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,54** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 16,87385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.019 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 303,09497 0%	€ 303,09497
	Totale MT			**€ 303,09497**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,09497 %	€ 0,02000 0%	€ 6,06190
		Totale RU			**€ 16,78470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 319,87967** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71898 = 5% * B)			€ 54,37954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,42592
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 411,69** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 16,78470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.020	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 330,73010 0%	€ 330,73010
		Totale MT			**€ 330,73010**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,73010 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61460
		Totale RU			**€ 17,33740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,06750** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95857 = 5% * B)			€ 59,17148
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,72390
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 447,96** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 17,33740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.021	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 21,59318**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,15240** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)			€ 62,92591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,30783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,39** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 21,59318*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.020.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.022	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
		Totale MT			**€ 379,76017**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
		Totale RU			**€ 22,21720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 401,97737** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41681 = 5% * B)			€ 68,33615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,03135
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,34** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 22,21720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.023 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005 0%	€ 422,55005
	Totale MT			**€ 422,55005**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000 0%	€ 8,45100
	Totale RU			**€ 19,17380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,72385** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75465 = 5% * B)			€ 75,09305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,68169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 568,50** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 19,17380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.024 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 20,81408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 525,37806** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46571 = 5% * B)			€ 89,31427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,46923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 676,16 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 20,81408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.025 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
	Totale RU			**€ 22,82877**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 628,12725** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33908 = 5% * B)			€ 106,78163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,49089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 808,40** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 22,82877*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.026 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 368,17124 0%	€ 368,17124
	Totale MT			**€ 368,17124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,17124 %	€ 0,02000 0%	€ 7,36342
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 18,08622
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 386,25746** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28319 = 5% * B)			€ 65,66377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,19212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 497,11** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 18,08622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.027 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 24,71328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 529,27726** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49886 = 5% * B)			€ 89,97713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,92544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 681,18** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 24,71328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.028 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
		Totale RU			**€ 26,72797**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 632,02645** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37223 = 5% * B)			€ 107,44450
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,94710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 813,42** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 26,72797*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,37223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.029 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005 0%	€ 422,55005
	Totale MT			**€ 422,55005**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000 0%	€ 8,45100
	Totale RU			**€ 19,17380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,72385** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75465 = 5% * B)			€ 75,09305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,68169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 568,50** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 19,17380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.030	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 438,59625 0%	€ 438,59625
		Totale MT			**€ 438,59625**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,59625 %	€ 0,02000 0%	€ 8,77193
		Totale RU			**€ 19,49473**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 458,09098** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89377 = 5% * B)			€ 77,87547
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,59665
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 589,56** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 19,49473*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.031	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 525,95892 0%	€ 525,95892
		Totale MT			**€ 525,95892**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,95892 %	€ 0,02000 0%	€ 10,51918
		Totale RU			**€ 21,24198**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 547,20090** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65121 = 5% * B)			€ 93,02415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,02251
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 704,25** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 21,24198*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,65121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L06.040.030.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.032 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 24,71328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 529,27726** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49886 = 5% * B)			€ 89,97713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,92544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 681,18** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 24,71328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.030.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.033 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
	Totale RU			**€ 26,72797**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 632,02645** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37223 = 5% * B)			€ 107,44450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,94710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 813,42 +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 26,72797*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,37223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.034 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230 0%	€ 215,73230
	Totale MT			**€ 215,73230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000 0%	€ 4,31465
	Totale RU			**€ 15,03745**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,76975** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96154 = 5% * B)			€ 39,23086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,00006
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 297,00** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 15,03745*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.035 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,42969
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,77402** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13158 = 5% * B)			€ 42,63158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,34056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,75** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,78%			*€ 15,42969*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.036 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
	Totale MT			**€ 254,06490**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
	Totale RU			**€ 15,80410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,86900** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29389 = 5% * B)			€ 45,87773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,57467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,32** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 15,80410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.037 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 180,07407 0%	€ 180,07407
	Totale MT			**€ 180,07407**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,07407 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60148
		Totale RU			**€ 14,32428**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 194,39835** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65239 = 5% * B)			€ 33,04772
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,74461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 250,19** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,73%			*€ 14,32428*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.038 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			**€ 19,32889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,67322** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16472 = 5% * B)			€ 43,29445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,79677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,76** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 19,32889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.039	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
		Totale MT			**€ 254,06490**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
		Totale RU			**€ 19,70330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,76820** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32703 = 5% * B)			€ 46,54059
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,03088
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 352,34** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 19,70330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.040	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230 0%	€ 215,73230
		Totale MT			**€ 215,73230**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000 0%	€ 4,31465
		Totale RU			**€ 15,03745**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,76975** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96154 = 5% * B)			€ 39,23086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,00006
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 297,00** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 15,03745*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L06.040.040.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.041 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 198,79464 0%	€ 198,79464
	Totale MT			**€ 198,79464**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	198,79464 %	€ 0,02000 0%	€ 3,97589
	Totale RU			**€ 14,69869**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,49333** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81469 = 5% * B)			€ 36,29387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,97872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 274,77** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 14,69869*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.042 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 213,05793 0%	€ 213,05793
	Totale MT			**€ 213,05793**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,05793 %	€ 0,02000 0%	€ 4,26116
	Totale RU			**€ 14,98396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,04189** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93836 = 5% * B)			€ 38,76712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,68090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 293,49 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 14,98396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.043 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			**€ 19,32889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,67322** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16472 = 5% * B)			€ 43,29445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,79677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,76** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 19,32889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.040.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.044 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
	Totale MT			**€ 254,06490**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
	Totale RU			

				€ 19,70330
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,76820** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32703 = 5% * B)			€ 46,54059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,03088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 352,34** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 19,70330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.045 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 16,87385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,42610** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,54** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 16,87385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.046 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 17,69398**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 366,25320** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)			€ 62,26304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,85162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 471,37** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 17,69398*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.047	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
		Totale MT			**€ 369,95415**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
		Totale RU			**€ 18,12188**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 388,07603** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29865 = 5% * B)			€ 65,97293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,40490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 499,45** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 18,12188*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.048	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674 0%	€ 267,43674
		Totale MT			**€ 267,43674**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34873
		Totale RU			**€ 16,07153**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,50827** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40982 = 5% * B)			€ 48,19641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,17047
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,88** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 16,07153*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40982*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.049	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 21,59318**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,15240** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)			€ 62,92591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,30783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,39** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 21,59318*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L06.040.050.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.050 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			**€ 369,95415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
	Totale RU			**€ 22,02108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,97523** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33179 = 5% * B)			€ 66,63579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,86110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 504,47** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 22,02108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.051 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 16,87385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,42610** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75762 = 5% * B)			€ 55,15244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,95785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 417,54 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 16,87385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.052 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
	Totale MT			**€ 297,74624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			**€ 16,67772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 314,42396** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67260 = 5% * B)			€ 53,45207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,78760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 404,66** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 16,67772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.053 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 314,68390 0%	€ 314,68390
	Totale MT			**€ 314,68390**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,68390 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29368
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 17,01648
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 331,70038** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81945 = 5% * B)			€ 56,38906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,80894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 426,90** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 17,01648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.054 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 21,59318**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,15240** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14630 = 5% * B)			€ 62,92591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,30783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,39** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 21,59318*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.050.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.055 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			**€ 369,95415**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
	Totale RU			**€ 22,02108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,97523** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33179 = 5% * B)			€ 66,63579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,86110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 504,47** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 22,02108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.056 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
	Totale MT			**€ 401,15511**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000 0%	€ 8,02310
	Totale RU			**€ 18,74590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 419,90101** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56916 = 5% * B)			€ 71,38317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,12842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 540,41** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 18,74590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.057	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
		Totale MT			**€ 476,92885**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
		Totale RU			**€ 20,26138**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 497,19023** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22612 = 5% * B)			€ 84,52234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,17126
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 639,88** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 20,26138*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22612*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.058	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
		Totale MT			**€ 531,30765**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
		Totale RU			**€ 21,34895**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 552,65660** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69758 = 5% * B)			€ 93,95162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,66082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 711,27** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 21,34895*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L06.040.060.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.059 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 17,69398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 366,25320** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11315 = 5% * B)			€ 62,26304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,85162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 471,37** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 17,69398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.060 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
	Totale MT			**€ 476,92885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
	Totale RU			**€ 24,16058**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 501,08943** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25926 = 5% * B)			€ 85,18520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,62746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 644,90 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 24,16058*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.061 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
	Totale MT			**€ 531,30765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
	Totale RU			**€ 25,24815**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 556,55580** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73072 = 5% * B)			€ 94,61449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,11703
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 716,29** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 25,24815*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.062 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
	Totale MT			**€ 401,15511**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000 0%	€ 8,02310
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 18,74590
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 419,90101** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56916 = 5% * B)			€ 71,38317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,12842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 540,41** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 18,74590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.063 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 406,50384 0%	€ 406,50384
	Totale MT			**€ 406,50384**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,50384 %	€ 0,02000 0%	€ 8,13008
	Totale RU			**€ 18,85288**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 425,35672** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61553 = 5% * B)			€ 72,31064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,76674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 547,43** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 18,85288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.064 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 453,75100 0%	€ 453,75100
	Totale MT			**€ 453,75100**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,75100 %	€ 0,02000 0%	€ 9,07502
	Totale RU			**€ 19,79782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 473,54882** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02517 = 5% * B)			€ 80,50330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,40521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 609,46** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 19,79782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.050.065 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
	Totale MT			**€ 476,92885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
	Totale RU			**€ 24,16058**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 501,08943** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25926 = 5% * B)			€ 85,18520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,62746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 644,90** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 24,16058*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.060.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

	60309-4				
	MT				
	CAM24_MT.L06.050.066	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
		Totale MT			**€ 531,30765**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
		Totale RU			**€ 25,24815**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 556,55580** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73072 = 5% * B)			€ 94,61449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,11703
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 716,29** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 25,24815*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli				
	MT				
	CAM24_MT.L07.010.001	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 10 moduli	1,00000 cad	€ 44,08534 0%	€ 44,08534
		Totale MT			**€ 44,08534**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
		Totale RU			**€ 33,14320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,22854** +2,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65644 = 5% * B)			€ 13,12885
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,39** +2,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,35%			*€ 33,14320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli			

	MT				
	CAM24_MT.L07.010.002	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 12 moduli	1,00000 cad	€ 53,73473 0%	€ 53,73473
		Totale MT			**€ 53,73473**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
		Totale RU			**€ 38,99200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,72673** +2,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78818 = 5% * B)			€ 15,76354
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,84903
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,34** +2,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,67%			*€ 38,99200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 020 - Gruppo fonico A - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto				
	MT				
	CAM24_MT.L07.010.003	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	1,00000 cad	€ 25,55258 0%	€ 25,55258
		Totale MT			**€ 25,55258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
		Totale RU			**€ 33,14320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,69578** +3,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49891 = 5% * B)			€ 9,97828
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,54** +3,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,87%			*€ 33,14320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico				
	MT				
	CAM24_MT.L07.010.004	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 7 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 71,75620 0%	€ 71,75620
		Totale MT			**€ 71,75620**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,43010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,22570
	Totale RU			**€ 32,65580**
	Sommano euro (A)			**€ 104,41200**
	Scostamento % su anno 2023			+2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88750 = 5% * B)			€ 17,75004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,21620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,38**
	Scostamento % su anno 2023			+2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,3%			*€ 32,65580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.010.005 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 10 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 84,87800 0%	€ 84,87800
	Totale MT			**€ 84,87800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A)			**€ 123,87000**
	Scostamento % su anno 2023			+2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05290 = 5% * B)			€ 21,05790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,49279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,42**
	Scostamento % su anno 2023			+2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,46%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.010.040.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 040 - Apparecchio derivato A - Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile			
	MT			
	CAM24_MT.L07.010.006 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Apparecchio derivato interno - microtelefono con cavo estensibile	1,00000 cad	€ 16,42911 0%	€ 16,42911
	Totale MT			**€ 16,42911**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	Totale RU			

				€ 24,85740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,28651** +4,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35094 = 5% * B)			€ 7,01871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,14** +4,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,78%			*€ 24,85740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.001 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	1,00000 cad	€ 173,26319 0%	€ 173,26319
	Totale MT			**€ 173,26319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	Totale RU			**€ 21,93300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,19619** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65917 = 5% * B)			€ 33,18335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,83795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 251,22** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 21,93300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.002 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti	1,00000 cad	€ 39,75750 0%	€ 39,75750
	Totale MT			**€ 39,75750**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,64720
	Totale RU			**€ 8,64720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 48,40470 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41144 = 5% * B)			€ 8,22880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,30** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,88%			*€ 8,64720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.003 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 49,66507 0%	€ 49,66507
	Totale MT			**€ 49,66507**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	Totale RU			**€ 12,67240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,33747** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52987 = 5% * B)			€ 10,59737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,23** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,8%			*€ 12,67240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.020.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.020.004 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 55,66050 0%	€ 55,66050
	Totale MT			**€ 55,66050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,24520
	Totale RU			**€ 6,24520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,90570** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52620 = 5% * B)			€ 10,52397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24297

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,67** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,84%			*€ 6,24520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici A - Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.001 - Alimentatori - Principale ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	1,00000 cad	€ 81,48697 0%	€ 81,48697
	Totale MT			**€ 81,48697**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,60800
	Totale RU			**€ 18,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,30697** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85261 = 5% * B)			€ 17,05218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,10** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 18,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici B - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.002 - Alimentatori - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	1,00000 cad	€ 93,00074 0%	€ 93,00074
	Totale MT			**€ 93,00074**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,98414** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96037 = 5% * B)			€ 19,20730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,41** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,74%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.030.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 020 - Alimentatore per impianti intercomunicanti A - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione			
	MT			
	CAM24_MT.L07.030.003 - Alimentatori - Alimentatori per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	1,00000 cad	€ 68,16026 0%	€ 68,16026
	Totale MT			**€ 68,16026**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	Totale RU			**€ 19,00860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,16886** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74094 = 5% * B)			€ 14,81871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,19** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 19,00860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC A - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.001 - Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa interni	1,00000 cad	€ 1.013,58840 0%	€ 1.013,58840
	Totale MT			**€ 1.013,58840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,69040
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,19280
	Totale RU			**€ 81,88320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.095,47160** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,31151 = 5% * B)			€ 186,23017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,17018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.409,87 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 81,88320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,31151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC B - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.002 - Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa esterni	1,00000 cad	€ 1.174,03200 0%	€ 1.174,03200
	Totale MT			**€ 1.174,03200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,15100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,70700
	Totale RU			**€ 82,85800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.256,89000** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,68357 = 5% * B)			€ 213,67130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,05613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.617,62** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 82,85800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,68357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.003 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 3 pulsanti	1,00000 cad	€ 814,31312 0%	€ 814,31312
	Totale MT			**€ 814,31312**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	Totale RU			**€ 32,16840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 846,48152 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,19509 = 5% * B)			€ 143,90186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,03834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.089,42** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 32,16840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,19509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso B - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.004 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 8 pulsanti	1,00000 cad	€ 831,83822 0%	€ 831,83822
	Totale MT			**€ 831,83822**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,66040
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,48280
	Totale RU			**€ 33,14320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 864,98142** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,35234 = 5% * B)			€ 147,04684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,20283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.113,23** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 33,14320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,35234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.040.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso C - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.040.005 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 12 pulsanti	1,00000 cad	€ 864,10541 0%	€ 864,10541
	Totale MT			**€ 864,10541**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	Totale RU			**€ 34,60540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 898,71081** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63904 = 5% * B)			€ 152,78084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,14917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.156,64** +0,26%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 34,60540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,63904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo A - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm. **MT**			
	CAM24_MT.L07.050.001 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 7".	1,00000 cad	€ 637,18640 0%	€ 637,18640
	Totale MT			**€ 637,18640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 644,98480** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,48237 = 5% * B)			€ 109,64742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,46322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 830,10** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,48237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo B - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm. **MT**			
	CAM24_MT.L07.050.002 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 4,3".	1,00000 cad	€ 498,14520 0%	€ 498,14520
	Totale MT			**€ 498,14520**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			

				€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 504,48140** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28809 = 5% * B)			€ 85,76184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,02432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 649,27** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,98%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.050.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo C - Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5' per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.			
	MT			
	CAM24_MT.L07.050.003 - Apparecchi derivati - Il centralino di portineria in versione da tavolo con display a colori da 3,5".	1,00000 cad	€ 1.797,09480 0%	€ 1.797,09480
	Totale MT			**€ 1.797,09480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.809,27980** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,37888 = 5% * B)			€ 307,57757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,68574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.328,54** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,37888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.060.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo A - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).			
	MT			
	CAM24_MT.L07.060.001 - Postazioni - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, portata di 40 metri (Smart IR).	1,00000 cad	€ 416,20600 0%	€ 416,20600
	Totale MT			**€ 416,20600**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 10,72280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 426,92880** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62890 = 5% * B)			€ 72,57790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,95067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 549,46** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,62890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.060.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo B - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17'' rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati			
	MT			
CAM24_MT.L07.060.002	- Postazioni - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo a colori da 17"'' rapporto di visualizzazione 5:4	1,00000 cad	€ 1.046,20040 0%	€ 1.046,20040
	Totale MT			**€ 1.046,20040**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.052,53660** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94656 = 5% * B)			€ 178,93122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,14678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.354,61** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete A - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati			
	MT			
CAM24_MT.L07.070.001	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con massimo 4 derivati	1,00000 cad	€ 108,99916 0%	€ 108,99916
	Totale MT			**€ 108,99916**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	Totale RU			**€ 16,57160**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,57076** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06735 = 5% * B)			€ 21,34703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,69178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,61** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 16,57160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete B - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.002 - Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con o senza centralino di portineria	1,00000 cad	€ 56,28072 0%	€ 56,28072
	Totale MT			**€ 56,28072**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	Totale RU			**€ 21,93300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,21372** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66482 = 5% * B)			€ 13,29633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,15101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,66** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			*€ 21,93300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete C - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.003 - Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con più di 10 derivati	1,00000 cad	€ 78,00422 0%	€ 78,00422
	Totale MT			**€ 78,00422**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,37422** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87018 = 5% * B)			€ 17,40362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,97778

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,76** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,5%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 020 - Impianto per derivato citofonico A - Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.004 - Alimentatori - Impianto per derivato citofonico	1,00000 cad	€ 28,95936 0%	€ 28,95936
	Totale MT			**€ 28,95936**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,71000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 17,05420
	Totale RU			**€ 33,40550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,36486** +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53010 = 5% * B)			€ 10,60203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,26** +3,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,62%			*€ 33,40550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera A - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.005 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti	1,00000 cad	€ 64,69340 0%	€ 64,69340
	Totale MT			**€ 64,69340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,26030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,96710
	Totale RU			**€ 49,22740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,92080** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96833 = 5% * B)			€ 19,36654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 146,62** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,58%			*€ 49,22740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera B - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.006 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 10 utenti	1,00000 cad	€ 77,67025 0%	€ 77,67025
	Totale MT			**€ 77,67025**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	Totale RU			**€ 74,57220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,24245** +3,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29406 = 5% * B)			€ 25,88122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,81237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 195,94** +3,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,06%			*€ 74,57220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.030.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera C - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.007 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 20 utenti	1,00000 cad	€ 177,74783 0%	€ 177,74783
	Totale MT			**€ 177,74783**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,50840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,61880
	Totale RU			**€ 111,12720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,87503** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45544 = 5% * B)			€ 49,10876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,79838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 371,78** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 111,12720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.040.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 040 - Posto esterno per telecamera TVCC A - Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu'			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.008 - Alimentatori - Posto esterno per telecamera TVCC	1,00000 cad	€ 51,01682 0%	€ 51,01682
	Totale MT			**€ 51,01682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,49620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,30340
	Totale RU			**€ 123,79960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,81642** +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48594 = 5% * B)			€ 29,71879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,45352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,99** +4,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,02%			*€ 123,79960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.070.050.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 050 - Impianto per derivato videocitofonico interno A - Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno			
	MT			
	CAM24_MT.L07.070.009 - Alimentatori - Impianto per derivato videocitofonico interno	1,00000 cad	€ 47,04107 0%	€ 47,04107
	Totale MT			**€ 47,04107**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,49060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,22420
	Totale RU			**€ 49,71480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,75587** +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82243 = 5% * B)			€ 16,44850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,32044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,52** +3,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,92%			*€ 49,71480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito A - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.001 - Circuiti e cavi - Circuito fonico	1,00000 cad	€ 54,92691 0%	€ 54,92691

	Totale MT			**€ 54,92691**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,90240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,47680
	Totale RU			**€ 101,37920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,30611** +4,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32860 = 5% * B)			€ 26,57204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,28782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 201,17** +4,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,4%			*€ 101,37920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito B - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.002 - Circuiti e cavi - Circuito videocitofonico	1,00000 cad	€ 98,81734 0%	€ 98,81734
	Totale MT			**€ 98,81734**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,43570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,30490
	Totale RU			**€ 106,74060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,55794** +3,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74724 = 5% * B)			€ 34,94485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,05028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,55** +3,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,35%			*€ 106,74060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma A - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.003 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma coassiale RG59B/U	1,00000 m	€ 0,68126 0%	€ 0,68126
	Totale MT			**€ 0,68126**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 25,71000	€ 0,51420

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,65606** +4,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)			€ 0,28153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,13** +4,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,74%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma B - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.004 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma composito CX42 (2x0,5 mmq+2X0,25 mmq+RG59B/U) per impianto citofonico e videocitofonico	1,00000 m	€ 1,03893 0%	€ 1,03893
	Totale MT			**€ 1,03893**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,01373** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01712 = 5% * B)			€ 0,34233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23561
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,59** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,61%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma C - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico a 1 coppia			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.005 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico a 1 coppia	1,00000 m	€ 0,35766 0%	€ 0,35766
	Totale MT			**€ 0,35766**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 0,84506 +4,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 5% * B)			€ 0,14366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,09** +4,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,81%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma D - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 2 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.006 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 2 coppie	1,00000 m	€ 0,56204 0%	€ 0,56204
	Totale MT			**€ 0,56204**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,04944** +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00892 = 5% * B)			€ 0,17840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12278
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,35** +3,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,09%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.E	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma E - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 3 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.007 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 3 coppie	1,00000 m	€ 0,64720 0%	€ 0,64720
	Totale MT			**€ 0,64720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,13460** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00964 = 5% * B)			€ 0,19288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13275

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,46** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,38%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.F	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma F - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.008 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 4 coppie	1,00000 m	€ 0,73236 0%	€ 0,73236
	Totale MT			**€ 0,73236**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,21976** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01037 = 5% * B)			€ 0,20736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14271
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,57** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,05%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.G	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma G - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.009 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 5 coppie	1,00000 m	€ 0,76642 0%	€ 0,76642
	Totale MT			**€ 0,76642**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,25382** +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01066 = 5% * B)			€ 0,21315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14670
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,61** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,2%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01066*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.H	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma H - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.010 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 6 coppie	1,00000 m	€ 0,93674 0%	€ 0,93674
	Totale MT			**€ 0,93674**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,42414** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01211 = 5% * B)			€ 0,24210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16662
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,83** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,59%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.I	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma I - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 8 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.011 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 8 coppie	1,00000 m	€ 1,07299 0%	€ 1,07299
	Totale MT			**€ 1,07299**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,56039** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01326 = 5% * B)			€ 0,26527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18257
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,01** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,27%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.J	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma J - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 11 coppie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L07.080.012	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 11 coppie	1,00000 m	€ 1,43065 0%	€ 1,43065
		Totale MT			**€ 1,43065**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
		Totale RU			**€ 0,48740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91805** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01630 = 5% * B)			€ 0,32607
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22441
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,47** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			*€ 0,48740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.K	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma K - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 16 coppie				
	MT				
	CAM24_MT.L07.080.013	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 16 coppie	1,00000 m	€ 1,90754 0%	€ 1,90754
		Totale MT			**€ 1,90754**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
		Totale RU			**€ 0,48740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,39494** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02036 = 5% * B)			€ 0,40714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28021
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,08** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,81%			*€ 0,48740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02036*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.L	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma L - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie				
	MT				
	CAM24_MT.L07.080.014	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 21 coppie	1,00000 m	€ 2,29927 0%	€ 2,29927
		Totale MT			**€ 2,29927**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,27407** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02783 = 5% * B)			€ 0,55659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,21** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.M	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma M - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 26 coppie			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.015 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 26 coppie	1,00000 m	€ 2,72506 0%	€ 2,72506
	Totale MT			**€ 2,72506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,69986** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)			€ 0,62898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43288
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,76** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.080.020.N	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma N - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 30 coppie + 1			
	MT			
	CAM24_MT.L07.080.016 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 30 coppie +1	1,00000 m	€ 3,35523 0%	€ 3,35523
	Totale MT			**€ 3,35523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,81743** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04095 = 5% * B)			€ 0,81896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,20** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,58%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus A - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluminati per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.001 - Videocitofoni IP/BUS - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori alimentazione PoE. Dimensioni 800x480, 16M colori	1,00000 cad	€ 676,25744 0%	€ 676,25744
	Totale MT			**€ 676,25744**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 686,00544** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83105 = 5% * B)			€ 116,62092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,26264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 882,89** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus B - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.003 - Videocitofoni IP/BUS - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3 " formato 16/9 compreso di suoneria, lampeggiante.	1,00000 cad	€ 403,71200 0%	€ 403,71200
	Totale MT			**€ 403,71200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 413,46000** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51441 = 5% * B)			€ 70,28820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,37482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 532,12** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus C - Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.004 - Videocitofoni IP/BUS - Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 mm	1,00000 cad	€ 461,33392 0%	€ 461,33392
	Totale MT			**€ 461,33392**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 471,08192** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00420 = 5% * B)			€ 80,08393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,11659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 606,28** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus D - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.002 - Videocitofoni IP/BUS - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	1,00000 cad	€ 199,06720 0%	€ 199,06720
	Totale MT			**€ 199,06720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,81520** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77493 = 5% * B)			€ 35,49858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,43138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,75** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.010.E	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus E - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.005 - Videocitofoni IP/BUS - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	1,00000 cad	€ 230,50096 0%	€ 230,50096
	Totale MT			**€ 230,50096**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,24896** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04212 = 5% * B)			€ 40,84232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,10913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,20** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori A - Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.006 - Videocitofoni IP/BUS - Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	1,00000 cad	€ 1.451,91568 0%	€ 1.451,91568
	Totale MT			**€ 1.451,91568**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.476,28568** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,54843 = 5% * B)			€ 250,96857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,72543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.899,98** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,54843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori B - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.007 - Videocitofoni IP/BUS - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	1,00000 cad	€ 102,28256 0%	€ 102,28256
	Totale MT			**€ 102,28256**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,03056** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95226 = 5% * B)			€ 19,04520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,10758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,18** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,76%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori C - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.008 - Videocitofoni IP/BUS - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm	1,00000 cad	€ 265,60000 0%	€ 265,60000
	Totale MT			**€ 265,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 275,34800** +0,24%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34046 = 5% * B)			€ 46,80916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,21572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 354,37** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.020.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori D - Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.009 - Videocitofoni IP/BUS - Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	1,00000 cad	€ 2.106,35408 0%	€ 2.106,35408
	Totale MT			**€ 2.106,35408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.116,10208** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98687 = 5% * B)			€ 359,73735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,58394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.723,42** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,98687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione A - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.010 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	1,00000 cad	€ 213,46272 0%	€ 213,46272
	Totale MT			**€ 213,46272**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,83272** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02158 = 5% * B)			€ 40,43156

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,82643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,09** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione B - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibilli in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.011 - Videocitofoni IP/BUS - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm	1,00000 cad	€ 645,95248 0%	€ 645,95248
	Totale MT			**€ 645,95248**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 670,32248** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69774 = 5% * B)			€ 113,95482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,42773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 862,71** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,69774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione C - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.012 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 230 V 50 Hz, Dimensioni 180x75x97 mm	1,00000 cad	€ 488,71728 0%	€ 488,71728
	Totale MT			**€ 488,71728**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 513,08728** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,36124 = 5% * B)			€ 87,22484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,03121

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 660,34** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,36124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.090.030.D	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione D - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.013 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz	1,00000 cad	€ 385,12000 0%	€ 385,12000
	Totale MT			**€ 385,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 409,49000** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48067 = 5% * B)			€ 69,61330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,91033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 527,01** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.A	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus A - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.014 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	1,00000 cad	€ 2,79039 0%	€ 2,79039
	Totale MT			**€ 2,79039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,16039** +6,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23086 = 5% * B)			€ 4,61727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17777
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,96** +6,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,72%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23086*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.B	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus B - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.015 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 mmq, Isolamento 400 V.	1,00000 cad	€ 1,53547 0%	€ 1,53547
	Totale MT			**€ 1,53547**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,90547** +6,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22020 = 5% * B)			€ 4,40393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03094
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,34** +6,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,09%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L07.100.010.C	CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus C - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti			
	MT			
	CAM24_MT.L07.090.016 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti	1,00000 cad	€ 43,98170 0%	€ 43,98170
	Totale MT			**€ 43,98170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,35170** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58099 = 5% * B)			€ 11,61979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99715
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,97** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,7%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.010.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI			

	010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV A - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita			
	MT			
	CAM24_MT.L08.010.001 - Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita	1,00000 m	€ 0,52798 0%	€ 0,52798
	Totale MT			**€ 0,52798**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,01538** +3,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00863 = 5% * B)			€ 0,17261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11880
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,31** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.010.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV B - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L08.010.002 - Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq	1,00000 m	€ 0,88564 0%	€ 0,88564
	Totale MT			**€ 0,88564**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37304** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01167 = 5% * B)			€ 0,23342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16065
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF A - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.001 - Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 84,86320 0%	€ 84,86320
	Totale MT			

				€ 84,86320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,86320 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69726
	Totale RU			**€ 14,85706**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,72026** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84762 = 5% * B)			€ 16,95244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,66727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 128,34** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,58%			*€ 14,85706*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF B - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.002 - Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 81,12200 0%	€ 81,12200
	Totale MT			**€ 81,12200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,12200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62244
	Totale RU			**€ 14,78224**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,90424** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81519 = 5% * B)			€ 16,30372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,22080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,43** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 14,78224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF C - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.004 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 107,72400 0%	€ 107,72400
	Totale MT			**€ 107,72400**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,72400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15448
		Totale RU			**€ 15,31428**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,03828** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04583 = 5% * B)			€ 20,91651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,39548
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,35** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 15,31428*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF D - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.005 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 93,83080 0%	€ 93,83080
	Totale MT			**€ 93,83080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,83080 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87662
	Totale RU			**€ 15,03642**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,86722** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92537 = 5% * B)			€ 18,50743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,73747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 140,11** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,73%			*€ 15,03642*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF E - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.006 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	1,00000 cad	€ 81,79880 0%	€ 81,79880
	Totale MT			**€ 81,79880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,27000	€ 25,71000	€ 6,94170

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,79880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63598
		Totale RU			**€ 14,79578**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,59458** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82105 = 5% * B)			€ 16,42108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,30157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,32** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,9%			*€ 14,79578*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.F	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF F - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.008 - Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 116,86080 0%	€ 116,86080
	Totale MT			**€ 116,86080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,86080 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33722
	Totale RU			**€ 15,49702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,35782** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12504 = 5% * B)			€ 22,50083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,48587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,34** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 15,49702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.G	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF G - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.010 - Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 45,04480 0%	€ 45,04480
	Totale MT			**€ 45,04480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,48540

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,04480 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90090
		Totale RU			**€ 13,60440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,64920** +1,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49852 = 5% * B)			€ 9,97036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,48** +1,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 13,60440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.010.H	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF H - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz				
	MT				
	CAM24_MT.L08.020.011	- Antenne - Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 58,59960 0%	€ 58,59960
		Totale MT			**€ 58,59960**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,59960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17199
		Totale RU			**€ 14,33179**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,93139** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61992 = 5% * B)			€ 12,39834
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53297
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,86** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,27%			*€ 14,33179*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61992*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda A - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi				
	MT				
	CAM24_MT.L08.020.013	- Antenne - Antenna TV a banda larga a 4 elementi	1,00000 cad	€ 42,16840 0%	€ 42,16840
		Totale MT			**€ 42,16840**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,16840 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84337

	Totale RU			**€ 14,00317**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,17157** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47746 = 5% * B)			€ 9,54917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,29** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,37%			*€ 14,00317*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda B - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.014 - Antenne - Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi	1,00000 cad	€ 54,36960 0%	€ 54,36960
	Totale MT			**€ 54,36960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,36960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08739
	Totale RU			**€ 14,24719**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,61679** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58324 = 5% * B)			€ 11,66485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,31** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,13%			*€ 14,24719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.016 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 41,32240 0%	€ 41,32240
	Totale MT			**€ 41,32240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,32240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82645
	Totale RU			**€ 13,98625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 55,30865 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47012 = 5% * B)			€ 9,40247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,18** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,65%			*€ 13,98625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.017 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 54,53880 0%	€ 54,53880
	Totale MT			**€ 54,53880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,53880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09078
	Totale RU			**€ 14,25058**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,78938** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58471 = 5% * B)			€ 11,69419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,53** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,1%			*€ 14,25058*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.040.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.018 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 45,55240 0%	€ 45,55240
	Totale MT			**€ 45,55240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,55240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91105
	Totale RU			**€ 14,07085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,62325** +1,5%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50680 = 5% * B)			€ 10,13595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,74** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 14,07085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.040.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.019 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 71,81600 0%	€ 71,81600
	Totale MT			**€ 71,81600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,81600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,43632
	Totale RU			**€ 14,59612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,41212** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73450 = 5% * B)			€ 14,69006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,21** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 14,59612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.050.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 050 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.020 - Antenne - Antenna TV-UHFa larga banda,riflettore a pannello	1,00000 cad	€ 44,36800 0%	€ 44,36800
	Totale MT			**€ 44,36800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88736
	Totale RU			**€ 14,04716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,41516** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49653 = 5% * B)			€ 9,93058

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,18** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,68%			*€ 14,04716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.020.060.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 060 - Antenna TV log periodica a larga banda A - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.L08.020.022 - Antenne - Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio	1,00000 cad	€ 27,09080 0%	€ 27,09080
	Totale MT			**€ 27,09080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,09080 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54182
	Totale RU			**€ 13,70162**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,79242** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34674 = 5% * B)			€ 6,93471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,50** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,1%			*€ 13,70162*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato A - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.001 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=1,5 m	1,00000 cad	€ 8,46000 0%	€ 8,46000
	Totale MT			**€ 8,46000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			**€ 13,15980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,61980** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18377 = 5% * B)			€ 3,67537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,82** +4,24%

	Incidenza Manodopera sul totale 47,3%			*€ 13,15980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato B - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.002 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 15,52880 0%	€ 15,52880
	Totale MT			**€ 15,52880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			**€ 13,15980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,68860** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24385 = 5% * B)			€ 4,87706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,92** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,64%			*€ 13,15980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato C - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.003 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 36,07720 0%	€ 36,07720
	Totale MT			**€ 36,07720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,48540
	Totale RU			**€ 12,70350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,78070** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41464 = 5% * B)			€ 8,29272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,70734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,78** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			*€ 12,70350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L08.030.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato A - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.004 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h=3,8 m	1,00000 cad	€ 60,12240 0%	€ 60,12240
	Totale MT			**€ 60,12240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,49240** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71819 = 5% * B)			€ 14,36371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,88561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,74** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,41%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato B - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m			
	MT			
	CAM24_MT.L08.030.005 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h=5,6 m	1,00000 cad	€ 120,58320 0%	€ 120,58320
	Totale MT			**€ 120,58320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
	Totale RU			**€ 30,70620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,28940** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28596 = 5% * B)			€ 25,71920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,70086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 194,71** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,77%			*€ 30,70620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.030.020.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato C - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m			

	MT				
	CAM24_MT.L08.030.006	- Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h=7,4 m	1,00000 cad	€ 171,23040 0%	€ 171,23040
		Totale MT			**€ 171,23040**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,50280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
		Totale RU			**€ 37,04240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,27280** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77032 = 5% * B)			€ 35,40638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,36792
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,05** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,82%			*€ 37,04240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77032*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 010 - Accoppiatore di segnale A - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi				
	MT				
	CAM24_MT.L08.040.001	- Accessori - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	1,00000 cad	€ 17,44200 0%	€ 17,44200
		Totale MT			**€ 17,44200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,29080** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19797 = 5% * B)			€ 3,95944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72502
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,98** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,51%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale A - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF				
	MT				
	CAM24_MT.L08.040.002	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF	1,00000 cad	€ 21,89320 0%	€ 21,89320
		Totale MT			

				€ 21,89320
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,74200** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23581 = 5% * B)			€ 4,71614
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,70** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,38%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale B - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.003 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF	1,00000 cad	€ 38,44217 0%	€ 38,44217
	Totale MT			**€ 38,44217**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,29097** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37647 = 5% * B)			€ 7,52946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,00** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,26%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale C - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.004 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF	1,00000 cad	€ 18,34898 0%	€ 18,34898
	Totale MT			**€ 18,34898**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A)			**€ 24,19778**
		Scostamento % su anno 2023			+1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20568 = 5% * B)			€ 4,11362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,14**
		Scostamento % su anno 2023			+1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,78%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale D - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF				
	MT				
	CAM24_MT.L08.040.005	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso UHF con uno VHF	1,00000 cad	€ 18,39084 0%	€ 18,39084
		Totale MT			**€ 18,39084**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A)			**€ 24,23964**
		Scostamento % su anno 2023			+1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20604 = 5% * B)			€ 4,12074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83604
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,20**
		Scostamento % su anno 2023			+1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.020.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale E - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto				
	MT				
	CAM24_MT.L08.040.006	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso	1,00000 cad	€ 32,91654 0%	€ 32,91654
		Totale MT			**€ 32,91654**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,76534** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32951 = 5% * B)			€ 6,59011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,89** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo A - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.007 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanale	1,00000 cad	€ 23,60949 0%	€ 23,60949
	Totale MT			**€ 23,60949**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,45829** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)			€ 5,00791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,91** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo B - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.008 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda	1,00000 cad	€ 19,21411 0%	€ 19,21411
	Totale MT			**€ 19,21411**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,06291** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 5% * B)			€ 4,26069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93236

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,26** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,13%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.040.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 040 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.009 - Accessori - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	1,00000 cad	€ 29,05140 0%	€ 29,05140
	Totale MT			**€ 29,05140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,90020** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29665 = 5% * B)			€ 5,93303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,92** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,02%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.050.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 050 - Preamplificatore A - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.010 - Accessori - Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 dB	1,00000 cad	€ 37,03285 0%	€ 37,03285
	Totale MT			**€ 37,03285**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,88165** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36449 = 5% * B)			€ 7,28988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,19** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L08.040.060.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 060 - Amplificatore a larga banda A - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.011 - Accessori - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	1,00000 cad	€ 48,47481 0%	€ 48,47481
	Totale MT			**€ 48,47481**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,32361** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46175 = 5% * B)			€ 9,23501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,91** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato A - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.012 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 5,46981 0%	€ 5,46981
	Totale MT			**€ 5,46981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,65481** +4,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15007 = 5% * B)			€ 3,00132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,72** +4,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,63%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato B - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.013 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V	1,00000 cad	€ 15,47454 0%	€ 15,47454
	Totale MT			**€ 15,47454**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,65954** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23511 = 5% * B)			€ 4,70212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,60** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,23%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato C - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.014 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 12,01405 0%	€ 12,01405
	Totale MT			**€ 12,01405**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,19905** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20569 = 5% * B)			€ 4,11384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,14** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,12%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.070.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato D - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.015 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12	1,00000 cad	€ 14,98617 0%	€ 14,98617

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,98617**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,17117** +3,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23096 = 5% * B)			€ 4,61910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,97** +3,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,84%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.040.080.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 080 - Centralino multingressi A - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato			
	MT			
	CAM24_MT.L08.040.016 - Accessori - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	1,00000 cad	€ 142,45230 0%	€ 142,45230
	Totale MT			**€ 142,45230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,19230** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62513 = 5% * B)			€ 32,50269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,36950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,06** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica A - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.001 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	1,00000 cad	€ 90,61600 0%	€ 90,61600
	Totale MT			**€ 90,61600**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,81232
		Totale RU			**€ 26,18232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,79832** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99279 = 5% * B)			€ 19,85571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,66540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,32** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,42%			*€ 26,18232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica B - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.002 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	1,00000 cad	€ 186,30800 0%	€ 186,30800
	Totale MT			**€ 186,30800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,30800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72616
	Totale RU			**€ 28,09616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 214,40416** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82244 = 5% * B)			€ 36,44871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,08529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 275,94** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,18%			*€ 28,09616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica C - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.003 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB	1,00000 cad	€ 503,87760 0%	€ 503,87760
	Totale MT			**€ 503,87760**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,87760 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07755
	Totale RU			**€ 34,44755**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 538,32515** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57576 = 5% * B)			€ 91,51528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,98404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 692,82** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 34,44755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.010.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica D - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.004 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	1,00000 cad	€ 918,83120 0%	€ 918,83120
	Totale MT			**€ 918,83120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	918,83120 %	€ 0,02000 0%	€ 18,37662
	Totale RU			**€ 42,74662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 961,57782** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17341 = 5% * B)			€ 163,46823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,50461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.237,55** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 42,74662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,17341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite A - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.005 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 210,01480 0%	€ 210,01480
	Totale MT			**€ 210,01480**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 234,38480**
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99227 = 5% * B)			€ 39,84542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,42302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 301,65**
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite B - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.006 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 335,35440 0%	€ 335,35440
	Totale MT			**€ 335,35440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 359,72440**
	Scostamento % su anno 2023			+0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05766 = 5% * B)			€ 61,15315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,08776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 462,97**
	Scostamento % su anno 2023			+0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.C	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite C - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.007 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	1,00000 cad	€ 420,02960 0%	€ 420,02960
	Totale MT			**€ 420,02960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500

	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 444,39960** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77740 = 5% * B)			€ 75,54793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,99475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 571,94** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,77740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.D	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite D - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.008 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 635,13920 0%	€ 635,13920
	Totale MT			**€ 635,13920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 659,50920** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60583 = 5% * B)			€ 112,11656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,16258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 848,79** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.020.E	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite E - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.009 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 1.021,29120 0%	€ 1.021,29120
	Totale MT			**€ 1.021,29120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.045,66120** +0,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,88812 = 5% * B)			€ 177,76240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,34236
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.345,77** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,88812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.030.A	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante A - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.010 - Paraboliche - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			**€ 21,67640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,86140** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28782 = 5% * B)			€ 5,75644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,58** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,96%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L08.050.030.B	CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante B - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata			
	MT			
	CAM24_MT.L08.050.011 - Paraboliche - Presa demiscelante passante derivata	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			**€ 21,67640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,86140** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28782 = 5% * B)			€ 5,75644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,58** +2,47%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 27,96%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.010.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica A - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.001 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea	1,00000 cad	€ 50,90273 0%	€ 50,90273
	Totale MT			**€ 50,90273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,27273** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63982 = 5% * B)			€ 12,79636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,80691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,88** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,16%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.010.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica B - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.002 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata	1,00000 cad	€ 28,04674 0%	€ 28,04674
	Totale MT			**€ 28,04674**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,23174** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34197 = 5% * B)			€ 6,83940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,78** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,53%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34197*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.020.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 020 - Presa telefonica modulare A - Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.003 - Impianti individuali - Presa telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	1,00000 cad	€ 16,33632 0%	€ 16,33632
	Totale MT			**€ 16,33632**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,33632 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32673
	Totale RU			**€ 12,51173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,84805** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24521 = 5% * B)			€ 4,90417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,13** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,7%			*€ 12,51173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 030 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.004 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	1,00000 cad	€ 26,88859 0%	€ 26,88859
	Totale MT			**€ 26,88859**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,81299** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25341 = 5% * B)			€ 5,06821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,37** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.005 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica	1,00000 cad	€ 74,77824 0%	€ 74,77824
	Totale MT			**€ 74,77824**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,70264** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66047 = 5% * B)			€ 13,20945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,09121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,00** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione B - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.006 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti	1,00000 cad	€ 141,24416 0%	€ 141,24416
	Totale MT			**€ 141,24416**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,16856** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22543 = 5% * B)			€ 24,50866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,86772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,54** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.050.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless A - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.007 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	1,00000 cad	€ 183,11309 0%	€ 183,11309
	Totale MT			**€ 183,11309**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,96189** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60618 = 5% * B)			€ 32,12352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,10854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 243,19** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.010.050.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless B - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati			
	MT			
	CAM24_MT.L09.010.008 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 228,82509 0%	€ 228,82509
	Totale MT			**€ 228,82509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,13609** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00716 = 5% * B)			€ 40,14314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,62792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 303,91 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.010.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 010 - Centralino telefonico A - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.001 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	1,00000 cad	€ 565,92320 0%	€ 565,92320
	Totale MT			**€ 565,92320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,59330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 54,24810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	565,92320 %	€ 0,02000 0%	€ 11,31846
	Totale RU			**€ 114,15986**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 680,08306** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,78071 = 5% * B)			€ 115,61412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,56972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 875,27** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,04%			*€ 114,15986*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,78071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico A - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.002 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 97,35427 0%	€ 97,35427
	Totale MT			**€ 97,35427**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,33767** +1,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99737 = 5% * B)			€ 19,94740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,72851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 151,01** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico B - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.003 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 204,86676 0%	€ 204,86676
	Totale MT			**€ 204,86676**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,85016** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91123 = 5% * B)			€ 38,22453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,30747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,38** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico C - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.004 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 483,03177 0%	€ 483,03177
	Totale MT			**€ 483,03177**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 503,01517** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27563 = 5% * B)			€ 85,51258

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,85278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 647,38** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,27563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.020.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico D - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.005 - Impianti a centralino - Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete, per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 223,29946 0%	€ 223,29946
	Totale MT			**€ 223,29946**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,28286** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06790 = 5% * B)			€ 41,35809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,46410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,11** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 030 - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.006 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	1,00000 cad	€ 1.014,74765 0%	€ 1.014,74765
	Totale MT			**€ 1.014,74765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 97,41690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 108,75330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.014,74765 %	€ 0,02000 0%	€ 20,29495
	Totale RU			**€ 226,46515**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.241,21280** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55031 = 5% * B)			€ 211,00618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,22190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.597,44** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,18%			*€ 226,46515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,55031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.007 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 133,24293 0%	€ 133,24293
	Totale MT			**€ 133,24293**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,22633** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30242 = 5% * B)			€ 26,04848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,92748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,20** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,13%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni B - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.008 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 270,85333 0%	€ 270,85333
	Totale MT			**€ 270,85333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,83673** +0,46%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47211 = 5% * B)			€ 49,44224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,02790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,31** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.040.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni C - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.009 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 685,63804 0%	€ 685,63804
	Totale MT			**€ 685,63804**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	Totale RU			**€ 19,98340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,62144** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99778 = 5% * B)			€ 119,95564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,55771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 908,13** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 19,98340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino A - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.010 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	1,00000 cad	€ 155,16403 0%	€ 155,16403
	Totale MT			**€ 155,16403**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,16403 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10328
	Totale RU			**€ 23,08668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,25071** +0,76%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51513 = 5% * B)			€ 30,30262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,41** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 23,08668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino B - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.011 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 260,06720 0%	€ 260,06720
	Totale MT			**€ 260,06720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	260,06720 %	€ 0,02000 0%	€ 5,20134
	Totale RU			**€ 25,18474**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,25194** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42464 = 5% * B)			€ 48,49283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,37448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,12** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 25,18474*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino C - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.012 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	1,00000 cad	€ 148,55003 0%	€ 148,55003
	Totale MT			**€ 148,55003**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,55003 %	€ 0,02000 0%	€ 2,97100
	Totale RU			**€ 22,95440**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,50443** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45779 = 5% * B)			€ 29,15575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,06602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 220,73** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 22,95440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino D - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.013 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	1,00000 cad	€ 221,19247 0%	€ 221,19247
	Totale MT			**€ 221,19247**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,19247 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42385
	Totale RU			**€ 24,40725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,59972** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08760 = 5% * B)			€ 41,75195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 316,09** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,72%			*€ 24,40725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.020.050.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino E - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM24_MT.L09.020.014 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 308,44433 0%	€ 308,44433
	Totale MT			**€ 308,44433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,44433 %	€ 0,02000 0%	€ 6,16889
		Totale RU			**€ 26,15229**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 334,59662** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84407 = 5% * B)			€ 56,88143
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,14781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 430,63** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 26,15229*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack A - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.001 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 329,86800 0%	€ 329,86800
	Totale MT			**€ 329,86800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	329,86800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,59736
	Totale RU			**€ 22,68156**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,54956** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99667 = 5% * B)			€ 59,93343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,24830
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,73** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			*€ 22,68156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack B - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.002 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 376,99200 0%	€ 376,99200
	Totale MT			**€ 376,99200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53984
		Totale RU			**€ 23,62404**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,61604** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40524 = 5% * B)			€ 68,10473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,87208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 515,59** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 23,62404*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40524*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack C - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.003	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 345,10000 0%	€ 345,10000
		Totale MT			**€ 345,10000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,90200
		Totale RU			**€ 109,30600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 454,40600** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 5% * B)			€ 77,24902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,16550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 584,82** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 109,30600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,86245*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack D - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.004	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 386,51200 0%	€ 386,51200
		Totale MT			**€ 386,51200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,73024
		Totale RU			**€ 110,13424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 496,64624** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22149 = 5% * B)			€ 84,42986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,10761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 639,18** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,23%			*€ 110,13424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack E - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.005	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 477,90400 0%	€ 477,90400
		Totale MT			**€ 477,90400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 9,55808
		Totale RU			**€ 111,96208**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 589,86608** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01386 = 5% * B)			€ 100,27723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,01433
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 759,16** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,75%			*€ 111,96208*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01386*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack F - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.006	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 372,23200 0%	€ 372,23200
		Totale MT			**€ 372,23200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44464
		Totale RU			**€ 31,81464**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 404,04664** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43440 = 5% * B)			€ 68,68793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,27346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 520,01** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 31,81464*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack G - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.007	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	1,00000 cad	€ 357,00000 0%	€ 357,00000
		Totale MT			**€ 357,00000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14000
		Totale RU			**€ 31,51000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 388,51000** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30234 = 5% * B)			€ 66,04670
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,45567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 500,01** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 31,51000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30234*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack H - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.008	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 412,21600 0%	€ 412,21600
		Totale MT			**€ 412,21600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,24432
		Totale RU			**€ 32,61432**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 444,83032** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78106 = 5% * B)			€ 75,62115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,04515
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 572,50** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 32,61432*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack I - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.009	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 544,54400 0%	€ 544,54400
		Totale MT			**€ 544,54400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 10,89088
		Totale RU			**€ 35,26088**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 579,80488** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92834 = 5% * B)			€ 98,56683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,83717
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 746,21** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 35,26088*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,92834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack J - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.010	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 503,60800 0%	€ 503,60800
		Totale MT			**€ 503,60800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,60800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07216
		Totale RU			**€ 39,31616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 542,92416** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61486 = 5% * B)			€ 92,29711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,52213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 698,74** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 39,31616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,61486*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack K - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.011	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 447,91600 0%	€ 447,91600
		Totale MT			**€ 447,91600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,95832
		Totale RU			**€ 38,20232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 486,11832** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13201 = 5% * B)			€ 82,64011
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,87584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 625,63** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 38,20232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,13201*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack L - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.012	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 595,95200 0%	€ 595,95200
		Totale MT			**€ 595,95200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	595,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 11,91904
		Totale RU			**€ 41,16304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 637,11504** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41548 = 5% * B)			€ 108,30956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,54246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 819,97** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 41,16304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,41548*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack M - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.013	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 546,44800 0%	€ 546,44800
		Totale MT			**€ 546,44800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	546,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,92896
		Totale RU			**€ 40,17296**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 586,62096** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98628 = 5% * B)			€ 99,72556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,63465
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 754,98** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 40,17296*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack N - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.014	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 587,38400 0%	€ 587,38400
		Totale MT			**€ 587,38400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600

CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,74768
	Totale RU			**€ 40,99168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 628,37568** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34119 = 5% * B)			€ 106,82387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,51996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 808,72** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,07%			*€ 40,99168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack O - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.015	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 652,12000 0%	€ 652,12000
	Totale MT			**€ 652,12000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04240
	Totale RU			**€ 42,28640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 694,40640** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90245 = 5% * B)			€ 118,04909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,24555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 893,70** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 42,28640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,90245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.010.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack P - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.016	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 713,04800 0%	€ 713,04800
	Totale MT			**€ 713,04800**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	713,04800 %	€ 0,02000 0%	€ 14,26096
		Totale RU			**€ 43,50496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,55296** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43070 = 5% * B)			€ 128,61400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,51670
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 973,68** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 43,50496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43070*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.017	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 973,89600 0%	€ 973,89600
		Totale MT			**€ 973,89600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	973,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 19,47792
		Totale RU			**€ 73,09192**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.046,98792** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89940 = 5% * B)			€ 177,98795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,49759
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.347,47** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 73,09192*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,89940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.018	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.146,20800 0%	€ 1.146,20800
		Totale MT			**€ 1.146,20800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.146,20800 %	€ 0,02000 0%	€ 22,92416
	Totale RU			**€ 76,53816**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.222,74616** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39334 = 5% * B)			€ 207,86685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,06130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.573,67** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 76,53816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,39334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.019	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.134,78400 0%	€ 1.134,78400
	Totale MT			**€ 1.134,78400**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.134,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,69568
	Totale RU			**€ 76,30968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.211,09368** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,29430 = 5% * B)			€ 205,88593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,69796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.558,68** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 76,30968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,29430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.020	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.249,97600 0%	€ 1.249,97600
	Totale MT			**€ 1.249,97600**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,10000	€ 23,03000	€ 25,33300

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99952
		Totale RU			**€ 78,61352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.328,58952** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29301 = 5% * B)			€ 225,86022
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,44497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.709,89** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 78,61352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,29301*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.021	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.269,96800 0%	€ 1.269,96800
		Totale MT			**€ 1.269,96800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,39936
		Totale RU			**€ 79,01336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.348,98136** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,46634 = 5% * B)			€ 229,32683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,83082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.736,14** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 79,01336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,46634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.022	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.594,60000 0%	€ 1.594,60000
		Totale MT			**€ 1.594,60000**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.594,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,89200
		Totale RU			**€ 85,50600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.680,10600** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,28090 = 5% * B)			€ 285,61802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,57240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.162,30** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 85,50600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,28090*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.023	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.207,13600 0%	€ 1.207,13600
		Totale MT			**€ 1.207,13600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.207,13600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,14272
		Totale RU			**€ 77,75672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.284,89272** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92159 = 5% * B)			€ 218,43176
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,33245
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.653,66** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 77,75672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,92159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.024	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.420,38400 0%	€ 1.420,38400
		Totale MT			**€ 1.420,38400**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.420,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,40768
		Totale RU			**€ 82,02168**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.502,40568** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,77045 = 5% * B)			€ 255,40897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,78147
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.933,60** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 82,02168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,77045*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.025	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.150,96800 0%	€ 1.150,96800
		Totale MT			**€ 1.150,96800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 23,01936
		Totale RU			**€ 76,63336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.227,60136** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,43461 = 5% * B)			€ 208,69223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,62936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.579,92** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 76,63336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,43461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.026	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.353,74400 0%	€ 1.353,74400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 1.353,74400**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.353,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 27,07488
	Totale RU			**€ 80,68888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.434,43288** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,19268 = 5% * B)			€ 243,85359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,82865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.846,12** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 80,68888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,19268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.027	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.341,36800 0%	€ 1.341,36800
	Totale MT			**€ 1.341,36800**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.341,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,82736
	Totale RU			**€ 80,44136**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.421,80936** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,08538 = 5% * B)			€ 241,70759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,35170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.829,87** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 80,44136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,08538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.020.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.028	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim.	1,00000 cad	€ 1.544,14400 0%	€ 1.544,14400

	1200x800x1000 mm, 24 U			
	Totale MT			**€ 1.544,14400**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.544,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 30,88288
	Totale RU			**€ 84,49688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.628,64088** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,84345 = 5% * B)			€ 276,86895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,55098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.096,06** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 84,49688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,84345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.029	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.029,11200 0%	€ 1.029,11200
	Totale MT			**€ 1.029,11200**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.029,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 20,58224
	Totale RU			**€ 79,07024**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.108,18224** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,41955 = 5% * B)			€ 188,39098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,65732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.426,23** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 79,07024*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,41955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U			
	MT			
CAM24_MT.L09.030.030	- Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.148,11200	€ 1.148,11200

		pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.148,11200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.148,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,96224
		Totale RU			**€ 81,45024**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.229,56224** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,45128 = 5% * B)			€ 209,02558
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,85878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.582,45** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 81,45024*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,45128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.031	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.269,01600 0%	€ 1.269,01600
		Totale MT			**€ 1.269,01600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 25,38032
		Totale RU			**€ 83,86832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.352,88432** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49952 = 5% * B)			€ 229,99033
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,28747
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.741,16** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 83,86832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,49952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.030.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U			
	MT			

	CAM24_MT.L09.030.032	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.310,90400 0%	€ 1.310,90400
		Totale MT			**€ 1.310,90400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.310,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 26,21808
		Totale RU			**€ 84,70608**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.395,61008** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86269 = 5% * B)			€ 237,25371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,28638
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.796,15** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 84,70608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,86269*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.033	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.071,00000 0%	€ 1.071,00000
		Totale MT			**€ 1.071,00000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.071,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 21,42000
		Totale RU			**€ 79,90800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.150,90800** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78272 = 5% * B)			€ 195,65436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,65624
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.481,22** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,39%			*€ 79,90800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,78272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U			

	MT				
	CAM24_MT.L09.030.034	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.234,74400 0%	€ 1.234,74400
		Totale MT			**€ 1.234,74400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.234,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 24,69488
		Totale RU			**€ 83,18288**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.317,92688** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,20238 = 5% * B)			€ 224,04757
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,19745
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.696,17** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 83,18288*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,20238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.035	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
		Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
		Totale RU			**€ 83,39232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.328,60832** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29317 = 5% * B)			€ 225,86341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,44717
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.709,92** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 83,39232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,29317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.040.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e			

	pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.036	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.430,85600 0%	€ 1.430,85600
		Totale MT			**€ 1.430,85600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.430,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 28,61712
		Totale RU			**€ 87,10512**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.517,96112** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,90267 = 5% * B)			€ 258,05339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,60145
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.953,62** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 87,10512*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,90267*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.037	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 985,32000 0%	€ 985,32000
		Totale MT			**€ 985,32000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	985,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 19,70640
		Totale RU			**€ 85,50540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.070,82540** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,10202 = 5% * B)			€ 182,04032
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,28657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.378,15** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 85,50540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,10202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	050 - Armandi rack LAN - 38 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.038	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.331,84800 0%	€ 1.331,84800
		Totale MT			**€ 1.331,84800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.331,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,63696
		Totale RU			**€ 92,43596**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.424,28396** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,10641 = 5% * B)			€ 242,12827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,64122
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.833,05** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 92,43596*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,10641*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.039	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.119,55200 0%	€ 1.119,55200
		Totale MT			**€ 1.119,55200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.119,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,39104
		Totale RU			**€ 88,19004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.207,74204** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,26581 = 5% * B)			€ 205,31615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,30582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.554,36** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 88,19004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,26581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO			

	STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.040	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.747,87200 0%	€ 1.747,87200
		Totale MT			**€ 1.747,87200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.747,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,95744
		Totale RU			**€ 100,75644**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.848,62844** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,71334 = 5% * B)			€ 314,26683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 216,28953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.379,18** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 100,75644*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,71334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.041	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.159,53600 0%	€ 1.159,53600
		Totale MT			**€ 1.159,53600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.159,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,19072
		Totale RU			**€ 88,98972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.248,52572** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61247 = 5% * B)			€ 212,24937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,07751
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.606,85** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 88,98972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,61247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.042 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.642,20000 0%	€ 1.642,20000
	Totale MT			**€ 1.642,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.642,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,84400
	Totale RU			**€ 98,64300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.740,84300** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,79717 = 5% * B)			€ 295,94331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,67863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.240,46** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 98,64300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,79717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.043 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.258,54400 0%	€ 1.258,54400
	Totale MT			**€ 1.258,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.258,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,17088
	Totale RU			**€ 90,96988**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.349,51388** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,47087 = 5% * B)			€ 229,41736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,89312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.736,82** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 90,96988*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,47087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.050.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.044 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.844,97600 0%	€ 1.844,97600
	Totale MT			**€ 1.844,97600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.844,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 36,89952
	Totale RU			**€ 102,69852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.947,67452** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,55523 = 5% * B)			€ 331,10467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,87792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.506,66** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 102,69852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,55523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.045 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.040,53600 0%	€ 1.040,53600
	Totale MT			**€ 1.040,53600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.040,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 20,81072
	Totale RU			**€ 86,60972**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.127,14572** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,58074 = 5% * B)			€ 191,61477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,87605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,64** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 86,60972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,58074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.046 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.409,91200 0%	€ 1.409,91200
	Totale MT			**€ 1.409,91200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.409,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 28,19824
	Totale RU			**€ 93,99724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.503,90924** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,78323 = 5% * B)			€ 255,66457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,95738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.935,53** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 93,99724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,78323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.047 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			**€ 90,70332**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.335,91932** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,35531 = 5% * B)			€ 227,10628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,30256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.719,33** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 90,70332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,35531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.048 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			**€ 1.944,93600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			**€ 104,69772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.049,63372** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,42189 = 5% * B)			€ 348,43773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,80715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.637,88** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 104,69772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,42189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.049 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			**€ 90,70332**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.335,91932** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,35531 = 5% * B)			€ 227,10628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,30256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.719,33** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 90,70332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,35531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.050 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			**€ 1.944,93600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			**€ 104,69772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.049,63372** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,42189 = 5% * B)			€ 348,43773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,80715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.637,88** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 104,69772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,42189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.051 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.406,10400 0%	€ 1.406,10400
	Totale MT			**€ 1.406,10400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.406,10400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,12208
	Totale RU			**€ 93,92108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.500,02508** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,75021 = 5% * B)			€ 255,00426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,50293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.930,53** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 93,92108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,75021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.052 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.056,32000 0%	€ 2.056,32000
	Totale MT			**€ 2.056,32000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.056,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,12640
	Totale RU			**€ 106,92540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.163,24540** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,38759 = 5% * B)			€ 367,75172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,09971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.784,10** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 106,92540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,38759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.053 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.754,53600 0%	€ 1.754,53600
	Totale MT			**€ 1.754,53600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09072
	Totale RU			**€ 100,88972**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.855,42572** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,77112 = 5% * B)			€ 315,42237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,08481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.387,93** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 100,88972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,77112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.054 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.205,78400 0%	€ 2.205,78400
	Totale MT			**€ 2.205,78400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.205,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 44,11568
	Totale RU			**€ 109,91468**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.315,69868** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,68344 = 5% * B)			€ 393,66878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,93675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.980,30** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 109,91468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,68344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.055 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.964,92800 0%	€ 1.964,92800
	Totale MT			**€ 1.964,92800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.964,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 39,29856
	Totale RU			**€ 105,09756**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.070,02556** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59522 = 5% * B)			€ 351,90435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,19299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.664,12** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 105,09756*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,59522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.060.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.056 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.082,02400 0%	€ 2.082,02400
	Totale MT			**€ 2.082,02400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.082,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 41,64048
	Totale RU			**€ 107,43948**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.189,46348** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,61044 = 5% * B)			€ 372,20879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 256,16723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.817,84** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 107,43948*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,61044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.057 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.260,44800 0%	€ 1.260,44800
	Totale MT			**€ 1.260,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.260,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,20896
	Totale RU			**€ 98,31896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.358,76696** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,54952 = 5% * B)			€ 230,99038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,97573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.748,73** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 98,31896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,54952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.058 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.484,16800 0%	€ 1.484,16800
	Totale MT			**€ 1.484,16800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.484,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 29,68336
	Totale RU			**€ 102,79336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.586,96136** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48917 = 5% * B)			€ 269,78343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,67448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.042,42** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 102,79336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,48917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.059 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.722,16800 0%	€ 1.722,16800
	Totale MT			**€ 1.722,16800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.722,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 34,44336
	Totale RU			**€ 107,55336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.829,72136** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,55263 = 5% * B)			€ 311,05263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,07740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.354,85** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 107,55336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,55263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.060 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.163,89600 0%	€ 2.163,89600
	Totale MT			**€ 2.163,89600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.163,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 43,27792
	Totale RU			**€ 116,38792**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.280,28392** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,38241 = 5% * B)			€ 387,64827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 266,79322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.934,73** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 116,38792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,38241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.061 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.845,92800 0%	€ 1.845,92800
	Totale MT			**€ 1.845,92800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.845,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 36,91856
	Totale RU			**€ 110,02856**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.955,95656** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,62563 = 5% * B)			€ 332,51262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 228,84692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.517,32** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 110,02856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,62563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.062 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.033,47200 0%	€ 2.033,47200
	Totale MT			**€ 2.033,47200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.033,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 40,66944
	Totale RU			**€ 113,77944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.147,25144** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,25164 = 5% * B)			€ 365,03274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 251,22842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.763,51** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 113,77944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,25164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.063 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.884,00800 0%	€ 1.884,00800
	Totale MT			**€ 1.884,00800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.884,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 37,68016
	Totale RU			**€ 110,79016**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.994,79816** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95578 = 5% * B)			€ 339,11569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,39139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.567,31** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 110,79016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,95578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.070.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.064 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.365,72000 0%	€ 2.365,72000
	Totale MT			**€ 2.365,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.365,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,31440
	Totale RU			**€ 120,42440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.486,14440** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,13223 = 5% * B)			€ 422,64455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 290,87890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.199,67** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 120,42440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,13223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.065 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.370,88000 0%	€ 1.370,88000
	Totale MT			**€ 1.370,88000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,41760
	Totale RU			**€ 100,52760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.471,40760** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,50696 = 5% * B)			€ 250,13929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,15469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.893,70** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 100,52760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,50696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.066 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.641,24800 0%	€ 1.641,24800
	Totale MT			**€ 1.641,24800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.641,24800 %	€ 0,02000 0%	€ 32,82496
	Totale RU			**€ 105,93496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.747,18296** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,85106 = 5% * B)			€ 297,02110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,42041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.248,62** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 105,93496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,85106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.067 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.586,98400 0%	€ 1.586,98400
	Totale MT			**€ 1.586,98400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.586,98400 %	€ 0,02000 0%	€ 31,73968
	Totale RU			**€ 104,84968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.691,83368** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,38059 = 5% * B)			€ 287,61173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,94454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.177,39** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 104,84968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,38059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.080.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.068 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.814,51200 0%	€ 1.814,51200
	Totale MT			**€ 1.814,51200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.814,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 36,29024
	Totale RU			**€ 109,40024**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.923,91224** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,35325 = 5% * B)			€ 327,06508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 225,09773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.476,08** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 109,40024*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,35325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.069 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.922,08800 0%	€ 1.922,08800
	Totale MT			**€ 1.922,08800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.922,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 38,44176
	Totale RU			**€ 111,55176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.033,63976** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,28594 = 5% * B)			€ 345,71876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,93585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.617,29** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 111,55176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,28594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.070 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.266,71200 0%	€ 2.266,71200
	Totale MT			**€ 2.266,71200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.266,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 45,33424
	Totale RU			**€ 118,44424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.385,15624** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,27383 = 5% * B)			€ 405,47656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,06328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.069,70** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 118,44424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,27383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.071 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.996,34400 0%	€ 1.996,34400
	Totale MT			**€ 1.996,34400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.996,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 39,92688
	Totale RU			**€ 113,03688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.109,38088** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,92974 = 5% * B)			€ 358,59475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,79756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.714,77** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 113,03688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,92974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.090.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.072 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.418,08000 0%	€ 2.418,08000
	Totale MT			**€ 2.418,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.418,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,36160
	Totale RU			**€ 121,47160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.539,55160** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,58619 = 5% * B)			€ 431,72377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,12754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.268,40** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 121,47160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,58619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack A - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.073 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 304,16400 0%	€ 304,16400
	Totale MT			**€ 304,16400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,16400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,08328
	Totale RU			**€ 14,36908**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,53308** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70753 = 5% * B)			€ 54,15062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,26837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 409,95** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 14,36908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L09.030.100.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack B - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.074 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 251,32800 0%	€ 251,32800
	Totale MT			**€ 251,32800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,32800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,02656
	Totale RU			**€ 13,31236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,64036** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24944 = 5% * B)			€ 44,98886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,96292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,59** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 13,31236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack C - Base per pavimento 600x800 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.075 - Armadi rack - Base per pavimento 600x800 mm	1,00000 cad	€ 300,35600 0%	€ 300,35600
	Totale MT			**€ 300,35600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,35600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00712
	Totale RU			**€ 9,90632**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,26232** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63723 = 5% * B)			€ 52,74459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,30069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 399,31** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 9,90632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

	100 - Accessori per armadi rack D - Base per pavimento 600x1000 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.076	- Armadi rack - Base per pavimento 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 316,06400 0%	€ 316,06400
		Totale MT			**€ 316,06400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32128
		Totale RU			**€ 10,22048**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,28448** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77342 = 5% * B)			€ 55,46836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,17528
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 419,93** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 10,22048*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77342*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack E - Zoccolo per armadio 600x400 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.077	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x400 mm	1,00000 cad	€ 92,34400 0%	€ 92,34400
		Totale MT			**€ 92,34400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,84688
		Totale RU			**€ 5,74608**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,09008** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83377 = 5% * B)			€ 16,67531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,47654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,24** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 5,74608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack F - Zoccolo per armadio 600x500 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L09.030.078	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x500 mm	1,00000 cad	€ 97,58000 0%	€ 97,58000
		Totale MT			**€ 97,58000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,58000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95160
		Totale RU			**€ 5,85080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,43080** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87916 = 5% * B)			€ 17,58324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,10140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 133,12** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 5,85080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack G - Zoccolo per armadio 600x600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.079 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x600 mm	1,00000 cad	€ 124,23600 0%	€ 124,23600
	Totale MT			**€ 124,23600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,23600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,48472
	Totale RU			**€ 6,38392**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,61992** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11027 = 5% * B)			€ 22,20539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,28253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 168,11** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 6,38392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack H - Zoccolo per armadio 600x1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.080 - Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 131,85200 0%	€ 131,85200
	Totale MT			

				€ 131,85200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,85200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63704
	Totale RU			**€ 6,53624**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,38824** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17630 = 5% * B)			€ 23,52600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,19142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,11** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 6,53624*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack I - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.081 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 68,54400 0%	€ 68,54400
	Totale MT			**€ 68,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,37088
	Totale RU			**€ 5,27008**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,81408** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62742 = 5% * B)			€ 12,54839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,00** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 5,27008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack J - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.082 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 80,92000 0%	€ 80,92000
	Totale MT			**€ 80,92000**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61840
		Totale RU			**€ 5,51760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,43760** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73472 = 5% * B)			€ 14,69439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11320
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,25** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 5,51760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack K - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.083	- Armadi rack - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 99,96000 0%	€ 99,96000
		Totale MT			**€ 99,96000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99920
		Totale RU			**€ 5,89840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,85840** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89980 = 5% * B)			€ 17,99593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,24** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 5,89840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89980*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack L - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.084	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 274,17600 0%	€ 274,17600
		Totale MT			**€ 274,17600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08000	€ 25,71000	€ 2,05680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48352
		Totale RU			**€ 9,38272**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,55872** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41025 = 5% * B)			€ 48,20498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,17637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,94** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 9,38272*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41025*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack M - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.085	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 204,20400 0%	€ 204,20400
		Totale MT			**€ 204,20400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,20400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08408
		Totale RU			**€ 7,98328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 212,18728** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80359 = 5% * B)			€ 36,07184
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,82591
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 273,09** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 7,98328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80359*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack N - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L09.030.086	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 223,24400 0%	€ 223,24400
		Totale MT			**€ 223,24400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,24400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,46488

	Totale RU			**€ 8,36408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 231,60808** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96867 = 5% * B)			€ 39,37337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,09815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 298,08** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 8,36408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack O - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.087 - Armadi rack - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			**€ 144,22800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			**€ 6,78376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,01176** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28360 = 5% * B)			€ 25,67200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,66838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 194,35** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 6,78376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack P - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.088 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	1,00000 cad	€ 167,55200 0%	€ 167,55200
	Totale MT			**€ 167,55200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,35104
	Totale RU			**€ 11,63684**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,18884** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52311 = 5% * B)			€ 30,46210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,96509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,62** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 11,63684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack Q - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.089 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	1,00000 cad	€ 207,06000 0%	€ 207,06000
	Totale MT			**€ 207,06000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,14120
	Totale RU			**€ 12,42700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 219,48700** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86564 = 5% * B)			€ 37,31279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,67998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 282,48** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 12,42700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack R - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.090 - Armadi rack - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	1,00000 cad	€ 116,14400 0%	€ 116,14400
	Totale MT			**€ 116,14400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,32288
	Totale RU			**€ 8,17168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,31568** +0,32%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05668 = 5% * B)			€ 21,13367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,54494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,99** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 8,17168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.S	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack S - Piastra tetto areata con 2 ventole			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.091 - Armadi rack - Piastra tetto areata con 2 ventole	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			**€ 144,22800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			**€ 11,17036**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,39836** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32089 = 5% * B)			€ 26,41772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,00** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 11,17036*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.100.T	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack T - Supporto cavi posteriore			
	MT			
	CAM24_MT.L09.030.092 - Armadi rack - Supporto cavi posteriore	1,00000 cad	€ 128,04400 0%	€ 128,04400
	Totale MT			**€ 128,04400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,04400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56088
	Totale RU			**€ 10,84668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,89068** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18057 = 5% * B)			€ 23,61142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25021

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,75** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 10,84668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e A - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.001 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 0,94080 0%	€ 0,94080
	Totale MT			**€ 0,94080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91560** +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 5% * B)			€ 0,32565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22413
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,47** +3,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,54%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e B - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.002 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 0,85120 0%	€ 0,85120
	Totale MT			**€ 0,85120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,82600** +3,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01552 = 5% * B)			€ 0,31042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,35** +3,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,48%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01552*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e C - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.003 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,27680 0%	€ 1,27680
	Totale MT			**€ 1,27680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25160** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 5% * B)			€ 0,38277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26344
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,90** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,64%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.110.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e D - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.004 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,24320 0%	€ 1,24320
	Totale MT			**€ 1,24320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,21800** +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01885 = 5% * B)			€ 0,37706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25951
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85** +3,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,15%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.120.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 A - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E			

	MT			
	CAM24_MT.L09.060.005 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,28800 0%	€ 1,28800
	Totale MT			**€ 1,28800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,26280** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01923 = 5% * B)			€ 0,38468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26475
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,91** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,47%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.120.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 B - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.006 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,45600 0%	€ 1,45600
	Totale MT			**€ 1,45600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,43080** +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02066 = 5% * B)			€ 0,41324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,13** +2,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,16%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a A - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.007 - Cavi e connettori - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,39680 0%	€ 2,39680
	Totale MT			**€ 2,39680**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
		Totale RU			**€ 0,97480**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,37160** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02866 = 5% * B)			€ 0,57317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39448
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,34** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,46%			*€ 0,97480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a B - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.008 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
	Totale MT			**€ 2,11680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09160** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02628 = 5% * B)			€ 0,52557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,5%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.130.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a C - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.009 - Cavi e connettori - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,49760 0%	€ 2,49760
	Totale MT			**€ 2,49760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,47240** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)			€ 0,59031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40627
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,47** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.140.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 140 - Cavi rame cat. 7a A - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.010 - Cavi e connettori - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,73280 0%	€ 2,73280
	Totale MT			**€ 2,73280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,48080** +5,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10609 = 5% * B)			€ 2,12174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,06** +5,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,69%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e A - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.011 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 4,71520 0%	€ 4,71520
	Totale MT			**€ 4,71520**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,44630** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04629 = 5% * B)			€ 0,92587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63722

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,01** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e B - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.012 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 4,96160 0%	€ 4,96160
	Totale MT			**€ 4,96160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,69270** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04839 = 5% * B)			€ 0,96776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,33** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,98%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e C - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.013 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 6,60800 0%	€ 6,60800
	Totale MT			**€ 6,60800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,33910** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06238 = 5% * B)			€ 1,24765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,45** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06238*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e D - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.014 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 7,44800 0%	€ 7,44800
	Totale MT			**€ 7,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,17910** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06952 = 5% * B)			€ 1,39045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e E - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.015 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
	Totale MT			**€ 10,19200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,41050** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09699 = 5% * B)			€ 1,93979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,69** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e F - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.016	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 22,51200 0%	€ 22,51200
		Totale MT			**€ 22,51200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,73050** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20171 = 5% * B)			€ 4,03419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,54** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e G - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.017	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
		Totale MT			**€ 8,96000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,69110** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08237 = 5% * B)			€ 1,64749
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13386
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,47** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08237*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e H - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.018	- Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
		Totale MT			**€ 10,19200**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,92310** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09285 = 5% * B)			€ 1,85693
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,06** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e I - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.019 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,04000 0%	€ 12,04000
	Totale MT			**€ 12,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,77110** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10855 = 5% * B)			€ 2,17109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,44** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e J - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.020 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 13,66400 0%	€ 13,66400
	Totale MT			**€ 13,66400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,39510** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12236 = 5% * B)			€ 2,44717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,53** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e K - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.021 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 18,03200 0%	€ 18,03200
	Totale MT			**€ 18,03200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,25050** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16363 = 5% * B)			€ 3,27259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,78** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.150.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e L - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.022 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 36,62400 0%	€ 36,62400
	Totale MT			**€ 36,62400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,84250** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32166 = 5% * B)			€ 6,43323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42757

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,70** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 A - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.023 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 10,24800 0%	€ 10,24800
	Totale MT			**€ 10,24800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,97910** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09332 = 5% * B)			€ 1,86645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,13** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 B - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.024 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,80800 0%	€ 10,80800
	Totale MT			**€ 10,80800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,53910** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09808 = 5% * B)			€ 1,96165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,85** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 C - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.025 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,43200 0%	€ 12,43200
	Totale MT			**€ 12,43200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,16310** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11189 = 5% * B)			€ 2,23773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,94** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 D - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.026 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 14,05600 0%	€ 14,05600
	Totale MT			**€ 14,05600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,03080** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12776 = 5% * B)			€ 2,55524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,34** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 E - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.027	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600
		Totale MT			**€ 17,97600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,19450** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16315 = 5% * B)			€ 3,26307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,70** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 F - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.028 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 38,64000 0%	€ 38,64000
	Totale MT			**€ 38,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,85850** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33880 = 5% * B)			€ 6,77595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,30** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 G - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.029 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 16,80000 0%	€ 16,80000
	Totale MT			**€ 16,80000**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,53110** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14901 = 5% * B)			€ 2,98029
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,56** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 H - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.030 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600
	Totale MT			**€ 17,97600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,70710** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15901 = 5% * B)			€ 3,18021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,08** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 I - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.031 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,28000 0%	€ 21,28000
	Totale MT			**€ 21,28000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,01110** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18709 = 5% * B)			€ 3,74189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,33** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 J - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.032 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,57600 0%	€ 23,57600
	Totale MT			**€ 23,57600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,55080** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20868 = 5% * B)			€ 4,17364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,60** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 K - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.033 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,91200 0%	€ 30,91200
	Totale MT			**€ 30,91200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,13050** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27311 = 5% * B)			€ 5,46219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75927

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,35** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.160.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 L - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.034 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 48,32800 0%	€ 48,32800
	Totale MT			**€ 48,32800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,54650** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42115 = 5% * B)			€ 8,42291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,77** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a A - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.035 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
	Totale MT			**€ 13,94400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,67510** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12474 = 5% * B)			€ 2,49477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,89** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a B - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.036 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 18,42400 0%	€ 18,42400
	Totale MT			**€ 18,42400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,15510** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16282 = 5% * B)			€ 3,25637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,65** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a C - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.037 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,01600 0%	€ 23,01600
	Totale MT			**€ 23,01600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,99080** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20392 = 5% * B)			€ 4,07844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,88** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a D - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.038	- Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,20800 0%	€ 33,20800
		Totale MT			**€ 33,20800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,42650** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29263 = 5% * B)			€ 5,85251
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02790
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,31** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a E - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.039	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 18,14400 0%	€ 18,14400
		Totale MT			**€ 18,14400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,87510** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16044 = 5% * B)			€ 3,20877
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20839
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,29** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16044*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a F - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.040	- Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,39200 0%	€ 21,39200
		Totale MT			**€ 21,39200**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,12310** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18805 = 5% * B)			€ 3,76093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,47** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a G - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.041 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,32800 0%	€ 27,32800
	Totale MT			**€ 27,32800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,30280** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24057 = 5% * B)			€ 4,81148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,43** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a H - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.042 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 35,61600 0%	€ 35,61600
	Totale MT			**€ 35,61600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,83450** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31309 = 5% * B)			€ 6,26187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,41** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.170.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a I - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.043 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 49,16800 0%	€ 49,16800
	Totale MT			**€ 49,16800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,38650** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42829 = 5% * B)			€ 8,56571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,85** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 A - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.044 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,69067 0%	€ 0,69067
	Totale MT			**€ 0,69067**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,97647** +6,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07630 = 5% * B)			€ 1,52600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05025

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,55** +6,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,72%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 B - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.045 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,26933 0%	€ 1,26933
	Totale MT			**€ 1,26933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55513** +6,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08122 = 5% * B)			€ 1,62437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,30** +6,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,38%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 C - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.046 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,98933 0%	€ 0,98933
	Totale MT			**€ 0,98933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,27513** +6,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07884 = 5% * B)			€ 1,57677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,94** +6,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,41%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L09.030.180.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 D - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.047 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,89000 0%	€ 1,89000
	Totale MT			**€ 1,89000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,17580** +5,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08649 = 5% * B)			€ 1,72989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,10** +5,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,27%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 E - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.048 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,48400 0%	€ 1,48400
	Totale MT			**€ 1,48400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,76980** +6,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08304 = 5% * B)			€ 1,66087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,57** +6,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,9%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.180.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 F - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.049	- Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,90400 0%	€ 1,90400
		Totale MT			**€ 1,90400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
		Totale RU			**€ 8,28580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,18980** +5,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08661 = 5% * B)			€ 1,73227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19221
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,11** +5,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,18%			*€ 8,28580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati A - Pannello cieco 19" - 1U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.080.008	- Patch panel dati - Pannello cieco 19" - 1U	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
		Totale MT			**€ 23,18400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,03280** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24678 = 5% * B)			€ 4,93558
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39684
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,37** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,65%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati B - Passacavi orizzontale 19" - 1U				
	MT				
	CAM24_MT.L09.080.009	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 1U	1,00000 cad	€ 47,26400 0%	€ 47,26400
		Totale MT			**€ 47,26400**
	RU				

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,57500** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46389 = 5% * B)			€ 9,27775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,24** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati C - Passacavi orizzontale 19" - 2U			
	MT			
CAM24_MT.L09.080.010	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 2U	1,00000 cad	€ 83,44000 0%	€ 83,44000
	Totale MT			**€ 83,44000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,75100** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77138 = 5% * B)			€ 15,42767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,80** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati D - Pannello con spazzola 19" - 1U			
	MT			
CAM24_MT.L09.080.011	- Patch panel dati - Pannello con spazzola 19" - 1U	1,00000 cad	€ 55,55200 0%	€ 55,55200
	Totale MT			**€ 55,55200**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,40080** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52191 = 5% * B)			€ 10,43814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,02** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.190.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati E - Otturatore presa RJ45			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.012 - Patch panel dati - Otturatore presa RJ45	1,00000 cad	€ 0,16893 0%	€ 0,16893
	Totale MT			**€ 0,16893**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,65633** +5,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00558 = 5% * B)			€ 0,11158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,84** +5,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,7%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 A - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.050 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,10560 0%	€ 2,10560
	Totale MT			**€ 2,10560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,54260** +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03861 = 5% * B)			€ 0,77224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53148

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,85** +3,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,68%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 B - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.051 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,36320 0%	€ 2,36320
	Totale MT			**€ 2,36320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,80020** +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04080 = 5% * B)			€ 0,81603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56162
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,18** +3,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,45%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 C - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.052 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,77760 0%	€ 2,77760
	Totale MT			**€ 2,77760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,18940** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05261 = 5% * B)			€ 1,05220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,97** +3,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,83%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05261*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 D - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.053 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			**€ 5,02880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,90280** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08417 = 5% * B)			€ 1,68348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15863
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,74** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,24%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 E - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.054 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,57280 0%	€ 3,57280
	Totale MT			**€ 3,57280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,32080** +5,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11323 = 5% * B)			€ 2,26454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,14** +5,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,86%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 F - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			

	MT			
	CAM24_MT.L09.060.055 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,85280 0%	€ 3,85280
	Totale MT			**€ 3,85280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,28980** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05346 = 5% * B)			€ 1,06927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73591
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,09** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,11%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 G - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.056 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,17760 0%	€ 4,17760
	Totale MT			**€ 4,17760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,61460** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05622 = 5% * B)			€ 1,12448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77391
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,63%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 H - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.057 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,78240 0%	€ 4,78240
	Totale MT			**€ 4,78240**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19420** +2,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06965 = 5% * B)			€ 1,39301
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95872
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,55** +2,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,35%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06965*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 I - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.058	- Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 6,86560 0%	€ 6,86560
		Totale MT			**€ 6,86560**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,73960** +2,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09979 = 5% * B)			€ 1,99573
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37353
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,11** +2,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,26%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09979*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.200.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 J - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.059	- Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,43840 0%	€ 3,43840
		Totale MT			**€ 3,43840**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200

	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,18640** +5,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11208 = 5% * B)			€ 2,24169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54281
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,97** +5,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,44%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 A - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.060 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,35360 0%	€ 5,35360
	Totale MT			**€ 5,35360**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,79060** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06622 = 5% * B)			€ 1,32440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91150
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,03** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,31%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 B - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.061 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			**€ 5,02880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,90280** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08417 = 5% * B)			€ 1,68348

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15863
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,74** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,24%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 C - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.062 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 7,12320 0%	€ 7,12320
	Totale MT			**€ 7,12320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56020** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08126 = 5% * B)			€ 1,62523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11854
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,30** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.210.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 D - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.063 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 5,57760 0%	€ 5,57760
	Totale MT			**€ 5,57760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,45160** +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08884 = 5% * B)			€ 1,77677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,45** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,23%			*€ 4,87400*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.220.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 A - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.064 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,56640 0%	€ 5,56640
	Totale MT			**€ 5,56640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,00340** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06803 = 5% * B)			€ 1,36058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93640
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,30** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,66%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.220.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 B - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.065 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 9,76640 0%	€ 9,76640
	Totale MT			**€ 9,76640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,64040** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12444 = 5% * B)			€ 2,48887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71293
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,84** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,87%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 A - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.066 - Cavi e connettori - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,11700** +4,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03499 = 5% * B)			€ 0,69989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,30** +4,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,99%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 B - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.067 - Cavi e connettori - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,79200 0%	€ 1,79200
	Totale MT			**€ 1,79200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,22900** +4,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03595 = 5% * B)			€ 0,71893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,44** +4,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,78%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 C - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.068 - Cavi e connettori - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,90400 0%	€ 1,90400

	Totale MT			**€ 1,90400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31580** +4,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04518 = 5% * B)			€ 0,90369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62195
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84** +4,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,87%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 D - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.069 - Cavi e connettori - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,13920 0%	€ 2,13920
	Totale MT			**€ 2,13920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,01320** +4,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05961 = 5% * B)			€ 1,19224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,03** +4,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 54%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 E - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.070 - Cavi e connettori - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,41600 0%	€ 3,41600
	Totale MT			**€ 3,41600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200

	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,16400** +5,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11189 = 5% * B)			€ 2,23788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54019
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,94** +5,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,54%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 F - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.071 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,73600 0%	€ 1,73600
	Totale MT			**€ 1,73600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,17300** +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03547 = 5% * B)			€ 0,70941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,37** +4,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,38%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 G - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.072 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
	Totale MT			**€ 2,11680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,52860** +4,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04699 = 5% * B)			€ 0,93986

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64685
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,12** +4,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,95%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 H - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.073 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,45280 0%	€ 2,45280
	Totale MT			**€ 2,45280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,32680** +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06228 = 5% * B)			€ 1,24556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85724
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,43** +4,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,69%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 I - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.074 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 4,09920 0%	€ 4,09920
	Totale MT			**€ 4,09920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,84720** +4,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11770 = 5% * B)			€ 2,35402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,82** +4,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,7%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11770*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 J - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.075 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,00160 0%	€ 3,00160
	Totale MT			**€ 3,00160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,43860** +3,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,00** +3,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,82%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 K - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.076 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,13600 0%	€ 3,13600
	Totale MT			**€ 3,13600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,57300** +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04737 = 5% * B)			€ 0,94741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65204
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,17** +3,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,98%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2			

	L - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.077 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,19200 0%	€ 3,19200
	Totale MT			**€ 3,19200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,60380** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05613 = 5% * B)			€ 1,12265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,14%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 M - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.078 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,38240 0%	€ 3,38240
	Totale MT			**€ 3,38240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,25640** +4,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07018 = 5% * B)			€ 1,40359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96600
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,63** +4,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,87%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 N - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.079 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,33440 0%	€ 4,33440

	Totale MT			**€ 4,33440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,08240** +4,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11970 = 5% * B)			€ 2,39401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64764
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,12** +4,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,78%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 O - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.080 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,59040 0%	€ 1,59040
	Totale MT			**€ 1,59040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,02740** +4,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03423 = 5% * B)			€ 0,68466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47121
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,18** +4,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,02%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 P - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.081 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,92640 0%	€ 1,92640
	Totale MT			**€ 1,92640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970

	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,33820** +4,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04537 = 5% * B)			€ 0,90749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62457
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,87** +4,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,66%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 Q - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.082 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 2,31840 0%	€ 2,31840
	Totale MT			**€ 2,31840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,19240** +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06114 = 5% * B)			€ 1,22271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84151
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,26** +4,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,65%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.230.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 R - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.083 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
	Totale MT			**€ 3,89760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,64560** +5,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11599 = 5% * B)			€ 2,31975

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59654
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,56** +5,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,51%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica A - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.084 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,58400 0%	€ 24,58400
	Totale MT			**€ 24,58400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,31510** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21518 = 5% * B)			€ 4,30357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,58** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AA	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AA - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.110 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 26,65600 0%	€ 26,65600
	Totale MT			**€ 26,65600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,63080** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23486 = 5% * B)			€ 4,69724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,56** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23486*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AB	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AB - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.111 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,66650** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25217 = 5% * B)			€ 5,04331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,18** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AC	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AC - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.112 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
	Totale MT			**€ 27,88800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,61910** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 5% * B)			€ 4,86525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,83** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AD	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AD - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.113	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
		Totale MT			**€ 28,72800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A)			**€ 29,45910**
		Scostamento % su anno 2023			+0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)			€ 5,00805
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,91**
		Scostamento % su anno 2023			+0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25040*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AE	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AE - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.114	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
		Totale MT			**€ 29,68000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
		Totale RU			**€ 0,97480**
		Sommano euro (A)			**€ 30,65480**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26057 = 5% * B)			€ 5,21132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,45**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 0,97480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26057*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AF	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AF - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.115	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 31,52800 0%	€ 31,52800
		Totale MT			**€ 31,52800**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,74650** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27835 = 5% * B)			€ 5,56691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,83134
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,14** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AG	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AG - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.116 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
	Totale MT			**€ 28,72800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,45910** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25040 = 5% * B)			€ 5,00805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,91** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AH	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AH - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.117 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
	Totale MT			**€ 29,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,41110** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25849 = 5% * B)			€ 5,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,14** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AI	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AI - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.118 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			**€ 30,57600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,55080** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,61** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AJ	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AJ - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.119 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 32,36800 0%	€ 32,36800
	Totale MT			**€ 32,36800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,58650** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28549 = 5% * B)			€ 5,70971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92962

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,23** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AK	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AK - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.120 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,75360 0%	€ 6,75360
	Totale MT			**€ 6,75360**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,48470** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06362 = 5% * B)			€ 1,27240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,63** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AL	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AL - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.121 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m	1,00000 cad	€ 7,78400 0%	€ 7,78400
	Totale MT			**€ 7,78400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51510** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07238 = 5% * B)			€ 1,44757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,96** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.AM	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AM - Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.122 - Cavi e connettori - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,55200 0%	€ 6,55200
	Totale MT			**€ 6,55200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,28310** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06191 = 5% * B)			€ 1,23813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,37** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,8%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica B - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.085 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 26,20800 0%	€ 26,20800
	Totale MT			**€ 26,20800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,93910** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22898 = 5% * B)			€ 4,57965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,67** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica C - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.086	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,16000 0%	€ 27,16000
		Totale MT			**€ 27,16000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
		Totale RU			**€ 0,97480**
		Sommano euro (A)			**€ 28,13480**
		Scostamento % su anno 2023			+0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23915 = 5% * B)			€ 4,78292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,21**
		Scostamento % su anno 2023			+0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 0,97480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica D - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.087	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,18400 0%	€ 30,18400
		Totale MT			**€ 30,18400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A)			**€ 31,40250**
		Scostamento % su anno 2023			+0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26692 = 5% * B)			€ 5,33843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67409
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,42**
		Scostamento % su anno 2023			+0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26692*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica E - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.088	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
		Totale MT			**€ 26,99200**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,72310** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 5% * B)			€ 4,71293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,68** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica F - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.089	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
		Totale MT			**€ 28,44800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,17910** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)			€ 4,96045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41396
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,55** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24802*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica G - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.090	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
		Totale MT			**€ 29,96000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
		Totale RU			**€ 0,97480**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,93480** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26295 = 5% * B)			€ 5,25892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,81** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica H - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.091 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			**€ 33,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,25850** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29120 = 5% * B)			€ 5,82395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,09** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica I - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.092 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
	Totale MT			**€ 26,99200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,72310** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 5% * B)			€ 4,71293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24360

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,68** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica J - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.093 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,17910** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)			€ 4,96045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,55** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica K - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.094 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
	Totale MT			**€ 29,96000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,93480** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26295 = 5% * B)			€ 5,25892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,81** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26295*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica L - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.095 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			**€ 33,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,25850** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29120 = 5% * B)			€ 5,82395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,09** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica M - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.096 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
	Totale MT			**€ 25,64800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,37910** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22422 = 5% * B)			€ 4,48445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,95** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica N - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.097	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
		Totale MT			**€ 27,88800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A)			**€ 28,61910**
		Scostamento % su anno 2023			+0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 5% * B)			€ 4,86525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34844
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,83**
		Scostamento % su anno 2023			+0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24326*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica O - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.098	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
		Totale MT			**€ 30,57600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
		Totale RU			**€ 0,97480**
		Sommano euro (A)			**€ 31,55080**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69144
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,61**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 0,97480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica P - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.099	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
		Totale MT			**€ 36,06400**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
		Totale RU			**€ 1,21850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,28250** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31690 = 5% * B)			€ 6,33803
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36205
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,98** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 1,21850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Q - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.100	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
		Totale MT			**€ 25,64800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,37910** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22422 = 5% * B)			€ 4,48445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,95** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22422*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica R - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.101	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
		Totale MT			**€ 28,44800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,17910** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24802 = 5% * B)			€ 4,96045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,55** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.S	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica S - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.102 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			**€ 30,57600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,55080** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,61** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.T	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica T - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.103 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
	Totale MT			**€ 36,06400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,28250** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31690 = 5% * B)			€ 6,33803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36205

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,98** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.U	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica U - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.104 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,37600 0%	€ 26,37600
	Totale MT			**€ 26,37600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,10710** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23041 = 5% * B)			€ 4,60821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,89** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.V	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica V - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.105 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
	Totale MT			**€ 29,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,41110** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25849 = 5% * B)			€ 5,16989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,14** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25849*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.W	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica W - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.106 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 32,42400 0%	€ 32,42400
	Totale MT			**€ 32,42400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,39880** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28389 = 5% * B)			€ 5,67780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,98** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.X	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica X - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.107 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 37,24000 0%	€ 37,24000
	Totale MT			**€ 37,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,45850** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32690 = 5% * B)			€ 6,53795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,50** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Y	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Y - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.108	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,80800 0%	€ 24,80800
		Totale MT			**€ 24,80800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
		Totale RU			**€ 0,73110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,53910** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21708 = 5% * B)			€ 4,34165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,87** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 0,73110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.240.Z	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Z - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.109 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 25,81600 0%	€ 25,81600
	Totale MT			**€ 25,81600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,38565
	Totale RU			**€ 0,73110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,54710** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22565 = 5% * B)			€ 4,51301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,17** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 0,73110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra A - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.123 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 40,48800 0%	€ 40,48800
	Totale MT			**€ 40,48800**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,38720** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37729 = 5% * B)			€ 7,54582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,13** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra B - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.124 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 42,44800 0%	€ 42,44800
	Totale MT			**€ 42,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,34720** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39395 = 5% * B)			€ 7,87902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,65** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra C - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.125 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,44800 0%	€ 49,44800
	Totale MT			**€ 49,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,34720** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45345 = 5% * B)			€ 9,06902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,66** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra D - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.126 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 42,50400 0%	€ 42,50400
	Totale MT			**€ 42,50400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,40320** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39443 = 5% * B)			€ 7,88854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,72** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra E - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.127 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 40,26400 0%	€ 40,26400
	Totale MT			**€ 40,26400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,16320** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37539 = 5% * B)			€ 7,50774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16709

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,84** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra F - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.128 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,56000 0%	€ 49,56000
	Totale MT			**€ 49,56000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,45920** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45440 = 5% * B)			€ 9,08806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,80** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra G - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.129 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 45,64000 0%	€ 45,64000
	Totale MT			**€ 45,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,53920** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42108 = 5% * B)			€ 8,42166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,76** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra H - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.130 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 52,69600 0%	€ 52,69600
	Totale MT			**€ 52,69600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,59520** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48106 = 5% * B)			€ 9,62118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,84** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra I - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.131 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 63,84000 0%	€ 63,84000
	Totale MT			**€ 63,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,73920** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57578 = 5% * B)			€ 11,51566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,92549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,18** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra J - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato			

	MT				
	CAM24_MT.L09.060.132	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 64,96000 0%	€ 64,96000
		Totale MT			**€ 64,96000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,85920** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58530 = 5% * B)			€ 11,70606
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,05653
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,62** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58530*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra K - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.133	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	1,00000 cad	€ 3,09120 0%	€ 3,09120
		Totale MT			**€ 3,09120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,96520** +4,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06770 = 5% * B)			€ 1,35408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93193
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,25** +4,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,55%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra L - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.134	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
		Totale MT			**€ 8,96000**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,83400** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11759 = 5% * B)			€ 2,35178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61858
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,80** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,38%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra M - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.135	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	1,00000 cad	€ 11,87200 0%	€ 11,87200
		Totale MT			**€ 11,87200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,74600** +1,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14234 = 5% * B)			€ 2,84682
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,55** +1,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,61%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14234*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra N - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale				
	MT				
	CAM24_MT.L09.060.136	- Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
		Totale MT			**€ 13,94400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,81800** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15995 = 5% * B)			€ 3,19906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,22** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,12%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.250.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra O - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale			
	MT			
	CAM24_MT.L09.060.137 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	1,00000 cad	€ 20,32800 0%	€ 20,32800
	Totale MT			**€ 20,32800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,20200** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21422 = 5% * B)			€ 4,28434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,43** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,03%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati A - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.001 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP	1,00000 cad	€ 379,12000 0%	€ 379,12000
	Totale MT			**€ 379,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 384,96880** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27224 = 5% * B)			€ 65,44470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,04135

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 495,45** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati B - Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.002 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP	1,00000 cad	€ 263,76000 0%	€ 263,76000
	Totale MT			**€ 263,76000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,60880** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29168 = 5% * B)			€ 45,83350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,54423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 346,99** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati C - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.003 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP	1,00000 cad	€ 105,84000 0%	€ 105,84000
	Totale MT			**€ 105,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,68880** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94936 = 5% * B)			€ 18,98710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,74** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati D - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.004 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP	1,00000 cad	€ 94,64000 0%	€ 94,64000
	Totale MT			**€ 94,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,48880** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85416 = 5% * B)			€ 17,08310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,33** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,52%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati E - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.005 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP	1,00000 cad	€ 425,60000 0%	€ 425,60000
	Totale MT			**€ 425,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,44880** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66732 = 5% * B)			€ 73,34630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,47951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 555,27** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,05%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L09.030.260.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati F - Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.006 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP	1,00000 cad	€ 571,20000 0%	€ 571,20000
	Totale MT			**€ 571,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 577,04880** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90492 = 5% * B)			€ 98,09830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,51471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 742,66** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.260.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati G - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimiensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM24_MT.L09.080.007 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP	1,00000 cad	€ 348,88000 0%	€ 348,88000
	Totale MT			**€ 348,88000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,72880** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01520 = 5% * B)			€ 60,30390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,50327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 456,54** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica A - Patch panel ottico 19"			

	MT				
	CAM24_MT.L09.081.001	- Patch panel fibra ottica - Patch panel ottico 19"	1,00000 cad	€ 187,04000 0%	€ 187,04000
		Totale MT			**€ 187,04000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,22500** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69341 = 5% * B)			€ 33,86825
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,30933
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 256,40** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69341*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica B - Piastra cieca per pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM24_MT.L09.081.002	- Patch panel fibra ottica - Piastra cieca per pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,95880** +3,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)			€ 1,69300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,82** +3,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,03%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica C - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM24_MT.L09.081.003	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,95880** +3,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)			€ 1,69300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,82** +3,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,03%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica D - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM24_MT.L09.081.004	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,95880** +3,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)			€ 1,69300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,82** +3,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,03%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.270.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica E - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM24_MT.L09.081.005	- Patch panel fibra ottica - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 6,23840 0%	€ 6,23840
		Totale MT			**€ 6,23840**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,11240** +3,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09446 = 5% * B)			€ 1,88911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,30** +3,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,08%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati A - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.001 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.563,94776 0%	€ 1.563,94776
	Totale MT			**€ 1.563,94776**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.574,29036** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,38147 = 5% * B)			€ 267,62936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,19197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.026,11** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,38147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati B - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.002 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.271,43883 0%	€ 1.271,43883
	Totale MT			**€ 1.271,43883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.281,78143** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,89514 = 5% * B)			€ 217,90284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,96843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.649,65** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,89514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati C - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.003 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			**€ 1.666,91090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.677,25350** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.158,63** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati D - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.004 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.354,12135 0%	€ 1.354,12135
	Totale MT			**€ 1.354,12135**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.364,46395** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,59794 = 5% * B)			€ 231,95887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,64228

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.756,07** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,59%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,59794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati E - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.005 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.145,06550 0%	€ 2.145,06550
	Totale MT			**€ 2.145,06550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.155,40810** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,32097 = 5% * B)			€ 366,41938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,18275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.774,01** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,32097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati F - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.006 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			**€ 2.290,92996**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.301,27256** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56082 = 5% * B)			€ 391,21634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,24889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.961,74** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 10,34260*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,56082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati G - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.007 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.187,96681 0%	€ 2.187,96681
	Totale MT			**€ 2.187,96681**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.198,30941** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,68563 = 5% * B)			€ 373,71260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,20220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.829,22** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,68563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati H - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.008 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			**€ 1.666,91090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.677,25350** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.158,63** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L09.030.280.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati I - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.009 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			**€ 2.290,92996**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.301,27256** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56082 = 5% * B)			€ 391,21634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,24889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.961,74** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,56082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati J - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.010 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
	Totale MT			**€ 1.771,43409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.781,77669** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14510 = 5% * B)			€ 302,90204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,46787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.293,15** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,14510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati			

	K - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.011 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 3.020,25223 0%	€ 3.020,25223
	Totale MT			**€ 3.020,25223**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.030,59483** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,76006 = 5% * B)			€ 515,20112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 354,57960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.900,38** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,27%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,76006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati L - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.012 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 3.123,99540 0%	€ 3.123,99540
	Totale MT			**€ 3.123,99540**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.134,33800** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,64187 = 5% * B)			€ 532,83746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,71755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.033,89** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,64187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati M - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			

	CAM24_MT.L09.082.013	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.499,98581 0%	€ 1.499,98581
		Totale MT			**€ 1.499,98581**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 10,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.510,32841** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,83779 = 5% * B)			€ 256,75583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,70842
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.943,79** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,53%			*€ 10,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,83779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati N - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM24_MT.L09.082.014	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.626,34966 0%	€ 1.626,34966
		Totale MT			**€ 1.626,34966**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 10,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.636,69226** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,91188 = 5% * B)			€ 278,23768
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,49299
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.106,42** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 10,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,91188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati O - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM24_MT.L09.082.015	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
		Totale MT			

				€ 1.666,91090
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.677,25350** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25666 = 5% * B)			€ 285,13310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,23866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.158,63** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,25666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.P	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati P - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.016 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
	Totale MT			**€ 1.771,43409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.781,77669** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14510 = 5% * B)			€ 302,90204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,46787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.293,15** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,14510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.Q	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati Q - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.017 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.499,19632 0%	€ 2.499,19632
	Totale MT			**€ 2.499,19632**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 10,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.509,53892** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33108 = 5% * B)			€ 426,62162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,61605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.229,78** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 10,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,33108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.280.R	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati R - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.018 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.707,46268 0%	€ 2.707,46268
	Totale MT			**€ 2.707,46268**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.717,80528** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,10135 = 5% * B)			€ 462,02690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,98322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.497,82** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,3%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,10135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate A - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.019 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 407,17243 0%	€ 407,17243
	Totale MT			**€ 407,17243**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 417,51503** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54888 = 5% * B)			€ 70,97756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,84926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 537,34** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate B - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.020 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 428,23308 0%	€ 428,23308
	Totale MT			**€ 428,23308**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 438,57568** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72789 = 5% * B)			€ 74,55787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,31336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 564,45** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate C - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.021 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 375,97148 0%	€ 375,97148
	Totale MT			**€ 375,97148**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 386,31408** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28367 = 5% * B)			€ 65,67339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,19875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 497,19** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate D - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.022 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 730,88232 0%	€ 730,88232
	Totale MT			**€ 730,88232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 741,22492** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30041 = 5% * B)			€ 126,00824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,72332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 953,96** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.E	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate E - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.023 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 626,35913 0%	€ 626,35913
	Totale MT			**€ 626,35913**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 636,70173** +0,11%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41196 = 5% * B)			€ 108,23929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,49410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 819,44** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,41196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.F	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate F - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.024 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 522,61596 0%	€ 522,61596
	Totale MT			**€ 522,61596**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 532,95856** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53015 = 5% * B)			€ 90,60296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,35615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 685,92** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,51%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.G	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate G - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.025 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 804,53885 0%	€ 804,53885
	Totale MT			**€ 804,53885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 814,88145** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92649 = 5% * B)			€ 138,52985

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,34113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.048,75** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,92649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.H	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate H - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.026 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 491,41501 0%	€ 491,41501
	Totale MT			**€ 491,41501**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 501,75761** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26494 = 5% * B)			€ 85,29879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,70564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 645,76** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.I	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate I - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.027 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 938,36866 0%	€ 938,36866
	Totale MT			**€ 938,36866**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 948,71126** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06405 = 5% * B)			€ 161,28091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,99922

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.220,99** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,85%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,06405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.J	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate J - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.028 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 886,88708 0%	€ 886,88708
	Totale MT			**€ 886,88708**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 897,22968** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62645 = 5% * B)			€ 152,52905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,97587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.154,73** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,9%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,62645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.K	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate K - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.029 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 450,07374 0%	€ 450,07374
	Totale MT			**€ 450,07374**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 460,41634** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91354 = 5% * B)			€ 78,27078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,86871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 592,56** +0,15%

	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.L	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate L - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.030 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 458,65401 0%	€ 458,65401
	Totale MT			**€ 458,65401**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 468,99661** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98647 = 5% * B)			€ 79,72942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,87260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 603,60** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.M	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate M - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.031 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 418,09277 0%	€ 418,09277
	Totale MT			**€ 418,09277**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 428,43537** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64170 = 5% * B)			€ 72,83401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,12694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 551,40** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.N	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate N - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.032 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 792,50420 0%	€ 792,50420
	Totale MT			**€ 792,50420**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 802,84680** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,82420 = 5% * B)			€ 136,48396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,93308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.033,26** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,82420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.290.O	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate O - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM24_MT.L09.082.033 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 687,98101 0%	€ 687,98101
	Totale MT			**€ 687,98101**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 10,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 698,32361** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93575 = 5% * B)			€ 118,71501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,70386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 898,74** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 10,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack A - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko			
	MT			
	CAM24_MT.L09.085.001 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	1,00000 cad	€ 133,38407 0%	€ 133,38407
	Totale MT			**€ 133,38407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,13207** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21662 = 5% * B)			€ 24,33245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,74645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,21** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack B - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso			
	MT			
	CAM24_MT.L09.085.002 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	1,00000 cad	€ 136,89418 0%	€ 136,89418
	Totale MT			**€ 136,89418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,64218** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24646 = 5% * B)			€ 24,92917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,15714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 188,73** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.C	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack C - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale			

	MT				
	CAM24_MT.L09.085.003	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	1,00000 cad	€ 260,52796 0%	€ 260,52796
		Totale MT			**€ 260,52796**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,27596** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29735 = 5% * B)			€ 45,94691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,62229
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,85** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.300.D	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack D - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti				
	MT				
	CAM24_MT.L09.085.004	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	1,00000 cad	€ 178,23544 0%	€ 178,23544
		Totale MT			**€ 178,23544**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,98344** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59786 = 5% * B)			€ 31,95718
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,99406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,93** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.310.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 310 - Pannelli telefonici per rack A - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese				
	MT				
	CAM24_MT.L09.090.001	- Pannelli fonia per rack - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	1,00000 cad	€ 194,22593 0%	€ 194,22593
		Totale MT			**€ 194,22593**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,97393** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73378 = 5% * B)			€ 34,67557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,86495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,51** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.320.A	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato A - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.			
	RU			
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,02000 ora	€ 75,00000 0%	€ 1,50000
	CAM24_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,02000 ora	€ 37,00000 0%	€ 0,74000
	Totale RU			**€ 2,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01904 = 5% * B)			€ 0,38080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L09.030.320.B	CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato B - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.			
	RU			
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,03500 ora	€ 75,00000 0%	€ 2,62500
	CAM24_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,03500 ora	€ 37,00000 0%	€ 1,29500
	Totale RU			**€ 3,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03332 = 5% * B)			€ 0,66640

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.010.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 010 - Telecamera CCD bianco e nero A - Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.001 - Impianti tv cc - Telecamera CCD B/N	1,00000 cad	€ 453,31280 0%	€ 453,31280
	Totale MT			**€ 453,31280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,31280 %	€ 0,02000 0%	€ 9,06626
	Totale RU			**€ 21,25126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 474,56406** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03379 = 5% * B)			€ 80,67589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,52400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 610,76** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 21,25126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori A - Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.002 - Impianti tv cc - Telecamera CCD a colori	1,00000 cad	€ 831,09560 0%	€ 831,09560
	Totale MT			**€ 831,09560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	831,09560 %	€ 0,02000 0%	€ 16,62191
	Totale RU			**€ 28,80691**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 859,90251** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30917 = 5% * B)			€ 146,18343

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,60859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.106,69** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 28,80691*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,30917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori B - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.003 - Impianti tv cc - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	1,00000 cad	€ 325,42640 0%	€ 325,42640
	Totale MT			**€ 325,42640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,42640 %	€ 0,02000 0%	€ 6,50853
	Totale RU			**€ 18,69353**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 344,11993** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92502 = 5% * B)			€ 58,50039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,26203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 442,88** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 18,69353*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori C - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.004 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 539,10160 0%	€ 539,10160
	Totale MT			**€ 539,10160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,10160 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78203
	Totale RU			**€ 22,96703**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 562,06863** +0,15%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77758 = 5% * B)			€ 95,55167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,76203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 723,38** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 22,96703*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,77758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori D - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.005 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 356,79376 0%	€ 356,79376
	Totale MT			**€ 356,79376**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,79376 %	€ 0,02000 0%	€ 7,13588
	Totale RU			**€ 19,32088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 376,11464** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19697 = 5% * B)			€ 63,93949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,00541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 484,06** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 19,32088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.E	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori E - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.006 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 226,62320 0%	€ 226,62320
	Totale MT			**€ 226,62320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,62320 %	€ 0,02000 0%	€ 4,53246
	Totale RU			**€ 16,71746**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,34066** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06840 = 5% * B)			€ 41,36791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,18** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 16,71746*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.F	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori F - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.007 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 (4MP), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 422,30400 0%	€ 422,30400
	Totale MT			**€ 422,30400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,44608
	Totale RU			**€ 20,63108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 442,93508** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76495 = 5% * B)			€ 75,29896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,82340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 570,06** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 20,63108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.020.G	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori G - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.008 - Impianti tv cc - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 378,36048 0%	€ 378,36048
	Totale MT			**€ 378,36048**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	378,36048 %	€ 0,02000 0%	€ 7,56721

	Totale RU			**€ 19,75221**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,11269** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38396 = 5% * B)			€ 67,67916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,57919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 512,37** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 19,75221*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.030.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 030 - Custodia da esterno per telecamera A - Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.009 - Impianti tv cc - Custodia da esterno per telecamera	1,00000 cad	€ 357,38140 0%	€ 357,38140
	Totale MT			**€ 357,38140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,38140 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14763
	Totale RU			**€ 19,33263**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 376,71403** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20207 = 5% * B)			€ 64,04139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,07554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 484,83** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 19,33263*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato A - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.010 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz	1,00000 cad	€ 784,99740 0%	€ 784,99740
	Totale MT			**€ 784,99740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 797,18240** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77605 = 5% * B)			€ 135,52101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,27034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.025,97** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,19%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,77605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato B - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.011 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete	1,00000 cad	€ 2.355,00880 0%	€ 2.355,00880
	Totale MT			**€ 2.355,00880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.367,19380** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,12115 = 5% * B)			€ 402,42295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,96168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.046,58** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,12115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.040.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato C - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.012 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo	1,00000 cad	€ 2.302,68560 0%	€ 2.302,68560
	Totale MT			**€ 2.302,68560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.314,87060** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,67640 = 5% * B)			€ 393,52800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,83986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.979,24** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,67640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.050.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 050 - Comando singolo per brandeggio A - Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.013 - Impianti tv cc - Comando singolo per brandeggio,alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	1,00000 cad	€ 508,23556 0%	€ 508,23556
	Totale MT			**€ 508,23556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 520,42056** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42358 = 5% * B)			€ 88,47150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,88921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 669,78** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.060.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 060 - Trasformatore monofase A - Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.014 - Impianti tv cc - Trasformatore monofase in scatola isolante stagna	1,00000 cad	€ 97,60800 0%	€ 97,60800
	Totale MT			**€ 97,60800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,79300** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93324 = 5% * B)			€ 18,66481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,84578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 141,30 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,62%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz A - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.021 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 315,62576 0%	€ 315,62576
	Totale MT			**€ 315,62576**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,62576 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31252
	Totale RU			**€ 18,49752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 334,12328** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84005 = 5% * B)			€ 56,80096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,09242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 430,02** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 18,49752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz B - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.022 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 459,64736 0%	€ 459,64736
	Totale MT			**€ 459,64736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,64736 %	€ 0,02000 0%	€ 9,19295
	Totale RU			**€ 21,37795**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 481,02531** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08872 = 5% * B)			€ 81,77430

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,27996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 619,08** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 21,37795*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz C - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.023 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 581,67728 0%	€ 581,67728
	Totale MT			**€ 581,67728**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	581,67728 %	€ 0,02000 0%	€ 11,63355
	Totale RU			**€ 23,81855**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 605,49583** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14671 = 5% * B)			€ 102,93429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,84301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 779,27** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 23,81855*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,14671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz D - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI)			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.024 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 570,46896 0%	€ 570,46896
	Totale MT			**€ 570,46896**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	570,46896 %	€ 0,02000 0%	€ 11,40938
	Totale RU			**€ 23,59438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 594,06334** +0,14%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04954 = 5% * B)			€ 100,99077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,50541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 764,56** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 23,59438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.E	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz E - TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A .- dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.038 - Impianti tv cc - TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 737,4x438,0x74,1 mm	1,00000 cad	€ 490,03200 0%	€ 490,03200
	Totale MT			**€ 490,03200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80064
	Totale RU			**€ 43,91864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 533,95064** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53858 = 5% * B)			€ 90,77161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,47223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 687,19** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 43,91864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.F	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz F - TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.039 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1094,8x632,9x62,8 mm	1,00000 cad	€ 1.725,07200 0%	€ 1.725,07200
	Totale MT			**€ 1.725,07200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.725,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,50144
	Totale RU			**€ 68,61944**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.793,69144** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,24638 = 5% * B)			€ 304,92754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,86190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.308,48** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 68,61944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,24638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.070.G	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz G - TV Qled 4K 55", Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.040 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1230,6x708,1x61,9 mm	1,00000 cad	€ 3.185,87200 0%	€ 3.185,87200
	Totale MT			**€ 3.185,87200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.185,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 63,71744
	Totale RU			**€ 97,83544**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.283,70744** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,91151 = 5% * B)			€ 558,23026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 384,19377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.226,13** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 97,83544*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,91151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico A - Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.025 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 395,24600 0%	€ 395,24600
	Totale MT			**€ 395,24600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 407,43100** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46316 = 5% * B)			€ 69,26327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,66943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 524,36** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico B - Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.026 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 454,75700 0%	€ 454,75700
	Totale MT			**€ 454,75700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 466,94200** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96901 = 5% * B)			€ 79,38014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,63221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 600,95** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,96901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.080.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico C - Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.027 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 899,13900 0%	€ 899,13900
	Totale MT			**€ 899,13900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 911,32400** +0,09%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74625 = 5% * B)			€ 154,92508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,62491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.172,87** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,04%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,74625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video A - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.028 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	1,00000 cad	€ 191,08260 0%	€ 191,08260
	Totale MT			**€ 191,08260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,26760** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72777 = 5% * B)			€ 34,55549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,78231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,61** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video B - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.029 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 646,40400 0%	€ 646,40400
	Totale MT			**€ 646,40400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 658,58900** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59801 = 5% * B)			€ 111,96013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,05491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 847,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,44%			*€ 12,18500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.090.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video C - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.030 - Impianti tv cc - Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 1.186,23600 0%	€ 1.186,23600
	Totale MT			**€ 1.186,23600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.198,42100** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18658 = 5% * B)			€ 203,73157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,21526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.542,37** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,18658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.100.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 100 - Amplificatore-equalizzatore A - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.031 - Impianti tv cc - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite	1,00000 cad	€ 358,14500 0%	€ 358,14500
	Totale MT			**€ 358,14500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,33000** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14781 = 5% * B)			€ 62,95610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,32861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,61** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.A	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS A - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.034 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale	1,00000 cad	€ 3.872,79660 0%	€ 3.872,79660
	Totale MT			**€ 3.872,79660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.884,98160** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02234 = 5% * B)			€ 660,44687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,54285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.999,97** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,02234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.B	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS B - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.035 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee	1,00000 cad	€ 5.374,16700 0%	€ 5.374,16700
	Totale MT			**€ 5.374,16700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.386,35200** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,78399 = 5% * B)			€ 915,67984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 630,20318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 6.932,24 +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,78399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.C	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS C - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.036 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	1,00000 cad	€ 79,04920 0%	€ 79,04920
	Totale MT			**€ 79,04920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,23420** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77549 = 5% * B)			€ 15,50981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,67440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,42** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,38%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L10.010.110.D	CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS D - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB			
	MT			
	CAM24_MT.L12.030.037 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	1,00000 cad	€ 166,64740 0%	€ 166,64740
	Totale MT			**€ 166,64740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,83240** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52008 = 5% * B)			€ 30,40151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,92339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,16** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.001 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 324,54842 0%	€ 324,54842
	Totale MT			**€ 324,54842**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,01170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,73690
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	324,54842 %	€ 0,02000 0%	€ 6,49097
	Totale RU			**€ 74,23957**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,78799** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38970 = 5% * B)			€ 67,79396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,65820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 513,24** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,46%			*€ 74,23957*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.002 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 384,64586 0%	€ 384,64586
	Totale MT			**€ 384,64586**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,64586 %	€ 0,02000 0%	€ 7,69292
	Totale RU			**€ 79,82812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 464,47398** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94803 = 5% * B)			€ 78,96058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,34346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 597,78** +1,05%

	Incidenza Manodopera sul totale 13,35%			*€ 79,82812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.003 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 377,99841 0%	€ 377,99841
	Totale MT			**€ 377,99841**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	377,99841 %	€ 0,02000 0%	€ 7,55997
	Totale RU			**€ 79,69517**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 457,69358** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89040 = 5% * B)			€ 77,80791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,55015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 589,05** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 79,69517*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.004 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 403,55453 0%	€ 403,55453
	Totale MT			**€ 403,55453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	403,55453 %	€ 0,02000 0%	€ 8,07109
	Totale RU			**€ 80,20629**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 483,76082** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11197 = 5% * B)			€ 82,23934

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,60002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 622,60** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,88%			*€ 80,20629*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 030 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.005 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile	1,00000 cad	€ 461,17110 0%	€ 461,17110
	Totale MT			**€ 461,17110**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,30860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,65020
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	461,17110 %	€ 0,02000 0%	€ 9,22342
	Totale RU			**€ 88,18222**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 549,35332** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,66950 = 5% * B)			€ 93,39006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,27434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 707,02** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 88,18222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,66950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 040 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.006 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante	1,00000 cad	€ 469,87004 0%	€ 469,87004
	Totale MT			**€ 469,87004**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,76920
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,16440
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	469,87004 %	€ 0,02000 0%	€ 9,39740
	Totale RU			**€ 89,33100**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 559,20104** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75321 = 5% * B)			€ 95,06418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,42652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 719,69** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 89,33100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.050.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 050 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.007 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante	1,00000 cad	€ 588,04523 0%	€ 588,04523
	Totale MT			**€ 588,04523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,81000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,68430
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,81000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,53510
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	588,04523 %	€ 0,02000 0%	€ 11,76090
	Totale RU			**€ 99,98030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 688,02553** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84822 = 5% * B)			€ 116,96434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,49899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 885,49** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 99,98030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,84822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.008 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato	1,00000 cad	€ 662,63030 0%	€ 662,63030
	Totale MT			**€ 662,63030**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,07220

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,73540
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,63030 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25261
		Totale RU			**€ 98,06021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 760,69051** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,46587 = 5% * B)			€ 129,31739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,00079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 979,01** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 98,06021*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,46587*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.060.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.				
	MT				
	CAM24_MT.L11.010.009	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato autobloccante	1,00000 cad	€ 682,60447 0%	€ 682,60447
		Totale MT			**€ 682,60447**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	682,60447 %	€ 0,02000 0%	€ 13,65209
		Totale RU			**€ 99,43449**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 782,03896** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,64733 = 5% * B)			€ 132,94662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,49856
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.006,48** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,88%			*€ 99,43449*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,64733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli A - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase				
	MT				
	CAM24_MT.L11.010.010	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400 kg	1,00000 cad	€ 367,48652 0%	€ 367,48652
		Totale MT			

				€ 367,48652
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,38740
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,62180
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	367,48652 %	€ 0,02000 0%	€ 7,34973
	Totale RU			**€ 84,35893**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,84545** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84069 = 5% * B)			€ 76,81373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,86592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 581,53** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,51%			*€ 84,35893*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli B - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.011 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg	1,00000 cad	€ 717,51155 0%	€ 717,51155
	Totale MT			**€ 717,51155**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	717,51155 %	€ 0,02000 0%	€ 14,35023
	Totale RU			**€ 100,13263**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 817,64418** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,94998 = 5% * B)			€ 138,99951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,66437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.052,31** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			*€ 100,13263*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,94998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli C - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase			
	MT			

	CAM24_MT.L11.010.012	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg	1,00000 cad	€ 758,01650 0%	€ 758,01650
		Totale MT			**€ 758,01650**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,61160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,22120
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	758,01650 %	€ 0,02000 0%	€ 15,16033
		Totale RU			**€ 98,99313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 857,00963** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,28458 = 5% * B)			€ 145,69164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,27013
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.102,97** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,98%			*€ 98,99313*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,28458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.070.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli D - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.013 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg	1,00000 cad	€ 2.480,34320 0%	€ 2.480,34320
	Totale MT			**€ 2.480,34320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,59330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 54,24810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.480,34320 %	€ 0,02000 0%	€ 49,60686
	Totale RU			**€ 152,44826**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.632,79146** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,37873 = 5% * B)			€ 447,57455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 308,03660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.388,40** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 152,44826*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,37873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli A - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m			

	MT				
	CAM24_MT.L11.010.014	- Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 m	1,00000 m	€ 19,40166 0%	€ 19,40166
		Totale MT			**€ 19,40166**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,40166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38803
		Totale RU			**€ 3,31243**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,71409** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19307 = 5% * B)			€ 3,86140
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65755
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,23** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 3,31243*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.080.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli B - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.010.015 - Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 m	1,00000 m	€ 45,33945 0%	€ 45,33945
	Totale MT			**€ 45,33945**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,33945 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90679
	Totale RU			**€ 3,83119**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,17064** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41795 = 5% * B)			€ 8,35901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75297
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 63,28** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 3,83119*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti A - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			

	MT				
	CAM24_MT.L11.010.016	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m	1,00000 cad	€ 338,84522 0%	€ 338,84522
		Totale MT			**€ 338,84522**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	338,84522 %	€ 0,02000 0%	€ 6,77690
		Totale RU			**€ 76,96250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 415,80772** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53437 = 5% * B)			€ 70,68731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,64950
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 535,14** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,38%			*€ 76,96250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti B - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
	MT				
	CAM24_MT.L11.010.017	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m	1,00000 cad	€ 650,11464 0%	€ 650,11464
		Totale MT			**€ 650,11464**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,47230
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 36,25110
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	650,11464 %	€ 0,02000 0%	€ 13,00229
		Totale RU			**€ 81,72569**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 731,84033** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22064 = 5% * B)			€ 124,41286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,62532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 941,88** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 81,72569*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,22064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.010.090.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti C - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima			

	7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
	MT				
	CAM24_MT.L11.010.018	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m	1,00000 cad	€ 678,07211 0%	€ 678,07211
		Totale MT			**€ 678,07211**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,55110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,22270
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	678,07211 %	€ 0,02000 0%	€ 13,56144
		Totale RU			**€ 80,33524**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 758,40735** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44646 = 5% * B)			€ 128,92925
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,73366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 976,07** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 80,33524*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche A - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m				
	MT				
	CAM24_MT.L11.020.001	- Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	1,00000 cad	€ 1.266,56263 0%	€ 1.266,56263
		Totale MT			**€ 1.266,56263**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 113,07730
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 126,23610
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.266,56263 %	€ 0,02000 0%	€ 25,33125
		Totale RU			**€ 264,64465**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.531,20728** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,01526 = 5% * B)			€ 260,30524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 179,15125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.970,66** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,43%			*€ 264,64465*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,01526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE			

	010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche B - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.020.002 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	1,00000 cad	€ 1.433,14655 0%	€ 1.433,14655
	Totale MT			**€ 1.433,14655**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.433,14655 %	€ 0,02000 0%	€ 28,66293
	Totale RU			**€ 272,36293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.705,50948** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,49683 = 5% * B)			€ 289,93661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 199,54461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.194,99** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 272,36293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,49683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.020.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche C - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.020.003 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6 m	1,00000 cad	€ 2.671,83122 0%	€ 2.671,83122
	Totale MT			**€ 2.671,83122**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 103,40470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 115,43790
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.671,83122 %	€ 0,02000 0%	€ 53,43662
	Totale RU			**€ 272,27922**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.944,11044** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,02494 = 5% * B)			€ 500,49877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,46092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.789,07** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 272,27922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,02494*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L11.030.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI 010 - Sstema automatico per apertura porte basculanti A - Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema automatico per apertura di porte basculanti			
	MT			
	CAM24_MT.L11.030.001 - Sistemi automatici per apertura porte basculanti - Sistema automatico per apertura porte basculanti	1,00000 cad	€ 751,28953 0%	€ 751,28953
	Totale MT			**€ 751,28953**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 67,01730
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 74,81610
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	751,28953 %	€ 0,02000 0%	€ 15,02579
	Totale RU			**€ 156,85919**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,14872** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,71926 = 5% * B)			€ 154,38528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,25340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.168,79** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,42%			*€ 156,85919*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,71926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande A - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.001 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg	1,00000 cad	€ 472,87571 0%	€ 472,87571
	Totale MT			**€ 472,87571**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,44180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,96260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	472,87571 %	€ 0,02000 0%	€ 9,45751
	Totale RU			**€ 109,86191**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 582,73762** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95327 = 5% * B)			€ 99,06540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,18030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 749,98** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,65%			*€ 109,86191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,95327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande B - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.002 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	1,00000 cad	€ 490,00324 0%	€ 490,00324
	Totale MT			**€ 490,00324**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,13270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,73390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,00324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80006
	Totale RU			**€ 111,66666**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 601,66990** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11419 = 5% * B)			€ 102,28388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,39538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 774,35** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 111,66666*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,11419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande C - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.003 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	1,00000 cad	€ 516,60896 0%	€ 516,60896
	Totale MT			**€ 516,60896**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,60896 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33218
	Totale RU			**€ 107,81218**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 624,42114** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30758 = 5% * B)			€ 106,15159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 803,63** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,42%			*€ 107,81218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle A - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.004 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 256,24504 0%	€ 256,24504
	Totale MT			**€ 256,24504**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,81190
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,76830
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,24504 %	€ 0,02000 0%	€ 5,12490
	Totale RU			**€ 40,70510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 296,95014** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52408 = 5% * B)			€ 50,48152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,74317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 382,17** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 40,70510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle B - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.005 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 277,68228 0%	€ 277,68228
	Totale MT			**€ 277,68228**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	277,68228 %	€ 0,02000 0%	€ 5,55365
	Totale RU			**€ 43,57085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 321,25313** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73065 = 5% * B)			€ 54,61303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,58662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 413,45** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,54%			*€ 43,57085*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.040.020.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle C - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.040.006 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 mm	1,00000 cad	€ 321,41553 0%	€ 321,41553
	Totale MT			**€ 321,41553**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,49670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,88190
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,41553 %	€ 0,02000 0%	€ 6,42831
	Totale RU			**€ 49,80691**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 371,22244** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15539 = 5% * B)			€ 63,10781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,43303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 477,76** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 49,80691*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti A - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.001 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori monofase,	1,00000 cad	€ 253,52563 0%	€ 253,52563
	Totale MT			**€ 253,52563**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	253,52563 %	€ 0,02000 0%	€ 5,07051
	Totale RU			**€ 39,18851**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,71414** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48807 = 5% * B)			€ 49,76140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,24755

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 376,72** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 39,18851*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti B - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.002 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle	1,00000 cad	€ 89,74063 0%	€ 89,74063
	Totale MT			**€ 89,74063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,74063 %	€ 0,02000 0%	€ 1,79481
	Totale RU			**€ 33,96321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,70384** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05148 = 5% * B)			€ 21,02965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,47335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,21** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,33%			*€ 33,96321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti C - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.003 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 157,74186 0%	€ 157,74186
	Totale MT			**€ 157,74186**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,74186 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15484
	Totale RU			**€ 39,22244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,96430** +1,24%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67420 = 5% * B)			€ 33,48393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,04482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 253,49** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,47%			*€ 39,22244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti D - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.004 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 192,82388 0%	€ 192,82388
	Totale MT			**€ 192,82388**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,82388 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85648
	Totale RU			**€ 39,92408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,74796** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97836 = 5% * B)			€ 39,56715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,23151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 299,55** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 39,92408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti E - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.005 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 213,84764 0%	€ 213,84764
	Totale MT			**€ 213,84764**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,84764 %	€ 0,02000 0%	€ 4,27695
	Totale RU			

				€ 33,52095
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,36859** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10263 = 5% * B)			€ 42,05266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,94213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 318,36** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 33,52095*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti F - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.006 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 295,31871 0%	€ 295,31871
	Totale MT			**€ 295,31871**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,31871 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90637
	Totale RU			**€ 38,07477**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,39348** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83384 = 5% * B)			€ 56,67689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,00704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 429,08** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,87%			*€ 38,07477*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti G - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.050.007 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine corsa e frizione meccanica	1,00000 cad	€ 227,65145 0%	€ 227,65145
	Totale MT			**€ 227,65145**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,63000	€ 25,71000	€ 16,19730

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,65145 %	€ 0,02000 0%	€ 4,55303
		Totale RU			**€ 35,25923**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 262,91068** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23474 = 5% * B)			€ 44,69482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,76055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 338,37** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 35,25923*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23474*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.010.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti H - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz				
	MT				
	CAM24_MT.L11.050.008	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli scorrevoli	1,00000 cad	€ 513,74642 0%	€ 513,74642
		Totale MT			**€ 513,74642**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,74642 %	€ 0,02000 0%	€ 10,27493
		Totale RU			**€ 57,06533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 570,81175** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,85190 = 5% * B)			€ 97,03800
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,78498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 734,63** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 57,06533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,85190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.050.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 020 - Centrali per automazione serrande e tapparelle A - Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle				
	MT				
	CAM24_MT.L11.050.009	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione di serrande e tapparelle	1,00000 cad	€ 106,13662 0%	€ 106,13662
		Totale MT			**€ 106,13662**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 23,03000	€ 2,53330

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,13662 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12273
		Totale RU			**€ 7,48413**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,62075** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96578 = 5% * B)			€ 19,31553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,29363
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 146,23** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 7,48413*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 010 - Chiavl elettriche da esterno per serrande A - Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande				
	MT				
	CAM24_MT.L11.060.001	- Accessori elettrici - Chiave elettrica da esterno per serrande	1,00000 cad	€ 108,06089 0%	€ 108,06089
		Totale MT			**€ 108,06089**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,06089 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16122
		Totale RU			**€ 20,19502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,25591** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09018 = 5% * B)			€ 21,80350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,00594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 165,07** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,23%			*€ 20,19502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavl elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso A - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno				
	MT				
	CAM24_MT.L11.060.002	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	1,00000 cad	€ 26,87607 0%	€ 26,87607
		Totale MT			**€ 26,87607**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05000	€ 25,71000	€ 1,28550

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53752
		Totale RU			**€ 2,97452**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,85059** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25373 = 5% * B)			€ 5,07460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49252
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,42** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 2,97452*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavl elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso B - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 da incasso				
	MT				
	CAM24_MT.L11.060.003	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso	1,00000 cad	€ 38,85103 0%	€ 38,85103
		Totale MT			**€ 38,85103**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,85103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77702
		Totale RU			**€ 3,70142**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,55245** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36170 = 5% * B)			€ 7,23392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97864
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,77** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,76%			*€ 3,70142*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 030 - Tastiere digitali in custodia da esterno A - Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione				
	MT				
	CAM24_MT.L11.060.004	- Accessori elettrici - Tastiera digitale a combinazione	1,00000 cad	€ 161,49497 0%	€ 161,49497
		Totale MT			**€ 161,49497**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	161,49497	€ 0,02000	€ 3,22990

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 12,97790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,47287** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48302 = 5% * B)			€ 29,66039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,41333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,55** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 12,97790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 040 - Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno A - Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.005 - Accessori elettrici - Lettore per chiave magnetica	1,00000 cad	€ 37,86504 0%	€ 37,86504
	Totale MT			**€ 37,86504**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,86504 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75730
	Totale RU			**€ 3,68170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,54674** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35315 = 5% * B)			€ 7,06295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,47** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 3,68170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.050.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 050 - Pulsantiere da incasso in custodia IP A - Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.006 - Accessori elettrici - Pulsantiera da incasso	1,00000 cad	€ 40,25049 0%	€ 40,25049
	Totale MT			**€ 40,25049**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,25049 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80501
	Totale RU			

				€ 3,72941
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,97990** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 5% * B)			€ 7,47658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,60** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 3,72941*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 060 - Interruttori da parete A - Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.007 - Accessori elettrici - Interruttore da parete,tipo a bilanciere	1,00000 cad	€ 16,69815 0%	€ 16,69815
	Totale MT			**€ 16,69815**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,69815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33396
	Totale RU			**€ 1,30876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,00691** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15306 = 5% * B)			€ 3,06117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,17** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 1,30876*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula A - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.008 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm	1,00000 cad	€ 59,17506 0%	€ 59,17506
	Totale MT			**€ 59,17506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,17506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18350
	Totale RU			

				€ 11,41890
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,59396** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60005 = 5% * B)			€ 12,00097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,25949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,85** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 11,41890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula B - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.009 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm	1,00000 cad	€ 65,28182 0%	€ 65,28182
	Totale MT			**€ 65,28182**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,28182 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30564
	Totale RU			**€ 11,54104**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,82286** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65299 = 5% * B)			€ 13,05989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,87** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,67%			*€ 11,54104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.060.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 080 - Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente A - Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM24_MT.L11.060.010 - Accessori elettrici - Elettroserratura da pavimento per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 78,49721 0%	€ 78,49721
	Totale MT			**€ 78,49721**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,49721 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56994

	Totale RU			**€ 10,34314**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,84035** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75514 = 5% * B)			€ 15,10286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,39432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,34** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 10,34314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata A - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete			
	MT			
	CAM24_MT.L11.070.001 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daparete	1,00000 cad	€ 75,49154 0%	€ 75,49154
	Totale MT			**€ 75,49154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50983
	Totale RU			**€ 10,28303**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,77457** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72908 = 5% * B)			€ 14,58168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,39** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 10,28303*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata B - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso			
	MT			
	CAM24_MT.L11.070.002 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daincasso	1,00000 cad	€ 86,32148 0%	€ 86,32148
	Totale MT			**€ 86,32148**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490

	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,32148 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72643
	Totale RU			**€ 10,98703**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,30851** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82712 = 5% * B)			€ 16,54245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,38510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125,24** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,77%			*€ 10,98703*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.070.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata C - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete			
	MT			
	CAM24_MT.L11.070.003 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	1,00000 cad	€ 97,16733 0%	€ 97,16733
	Totale MT			**€ 97,16733**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,16733 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94335
	Totale RU			**€ 12,17875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,34608** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92944 = 5% * B)			€ 18,58883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,79349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 140,73** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,65%			*€ 12,17875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento A - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca			
	MT			
	CAM24_MT.L11.080.001 - Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247 0%	€ 32,71247
	Totale MT			**€ 32,71247**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65425
		Totale RU			**€ 3,57865**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,29112** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30847 = 5% * B)			€ 6,16949
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,71** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 3,57865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento B - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente				
	MT				
	CAM24_MT.L11.080.002	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente	1,00000 cad	€ 57,37802 0%	€ 57,37802
		Totale MT			**€ 57,37802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,37802 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14756
		Totale RU			**€ 4,55936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,93738** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52647 = 5% * B)			€ 10,52935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,71** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 4,55936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52647*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento C - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca				
	MT				
	CAM24_MT.L11.080.003	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 34,23916 0%	€ 34,23916
		Totale MT			**€ 34,23916**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,23916 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68478
		Totale RU			**€ 3,12178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,36094** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31757 = 5% * B)			€ 6,35136
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37123
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,08** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,49%			*€ 3,12178*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento D - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.080.004 - Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
	Totale MT			**€ 35,87717**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,87717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71754
	Totale RU			**€ 3,15454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,03171** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33177 = 5% * B)			€ 6,63539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,23** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 3,15454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 020 - Minitrasmettitore quarzato omologato A - Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato			
	MT			
	CAM24_MT.L11.080.005 - Avvisatori - Minitrasmettitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 40,37772 0%	€ 40,37772
	Totale MT			**€ 40,37772**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80755

	Totale RU			**€ 3,73195**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,10967** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37493 = 5% * B)			€ 7,49864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,77** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 3,73195*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.080.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 030 - Ricevitore quarzato omologato A - Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato			
	MT			
	CAM24_MT.L11.080.006 - Avvisatori - Ricevitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 84,81070 0%	€ 84,81070
	Totale MT			**€ 84,81070**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,81070 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69621
	Totale RU			**€ 4,62061**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,43131** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76017 = 5% * B)			€ 15,20332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,10** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 4,62061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche A - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.001 - Coste sensibili - Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 31,98093 0%	€ 31,98093
	Totale MT			**€ 31,98093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,98093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63962
	Totale RU			**€ 5,02622**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 37,00715 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31456 = 5% * B)			€ 6,29122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,63** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,55%			*€ 5,02622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche B - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.002 - Coste sensibili - Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 157,04213 0%	€ 157,04213
	Totale MT			**€ 157,04213**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,04213 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14084
	Totale RU			**€ 10,45184**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,49397** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42370 = 5% * B)			€ 28,47397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,59679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 215,56** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 10,45184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche C - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.003 - Coste sensibili - Costa sensibile meccanica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 58,06185 0%	€ 58,06185
	Totale MT			**€ 58,06185**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,06185 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16124
	Totale RU			**€ 6,52264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,58449** +0,56%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54897 = 5% * B)			€ 10,97936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,12** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 6,52264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili A - Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.004 - Coste sensibili - Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 40,45723 0%	€ 40,45723
	Totale MT			**€ 40,45723**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,45723 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80914
	Totale RU			**€ 5,19574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,65297** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38805 = 5% * B)			€ 7,76100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,76** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 5,19574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili B - Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.005 - Coste sensibili - Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 76,93871 0%	€ 76,93871
	Totale MT			**€ 76,93871**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,93871 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53877
	Totale RU			**€ 5,43797**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,37668** +0,32%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70020 = 5% * B)			€ 14,00404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,02** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 5,43797*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.090.020.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili C - Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM24_MT.L11.090.006 - Coste sensibili - Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	1,00000 cad	€ 6,12266 0%	€ 6,12266
	Totale MT			**€ 6,12266**
	RU			
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,12266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12245
	Totale RU			**€ 0,12245**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,24511** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05308 = 5% * B)			€ 1,06167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 0,12245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.100.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 100 - RILEVATORI DI VEICOLI 010 - Rilevatore magnetico di veicoli A - Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.095.001 - Rilevatori di veicoli - Rilevatore magnetico di veicoli	1,00000 cad	€ 259,64828 0%	€ 259,64828
	Totale MT			**€ 259,64828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,64828 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19297
	Totale RU			**€ 20,78977**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,43805** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38372 = 5% * B)			€ 47,67447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,81125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 360,92** +0,37%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,76%			*€ 20,78977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi A - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010A - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.326,80000 0%	€ 1.326,80000
	Totale MT			**€ 1.326,80000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.326,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,53600
	Totale RU			**€ 58,70440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.385,50440** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77679 = 5% * B)			€ 235,53575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,10402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.783,14** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 58,70440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,77679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi B - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010B - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.551,24000 0%	€ 1.551,24000
	Totale MT			**€ 1.551,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.551,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,02480
	Totale RU			**€ 63,19320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.614,43320** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,72268 = 5% * B)			€ 274,45364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,88868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.077,78** +0,13%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 63,19320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,72268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi C - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010C - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.540,08000 0%	€ 1.540,08000
	Totale MT			**€ 1.540,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.540,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,80160
	Totale RU			**€ 62,97000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.603,05000** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,62593 = 5% * B)			€ 272,51850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,55685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.063,13** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 62,97000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,62593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi D - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010D - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.752,12000 0%	€ 1.752,12000
	Totale MT			**€ 1.752,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.752,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,04240
	Totale RU			**€ 67,21080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.819,33080** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,46431 = 5% * B)			€ 309,28624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,86170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.341,48** +0,12%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 67,21080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,46431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi E - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010E - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.563,08000 0%	€ 2.563,08000
	Totale MT			**€ 2.563,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.563,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 51,26160
	Totale RU			**€ 83,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.646,51000** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,49534 = 5% * B)			€ 449,90670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,64167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.406,06** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 83,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,49534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi F - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010F - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.775,12000 0%	€ 2.775,12000
	Totale MT			**€ 2.775,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.775,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,50240
	Totale RU			**€ 87,67080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.862,79080** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,33372 = 5% * B)			€ 486,67444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 334,94652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.684,41 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 87,67080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,33372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi G - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010G - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.754,60000 0%	€ 1.754,60000
	Totale MT			**€ 1.754,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09200
	Totale RU			**€ 71,64700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.826,24700** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,52310 = 5% * B)			€ 310,46199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,67090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.350,38** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 71,64700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,52310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi H - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010H - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 1.948,04000 0%	€ 1.948,04000
	Totale MT			**€ 1.948,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.948,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,96080
	Totale RU			**€ 75,51580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.023,55580** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,20022 = 5% * B)			€ 344,00449

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 236,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.604,32** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 75,51580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,20022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi I - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010I - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.542,00000 0%	€ 2.542,00000
	Totale MT			**€ 2.542,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.542,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 50,84000
	Totale RU			**€ 83,00840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.625,00840** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31257 = 5% * B)			€ 446,25143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,12598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.378,39** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 83,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,31257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.J	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi J - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010J - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.759,00000 0%	€ 2.759,00000
	Totale MT			**€ 2.759,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.759,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,18000
	Totale RU			**€ 87,34840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.846,34840** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,19396 = 5% * B)			€ 483,87923

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,02276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.663,25** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 87,34840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,19396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.K	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi K - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010K - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola telesc. max 110+110 kg 240 V vano 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.757,76000 0%	€ 2.757,76000
	Totale MT			**€ 2.757,76000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.757,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,15520
	Totale RU			**€ 91,71020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.849,47020** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,22050 = 5% * B)			€ 484,40993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,38801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.667,27** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 91,71020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,22050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.010.L	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi L - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L11.100.010L - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 2.974,76000 0%	€ 2.974,76000
	Totale MT			**€ 2.974,76000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.974,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,49520
	Totale RU			**€ 96,05020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.070,81020** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,10189 = 5% * B)			€ 522,03773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 359,28479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.952,13** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 96,05020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,10189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi A - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015A - Accessori per automazione infissi - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	1,00000 cad	€ 182,28000 0%	€ 182,28000
	Totale MT			**€ 182,28000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64560
	Totale RU			**€ 15,83060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,11060** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68394 = 5% * B)			€ 33,67880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,17894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 254,97** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 15,83060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi B - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015B - Accessori per automazione infissi - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	1,00000 cad	€ 35,96000 0%	€ 35,96000
	Totale MT			**€ 35,96000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71920
	Totale RU			**€ 10,46720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,42720** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39463 = 5% * B)			€ 7,89262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43198

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,75** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,52%			*€ 10,46720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi C - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015C - Accessori per automazione infissi - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	1,00000 cad	€ 223,20000 0%	€ 223,20000
	Totale MT			**€ 223,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,09920** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93034 = 5% * B)			€ 38,60686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,57061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 292,28** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,33%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi D - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015D - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	1,00000 cad	€ 279,00000 0%	€ 279,00000
	Totale MT			**€ 279,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58000
	Totale RU			**€ 26,05080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 305,05080** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59293 = 5% * B)			€ 51,85864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,69094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 392,60** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 26,05080*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi E - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015E - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	1,00000 cad	€ 390,60000 0%	€ 390,60000
	Totale MT			**€ 390,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,81200
	Totale RU			**€ 28,28280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 418,88280** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56050 = 5% * B)			€ 71,21008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,00929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 539,10** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 28,28280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi F - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015F - Accessori per automazione infissi - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 265,36000 0%	€ 265,36000
	Totale MT			**€ 265,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	265,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,30720
	Totale RU			**€ 17,49220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,85220** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40424 = 5% * B)			€ 48,08487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,09371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,03** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 17,49220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40424*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi G - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015G - Accessori per automazione infissi - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 150,04000 0%	€ 150,04000
	Totale MT			**€ 150,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00080
	Totale RU			**€ 15,18580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,22580** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40442 = 5% * B)			€ 28,08839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 212,65** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 15,18580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.020.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi H - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM24_MT.L11.101.015H - Accessori per automazione infissi - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 174,84000 0%	€ 174,84000
	Totale MT			**€ 174,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49680
	Totale RU			**€ 15,68180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,52180** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61944 = 5% * B)			€ 32,38871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,29105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,20** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 15,68180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			

	110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte A - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc			
	MT				
	CAM24_MT.L11.102.020A - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
	Totale MT			**€ 347,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
	Totale RU			**€ 65,40500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,60500** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50714 = 5% * B)			€ 70,14285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,27479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 531,02** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 65,40500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte B - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020B - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
	Totale MT			**€ 347,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
	Totale RU			**€ 65,40500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,60500** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50714 = 5% * B)			€ 70,14285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,27479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 531,02** +1%

	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 65,40500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte C - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020C - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 372,00000 0%	€ 372,00000
	Totale MT			**€ 372,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	240,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,80000
	Totale RU			**€ 65,72500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 437,72500** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72066 = 5% * B)			€ 74,41325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,21383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 563,35** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,67%			*€ 65,72500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte D - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020D - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 292,64000 0%	€ 292,64000
	Totale MT			**€ 292,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,77600
	Totale RU			**€ 68,60020**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 361,24020** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07054 = 5% * B)			€ 61,41083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,26510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 464,92** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 68,60020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte E - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020E - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia.	1,00000 cad	€ 481,12000 0%	€ 481,12000
	Totale MT			**€ 481,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
	Totale RU			**€ 42,76300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 523,88300** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45301 = 5% * B)			€ 89,06011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,29431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 674,24** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,34%			*€ 42,76300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte F - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020F - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da	1,00000 cad	€ 567,92000 0%	€ 567,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		10÷30 Vdc. Con quadro maniglia.			
		Totale MT			**€ 567,92000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	366,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,32800
		Totale RU			**€ 43,88300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 611,80300** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,20033 = 5% * B)			€ 104,00651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,58095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 787,39** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 43,88300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,20033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte G - Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/ chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie				
	MT				
	CAM24_MT.L11.102.020G	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 465,00000 0%	€ 465,00000
		Totale MT			**€ 465,00000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00000
		Totale RU			**€ 66,92500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 531,92500** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52136 = 5% * B)			€ 90,42725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,23523

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 684,59** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,78%			*€ 66,92500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,52136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte H - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio			
	MT			
	CAM24_MT.L11.102.020H - Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 799,80000 0%	€ 799,80000
	Totale MT			**€ 799,80000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,32000
	Totale RU			**€ 42,48840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 842,28840** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,15945 = 5% * B)			€ 143,18903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,54774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.084,03** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 42,48840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,15945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.030.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte I - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L11.102.020I	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 834,52000 0%	€ 834,52000
		Totale MT			**€ 834,52000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	538,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,76800
		Totale RU			**€ 42,93640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 877,45640** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45838 = 5% * B)			€ 149,16759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,66240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.129,29** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 42,93640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,45838*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte A - Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28				
	MT				
	CAM24_MT.L11.103.025A	- Accessori elettroserrature per porte - Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. Entrata: mm 28	1,00000 cad	€ 81,84000 0%	€ 81,84000
		Totale MT			**€ 81,84000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05600
		Totale RU			**€ 8,85440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,69440** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77090 = 5% * B)			€ 15,41805
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,72** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 8,85440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte B - Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. **MT**			
	CAM24_MT.L11.103.025B - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 251,72000 0%	€ 251,72000
	Totale MT			**€ 251,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,24800
	Totale RU			**€ 88,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 340,26300** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89224 = 5% * B)			€ 57,84471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,81077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 437,92** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,22%			*€ 88,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,89224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte C - Centralina elettronica per la gestione di due porte Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 80 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare) Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. **MT**			
	CAM24_MT.L11.103.025C - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di due porte scorrevoli. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 505,92000 0%	€ 505,92000
	Totale MT			**€ 505,92000**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	326,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,52800
	Totale RU			**€ 91,82300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 597,74300** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,08082 = 5% * B)			€ 101,61631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,93593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 769,30** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,94%			*€ 91,82300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,08082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte D - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature			
	MT			
	CAM24_MT.L11.103.025D - Accessori elettroserrature per porte - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	1,00000 cad	€ 31,00000 0%	€ 31,00000
	Totale MT			**€ 31,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40000
	Totale RU			**€ 4,29920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,29920** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30004 = 5% * B)			€ 6,00086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,43** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,46%			*€ 4,29920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte E - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito			
	MT			
	CAM24_MT.L11.103.025E - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura a catenaccio basculante. Alim. 10/12 Vac o 12 Vdc	1,00000 cad	€ 353,40000 0%	€ 353,40000
	Totale MT			**€ 353,40000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
	Totale RU			**€ 91,50300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 444,90300** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78168 = 5% * B)			€ 75,63351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,05365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 572,59** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,98%			*€ 91,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte F - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito			
	MT			
	CAM24_MT.L11.103.025F - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura a catenaccio basculante. Alim. 230 Vac	1,00000 cad	€ 839,48000 0%	€ 839,48000
	Totale MT			**€ 839,48000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,30250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,99250
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,83200
		Totale RU			**€ 96,12700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 935,60700** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95266 = 5% * B)			€ 159,05319
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,46602
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.204,13** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			*€ 96,12700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,95266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte G - Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc			
	MT			
	CAM24_MT.L11.103.025G - Accessori elettroserrature per porte - Pulsante per apertura porta, frontale in alluminio anodizzato Dim. mm 105x40x5, alim. 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	1,00000 cad	€ 90,52000 0%	€ 90,52000
	Totale MT			**€ 90,52000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16800
	Totale RU			**€ 8,96640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,48640** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84563 = 5% * B)			€ 16,91269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,63991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 128,04** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7%			*€ 8,96640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte H - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s			

	MT				
	CAM24_MT.L11.103.025H	- Accessori elettroserrature per porte - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc. Uscita: da relè C./N.A./N.C.	1,00000 cad	€ 93,00000 0%	€ 93,00000
		Totale MT			**€ 93,00000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20000
		Totale RU			**€ 25,57000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,57000** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00785 = 5% * B)			€ 20,15690
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,87269
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,60** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 25,57000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.040.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte I - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L11.103.025I	- Accessori elettroserrature per porte - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Sfera in acciaio temprato. Uscita C./N.A./N.C. Portata 15 A - 250 V	1,00000 cad	€ 43,40000 0%	€ 43,40000
		Totale MT			**€ 43,40000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56000
		Totale RU			**€ 16,64420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,04420** +1,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51038 = 5% * B)			€ 10,20751
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,02517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,28** +1,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,54%			*€ 16,64420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici A - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A			
	MT			
	CAM24_MT.L11.104.030A - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 309,57840 0%	€ 309,57840
	Totale MT			**€ 309,57840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 321,76340** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73499 = 5% * B)			€ 54,69978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,64632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 414,11** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici B - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L11.104.030B - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A	1,00000 cad	€ 169,26000 0%	€ 169,26000
	Totale MT			**€ 169,26000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,44500** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54228 = 5% * B)			€ 30,84565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,22907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 233,52** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici C - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A			

	MT				
	CAM24_MT.L11.104.030C	- Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 263,07840 0%	€ 263,07840
		Totale MT			**€ 263,07840**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 275,26340** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33974 = 5% * B)			€ 46,79478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,20582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 354,26** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici D - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A				
	MT				
	CAM24_MT.L11.104.030D	- Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
		Totale MT			**€ 191,08400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,88240** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69050 = 5% * B)			€ 33,81001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,26924
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,96** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69050*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici E - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A				
	MT				
	CAM24_MT.L11.104.030E	- Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 191,08400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,88240** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69050 = 5% * B)			€ 33,81001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,26924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,96** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.050.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici F - Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L11.104.030F - Alimentatori elettronici - Convertitore DC/DC switching con ampio range per montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	1,00000 cad	€ 187,83520 0%	€ 187,83520
	Totale MT			**€ 187,83520**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,63360** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66289 = 5% * B)			€ 33,25771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,88913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 251,78** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM A - Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L11.105.040A - Interfacce di comunicazione GSM - Router industriale LTE 4G, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ing. dgt, 1 usc. Dgt	1,00000 cad	€ 1.255,94640 0%	€ 1.255,94640
	Totale MT			**€ 1.255,94640**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.268,13140** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,77912 = 5% * B)			€ 215,58234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,37137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.632,09** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,77912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM B - Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L11.105.040B - Interfacce di comunicazione GSM - Router 3G industriale, 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 1 x SMA-F, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	1,00000 cad	€ 948,40160 0%	€ 948,40160
	Totale MT			**€ 948,40160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 960,58660** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16499 = 5% * B)			€ 163,29972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,38863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.236,27** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,16499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM C - Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L11.105.040C - Interfacce di comunicazione GSM - Router LTE 4G industriale, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ingr. dgt, 1 usc dgt	1,00000 cad	€ 1.122,39840 0%	€ 1.122,39840
	Totale MT			**€ 1.122,39840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,58340** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,64396 = 5% * B)			€ 192,87918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,74626
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.460,21** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,64396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.060.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM D - Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC			
	MT			
	CAM24_MT.L11.105.040D - Interfacce di comunicazione GSM - Modem GPRS/GSM industriale guida EN. GSM e GPRS 850+900+1800+1900 MHz. Interf. RS-232 seriale, Stack TCP/IP, 24 Vdc	1,00000 cad	€ 766,69200 0%	€ 766,69200
	Totale MT			**€ 766,69200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 778,87700** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,62045 = 5% * B)			€ 132,40909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,12861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.002,41** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,62045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti A - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.106.050A - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione. Integrati 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Ampliabili.	1,00000 cad	€ 1.241,43840 0%	€ 1.241,43840
	Totale MT			**€ 1.241,43840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	800,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 16,01856
		Totale RU			**€ 32,10276**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.273,54116** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82510 = 5% * B)			€ 216,50200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,00432
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.639,05** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 32,10276*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,82510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti B - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050B	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3.	1,00000 cad	€ 652,02920 0%	€ 652,02920
		Totale MT			**€ 652,02920**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,41328
		Totale RU			**€ 24,49748**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 676,52668** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,75048 = 5% * B)			€ 115,00954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,15362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 870,69** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 24,49748*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,75048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti C - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050C	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	1,00000 cad	€ 899,90520 0%	€ 899,90520
		Totale MT			**€ 899,90520**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	580,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,61168
		Totale RU			**€ 23,79668**
		Sommano euro (A)			**€ 923,70188**
		Scostamento % su anno 2023			+0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,85147 = 5% * B)			€ 157,02932
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,07312
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.188,80**
		Scostamento % su anno 2023			+0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 23,79668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,85147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti D - Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050D	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, EtherNet/IP, conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 682,68200 0%	€ 682,68200
		Totale MT			**€ 682,68200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	440,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,80880
		Totale RU			**€ 20,99380**
		Sommano euro (A)			**€ 703,67580**
		Scostamento % su anno 2023			+0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98124 = 5% * B)			€ 119,62489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,33007
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 905,63**
		Scostamento % su anno 2023			+0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 20,99380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti E - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050E	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 532,09640 0%	€ 532,09640
		Totale MT			**€ 532,09640**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,86576
		Totale RU			**€ 19,05076**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 551,14716** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68475 = 5% * B)			€ 93,69502
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,48422
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 709,33** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 19,05076*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti F - Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050F	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo 8 ingressi digitali 48 Vdc/60 Vdc, connessione: 2 conduttori, IEC 61850-3, velocità 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 552,35800 0%	€ 552,35800
		Totale MT			**€ 552,35800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,12720
		Totale RU			**€ 14,92560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 567,28360** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82191 = 5% * B)			€ 96,43821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,37218
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 730,09** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 14,92560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti G - Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050G	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo ingresso/uscita digitale, 16 ingr. 24 Vdc, 1 cond., 16 Uscite 24 Vdc, 500 mA, 1 cond.,	1,00000 cad	€ 303,26680 0%	€ 303,26680

	velocità 100 MBit/s, IP20			
	Totale MT			**€ 303,26680**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,65600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91312
	Totale RU			**€ 11,71152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 314,97832** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67732 = 5% * B)			€ 53,54631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,85246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 405,38** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 11,71152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti H - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)			
	MT			
CAM24_MT.L11.106.050H	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232	1,00000 cad	€ 437,74480 0%	€ 437,74480
	Totale MT			**€ 437,74480**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,41600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64832
	Totale RU			**€ 13,44672**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,19152** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83513 = 5% * B)			€ 76,70256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,78941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 580,68** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 13,44672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti I - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L11.106.050I	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	1,00000 cad	€ 8.739,76800 0%	€ 8.739,76800
		Totale MT			**€ 8.739,76800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.638,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,77120
		Totale RU			**€ 120,56960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.860,33760** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,31287 = 5% * B)			€ 1.506,25739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.036,65950
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.403,25** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 120,56960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,31287*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.J	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti J - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050L	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, IP20	1,00000 cad	€ 5.830,72800 0%	€ 5.830,72800
		Totale MT			**€ 5.830,72800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.761,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 75,23520
		Totale RU			**€ 83,03360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.913,76160** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,26697 = 5% * B)			€ 1.005,33947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 691,91011
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.611,01** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,09%			*€ 83,03360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,26697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.K	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti K - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore:			

	grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
	CAM24_MT.L11.106.050M - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, colore grigio	1,00000 cad	€ 1,20280 0%	€ 1,20280
	Totale MT			**€ 1,20280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,63980** +4,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03094 = 5% * B)			€ 0,61877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,68** +4,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,02%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.L	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti L - Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
	CAM24_MT.L11.106.050N - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto di terra Push-in, connessione a vite, sezione 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, giallo-verde	1,00000 cad	€ 3,62080 0%	€ 3,62080
	Totale MT			**€ 3,62080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,05780** +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05149 = 5% * B)			€ 1,02983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80** +2,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,26%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.M	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti M - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15. 2 posizioni			

	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050O	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio, 2 posizioni	1,00000 cad	€ 1,48800 0%	€ 1,48800
		Totale MT			**€ 1,48800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,92500** +4,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03336 = 5% * B)			€ 0,66725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45923
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05** +4,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,24%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.N	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti N - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L11.106.050P - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 3,88120 0%	€ 3,88120
	Totale MT			**€ 3,88120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31820** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05370 = 5% * B)			€ 1,07409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,13** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,97%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.O	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti O - Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
	CAM24_MT.L11.106.050Q - Unità elettroniche I/O, comprese	1,00000	€ 4,00520	€ 4,00520

		morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio	cad	0%	
		Totale MT			**€ 4,00520**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44220** +2,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05476 = 5% * B)			€ 1,09517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,29** +2,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,39%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.P	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti P - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050R	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 4,94760 0%	€ 4,94760
		Totale MT			**€ 4,94760**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,38460** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06277 = 5% * B)			€ 1,25538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,50** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,64%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.070.Q	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti Q - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15				
	MT				
	CAM24_MT.L11.106.050S	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,5 mmq - 10 mmq, AWG 20 - 10, larghezza 8,2 mm, colore: grigio	1,00000 cad	€ 5,00960 0%	€ 5,00960

	Totale MT			**€ 5,00960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,44660** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06330 = 5% * B)			€ 1,26592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,58** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,43%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge A - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC			
	MT			
	CAM24_MT.L11.107.060A - Lettori di badge - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento chiave elettronica. Fino a 20000 chiavi	1,00000 cad	€ 231,66920 0%	€ 231,66920
	Totale MT			**€ 231,66920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98928
	Totale RU			**€ 19,07348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,74268** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13131 = 5% * B)			€ 42,62626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,33689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,71** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,91%			*€ 19,07348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge			

	B - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.				
	MT				
	CAM24_MT.L11.107.060B	- Lettori di badge - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	1,00000 cad	€ 220,21160 0%	€ 220,21160
		Totale MT			**€ 220,21160**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84144
		Totale RU			**€ 18,92564**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,13724** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03267 = 5% * B)			€ 40,65333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,97906
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,77** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 18,92564*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03267*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge C - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.				
	MT				
	CAM24_MT.L11.107.060C	- Lettori di badge - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Fino a 500 badge	1,00000 cad	€ 342,77320 0%	€ 342,77320
		Totale MT			**€ 342,77320**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42288
		Totale RU			**€ 20,50708**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 363,28028** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08788 = 5% * B)			€ 61,75765
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,50379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 467,54** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 20,50708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			

	110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge D - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.			
	MT			
CAM24_MT.L11.107.060D	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete per apertura porta o serratura elettromagnetica.	1,00000 cad	€ 257,23180 0%	€ 257,23180
	Totale MT			**€ 257,23180**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,95600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31912
	Totale RU			**€ 19,40332**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 276,63512** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35140 = 5% * B)			€ 47,02797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,36631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 356,03** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 19,40332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge E - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..			
	MT			
CAM24_MT.L11.107.060E	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata, per apertura porta o serratura elettromagnetica	1,00000 cad	€ 271,11980 0%	€ 271,11980
	Totale MT			**€ 271,11980**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49832
	Totale RU			**€ 19,58252**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,70232** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47097 = 5% * B)			€ 49,41939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,01217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,13** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 19,58252*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47097*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.080.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge F - Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.			
	MT			
	CAM24_MT.L11.107.060F - Lettori di badge - Badge portachiavi portatile - non necessita di pile per alimentazione.	1,00000 cad	€ 19,50830 0%	€ 19,50830
	Totale MT			**€ 19,50830**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,59250** +3,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30254 = 5% * B)			€ 6,05073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,81** +3,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,11%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza A - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco			
	MT			
	CAM24_MT.L11.108.070A - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	1,00000 cad	€ 33,55440 0%	€ 33,55440
	Totale MT			**€ 33,55440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,64800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43296
	Totale RU			**€ 16,51716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,07156** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42561 = 5% * B)			€ 8,51217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,44** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,63%			*€ 16,51716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - Sensori di presenza B - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco			
	MT			
	CAM24_MT.L11.108.070B - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	1,00000 cad	€ 41,66400 0%	€ 41,66400
	Totale MT			**€ 41,66400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53760
	Totale RU			**€ 16,62180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,28580** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49543 = 5% * B)			€ 9,90859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,01** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,16%			*€ 16,62180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza C - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54			
	MT			
	CAM24_MT.L11.108.070C - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	1,00000 cad	€ 49,87280 0%	€ 49,87280
	Totale MT			**€ 49,87280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64352
	Totale RU			**€ 16,72772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,60052** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56610 = 5% * B)			€ 11,32209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,79226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,71** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,52%			*€ 16,72772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza D - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L11.108.070D	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20	1,00000 cad	€ 67,54280 0%	€ 67,54280
		Totale MT			**€ 67,54280**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,57600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87152
		Totale RU			**€ 16,95572**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,49852** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71824 = 5% * B)			€ 14,36475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,88633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,75** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,59%			*€ 16,95572*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.E (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza E - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20				
	MT				
	CAM24_MT.L11.108.070E	- Sensori di presenza - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	1,00000 cad	€ 64,51720 0%	€ 64,51720
		Totale MT			**€ 64,51720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,62400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83248
		Totale RU			**€ 16,91668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,43388** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69219 = 5% * B)			€ 13,84376
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52776
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,81** +1,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,14%			*€ 16,91668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69219*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.090.F (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza F - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20				
	MT				
	CAM24_MT.L11.108.070F	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	1,00000 cad	€ 62,63240 0%	€ 62,63240
		Totale MT			

				€ 62,63240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,40800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80816
	Totale RU			**€ 16,89236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,52476** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67596 = 5% * B)			€ 13,51921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,30440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,35** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,5%			*€ 16,89236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.100.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità A - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.109.080A - Sensori di luminosità - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	1,00000 cad	€ 187,24000 0%	€ 187,24000
	Totale MT			**€ 187,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,41600
	Totale RU			**€ 14,60100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,84100** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71565 = 5% * B)			€ 34,31297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 259,77** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 14,60100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.100.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità B - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.109.080B - Sensori di luminosità - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Altezza di	1,00000 cad	€ 146,32000 0%	€ 146,32000

		installazione 3,5 m			
		Totale MT			**€ 146,32000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,88800
		Totale RU			**€ 14,07300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,39300** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36334 = 5% * B)			€ 27,26681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,76598
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 206,43** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 14,07300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità A - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090A - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	1,00000 cad	€ 269,08000 0%	€ 269,08000
	Totale MT			**€ 269,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47200
	Totale RU			**€ 13,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,30000** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39955 = 5% * B)			€ 47,99100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,02910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,32** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 13,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità B - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090B - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	1,00000 cad	€ 328,75500 0%	€ 328,75500
	Totale MT			

				€ 328,75500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,24200
	Totale RU			**€ 13,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 342,74500** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91333 = 5% * B)			€ 58,26665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,10117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 441,11** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 13,99000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,91333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.C (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità C - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090C - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	1,00000 cad	€ 282,10000 0%	€ 282,10000
	Totale MT			**€ 282,10000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64000
	Totale RU			**€ 13,38800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 295,48800** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51165 = 5% * B)			€ 50,23296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,57210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 380,29** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 13,38800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità D - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090D - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	1,00000 cad	€ 349,37000 0%	€ 349,37000
	Totale MT			**€ 349,37000**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,50800
		Totale RU			**€ 20,59220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 369,96220** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14468 = 5% * B)			€ 62,89357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,28558
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,14** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 20,59220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.E (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità E - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090E - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	1,00000 cad	€ 368,90000 0%	€ 368,90000
	Totale MT			**€ 368,90000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,76000
	Totale RU			**€ 20,84420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,74420** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31283 = 5% * B)			€ 66,25651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,60007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,60** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 20,84420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.F (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità F - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090F - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	1,00000 cad	€ 431,83000 0%	€ 431,83000
	Totale MT			**€ 431,83000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	278,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,57200
	Totale RU			**€ 21,65620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 453,48620** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85463 = 5% * B)			€ 77,09265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,05789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 583,64** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 21,65620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità G - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090G - Sensori di temperatura ed umidità - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	1,00000 cad	€ 376,49500 0%	€ 376,49500
	Totale MT			**€ 376,49500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 7,81840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 384,31340** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26666 = 5% * B)			€ 65,33328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,96467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 494,61** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 7,81840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.H	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità H - Filtro di ricambio per sonda di precisione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090H - Sensori di temperatura ed umidità - Filtro di ricambio per sonda di precisione	1,00000 cad	€ 67,27000 0%	€ 67,27000
	Totale MT			**€ 67,27000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,21960** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58837 = 5% * B)			€ 11,76733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,09** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.110.I	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità I - Sensore intercambiabile			
	MT			
	CAM24_MT.L11.110.090I - Sensori di temperatura ed umidità - Sensore intercambiabile	1,00000 cad	€ 235,44500 0%	€ 235,44500
	Totale MT			**€ 235,44500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,39460** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01785 = 5% * B)			€ 40,35708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,77517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 305,53** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo A - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 5,7".			
	MT			
	CAM24_MT.L11.111.100A - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo: 5,7".	1,00000 cad	€ 2.348,56000 0%	€ 2.348,56000
	Totale MT			**€ 2.348,56000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 64,84420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.413,40420** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51394 = 5% * B)			€ 410,27871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,36829
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.106,05** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 64,84420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,51394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo B - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7". **MT**			
	CAM24_MT.L11.111.100B - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo 7".	1,00000 cad	€ 2.710,64000 0%	€ 2.710,64000
	Totale MT			**€ 2.710,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 64,84420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.775,48420** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,59162 = 5% * B)			€ 471,83231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 324,73165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.572,05** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 64,84420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,59162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.C (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo C - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7" **MT**			
	CAM24_MT.L11.111.100C - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display	1,00000 cad	€ 3.062,80000 0%	€ 3.062,80000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, in metallo, diagonale 5,7"			
		Totale MT			**€ 3.062,80000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 73,13000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.135,93000** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,65541 = 5% * B)			€ 533,10810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,90381
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.035,94** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 73,13000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,65541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.D (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo D - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"				
	MT				
	CAM24_MT.L11.111.100D	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori in metallo per montaggio frontale interno, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 5.777,16000 0%	€ 5.777,16000
		Totale MT			**€ 5.777,16000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 73,13000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.850,29000** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,72747 = 5% * B)			€ 994,54930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 684,48393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.529,32** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 73,13000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,72747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L11.110.120.E (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo E - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"			
	MT			
	CAM24_MT.L11.111.100E - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 8.358,84000 0%	€ 8.358,84000
	Totale MT			**€ 8.358,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,22980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,67860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 80,92840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.439,76840** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,73803 = 5% * B)			€ 1.434,76063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 987,45290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.861,98** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 80,92840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,73803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.120.F (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo F - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"			
	MT			
	CAM24_MT.L11.111.100F - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 15"	1,00000 cad	€ 8.445,64000 0%	€ 8.445,64000
	Totale MT			**€ 8.445,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,22980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,67860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 80,92840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.526,56840** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,47583 = 5% * B)			€ 1.449,51663

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 997,60850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.973,69** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,74%			*€ 80,92840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,47583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.A	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione A - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110A - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	1,00000 cad	€ 68,34880 0%	€ 68,34880
	Totale MT			**€ 68,34880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,24800** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61411 = 5% * B)			€ 12,28216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,98** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.B	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione B - Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110B - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, connettore f RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, su guida DIN, IP20,	1,00000 cad	€ 75,86320 0%	€ 75,86320
	Totale MT			**€ 75,86320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,76240** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67798 = 5% * B)			€ 13,55961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,33220

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,65** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.C	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione C - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110C - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, MJ12 M diritto, RJ45 M dritto, bloccaggio a clip, lunghezza: 5 m	1,00000 cad	€ 103,25480 0%	€ 103,25480
	Totale MT			**€ 103,25480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,71700** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89009 = 5% * B)			€ 17,80189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,77** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.D	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione D - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110D - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto, su RJ45 M dritto, lunghezza cavo: 2 m	1,00000 cad	€ 89,61480 0%	€ 89,61480
	Totale MT			**€ 89,61480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,07700** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77415 = 5% * B)			€ 15,48309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,65601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,22** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%			*€ 1,46220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.E	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione E - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110E - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto IP65, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	1,00000 cad	€ 70,87840 0%	€ 70,87840
	Totale MT			**€ 70,87840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,34060** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61490 = 5% * B)			€ 12,29790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,10** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.F	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione F - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110F - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link, 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 72,40360 0%	€ 72,40360
	Totale MT			**€ 72,40360**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,86580** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62786 = 5% * B)			€ 12,55719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,64230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,07** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,54%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.130.G	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione G - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.L11.112.110G - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link , 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP67, lungh. cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 92,81400 0%	€ 92,81400
	Totale MT			**€ 92,81400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,27620** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80135 = 5% * B)			€ 16,02695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,03032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,33** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.140.A (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche A - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola			
	MT			
	CAM24_MT.L11.113.120A - Software di gestione e controllo tipo BMS e pagine grafiche - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza	1,00000 cad	€ 3.270,90920 0%	€ 3.270,90920
	Totale MT			**€ 3.270,90920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.270,90920** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80273 = 5% * B)			€ 556,05456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,69638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.209,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,80273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L11.110.140.B (CAM)	CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche B - Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto			

	RU				
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,17000 ora	€ 75,00000 0%	€ 12,75000
	CAM24_RU.P.001.002	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,17000 ora	€ 50,00000 0%	€ 8,50000
		Totale RU			**€ 21,25000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,25000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18063 = 5% * B)			€ 3,61250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 21,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato A - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.001 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 91,56947 0%	€ 91,56947
	Totale MT			**€ 91,56947**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,75447** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88191 = 5% * B)			€ 17,63826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 133,53** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato B - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.002 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 93,58916 0%	€ 93,58916
	Totale MT			**€ 93,58916**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,77416** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89908 = 5% * B)			€ 17,98161
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37558
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,13** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato C - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.003 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 97,83526 0%	€ 97,83526
	Totale MT			**€ 97,83526**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,02026** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93517 = 5% * B)			€ 18,70344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,60** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.004 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 103,78298 0%	€ 103,78298
	Totale MT			**€ 103,78298**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,96798** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98573 = 5% * B)			€ 19,71456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,56825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 149,25** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,16%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.005 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 105,73905 0%	€ 105,73905
	Totale MT			**€ 105,73905**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,92405** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00235 = 5% * B)			€ 20,04709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,79711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 151,77** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.020.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.006 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 105,96169 0%	€ 105,96169
	Totale MT			**€ 105,96169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,14669** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00425 = 5% * B)			€ 20,08494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,82316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,05** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.007 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	1,00000 cad	€ 169,31924 0%	€ 169,31924
	Totale MT			**€ 169,31924**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,50424** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54279 = 5% * B)			€ 30,85572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,23600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 233,60** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.008 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	1,00000 cad	€ 200,33009 0%	€ 200,33009
	Totale MT			**€ 200,33009**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 212,51509** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80638 = 5% * B)			€ 36,12757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,86427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 273,51** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.040.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.009 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 12 m	1,00000 cad	€ 138,19707 0%	€ 138,19707
	Totale MT			**€ 138,19707**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,38207** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27825 = 5% * B)			€ 25,56495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,59470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,54** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.040.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.010 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 25 m	1,00000 cad	€ 168,66722 0%	€ 168,66722
	Totale MT			**€ 168,66722**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,85222** +0,45%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53724 = 5% * B)			€ 30,74488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,15971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 232,76** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro A - Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.011 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro, microfono tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	1,00000 cad	€ 107,91776 0%	€ 107,91776
	Totale MT			**€ 107,91776**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,79176** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95873 = 5% * B)			€ 19,17460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,19664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,16** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro B - Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.012 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 31,75829 0%	€ 31,75829
	Totale MT			**€ 31,75829**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,63229** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31137 = 5% * B)			€ 6,22749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,15** +0,9%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,34%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro C - Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.013 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 26,68523 0%	€ 26,68523
	Totale MT			**€ 26,68523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,55923** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26825 = 5% * B)			€ 5,36507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,62** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico A - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.014 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio a vista, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 30,77231 0%	€ 30,77231
	Totale MT			**€ 30,77231**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,64631** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30299 = 5% * B)			€ 6,05987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,88** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,62%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico B - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.015 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio da incasso, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 31,29710 0%	€ 31,29710
	Totale MT			**€ 31,29710**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,17110** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30745 = 5% * B)			€ 6,14909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,55** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,47%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.060.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico C - Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.016 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	1,00000 cad	€ 42,82678 0%	€ 42,82678
	Totale MT			**€ 42,82678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,70078** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40546 = 5% * B)			€ 8,10913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,58099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,39** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.070.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 070 - Rivelatore a fune per tapparelle A - Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.010.017 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore	1,00000	€ 39,29631	€ 39,29631

fonte: http://burc.regione.campania.it

		a fune per tapparelle, tipo decodificabile	cad	0%	
		Totale MT			**€ 39,29631**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,17031** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37545 = 5% * B)			€ 7,50895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16793
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,85** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.010.080.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 080 - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche A - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche				
	MT				
	CAM24_MT.L12.010.018	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore meccanico ad asta per saracinesche	1,00000 cad	€ 30,47015 0%	€ 30,47015
		Totale MT			**€ 30,47015**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,34415** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30043 = 5% * B)			€ 6,00851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13527
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,49** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30043*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°				
	MT				
	CAM24_MT.L12.020.001	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo, copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234
		Totale MT			

				€ 167,17234
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,35734** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,83** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°			
	MT			
	CAM24_MT.L12.020.002 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			**€ 197,65839**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,84339** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 270,07** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6ø, portata 12 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.020.003 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234

		singola rivelazione, angolo dilettura 60°, portata 12 m			
		Totale MT			**€ 167,17234**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,35734** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,83** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico D - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.020.004 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			**€ 197,65839**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,84339** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 270,07** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico E - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.020.005 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi	1,00000	€ 167,17234	€ 167,17234

		passivo copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	0%	
		Totale MT			**€ 167,17234**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,35734** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52454 = 5% * B)			€ 30,49075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,83** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.020.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico F - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.020.006 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			**€ 197,65839**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,84339** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78367 = 5% * B)			€ 35,67338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 270,07** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc A - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.013 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2x0,22+T+S,	1,00000 m	€ 0,30013 0%	€ 0,30013

	Diametro esterno 3,20 mm			
	Totale MT			**€ 0,30013**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,78753** +4,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00669 = 5% * B)			€ 0,13388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09214
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,01** +4,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,09%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc B - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.014 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	1,00000 m	€ 0,44355 0%	€ 0,44355
	Totale MT			**€ 0,44355**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,93095** +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00791 = 5% * B)			€ 0,15826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10892
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,20** +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,68%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc C - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.015 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,63611 0%	€ 0,63611
	Totale MT			**€ 0,63611**
	RU			

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,12351** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 5% * B)			€ 0,19100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13145
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,45** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,71%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc D - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm			
	MT			
CAM24_MT.L12.035.016	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	1,00000 m	€ 0,77290 0%	€ 0,77290
	Totale MT			**€ 0,77290**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,26030** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01071 = 5% * B)			€ 0,21425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14746
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,62** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,05%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc E - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm			
	MT			
CAM24_MT.L12.035.017	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 0,93093 0%	€ 0,93093
	Totale MT			**€ 0,93093**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710

	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,41833** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01206 = 5% * B)			€ 0,24112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16595
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,83** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc F - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.018 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	1,00000 m	€ 1,08630 0%	€ 1,08630
	Totale MT			**€ 1,08630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,57370** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01338 = 5% * B)			€ 0,26753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18412
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,03** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,06%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.G	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc G - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.019 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,25629 0%	€ 1,25629
	Totale MT			**€ 1,25629**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 1,74369 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01482 = 5% * B)			€ 0,29643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20401
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,24** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,72%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.H	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc H - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.020 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	1,00000 m	€ 1,71976 0%	€ 1,71976
	Totale MT			**€ 1,71976**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,20716** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01876 = 5% * B)			€ 0,37522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,84** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,16%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.I	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc I - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.021 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,66666 0%	€ 0,66666
	Totale MT			**€ 0,66666**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,15406** +2,91%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00981 = 5% * B)			€ 0,19619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13503
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,82%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.J	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc J - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm			
	MT			
CAM24_MT.L12.035.022	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm	1,00000 m	€ 0,78086 0%	€ 0,78086
	Totale MT			**€ 0,78086**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,26826** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 5% * B)			€ 0,21560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14839
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,63** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,86%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.K	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc K - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm			
	MT			
CAM24_MT.L12.035.023	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	1,00000 m	€ 0,98670 0%	€ 0,98670
	Totale MT			**€ 0,98670**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,47410** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 5% * B)			€ 0,25060

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,90** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,69%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.L	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc L - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.024 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,15270 0%	€ 1,15270
	Totale MT			**€ 1,15270**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,64010** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01394 = 5% * B)			€ 0,27882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19189
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,11** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,09%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.M	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc M - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.025 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	1,00000 m	€ 1,30542 0%	€ 1,30542
	Totale MT			**€ 1,30542**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,79282** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01524 = 5% * B)			€ 0,30478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20976

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,31** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,12%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.N	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc N - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.026 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,46877 0%	€ 1,46877
	Totale MT			**€ 1,46877**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,95617** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01663 = 5% * B)			€ 0,33255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,52** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,36%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.O	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc O - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.027 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	1,00000 m	€ 1,59094 0%	€ 1,59094
	Totale MT			**€ 1,59094**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,07834** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01767 = 5% * B)			€ 0,35332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24317
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,67** +1,59%

	Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.P	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc P - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.028 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	1,00000 m	€ 2,05574 0%	€ 2,05574
	Totale MT			**€ 2,05574**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,54314** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02162 = 5% * B)			€ 0,43233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29755
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,27** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,89%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.Q	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Q - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.029 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	1,00000 m	€ 0,86187 0%	€ 0,86187
	Totale MT			**€ 0,86187**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,34927** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01147 = 5% * B)			€ 0,22938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15787
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,74** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,07%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01147*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.R	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc R - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.030 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm	1,00000 m	€ 0,96280 0%	€ 0,96280
	Totale MT			**€ 0,96280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,45020** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01233 = 5% * B)			€ 0,24653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16967
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,87** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,11%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.S	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc S - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.031 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 1,16864 0%	€ 1,16864
	Totale MT			**€ 1,16864**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,65604** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)			€ 0,28153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,13** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,87%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L12.030.010.T	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc T - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.032 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,32534 0%	€ 1,32534
	Totale MT			**€ 1,32534**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,81274** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01541 = 5% * B)			€ 0,30817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21209
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,33** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,89%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.030.010.U	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc U - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L12.035.033 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm	1,00000 m	€ 1,48205 0%	€ 1,48205
	Totale MT			**€ 1,48205**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	Totale RU			**€ 0,48740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,96945** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01674 = 5% * B)			€ 0,33481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23043
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,53** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,23%			*€ 0,48740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo			

	A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.001 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 18 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
	Totale MT			**€ 233,76120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,94620** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09054 = 5% * B)			€ 41,81085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,77571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 316,53** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.002 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 12 m circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
	Totale MT			**€ 108,14900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,33400** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02284 = 5% * B)			€ 20,45678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,87** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo C - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.003 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire	1,00000	€ 168,34060	€ 168,34060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	0%	
		Totale MT			**€ 168,34060**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,52560** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53447 = 5% * B)			€ 30,68935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,12150
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 232,34** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53447*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo D - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m				
	MT				
	CAM24_MT.L12.040.004	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 40 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
		Totale MT			**€ 233,76120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,94620** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09054 = 5% * B)			€ 41,81085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,77571
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 316,53** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09054*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo E - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento				
	MT				
	CAM24_MT.L12.040.005	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
		Totale MT			

				€ 108,14900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,33400** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02284 = 5% * B)			€ 20,45678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,87** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.006 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	1,00000 cad	€ 335,81800 0%	€ 335,81800
	Totale MT			**€ 335,81800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,00300** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95803 = 5% * B)			€ 59,16051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,71635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 447,88** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.007 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	1,00000 cad	€ 349,76200 0%	€ 349,76200
	Totale MT			**€ 349,76200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 361,94700** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07655 = 5% * B)			€ 61,53099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,34780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 465,83** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.008 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: circuito di supervisione microonde, portata 15 m	1,00000 cad	€ 189,27320 0%	€ 189,27320
	Totale MT			**€ 189,27320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,45820** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71239 = 5% * B)			€ 34,24789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,57061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 259,28** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.009 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: infrarossi con ottica a specchio, portata 27 m	1,00000 cad	€ 375,06040 0%	€ 375,06040
	Totale MT			**€ 375,06040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750

	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 387,24540** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29159 = 5% * B)			€ 65,83172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,30771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 498,38** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.040.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 040 - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti A - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.010 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore microfonico selettivo da muro per casseforti	1,00000 cad	€ 671,61940 0%	€ 671,61940
	Totale MT			**€ 671,61940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 683,80440** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81234 = 5% * B)			€ 116,24675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,00512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 880,06** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,38%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,81234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo A - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.011 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 168,34060 0%	€ 168,34060
	Totale MT			**€ 168,34060**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,52560** +0,45%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53447 = 5% * B)			€ 30,68935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,12150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 232,34** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo B - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.012 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi interni a flussimagnetici concatenati	1,00000 cad	€ 191,01620 0%	€ 191,01620
	Totale MT			**€ 191,01620**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,20120** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72721 = 5% * B)			€ 34,54420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,77454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,52** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo C - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.013 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi esterni a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 212,82860 0%	€ 212,82860
	Totale MT			**€ 212,82860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,01360** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91262 = 5% * B)			€ 38,25231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32659

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,59** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.060.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.014 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	1,00000 cad	€ 126,64140 0%	€ 126,64140
	Totale MT			**€ 126,64140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,82640** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18002 = 5% * B)			€ 23,60049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,24269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,67** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.040.060.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio			
	MT			
	CAM24_MT.L12.040.015 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	1,00000 cad	€ 252,62972 0%	€ 252,62972
	Totale MT			**€ 252,62972**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,81472** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25093 = 5% * B)			€ 45,01850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,98332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,82** +0,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio A - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.001 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	1,00000 cad	€ 1.158,23180 0%	€ 1.158,23180
	Totale MT			**€ 1.158,23180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.259,12360** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,70255 = 5% * B)			€ 214,05101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,31746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.620,49** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,70255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio B - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.002 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	1,00000 cad	€ 1.986,62160 0%	€ 1.986,62160
	Totale MT			**€ 1.986,62160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.087,51340** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,74386 = 5% * B)			€ 354,87728
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,23907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.686,63** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,74386*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio C - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.003 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15-100 m, ampiezza del fascio 6 m	1,00000 cad	€ 2.442,24180 0%	€ 2.442,24180
	Totale MT			**€ 2.442,24180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.543,13360** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,61664 = 5% * B)			€ 432,33271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,54663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.273,01** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,61664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio D - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.004 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 3.750,57080 0%	€ 3.750,57080
	Totale MT			**€ 3.750,57080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.851,46260** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,73743 = 5% * B)			€ 654,74864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 450,62112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.956,83** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,73743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio E - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.005 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.012,25320 0%	€ 4.012,25320
	Totale MT			**€ 4.012,25320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.113,14500** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,96173 = 5% * B)			€ 699,23465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 481,23797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.293,62** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,96173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.F	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio F - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.006 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.448,36840 0%	€ 4.448,36840
	Totale MT			**€ 4.448,36840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.549,26020** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,66871 = 5% * B)			€ 773,37423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 532,26344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.854,90** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,66871*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.050.010.G	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio G - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.050.007 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.710,03420 0%	€ 4.710,03420
	Totale MT			**€ 4.710,03420**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.810,92600** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,89287 = 5% * B)			€ 817,85742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 562,87834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.191,66** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,89287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 010 - Centrale a 2 zone di cui una ritardata A - Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 2 zone di cui una ritardata	1,00000 cad	€ 332,19920 0%	€ 332,19920
	Totale MT			**€ 332,19920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 380,93920** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23798 = 5% * B)			€ 64,75966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,56989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 490,27** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L12.060.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso A - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V, 6,5 Ah	1,00000 cad	€ 547,89960 0%	€ 547,89960
	Totale MT			**€ 547,89960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 596,63960** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07144 = 5% * B)			€ 101,42873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,80683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 767,88** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,35%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,07144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso B - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V, 24 Ah	1,00000 cad	€ 613,80160 0%	€ 613,80160
	Totale MT			**€ 613,80160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 714,69340** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07489 = 5% * B)			€ 121,49788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,61913

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 919,81** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,07489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme A - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.004 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 2,5 A	1,00000 cad	€ 190,66760 0%	€ 190,66760
	Totale MT			**€ 190,66760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,85260** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72425 = 5% * B)			€ 34,48494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,07** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,67%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.030.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme B - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.005 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 3,5 A	1,00000 cad	€ 225,92600 0%	€ 225,92600
	Totale MT			**€ 225,92600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,11100** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02394 = 5% * B)			€ 40,47887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,85899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,45** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.040.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 040 - Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici A - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.007 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, conforme CEI 79-2	1,00000 cad	€ 337,71040 0%	€ 337,71040
	Totale MT			**€ 337,71040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 349,89540** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97411 = 5% * B)			€ 59,48222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,93776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 450,32** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline A - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.008 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello	1,00000 cad	€ 109,74260 0%	€ 109,74260
	Totale MT			**€ 109,74260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,92760** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03638 = 5% * B)			€ 20,72769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,92** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO			

	050 - Accessori per centraline B - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello				
	MT				
	CAM24_MT.L12.060.009	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	1,00000 cad	€ 146,12980 0%	€ 146,12980
		Totale MT			**€ 146,12980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,31480** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34568 = 5% * B)			€ 26,91352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,52283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,75** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline C - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario				
	MT				
	CAM24_MT.L12.060.010	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	1,00000 cad	€ 97,42540 0%	€ 97,42540
		Totale MT			**€ 97,42540**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,61040** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93169 = 5% * B)			€ 18,63377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,82442
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,07** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.D	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline D - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L12.060.011	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	1,00000 cad	€ 730,64900 0%	€ 730,64900
		Totale MT			**€ 730,64900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 742,83400** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,31409 = 5% * B)			€ 126,28178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,91158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 956,03** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,31409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.060.050.E	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline E - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale			
	MT			
	CAM24_MT.L12.060.012 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	1,00000 cad	€ 438,38940 0%	€ 438,38940
	Totale MT			**€ 438,38940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 450,57440** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82988 = 5% * B)			€ 76,59765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,71721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 579,89** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,82988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere A - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili			

	MT			
	CAM24_MT.L12.070.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 710,81383 0%	€ 710,81383
	Totale MT			**€ 710,81383**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 722,99883** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14549 = 5% * B)			€ 122,90980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,59086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 930,50** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,31%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,14549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere B - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili			
	MT			
	CAM24_MT.L12.070.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 864,06416 0%	€ 864,06416
	Totale MT			**€ 864,06416**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 876,24916** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,44812 = 5% * B)			€ 148,96236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,52115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.127,73** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,44812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.070.010.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere C - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito			

	antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili			
	MT			
	CAM24_MT.L12.070.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 1.014,04443 0%	€ 1.014,04443
	Totale MT			**€ 1.014,04443**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.026,22943** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,72295 = 5% * B)			€ 174,45900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,06884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.320,76** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,72295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 010 - Tastiera di comando a microprocessore A - Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore			
	MT			
	CAM24_MT.L12.080.001 - Insertori - Tastiera di comando a microprocessore	1,00000 cad	€ 259,69784 0%	€ 259,69784
	Totale MT			**€ 259,69784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 271,88284** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31100 = 5% * B)			€ 46,22008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,81029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 349,91** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore A - Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale			
	MT			

	CAM24_MT.L12.080.002	- Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali	1,00000 cad	€ 143,20169 0%	€ 143,20169
		Totale MT			**€ 143,20169**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,38669** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32079 = 5% * B)			€ 26,41574
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18024
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,98** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.080.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore B - Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile			
	MT			
	CAM24_MT.L12.080.003 - Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali	1,00000 cad	€ 167,25031 0%	€ 167,25031
	Totale MT			**€ 167,25031**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,43531** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52520 = 5% * B)			€ 30,50400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,99393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,93** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.010.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno A - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.001 - Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 62,08018 0%	€ 62,08018
	Totale MT			**€ 62,08018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 23,03000	€ 5,75750

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A)			**€ 74,26518**
		Scostamento % su anno 2023			+1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63125 = 5% * B)			€ 12,62508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,68903
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,58**
		Scostamento % su anno 2023			+1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,75%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63125*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.010.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno B - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione				
	MT				
	CAM24_MT.L12.090.002	- Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore metallico antimanomissione	1,00000 cad	€ 75,31374 0%	€ 75,31374
		Totale MT			**€ 75,31374**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A)			**€ 87,49874**
		Scostamento % su anno 2023			+0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74374 = 5% * B)			€ 14,87479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,23735
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,61**
		Scostamento % su anno 2023			+0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta A - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico				
	MT				
	CAM24_MT.L12.090.003	- Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, in involucro metallico	1,00000 cad	€ 164,71260 0%	€ 164,71260
		Totale MT			**€ 164,71260**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,89760** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50363 = 5% * B)			€ 30,07259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 227,67** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.B	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta B - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.004 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	1,00000 cad	€ 212,06045 0%	€ 212,06045
	Totale MT			**€ 212,06045**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,24545** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90609 = 5% * B)			€ 38,12173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,23672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 288,60** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.020.C	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta C - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.005 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	1,00000 cad	€ 218,22589 0%	€ 218,22589
	Totale MT			**€ 218,22589**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,41089** +0,35%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95849 = 5% * B)			€ 39,16985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,95807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,54** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L12.090.030.A	CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 030 - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio A - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno			
	MT			
	CAM24_MT.L12.090.006 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con collegamento alla centrale via radio	1,00000 cad	€ 408,06010 0%	€ 408,06010
	Totale MT			**€ 408,06010**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 420,24510** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57208 = 5% * B)			€ 71,44167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,16868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 540,86** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.010.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 010 - OROLOGI SEGNALATORI 010 - Orologio segnalatore A - Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore			
	MT			
	CAM24_MT.L13.010.001 - Orologi segnalatori - Orologio segnalatore per impianti di segnalazione	1,00000 cad	€ 1.090,28800 0%	€ 1.090,28800
	Totale MT			**€ 1.090,28800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	Totale RU			**€ 100,89180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,17980** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,12503 = 5% * B)			€ 202,50057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,36804

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.533,05** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			*€ 100,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,12503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.001 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 129,51320 0%	€ 129,51320
	Totale MT			**€ 129,51320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,88320** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30801 = 5% * B)			€ 26,16014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,00433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 198,05** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,31%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.002 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 140,07080 0%	€ 140,07080
	Totale MT			**€ 140,07080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,44080** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39775 = 5% * B)			€ 27,95494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,23957

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 211,64** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.010.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.003 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 163,11160 0%	€ 163,11160
	Totale MT			**€ 163,11160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,48160** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59359 = 5% * B)			€ 31,87187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,93535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,29** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,1%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.004 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 276,50620 0%	€ 276,50620
	Totale MT			**€ 276,50620**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 300,87620** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55745 = 5% * B)			€ 51,14895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,20252

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 387,23** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.005 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 297,60480 0%	€ 297,60480
	Totale MT			**€ 297,60480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 321,97480** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73679 = 5% * B)			€ 54,73572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,67105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 414,38** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.020.020.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L13.020.006 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 343,65320 0%	€ 343,65320
	Totale MT			**€ 343,65320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 368,02320** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12820 = 5% * B)			€ 62,56394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,05871

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 473,65** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.001 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			**€ 1.003,07160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.051,81160** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94040 = 5% * B)			€ 178,80797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,06196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,68** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.002 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.046,67980 0%	€ 1.046,67980
	Totale MT			**€ 1.046,67980**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.095,41980** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,31107 = 5% * B)			€ 186,22137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,16412

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.409,81** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,31107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.010.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.003 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, modulo per accoppiamento con calendario	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			**€ 1.003,07160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.051,81160** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94040 = 5% * B)			€ 178,80797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,06196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,68** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento indipendente a quarzo			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.004 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento indipendente a quarzo	1,00000 cad	€ 2.180,55940 0%	€ 2.180,55940
	Totale MT			**€ 2.180,55940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.229,29940** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,94905 = 5% * B)			€ 378,98090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,82803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.869,11** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,94905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.005 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.962,51840 0%	€ 1.962,51840
	Totale MT			**€ 1.962,51840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.011,25840** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09570 = 5% * B)			€ 341,91393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,31723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.588,49** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,09570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.030.020.C	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno			
	MT			
	CAM24_MT.L13.030.006 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, modulo per gruppo di riscaldamento interno	1,00000 cad	€ 130,84120 0%	€ 130,84120
	Totale MT			**€ 130,84120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,71520** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15358 = 5% * B)			€ 23,07158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,87868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,67** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			*€ 4,87400*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.010.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico A - Orologio controllo presenze tipo elettrico. con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.001 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo automatico per regime di orario flessibile	1,00000 cad	€ 2.302,68560 0%	€ 2.302,68560
	Totale MT			**€ 2.302,68560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.351,42560** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,98712 = 5% * B)			€ 399,74235
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 275,11680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.026,28** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,98712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.010.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico B - Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.002 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente	1,00000 cad	€ 1.870,93620 0%	€ 1.870,93620
	Totale MT			**€ 1.870,93620**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.919,67620** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31725 = 5% * B)			€ 326,34495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,60212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.470,62** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,31725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.020.A	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo A - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.003 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento indipendente 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	1,00000 cad	€ 2.136,96780 0%	€ 2.136,96780
	Totale MT			**€ 2.136,96780**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.185,70780** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,57852 = 5% * B)			€ 371,57033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,72781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.813,01** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,57852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L13.040.020.B	CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo B - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM24_MT.L13.040.004 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 2.267,79240 0%	€ 2.267,79240
	Totale MT			**€ 2.267,79240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.316,53240** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,69053 = 5% * B)			€ 393,81051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 271,03429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.981,38** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,69053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L14.010.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità A - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.010.001 - Microfoni - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore, Risposta: 50-15,000 Hz.	1,00000 cad	€ 140,76800 0%	€ 140,76800
	Totale MT			**€ 140,76800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,85220** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33324 = 5% * B)			€ 26,66487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,35171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 201,87** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.010.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità B - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna			
	MT			
	CAM24_MT.L14.010.002 - Microfoni - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali, Risposta: 80-20,000 Hz.	1,00000 cad	€ 245,68000 0%	€ 245,68000
	Totale MT			**€ 245,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,76420** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22500 = 5% * B)			€ 44,49991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,62641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,89** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L14.010.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità C - Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.010.003 - Microfoni - Microfono a condensatore per voce con figura polare, Risposta: 50-20000 Hz.	1,00000 cad	€ 670,64000 0%	€ 670,64000
	Totale MT			**€ 670,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 686,72420** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83716 = 5% * B)			€ 116,74311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,34673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 883,81** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.010.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità D - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16			
	MT			
	CAM24_MT.L14.010.005 - Microfoni - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza.	1,00000 cad	€ 178,54960 0%	€ 178,54960
	Totale MT			**€ 178,54960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 194,63380** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65439 = 5% * B)			€ 33,08775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,77216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 250,49** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L14.010.010.E	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità E - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.010.006 - Microfoni - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza per messaggi di avacuazione/allerta. Certificazione secondo EN 5416.	1,00000 cad	€ 3.464,34032 0%	€ 3.464,34032
	Totale MT			**€ 3.464,34032**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.480,42452** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,58361 = 5% * B)			€ 591,67217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 407,20967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.479,31** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,58361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione A - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM24_MT.L14.020.004 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone.	1,00000 cad	€ 7.095,99536 0%	€ 7.095,99536
	Totale MT			**€ 7.095,99536**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.127,67636** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,58525 = 5% * B)			€ 1.211,70498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 833,93813

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.173,32** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,58525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione B - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM24_MT.L14.020.005 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone.	1,00000 cad	€ 8.869,99088 0%	€ 8.869,99088
	Totale MT			**€ 8.869,99088**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.901,67188** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,66421 = 5% * B)			€ 1.513,28422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.041,49561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.456,45** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,28%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,66421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione C - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM24_MT.L14.020.006 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone.	1,00000 cad	€ 10.643,98640 0%	€ 10.643,98640
	Totale MT			**€ 10.643,98640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.675,66740** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,74317 = 5% * B)			€ 1.814,86346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.249,05309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.739,58** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,23%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,74317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.020.020.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 020 - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione A - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.020.003 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione dotato di impedenza di uscita 4-8- 16 ohm	1,00000 cad	€ 2.012,69230 0%	€ 2.012,69230
	Totale MT			**€ 2.012,69230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.044,37330** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37717 = 5% * B)			€ 347,54346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,19168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.631,11** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,37717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC A - I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.019 - Diffusori - Diffusore ovale da parete/soffitto. Tensione costante (6.3 o 1.5 W). Con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W)	1,00000 cad	€ 134,35376 0%	€ 134,35376
	Totale MT			**€ 134,35376**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,35376 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68708
		Totale RU			**€ 18,77128**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,12504** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30156 = 5% * B)			€ 26,03126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,91563
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,07** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			*€ 18,77128*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30156*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC B - I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.				
	MT				
	CAM24_MT.L14.030.020	- Diffusori - Diffusore quadrato da parete/soffitto sono progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 169,10752 0%	€ 169,10752
		Totale MT			**€ 169,10752**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,10752 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38215
		Totale RU			**€ 19,46635**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,57387** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60288 = 5% * B)			€ 32,05756
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,06314
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 242,69** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			*€ 19,46635*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC C - Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.				
	MT				
	CAM24_MT.L14.030.021	- Diffusori - Proiettore bidirezionale progettati per impiantoEVAC.	1,00000 cad	€ 235,52080 0%	€ 235,52080

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Certificazione secondo EN 54-24.			
		Totale MT			**€ 235,52080**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,52080 %	€ 0,02000 0%	€ 4,71042
		Totale RU			**€ 20,79462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 256,31542** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17868 = 5% * B)			€ 43,57362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,98890
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 329,88** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 20,79462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC D - Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.022 - Diffusori - Plafoniera per controsoffitto, Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92 dB (1 W-1 m), max pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).	1,00000 cad	€ 144,95120 0%	€ 144,95120
	Totale MT			**€ 144,95120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,95120 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89902
	Totale RU			**€ 18,98322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,93442** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39344 = 5% * B)			€ 27,86885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,18033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 210,98** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 18,98322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.E	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC E - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424. **MT**			
	CAM24_MT.L14.030.023 - Diffusori - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio, fissaggio a parete. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 301,86768 0%	€ 301,86768
	Totale MT			**€ 301,86768**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,86768 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03735
	Totale RU			**€ 22,12155**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 323,98923** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75391 = 5% * B)			€ 55,07817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,90674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 416,97** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 22,12155*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.010.F	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC F - I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424. **MT**			
	CAM24_MT.L14.030.024 - Diffusori - Diffusore sonoro a tromba progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 217,49984 0%	€ 217,49984
	Totale MT			**€ 217,49984**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,49984 %	€ 0,02000 0%	€ 4,35000
	Totale RU			**€ 20,43420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,93404** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02244 = 5% * B)			€ 40,44879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,83828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,22** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 20,43420*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.020.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore A - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.(20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.027 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.4 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 144,75200 0%	€ 144,75200
	Totale MT			**€ 144,75200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,75200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89504
	Totale RU			**€ 18,97924**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,73124** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39172 = 5% * B)			€ 27,83431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,15656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 210,72** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 18,97924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.020.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore B - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.(30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.028 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.8 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 258,96000 0%	€ 258,96000
	Totale MT			**€ 258,96000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	258,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,17920
	Totale RU			**€ 21,26340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,22340** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38190 = 5% * B)			€ 47,63798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,78614

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 360,65** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 21,26340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.030.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno A - Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. (25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile (max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test compressione; cavo uscita lungo 1mt.			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.025 - Diffusori - Diffusore a Tromba in Alluminio. Drivera a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 142,09600 0%	€ 142,09600
	Totale MT			**€ 142,09600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84192
	Totale RU			**€ 18,92612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,02212** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36869 = 5% * B)			€ 27,37376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,83959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 207,24** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			*€ 18,92612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.030.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno B - Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms (con filtro passaalto); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. (20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W\1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.026 - Diffusori - Diffusore a Tromba in ABS. Driver a compressione da 30 W 8 ohms; Potenza 20 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 82,33600 0%	€ 82,33600
	Totale MT			**€ 82,33600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64672
	Totale RU			**€ 17,73092**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,06692** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85057 = 5% * B)			€ 17,01138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,70783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 128,79** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,77%			*€ 17,73092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.040.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso A - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.013 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 379,57892 0%	€ 379,57892
	Totale MT			**€ 379,57892**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,57892 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59158
	Totale RU			**€ 23,67578**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 403,25470** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42767 = 5% * B)			€ 68,55330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,18080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 518,99** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 23,67578*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.040.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso B - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 203 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.014 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 203 mm	1,00000 cad	€ 510,46660 0%	€ 510,46660
	Totale MT			**€ 510,46660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	510,46660 %	€ 0,02000 0%	€ 10,20933

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 26,29353**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 536,76013** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56246 = 5% * B)			€ 91,24922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,80094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 690,81** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 26,29353*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.050.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a perete A - Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.015 - Diffusori - Diffusore a parete, 60 Hz - 20 kHz. Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	1,00000 cad	€ 294,50890 0%	€ 294,50890
	Totale MT			**€ 294,50890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,50890 %	€ 0,02000 0%	€ 5,89018
	Totale RU			**€ 21,97438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,48328** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69011 = 5% * B)			€ 53,80216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,02854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 407,31** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,39%			*€ 21,97438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.050.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a perete B - Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.016 - Diffusori - Diffusore a parete, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 445,01114 0%	€ 445,01114
	Totale MT			**€ 445,01114**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	445,01114 %	€ 0,02000 0%	€ 8,90022
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it