				€ 24,98442
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 469,99556** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99496 = 5% * B)			€ 79,89925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,98948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 604,88** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 24,98442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,99496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.060.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba A - Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.017 - Diffusori - Diffusore a tromba dimensioni ridotte. Elevato rendimento acustico, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W, Ø 100 mm	1,00000 cad	€ 113,87600 0%	€ 113,87600
	Totale MT			**€ 113,87600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,87600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27752
	Totale RU			**€ 18,36172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,23772** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12402 = 5% * B)			€ 22,48041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,19** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 18,36172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.030.060.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba B - diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.030.018 - Diffusori - Diffusore a tromba compatto a tenuta stagna a bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, potenza 100 W, dim. 170x315x322 mm	1,00000 cad	€ 141,76400 0%	€ 141,76400
	Totale MT			**€ 141,76400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 25,71000	€ 8,48430

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,76400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,83528
		Totale RU			**€ 18,91948**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,68348** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36581 = 5% * B)			€ 27,31619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,79997
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 206,80** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 18,91948*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori A - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono				
	MT				
	CAM24_MT.L14.040.001	- Accessori - Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	1,00000 cad	€ 208,72226 0%	€ 208,72226
		Totale MT			**€ 208,72226**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,64666** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79900 = 5% * B)			€ 35,97993
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,76266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,39** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79900*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori B - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono				
	MT				
	CAM24_MT.L14.040.002	- Accessori - Base da pavimento con asta telescopica per microfono	1,00000 cad	€ 207,98990 0%	€ 207,98990
		Totale MT			**€ 207,98990**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 211,40170 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79691 = 5% * B)			€ 35,93829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,73400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,07** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori C - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.003 - Accessori - Giraffa provvista di contrappeso per microfono	1,00000 cad	€ 116,73459 0%	€ 116,73459
	Totale MT			**€ 116,73459**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,14639** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02124 = 5% * B)			€ 20,42489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,05713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,63** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori D - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.004 - Accessori - Cavo schermato a 2 conduttori,lunghezza 10 m	1,00000 cad	€ 129,16765 0%	€ 129,16765
	Totale MT			**€ 129,16765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,57945** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12693 = 5% * B)			€ 22,53851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51180

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,63** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.E	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori E - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.005 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	1,00000 cad	€ 77,01690 0%	€ 77,01690
	Totale MT			**€ 77,01690**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,42870** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68364 = 5% * B)			€ 13,67288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,51** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.F	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori F - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.006 - Accessori - Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	1,00000 cad	€ 237,88036 0%	€ 237,88036
	Totale MT			**€ 237,88036**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 241,29216** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05098 = 5% * B)			€ 41,01967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,23118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 310,54** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05098*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.G	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori G - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.007 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	1,00000 cad	€ 46,05345 0%	€ 46,05345
	Totale MT			**€ 46,05345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,46525** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42045 = 5% * B)			€ 8,40909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,66** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.H	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori H - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.008 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	1,00000 cad	€ 316,54932 0%	€ 316,54932
	Totale MT			**€ 316,54932**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,63352** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82739 = 5% * B)			€ 56,54770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,91812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 428,10** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.I	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori I - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L14.040.009	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	1,00000 cad	€ 426,04547 0%	€ 426,04547
		Totale MT			**€ 426,04547**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 16,08420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 442,12967** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75810 = 5% * B)			€ 75,16204
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,72917
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 569,02** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 16,08420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.040.010.J	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori J - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.010 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	1,00000 cad	€ 466,92131 0%	€ 466,92131
	Totale MT			**€ 466,92131**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 483,00551** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10555 = 5% * B)			€ 82,11094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,51165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 621,63** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,10555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.A	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori A - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.001A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	1,00000 cad	€ 267,99206 0%	€ 267,99206
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 267,99206
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,07626** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41465 = 5% * B)			€ 48,29296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,23692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 365,61** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.B	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori B - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.002A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli	1,00000 cad	€ 201,68834 0%	€ 201,68834
	Totale MT			**€ 201,68834**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 217,77254** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85107 = 5% * B)			€ 37,02133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,47939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 280,27** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.C	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori C - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L14.040.003A - Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	1,00000 cad	€ 575,20660 0%	€ 575,20660
	Totale MT			**€ 575,20660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 16,08420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 591,29080** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02597 = 5% * B)			€ 100,51944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,18102
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 760,99** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 16,08420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L14.050.010.D	CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori D - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L14.040.004A	- Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	1,00000 cad	€ 2.925,79980 0%	€ 2.925,79980
		Totale MT			**€ 2.925,79980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 16,08420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.941,88400** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,00601 = 5% * B)			€ 500,12028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,20043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.786,20** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 16,08420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,00601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.001A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 73,96391 0%	€ 73,96391
		Totale MT			**€ 73,96391**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39824
	Totale RU			**€ 9,68404**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,64795** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71101 = 5% * B)			€ 14,22015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,78681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,65** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 9,68404*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.002A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 90,30723 0%	€ 90,30723
	Totale MT			**€ 90,30723**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,70720
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,30023** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85255 = 5% * B)			€ 17,05104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,09** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.003A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 98,22922 0%	€ 98,22922
	Totale MT			**€ 98,22922**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,85696
		Totale RU			**€ 10,14276**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,37198** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92116 = 5% * B)			€ 18,42324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,67952
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,47** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 10,14276*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.004A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 120,06545 0%	€ 120,06545
	Totale MT			**€ 120,06545**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,48800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26976
	Totale RU			**€ 10,55556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,62101** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11028 = 5% * B)			€ 22,20557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,28266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 168,11** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 10,55556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.005A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 103,11275 0%	€ 103,11275

	Totale MT			**€ 103,11275**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94928
	Totale RU			**€ 10,23508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,34783** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96346 = 5% * B)			€ 19,26913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,26170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,88** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 10,23508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
CAM24_MT.L15.010.006A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 128,60528 0%	€ 128,60528
	Totale MT			**€ 128,60528**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	121,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,43120
	Totale RU			**€ 10,71700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,32228** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18424 = 5% * B)			€ 23,68479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,30071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,31** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 10,71700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.			

	MT				
	CAM24_MT.L15.010.007A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 161,36810 0%	€ 161,36810
		Totale MT			**€ 161,36810**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	152,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,05056
		Totale RU			**€ 11,33636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,70446** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46799 = 5% * B)			€ 29,35976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20642
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,27** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 11,33636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.008A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 201,43506 0%	€ 201,43506
		Totale MT			**€ 201,43506**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,80800
		Totale RU			**€ 12,09380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,52886** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81500 = 5% * B)			€ 36,29991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,98288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 274,81** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 12,09380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in			

	policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.009A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 88,64835 0%	€ 88,64835
	Totale MT			**€ 88,64835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,79200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67584
	Totale RU			**€ 9,96164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,60999** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83819 = 5% * B)			€ 16,76370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,53737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,91** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 9,96164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.010A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 110,56077 0%	€ 110,56077
	Totale MT			**€ 110,56077**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09008
	Totale RU			**€ 10,37588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,93665** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02796 = 5% * B)			€ 20,55923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,65** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 10,37588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L15.010.020.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.011A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 134,35211 0%	€ 134,35211
	Totale MT			**€ 134,35211**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53984
	Totale RU			**€ 10,82564**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,17775** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23401 = 5% * B)			€ 24,68022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,98580
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 186,84** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 10,82564*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.012A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 167,66507 0%	€ 167,66507
	Totale MT			**€ 167,66507**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,48000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,16960
	Totale RU			**€ 11,45540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,12047** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52252 = 5% * B)			€ 30,45048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,95710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,53** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 11,45540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.013A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,83987 0%	€ 143,83987
	Totale MT			**€ 143,83987**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,71920
	Totale RU			**€ 11,00500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,84487** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31618 = 5% * B)			€ 26,32363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,11685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,29** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 11,00500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.014A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 179,53958 0%	€ 179,53958
	Totale MT			**€ 179,53958**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,70400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,39408
	Totale RU			**€ 11,67988**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,21946** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62537 = 5% * B)			€ 32,50731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,37268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,10** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 11,67988*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.015A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,20414 0%	€ 216,20414
	Totale MT			**€ 216,20414**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08720
	Totale RU			**€ 12,37300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,57714** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94291 = 5% * B)			€ 38,85811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,74353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 294,18** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 12,37300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.020.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.016A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 269,95684 0%	€ 269,95684
	Totale MT			**€ 269,95684**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	255,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,10336
	Totale RU			**€ 13,38916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,34600** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40844 = 5% * B)			€ 48,16882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,15148

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,67** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 13,38916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.017A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 177,13590 0%	€ 177,13590
	Totale MT			**€ 177,13590**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34864
	Totale RU			**€ 11,63444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,77034** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60455 = 5% * B)			€ 32,09096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,08613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 242,95** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 11,63444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.018A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 221,18924 0%	€ 221,18924
	Totale MT			**€ 221,18924**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,18144
	Totale RU			**€ 12,46724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,65648** +0,24%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98608 = 5% * B)			€ 39,72160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,33781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,72** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 12,46724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.019A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 181,92633 0%	€ 181,92633
	Totale MT			**€ 181,92633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,43920
	Totale RU			**€ 11,72500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 193,65133** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64604 = 5% * B)			€ 32,92073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,65721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 249,23** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 11,72500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.020A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 227,12226 0%	€ 227,12226
	Totale MT			**€ 227,12226**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,68000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29360
	Totale RU			

				€ 12,57940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,70166** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03746 = 5% * B)			€ 40,74928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,04509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 308,50** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 12,57940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.021A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 226,43671 0%	€ 226,43671
	Totale MT			**€ 226,43671**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28064
	Totale RU			**€ 12,56644**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,00315** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03153 = 5% * B)			€ 40,63054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,96337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,60** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 12,56644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.030.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.022A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 277,10863 0%	€ 277,10863
	Totale MT			**€ 277,10863**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,23856
		Totale RU			**€ 13,52436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,63299** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47038 = 5% * B)			€ 49,40761
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,00406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,04** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 13,52436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47038*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.023A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 196,19606 0%	€ 196,19606
		Totale MT			**€ 196,19606**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	185,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,70896
		Totale RU			**€ 11,99476**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,19082** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76962 = 5% * B)			€ 35,39244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,35833
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,94** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 11,99476*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.024A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 244,98905 0%	€ 244,98905
		Totale MT			**€ 244,98905**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,56800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63136
	Totale RU			**€ 12,91716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 257,90621** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19220 = 5% * B)			€ 43,84406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,17503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 331,93** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 12,91716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.025A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 219,97047 0%	€ 219,97047
	Totale MT			**€ 219,97047**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15840
	Totale RU			**€ 12,44420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,41467** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97552 = 5% * B)			€ 39,51049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,19252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 299,12** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 12,44420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.026A - Illuminazione - Apparecchio a parete,	1,00000	€ 274,71341	€ 274,71341

fonte: http://burc.regione.campania.it

		plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 274,71341**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19328
		Totale RU			**€ 13,47908**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,19249** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44964 = 5% * B)			€ 48,99272
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,71852
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,90** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 13,47908*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.027A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 272,34359 0%	€ 272,34359
	Totale MT			**€ 272,34359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,42400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,14848
	Totale RU			**€ 13,43428**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,77787** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42911 = 5% * B)			€ 48,58224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,43601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,80** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 13,43428*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.040.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria			

	NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.028A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 340,15442 0%	€ 340,15442
	Totale MT			**€ 340,15442**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,52000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,43040
	Totale RU			**€ 14,71620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,87062** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01640 = 5% * B)			€ 60,32801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,51986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 456,72** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 14,71620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) A - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.001 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso	1,00000 cad	€ 11,77295 0%	€ 11,77295
	Totale MT			**€ 11,77295**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,67215** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13321 = 5% * B)			€ 2,66427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,17** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) B - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto			

	MT			
	CAM24_MT.L15.020.002 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 39,72841 0%	€ 39,72841
	Totale MT			**€ 39,72841**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,57721** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38741 = 5% * B)			€ 7,74813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,66** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) C - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.003 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 41,99667 0%	€ 41,99667
	Totale MT			**€ 41,99667**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,28247** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42740 = 5% * B)			€ 8,54802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,71** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,8%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) D - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.004 - Accessori per corpi illuminanti -	1,00000	€ 5,17976	€ 5,17976

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,17976**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64196** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05646 = 5% * B)			€ 1,12913
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77711
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,55** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,11%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.050.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) E - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.005 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera	1,00000 cad	€ 7,94737 0%	€ 7,94737
	Totale MT			**€ 7,94737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,23317** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13798 = 5% * B)			€ 2,75964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,89** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,66%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.029A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40,	1,00000 cad	€ 48,40366 0%	€ 48,40366

		batteria NiCd: 6 W, 1 h, SE			
		Totale MT			**€ 48,40366**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,75200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91504
		Totale RU			**€ 9,20084**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,60450** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48964 = 5% * B)			€ 9,79277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73973
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,14** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 9,20084*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.030A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 53,45646 0%	€ 53,45646
		Totale MT			**€ 53,45646**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01056
		Totale RU			**€ 9,29636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,75282** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53340 = 5% * B)			€ 10,66798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,34208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,76** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,51%			*€ 9,29636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			

	MT				
	CAM24_MT.L15.010.031A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 59,74496 0%	€ 59,74496
		Totale MT			**€ 59,74496**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12944
		Totale RU			**€ 9,41524**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,16020** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58786 = 5% * B)			€ 11,75723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,01** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,58%			*€ 9,41524*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.060.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 D - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.032A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 83,06234 0%	€ 83,06234
		Totale MT			**€ 83,06234**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57024
		Totale RU			**€ 9,85604**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,91838** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78981 = 5% * B)			€ 15,79612
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,87145
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,59** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			*€ 9,85604*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in			

	policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.033A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 75,48737 0%	€ 75,48737
		Totale MT			**€ 75,48737**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,35200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42704
		Totale RU			**€ 9,71284**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,20021** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72420 = 5% * B)			€ 14,48404
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96843
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,65** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,86%			*€ 9,71284*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72420*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.034A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 96,92581 0%	€ 96,92581
		Totale MT			**€ 96,92581**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83232
		Totale RU			**€ 10,11812**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,04393** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90987 = 5% * B)			€ 18,19747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,52414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 137,77** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 10,11812*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.070.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA			

	010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente. **MT**			
	CAM24_MT.L15.010.035A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,20509 0%	€ 143,20509
	Totale MT			**€ 143,20509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70720
	Totale RU			**€ 10,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,19809** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31068 = 5% * B)			€ 26,21368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,04118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 198,45** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 10,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.080.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente. **MT**			
	CAM24_MT.L15.010.036A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 120,83565 0%	€ 120,83565
	Totale MT			**€ 120,83565**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28432
	Totale RU			**€ 10,57012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,40577** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11695 = 5% * B)			€ 22,33898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,37448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,12** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 10,57012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.080.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.037A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 171,24519 0%	€ 171,24519
	Totale MT			**€ 171,24519**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23728
	Totale RU			**€ 11,52308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 182,76827** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55353 = 5% * B)			€ 31,07061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,38389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 235,22** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 11,52308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) A - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.006 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 12,00993 0%	€ 12,00993
	Totale MT			**€ 12,00993**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,90913** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13523 = 5% * B)			€ 2,70455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,48** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) B - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.007 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 14,86218 0%	€ 14,86218
	Totale MT			**€ 14,86218**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,76138** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15947 = 5% * B)			€ 3,18943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,15** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,15%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.090.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) C - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.008 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 33,44838 0%	€ 33,44838
	Totale MT			**€ 33,44838**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,73418** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35474 = 5% * B)			€ 7,09481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,71** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L15.010.090.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) D - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.009 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 39,71995 0%	€ 39,71995
	Totale MT			**€ 39,71995**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,00575** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40805 = 5% * B)			€ 8,16098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,78** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,41%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.038A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SE	1,00000 cad	€ 221,68860 0%	€ 221,68860
	Totale MT			**€ 221,68860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19088
	Totale RU			**€ 20,27508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 241,96368** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05669 = 5% * B)			€ 41,13383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,30975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 311,41** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 20,27508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L15.010.100.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.039A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SE	1,00000 cad	€ 228,53569 0%	€ 228,53569
	Totale MT			**€ 228,53569**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,32032
	Totale RU			**€ 20,40452**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 248,94021** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11599 = 5% * B)			€ 42,31984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,12601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 320,39** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 20,40452*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.040A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SE	1,00000 cad	€ 337,91155 0%	€ 337,91155
	Totale MT			**€ 337,91155**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,38800
	Totale RU			**€ 22,47220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 360,38375** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06326 = 5% * B)			€ 61,26524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,16490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 463,81** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 22,47220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.041A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SA	1,00000 cad	€ 308,86427 0%	€ 308,86427
	Totale MT			**€ 308,86427**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	291,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,83888
	Totale RU			**€ 21,92308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 330,78735** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81169 = 5% * B)			€ 56,23385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,70212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 425,72** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 21,92308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.042A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SA	1,00000 cad	€ 317,36179 0%	€ 317,36179
	Totale MT			**€ 317,36179**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	299,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,99952
	Totale RU			**€ 22,08372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,44551** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88529 = 5% * B)			€ 57,70574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,71513

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 436,87** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 22,08372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.100.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.043A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SA	1,00000 cad	€ 419,92439 0%	€ 419,92439
	Totale MT			**€ 419,92439**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	396,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,93840
	Totale RU			**€ 24,02260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 443,94699** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77355 = 5% * B)			€ 75,47099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,94180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 571,36** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 24,02260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,77355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto A - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.010 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 15,40386 0%	€ 15,40386
	Totale MT			**€ 15,40386**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,68966** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20136 = 5% * B)			€ 4,02724

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,49** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,18%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto B - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.011 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
	Totale MT			**€ 5,59448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,05668** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)			€ 1,19964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,1%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.010.110.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto C - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.012 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 17,29972 0%	€ 17,29972
	Totale MT			**€ 17,29972**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,14852** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19676 = 5% * B)			€ 3,93525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70838

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,79** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,63%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.044A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 123,40013 0%	€ 123,40013
	Totale MT			**€ 123,40013**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33280
	Totale RU			**€ 10,61860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,01873** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13916 = 5% * B)			€ 22,78318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,68019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 172,48** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,16%			*€ 10,61860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.045A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 154,67335 0%	€ 154,67335
	Totale MT			**€ 154,67335**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92400
	Totale RU			**€ 11,20980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,88315** +0,34%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41001 = 5% * B)			€ 28,20014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,40833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 213,49** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 11,20980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.046A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 193,80084 0%	€ 193,80084
	Totale MT			**€ 193,80084**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,18400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66368
	Totale RU			**€ 11,94948**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,75032** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74888 = 5% * B)			€ 34,97755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,07279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,80** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 11,94948*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.047A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 214,02052 0%	€ 214,02052
	Totale MT			**€ 214,02052**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,29600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04592
	Totale RU			**€ 12,33172**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,35224** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92399 = 5% * B)			€ 38,47988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,48321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,32** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 12,33172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.048A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 234,33330 0%	€ 234,33330
	Totale MT			**€ 234,33330**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42992
	Totale RU			**€ 12,71572**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,04902** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09992 = 5% * B)			€ 41,99833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,90474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,95** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 12,71572*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.049A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 197,24555 0%	€ 197,24555
	Totale MT			**€ 197,24555**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72880

	Totale RU			**€ 12,01460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,26015** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77871 = 5% * B)			€ 35,57423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,48344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 269,32** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 12,01460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 G - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.050A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 222,04407 0%	€ 222,04407
	Totale MT			**€ 222,04407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19760
	Totale RU			**€ 12,48340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,52747** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99348 = 5% * B)			€ 39,86967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,43971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 301,84** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 12,48340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 H - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.051A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 322,15222 0%	€ 322,15222
	Totale MT			**€ 322,15222**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,09008
		Totale RU			**€ 14,37588**
		Sommano euro (A)			**€ 336,52810**
		Scostamento % su anno 2023			+0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86049 = 5% * B)			€ 57,20978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,37379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 433,11**
		Scostamento % su anno 2023			+0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 14,37588*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 I - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.052A	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 326,48561 0%	€ 326,48561
		Totale MT			**€ 326,48561**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17200
		Totale RU			**€ 14,45780**
		Sommano euro (A)			**€ 340,94341**
		Scostamento % su anno 2023			+0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89802 = 5% * B)			€ 57,96038
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,89038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 438,79**
		Scostamento % su anno 2023			+0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 14,45780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,89802*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.010.J	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 J - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.053	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 357,53877 0%	€ 357,53877
		Totale MT			**€ 357,53877**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75904
		Totale RU			**€ 15,04484**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 372,58361** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16696 = 5% * B)			€ 63,33921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,59228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 479,52** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 15,04484*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.054 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 232,04811 0%	€ 232,04811
	Totale MT			**€ 232,04811**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	219,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,38672
	Totale RU			**€ 12,67252**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,72063** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08013 = 5% * B)			€ 41,60251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,63231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 314,96** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 12,67252*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.055 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 255,69557 0%	€ 255,69557
	Totale MT			

					€ 255,69557
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,83376
		Totale RU			**€ 13,11956**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,81513** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28493 = 5% * B)			€ 45,69857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,45137
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 345,97** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 13,11956*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28493*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.056	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 279,95242 0%	€ 279,95242
		Totale MT			**€ 279,95242**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29232
		Totale RU			**€ 13,57812**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 293,53054** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49501 = 5% * B)			€ 49,90019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,34307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 377,77** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 13,57812*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE			
	MT			

	CAM24_MT.L15.010.057	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 221,68860 0%	€ 221,68860
		Totale MT			**€ 221,68860**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19088
		Totale RU			**€ 12,47668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,16528** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99041 = 5% * B)			€ 39,80810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,39734
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 301,37** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 12,47668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.058 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 267,12998 0%	€ 267,12998
	Totale MT			**€ 267,12998**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04992
	Totale RU			**€ 13,33572**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,46570** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38396 = 5% * B)			€ 47,67917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,81449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 360,96** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 13,33572*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.020.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.059	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 292,66483 0%	€ 292,66483
		Totale MT			**€ 292,66483**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,63200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53264
		Totale RU			**€ 13,81844**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 306,48327** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60511 = 5% * B)			€ 52,10216
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,85854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 394,44** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 13,81844*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.060	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 280,32482 0%	€ 280,32482
		Totale MT			**€ 280,32482**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29936
		Totale RU			**€ 13,58516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 293,90998** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49824 = 5% * B)			€ 49,96470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,38747
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 378,26** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 13,58516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente			

	a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.061 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 279,00449 0%	€ 279,00449
	Totale MT			**€ 279,00449**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	263,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,27440
	Totale RU			**€ 13,56020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,56469** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48680 = 5% * B)			€ 49,73600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,23007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 376,53** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 13,56020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.062 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 305,41956 0%	€ 305,41956
	Totale MT			**€ 305,41956**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	288,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,77376
	Totale RU			**€ 14,05956**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 319,47912** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71557 = 5% * B)			€ 54,31145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,37906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 411,17** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 14,05956*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L15.020.030.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.063 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 374,46609 0%	€ 374,46609
	Totale MT			**€ 374,46609**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	353,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,07904
	Totale RU			**€ 15,36484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,83093** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31356 = 5% * B)			€ 66,27126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,61022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,71** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 15,36484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.064 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 379,92515 0%	€ 379,92515
	Totale MT			**€ 379,92515**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,18224
	Totale RU			**€ 15,46804**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 395,39319** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36084 = 5% * B)			€ 67,21684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,26100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 508,87** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 15,46804*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.030.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.065 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 415,70103 0%	€ 415,70103
	Totale MT			**€ 415,70103**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	392,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 7,85856
	Totale RU			**€ 16,14436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,84539** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67069 = 5% * B)			€ 73,41372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,52591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 555,79** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 16,14436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.066 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 318,45360 0%	€ 318,45360
	Totale MT			**€ 318,45360**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02016
	Totale RU			**€ 14,30596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,75956** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82846 = 5% * B)			€ 56,56913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,93287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 428,26** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 14,30596*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.067 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 352,90915 0%	€ 352,90915
	Totale MT			**€ 352,90915**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,57600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,67152
	Totale RU			**€ 14,95732**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 367,86647** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12687 = 5% * B)			€ 62,53730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,04038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 473,44** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 14,95732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.068 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 386,56912 0%	€ 386,56912
	Totale MT			**€ 386,56912**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,39200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,30784
	Totale RU			**€ 15,59364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,16276** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41838 = 5% * B)			€ 68,36767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,05304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 517,58 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 15,59364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.069 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 307,78093 0%	€ 307,78093
	Totale MT			**€ 307,78093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81840
	Totale RU			**€ 14,10420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 321,88513** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73602 = 5% * B)			€ 54,72047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,66056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 414,27** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 14,10420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.070 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 334,32296 0%	€ 334,32296
	Totale MT			**€ 334,32296**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32016
	Totale RU			**€ 14,60596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,92892** +0,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96590 = 5% * B)			€ 59,31792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,82468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 449,07** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 14,60596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.040.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.071 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 366,40868 0%	€ 366,40868
	Totale MT			**€ 366,40868**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	346,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,92672
	Totale RU			**€ 15,21252**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 381,62120** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24378 = 5% * B)			€ 64,87560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,64968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 491,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 15,21252*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.072 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 117,39940 0%	€ 117,39940
	Totale MT			**€ 117,39940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	110,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,21936
	Totale RU			

				€ 8,06816
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,46756** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06647 = 5% * B)			€ 21,32949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,67971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,48** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			*€ 8,06816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.073 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 188,49413 0%	€ 188,49413
	Totale MT			**€ 188,49413**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56336
	Totale RU			**€ 5,02556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 193,51969** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64492 = 5% * B)			€ 32,89835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,64180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 249,06** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 5,02556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.074 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 191,58336 0%	€ 191,58336
	Totale MT			**€ 191,58336**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62176
		Totale RU			**€ 5,08396**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,66732** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67167 = 5% * B)			€ 33,43344
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,01008
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 253,11** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 5,08396*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.050.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.075 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 316,55774 0%	€ 316,55774
	Totale MT			**€ 316,55774**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	299,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,98432
	Totale RU			**€ 7,44652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,00426** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75404 = 5% * B)			€ 55,08072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,90850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 416,99** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 7,44652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 3 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.076 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 142,39258 0%	€ 142,39258
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 142,39258
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,59200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69184
	Totale RU			**€ 10,97764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,37022** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30365 = 5% * B)			€ 26,07294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,94432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,39** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,56%			*€ 10,97764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.077 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 226,44517 0%	€ 226,44517
	Totale MT			**€ 226,44517**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28080
	Totale RU			**€ 12,56660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,01177** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03160 = 5% * B)			€ 40,63200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,96438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,61** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 12,56660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.060.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente			

	MT				
	CAM24_MT.L15.010.078	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,06873 0%	€ 216,06873
		Totale MT			**€ 216,06873**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08464
		Totale RU			**€ 12,37044**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,43917** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94173 = 5% * B)			€ 38,83466
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,72738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 294,00** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 12,37044*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.070.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.079	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 274,62878 0%	€ 274,62878
		Totale MT			**€ 274,62878**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19168
		Totale RU			**€ 13,47748**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,10626** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44890 = 5% * B)			€ 48,97806
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,70843
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,79** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 13,47748*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.070.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40			

	B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.080	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 368,65155 0%	€ 368,65155
		Totale MT			**€ 368,65155**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,96912
		Totale RU			**€ 15,25492**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 383,90647** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26321 = 5% * B)			€ 65,26410
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,91706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 494,09** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 15,25492*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26321*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.080.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.081	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 312,63906 0%	€ 312,63906
		Totale MT			**€ 312,63906**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,91024
		Totale RU			**€ 14,19604**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,83510** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77810 = 5% * B)			€ 55,56197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,23971
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,64** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 14,19604*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L15.020.080.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.082 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 302,16952 0%	€ 302,16952
	Totale MT			**€ 302,16952**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,71232
	Totale RU			**€ 13,99812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,16764** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68743 = 5% * B)			€ 53,74850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,99161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 406,91** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 13,99812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED A - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsofffitto			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.013 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsofffitto	1,00000 cad	€ 16,23330 0%	€ 16,23330
	Totale MT			**€ 16,23330**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,08210** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18770 = 5% * B)			€ 3,75396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,42** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L15.020.090.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED B - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.014 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W	1,00000 cad	€ 3,89328 0%	€ 3,89328
	Totale MT			**€ 3,89328**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,35548** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04552 = 5% * B)			€ 0,91043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,89** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,21%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED C - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.015 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
	Totale MT			**€ 5,59448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,05668** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)			€ 1,19964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,1%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.090.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED D - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx,			

	basso e uscita emergenza per lampada da 24 W				
	MT				
	CAM24_MT.L15.020.016	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W	1,00000 cad	€ 13,66881 0%	€ 13,66881
		Totale MT			**€ 13,66881**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,13101** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12861 = 5% * B)			€ 2,57227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77033
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,47** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12861*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, non permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.083	- Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SE	1,00000 cad	€ 264,37082 0%	€ 264,37082
		Totale MT			**€ 264,37082**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,88800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,99776
		Totale RU			**€ 21,08196**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,45278** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42635 = 5% * B)			€ 48,52697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,39798
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,38** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 21,08196*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione			

	230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, non permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.084	- Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SE	1,00000 cad	€ 272,85987 0%	€ 272,85987
		Totale MT			**€ 272,85987**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,15824
		Totale RU			**€ 21,24244**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 294,10231** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49987 = 5% * B)			€ 49,99739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,40997
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 378,51** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 21,24244*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente				
	MT				
	CAM24_MT.L15.010.085	- Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SE	1,00000 cad	€ 403,84344 0%	€ 403,84344
		Totale MT			**€ 403,84344**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63440
		Totale RU			**€ 23,71860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 427,56204** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63428 = 5% * B)			€ 72,68555
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,02476
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 550,27** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 23,71860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L15.020.100.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.086 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SE	1,00000 cad	€ 448,59080 0%	€ 448,59080
	Totale MT			**€ 448,59080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48032
	Totale RU			**€ 24,56452**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 473,15532** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02182 = 5% * B)			€ 80,43640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,35917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 608,95** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 24,56452*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.087 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SA	1,00000 cad	€ 369,89571 0%	€ 369,89571
	Totale MT			**€ 369,89571**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	349,63200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,99264
	Totale RU			**€ 23,07684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,97255** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34027 = 5% * B)			€ 66,80533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,97779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 505,76** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 23,07684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.088 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SA	1,00000 cad	€ 379,59506 0%	€ 379,59506
	Totale MT			**€ 379,59506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17600
	Totale RU			**€ 23,26020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,85526** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42427 = 5% * B)			€ 68,48539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,13407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 518,47** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 23,26020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto G - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.089 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 503,29989 0%	€ 503,29989
	Totale MT			**€ 503,29989**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	475,72800 %	€ 0,02000 0%	€ 9,51456
	Totale RU			**€ 25,59876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,89865** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49564 = 5% * B)			€ 89,91277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,69** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 25,59876*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.100.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto H - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.010.090 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 525,67780 0%	€ 525,67780
	Totale MT			**€ 525,67780**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	496,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 9,93760
	Totale RU			**€ 26,02180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 551,69960** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68945 = 5% * B)			€ 93,78893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,54885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 710,04** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,66%			*€ 26,02180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.020.110.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso			
	MT			
	CAM24_MT.L15.020.017 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 15,27690 0%	€ 15,27690
	Totale MT			**€ 15,27690**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,17610** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16300 = 5% * B)			€ 3,25994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,68** +1,38%

	Incidenza Manodopera sul totale 15,8%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori A - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.030.001 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 112,32143 0%	€ 112,32143
	Totale MT			**€ 112,32143**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,60723** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02516 = 5% * B)			€ 20,50323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,11105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,22** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori B - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.030.002 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 121,75633 0%	€ 121,75633
	Totale MT			**€ 121,75633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,04213** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10536 = 5% * B)			€ 22,10716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,21493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,36** +0,43%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,95%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori C - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM24_MT.L15.030.003 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 596,90742 0%	€ 596,90742
	Totale MT			**€ 596,90742**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 605,19322** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14414 = 5% * B)			€ 102,88285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,80761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 778,88** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,14414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori D - Accessorio per incasso a soffitto			
	MT			
	CAM24_MT.L15.040.001A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per incasso a soffitto	1,00000 cad	€ 36,34569 0%	€ 36,34569
	Totale MT			**€ 36,34569**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,19449** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35865 = 5% * B)			€ 7,17306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,30** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,77%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori E - Accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L15.040.002A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm	1,00000 cad	€ 55,49426 0%	€ 55,49426
	Totale MT			**€ 55,49426**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,34306** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52142 = 5% * B)			€ 10,42832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,95** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori F - Accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L15.040.003A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm	1,00000 cad	€ 62,17622 0%	€ 62,17622
	Totale MT			**€ 62,17622**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,02502** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57821 = 5% * B)			€ 11,56425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,55** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori G - Accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L15.040.004A	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm	1,00000 cad	€ 69,83391 0%	€ 69,83391
		Totale MT			**€ 69,83391**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,68271** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64330 = 5% * B)			€ 12,86606
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,85488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97,40** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori H - Accessorio per sospensione con cavi			
	MT			
	CAM24_MT.L15.040.005A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione con cavi	1,00000 cad	€ 18,53003 0%	€ 18,53003
	Totale MT			**€ 18,53003**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,37883** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 5% * B)			€ 4,14440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,38** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,64%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori I - Staffa a parete per installazione a bandiera			
	MT			
	CAM24_MT.L15.040.006 - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: staffa a parete per installazione a bandiera	1,00000 cad	€ 8,18039 0%	€ 8,18039
	Totale MT			**€ 8,18039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A)			**€ 14,02919**
		Scostamento % su anno 2023			+2,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11925 = 5% * B)			€ 2,38496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,06**
		Scostamento % su anno 2023			+2,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,39%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.020.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 020 - Segnaletica di sicurezza per installazione a incasso A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a incasso, corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 8 W, autonomia 1-3 ore.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.030.004 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a incasso, a LED, IP40, con sistema di controllo remoto: 8 W, aut. 1-3 ore.	1,00000 cad	€ 316,28244 0%	€ 316,28244
	Totale MT			**€ 316,28244**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,80880
	Totale RU			**€ 21,89300**
	Sommano euro (A)			**€ 338,17544**
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87449 = 5% * B)			€ 57,48982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,56653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 435,23**
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 21,89300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale			
	MT			
	CAM24_MT.L15.030.005 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, monofacciale	1,00000 cad	€ 401,50141 0%	€ 401,50141
	Totale MT			

					€ 401,50141
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,69600 %	€ 0,02000 0%	€ 7,37392
		Totale RU			**€ 15,65972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 417,16113** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54587 = 5% * B)			€ 70,91739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,80785
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 536,89** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 15,65972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54587*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione B - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, bifacciale				
	MT				
	CAM24_MT.L15.030.006	- Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, bifacciale	1,00000 cad	€ 430,25040 0%	€ 430,25040
		Totale MT			**€ 430,25040**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	395,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 7,90192
		Totale RU			**€ 16,18772**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 446,43812** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79472 = 5% * B)			€ 75,89448
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,23326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 574,57** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 16,18772*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.030.030.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione C - Ganci per sospensione				
	MT				
	CAM24_MT.L15.040.007	- Accessori per segnaletica - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione IP54: ganci per sospensione	1,00000 cad	€ 5,05285 0%	€ 5,05285

	Totale MT			**€ 5,05285**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09280
	Totale RU			**€ 2,52980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,58265** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06445 = 5% * B)			€ 1,28905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,76** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,92%			*€ 2,52980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.A	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto A - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN, Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menù di scelta a scorrimento.			
	MT			
CAM24_MT.L15.050.001	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN.	1,00000 cad	€ 2.979,93727 0%	€ 2.979,93727
	Totale MT			**€ 2.979,93727**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.736,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 54,72912
	Totale RU			**€ 115,65412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.095,59139** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,31253 = 5% * B)			€ 526,25054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,18419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.984,03** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 115,65412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,31253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.B	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto B - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19” - 4 unità. Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Dotata di display a cristalli liquidi, una stampante integrata e la tastiera di comando.			
	MT			
CAM24_MT.L15.050.002	- Centrali e accessori di comando e controllo	1,00000	€ 5.854,47900	€ 5.854,47900

fonte: http://burc.regione.campania.it

		remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19” - 4 unità	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5.854,47900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.376,12800 %	€ 0,02000 0%	€ 107,52256
		Totale RU			**€ 180,63256**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.035,11156** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,29845 = 5% * B)			€ 1.025,96897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 706,10805
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.767,19** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 180,63256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,29845*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.C	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto C - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN, per la coordinazione e il sezionamento dell’impianto di illuminazione d’emergenza.				
	MT				
	CAM24_MT.L15.050.003	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN	1,00000 cad	€ 464,33102 0%	€ 464,33102
		Totale MT			**€ 464,33102**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,39200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,52784
		Totale RU			**€ 16,81364**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 481,14466** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08973 = 5% * B)			€ 81,79459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,29393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 619,23** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 16,81364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.D	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto D - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L15.050.004	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485	1,00000 cad	€ 254,64635 0%	€ 254,64635
		Totale MT			**€ 254,64635**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,67680
		Totale RU			**€ 12,96260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267,60895** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27468 = 5% * B)			€ 45,49352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,31025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 344,41** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 12,96260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27468*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.E	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto E - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza avente le seguenti caratteristiche: - Sistema modulare per guida DIN; - Apparecchi funzionanti sia in modalità autotest che centralizzato - Autonomia programmabile (1ora / 3ore) - Esecuzione del test posticipabile per una parte dell'impianto - Collegamenti cablati - Bus DALI compatibile per la gestione di apparecchi di illuminazione DALI - Possibilità di controllo remoto mediante PC (interfacciamento GSM, Ethernet, Usb, RS232) - Possibilità di integrazione con Building Automation - Operazioni di configurazione centralizzate - 16 gruppi di apparecchi programmabili - 16 scene di luminosità programmabili - Inverter per: - Lampade ad incandescenza - Lampade alogene con trasformatori elettronici e magnetici - Tubi fluorescenti con ballast elettronico o magnetico				
	MT				
	CAM24_MT.L15.050.005	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza guida DIN, interfacce GSM, Ethernet, Usb, RS232)	1,00000 cad	€ 1.041,82852 0%	€ 1.041,82852
		Totale MT			**€ 1.041,82852**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	956,70400 %	€ 0,02000 0%	€ 19,13408
		Totale RU			**€ 80,05908**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.121,88760** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,53604 = 5% * B)			€ 190,72089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,26085
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.443,87** +0,36%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 80,05908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,53604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.F	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto F - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.006 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.393,82940 0%	€ 1.393,82940
	Totale MT			**€ 1.393,82940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.279,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,59888
	Totale RU			**€ 33,88468**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.427,71408** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13557 = 5% * B)			€ 242,71139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,04255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.837,47** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 33,88468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,13557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.G	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto G - Dispositivo per l'interfacciamento e supervisionamento di un sistema di illuminazione, con sistema di Building Automation di tipo LON. Per guida DIN			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.007 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento di un sistema di illuminazione, con sistema Building Automation di tipo LON. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.902,29448 0%	€ 1.902,29448
	Totale MT			**€ 1.902,29448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.746,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 34,93728
	Totale RU			**€ 43,22308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.945,51756** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,53690 = 5% * B)			€ 330,73799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,62556

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.503,88** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 43,22308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,53690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.H	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto H - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.008 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485	1,00000 cad	€ 291,67156 0%	€ 291,67156
	Totale MT			**€ 291,67156**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,35680
	Totale RU			**€ 13,64260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 305,31416** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59517 = 5% * B)			€ 51,90341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,72176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 392,94** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 13,64260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.I	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto I - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.009 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485	1,00000 cad	€ 405,09939 0%	€ 405,09939
	Totale MT			**€ 405,09939**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44000
	Totale RU			**€ 15,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 420,82519** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57701 = 5% * B)			€ 71,54028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,23655

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 541,60** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 15,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.J	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto J - Scheda Dali On/Off/Dimmer. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Scheda Dali On/Off/Dimmer, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	1,00000 cad	€ 306,08090 0%	€ 306,08090
	Totale MT			**€ 306,08090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	281,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,62144
	Totale RU			**€ 17,80644**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 323,88734** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75304 = 5% * B)			€ 55,06085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,89482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 416,84** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 17,80644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.K	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto K - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)			
	MT			
	CAM24_MT.L15.050.011 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)	1,00000 cad	€ 374,52963 0%	€ 374,52963
	Totale MT			**€ 374,52963**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,87856
	Totale RU			**€ 15,16436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,69399** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31240 = 5% * B)			€ 66,24798

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,59420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,54** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 15,16436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.L	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto L - Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Possibilità di importare le planimetrie in formati standard e completarle con il posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione e di emergenza. L'interfaccia video consente di agire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato. Consente di eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto: è possibile ottenere un report sullo stato dell'impianto in modo automatico. I rapporti possono essere archiviati creando una traccia storica dello stato dei vari impianti. **MT**			
	CAM24_MT.L15.050.012 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Software per la gestione e il controllo di un impianto di illuminazione di emergenza. Singola licenza	1,00000 cad	€ 445,98394 0%	€ 445,98394
	Totale MT			**€ 445,98394**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 445,98394** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79086 = 5% * B)			€ 75,81727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,18012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 573,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L15.040.010.M	CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto M - Programmazione software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Per ogni punto controllato. **RU**			
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,25000 ora	€ 75,00000 0%	€ 18,75000
	CAM24_RU.P.001.002 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,25000 ora	€ 50,00000 0%	€ 12,50000
	Totale RU			**€ 31,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26563 = 5% * B)			€ 5,31250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 31,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione			
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.001 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione	1,00000 cad	€ 529,43916 0%	€ 529,43916
	Totale MT			**€ 529,43916**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	Totale RU			**€ 137,93420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 667,37336** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67267 = 5% * B)			€ 113,45347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,08268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 858,91** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			*€ 137,93420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,67267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio B - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.002 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 4 zone di rivelazione	1,00000 cad	€ 796,91845 0%	€ 796,91845
	Totale MT			**€ 796,91845**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	Totale RU			**€ 137,93420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 934,85265** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,94625 = 5% * B)			€ 158,92495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,37776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.203,16** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 137,93420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,94625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio C - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea punto			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.003 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento	1,00000 cad	€ 823,06304 0%	€ 823,06304
	Totale MT			**€ 823,06304**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	Totale RU			**€ 137,93420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 960,99724** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16848 = 5% * B)			€ 163,36953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.236,80** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,15%			*€ 137,93420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,16848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio D - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.004 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	1,00000 cad	€ 1.270,04619 0%	€ 1.270,04619
	Totale MT			**€ 1.270,04619**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,17490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 72,75930
	Totale RU			**€ 137,93420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.407,98039** +0,66%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,96783 = 5% * B)			€ 239,35667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,73371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.812,07** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 137,93420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,96783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio E - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.005 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	1,00000 cad	€ 2.646,45840 0%	€ 2.646,45840
	Totale MT			**€ 2.646,45840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,40520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,01640
	Totale RU			**€ 138,42160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.784,88000** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,67148 = 5% * B)			€ 473,42960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,83096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.584,14** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 138,42160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,67148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone A - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.006 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	1,00000 cad	€ 162,62160 0%	€ 162,62160
	Totale MT			**€ 162,62160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	Totale RU			**€ 17,05900**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,68060** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52729 = 5% * B)			€ 30,54570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02263
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 231,25** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 17,05900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone B - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.007 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 8 zone per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 614,67724 0%	€ 614,67724
	Totale MT			**€ 614,67724**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 632,22364** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37390 = 5% * B)			€ 107,47802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,97017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 813,67** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,37390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.020.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone C - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.008 - Impianti a zone - Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 722,12704 0%	€ 722,12704
	Totale MT			**€ 722,12704**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	Totale RU			**€ 34,60540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,73244** +0,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43223 = 5% * B)			€ 128,64451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,53770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 973,91** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 34,60540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 030 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.009 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	1,00000 cad	€ 493,73057 0%	€ 493,73057
	Totale MT			**€ 493,73057**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	Totale RU			**€ 34,60540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,33597** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49086 = 5% * B)			€ 89,81711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,81531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 679,97** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,09%			*€ 34,60540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.010 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 65,56259 0%	€ 65,56259
	Totale MT			**€ 65,56259**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,56259 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31125
	Totale RU			**€ 11,54665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,10924** +0,9%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65543 = 5% * B)			€ 13,10857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,24** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,64%			*€ 11,54665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.011 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 69,21613 0%	€ 69,21613
	Totale MT			**€ 69,21613**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,21613 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38432
	Totale RU			**€ 11,61972**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,83585** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68710 = 5% * B)			€ 13,74209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,04** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 11,61972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo C - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relè ausiliario			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.012 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo con relè ausiliario	1,00000 cad	€ 83,86381 0%	€ 83,86381
	Totale MT			**€ 83,86381**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,86381 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67728
	Totale RU			**€ 11,91268**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 95,77649 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81410 = 5% * B)			€ 16,28200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,20585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,26** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			*€ 11,91268*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.040.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo D - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.013 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,22458 0%	€ 177,22458
	Totale MT			**€ 177,22458**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,22458 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54449
	Totale RU			**€ 13,77989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,00447** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62354 = 5% * B)			€ 32,47076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,34752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,82** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 13,77989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico A - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.014 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 52,47912 0%	€ 52,47912
	Totale MT			**€ 52,47912**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47912 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04958
	Totale RU			**€ 11,28498**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,76410** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54200 = 5% * B)			€ 10,83990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,06** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,75%			*€ 11,28498*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.050.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico B - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.015 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 70,26638 0%	€ 70,26638
	Totale MT			**€ 70,26638**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,26638 %	€ 0,02000 0%	€ 1,40533
	Totale RU			**€ 11,64073**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,90711** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69621 = 5% * B)			€ 13,92421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,41** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 11,64073*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico A - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.016 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 62,43418 0%	€ 62,43418
	Totale MT			**€ 62,43418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,43418 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24868
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,07228
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,50646** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59931 = 5% * B)			€ 11,98610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,24926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,74** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 8,07228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico B - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.017 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 64,53469 0%	€ 64,53469
	Totale MT			**€ 64,53469**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,53469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29069
	Totale RU			**€ 8,11429**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,64898** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61752 = 5% * B)			€ 12,35033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,49993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,50** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 8,11429*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico C - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.018 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 80,73539 0%	€ 80,73539
	Totale MT			**€ 80,73539**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,14000	€ 25,71000	€ 3,59940

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,73539 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61471
		Totale RU			**€ 8,43831**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,17370** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75798 = 5% * B)			€ 15,15953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,43332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,77** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 8,43831*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.060.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico D - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.019	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,25810 0%	€ 177,25810
		Totale MT			**€ 177,25810**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,25810 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54516
		Totale RU			**€ 10,36876**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,62686** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59483 = 5% * B)			€ 31,89657
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,95234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,48** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 10,36876*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59483*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.070.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare A - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.020	- Impianti a zone - Rilevatore lineare ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m	1,00000 cad	€ 425,88870 0%	€ 425,88870
		Totale MT			**€ 425,88870**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,35000	€ 25,71000	€ 8,99850

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,88870 %	€ 0,02000 0%	€ 8,51777
		Totale RU			**€ 25,57677**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,46547** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83746 = 5% * B)			€ 76,74913
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,82146
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 581,04** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 25,57677*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.070.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare B - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.021	- Impianti a zone - Rilevatore lineare ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore	1,00000 cad	€ 766,88569 0%	€ 766,88569
		Totale MT			**€ 766,88569**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	766,88569 %	€ 0,02000 0%	€ 15,33771
		Totale RU			**€ 32,88411**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 799,76980** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79804 = 5% * B)			€ 135,96087
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,57307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.029,30** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 32,88411*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,79804*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas A - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.022	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di metano o GPL, in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 192,66553 0%	€ 192,66553
		Totale MT			**€ 192,66553**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,66553 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85331
		Totale RU			**€ 14,08871**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,75424** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75741 = 5% * B)			€ 35,14822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,19025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,09** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 14,08871*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas B - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.023	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di gas esplosivo, in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 231,90477 0%	€ 231,90477
		Totale MT			**€ 231,90477**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,90477 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63810
		Totale RU			**€ 14,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 246,77827** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09762 = 5% * B)			€ 41,95231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,87306
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,60** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 14,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.080.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas C - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.024	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 248,63060 0%	€ 248,63060
		Totale MT			**€ 248,63060**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21000	€ 25,71000	€ 5,39910

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,63060 %	€ 0,02000 0%	€ 4,97261
		Totale RU			**€ 15,20801**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,83861** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24263 = 5% * B)			€ 44,85256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,86912
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 339,56** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 15,20801*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento A - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo puntiforme				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.025	- Impianti a zone - Rivelatore convenzionale di allagamento tipo puntiforme	1,00000 cad	€ 59,56274 0%	€ 59,56274
		Totale MT			**€ 59,56274**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,56274 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19125
		Totale RU			**€ 11,42665**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,98939** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60341 = 5% * B)			€ 12,06820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,30576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,36** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 11,42665*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60341*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento B - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67				
	MT				
	CAM24_MT.L16.010.026	- Impianti a zone - Rivelatore convenzionale di allagamento per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	1,00000 cad	€ 166,50977 0%	€ 166,50977
		Totale MT			**€ 166,50977**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	166,50977	€ 0,02000	€ 3,33020

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 13,56560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,07537** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53064 = 5% * B)			€ 30,61281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,06882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 231,76** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			*€ 13,56560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.010.090.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento C - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi			
	MT			
	CAM24_MT.L16.010.027 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di allagamento con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi	1,00000 cad	€ 163,57129 0%	€ 163,57129
	Totale MT			**€ 163,57129**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,57129 %	€ 0,02000 0%	€ 3,27143
	Totale RU			**€ 13,50683**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,07812** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50516 = 5% * B)			€ 30,10328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,71814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 227,90** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 13,50683*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendi A - Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.001 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 1.378,38335 0%	€ 1.378,38335
	Totale MT			**€ 1.378,38335**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,40520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,01640
	Totale RU			

				€ 138,42160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.516,80495** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,89284 = 5% * B)			€ 257,85684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,46618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.952,13** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 138,42160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,89284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.002 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	1,00000 cad	€ 2.102,26983 0%	€ 2.102,26983
	Totale MT			**€ 2.102,26983**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
	Totale RU			**€ 276,35580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.378,62563** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21832 = 5% * B)			€ 404,36636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,29920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.061,29** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,03%			*€ 276,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,21832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.020.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale B - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.003 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	1,00000 cad	€ 3.503,78306 0%	€ 3.503,78306
	Totale MT			**€ 3.503,78306**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
		Totale RU			**€ 276,35580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.780,13886** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,13118 = 5% * B)			€ 642,62361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 442,27625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.865,04** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 276,35580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,13118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 030 - Centrale di segnalazione automatica di gas A - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di gas			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.004 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di gas	1,00000 cad	€ 5.341,40973 0%	€ 5.341,40973
	Totale MT			**€ 5.341,40973**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,68000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,81040
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,68000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 146,03280
	Totale RU			**€ 276,84320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.618,25293** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,75515 = 5% * B)			€ 955,10300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 657,33559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.230,69** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 276,84320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,75515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.005 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 106,71973 0%	€ 106,71973
	Totale MT			**€ 106,71973**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,71973 %	€ 0,02000 0%	€ 2,13439
		Totale RU			**€ 12,36979**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,08952** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01226 = 5% * B)			€ 20,24522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,93347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,27** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,07%			*€ 12,36979*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.L16.020.006	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 134,48864 0%	€ 134,48864
		Totale MT			**€ 134,48864**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,48864 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68977
		Totale RU			**€ 12,92517**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,41381** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25302 = 5% * B)			€ 25,06035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,24742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,72** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 12,92517*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 050 - Rivelatore termico A - Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico				
	MT				
	CAM24_MT.L16.020.007	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore termico, del tipo termovelocimetrico	1,00000 cad	€ 78,51523 0%	€ 78,51523
		Totale MT			**€ 78,51523**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51523 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57030
		Totale RU			**€ 11,80570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,32093** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76773 = 5% * B)			€ 15,35456
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,56755
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,24** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 11,80570*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.060.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici A - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Completo di base di montaggio				
	MT				
	CAM24_MT.L16.020.008	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 188,61079 0%	€ 188,61079
		Totale MT			**€ 188,61079**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,61079 %	€ 0,02000 0%	€ 3,77222
		Totale RU			**€ 14,00762**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,61841** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72226 = 5% * B)			€ 34,44513
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,70635
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 260,77** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 14,00762*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.060.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici B - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.L16.020.009	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 178,37441 0%	€ 178,37441
		Totale MT			**€ 178,37441**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,37441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56749
		Totale RU			**€ 13,80289**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,17730** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63351 = 5% * B)			€ 32,67014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,48474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,33** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 13,80289*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale A - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.010 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 355,33315 0%	€ 355,33315
	Totale MT			**€ 355,33315**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	355,33315 %	€ 0,02000 0%	€ 7,10666
	Totale RU			**€ 41,71206**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 397,04521** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37488 = 5% * B)			€ 67,49769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,45429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 511,00** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,16%			*€ 41,71206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale B - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.011 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 439,44572 0%	€ 439,44572
	Totale MT			**€ 439,44572**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,44572 %	€ 0,02000 0%	€ 8,78891
	Totale RU			**€ 43,39431**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 482,84003** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10414 = 5% * B)			€ 82,08281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,49228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 621,42** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 43,39431*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,10414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale C - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.012 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 805,64686 0%	€ 805,64686
	Totale MT			**€ 805,64686**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	805,64686 %	€ 0,02000 0%	€ 16,11294
	Totale RU			**€ 50,71834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 856,36520** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,27910 = 5% * B)			€ 145,58208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,19473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.102,14** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 50,71834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,27910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.020.070.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale D - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico			
	MT			
	CAM24_MT.L16.020.013 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 890,89197 0%	€ 890,89197

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 890,89197**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	890,89197 %	€ 0,02000 0%	€ 17,81784
	Totale RU			**€ 52,42324**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 943,31521** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01818 = 5% * B)			€ 160,36359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,36788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.214,05** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 52,42324*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,01818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.030.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendio A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio			
	MT			
CAM24_MT.L16.030.001	- Segnalazione automatica per impianti - Centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale	1,00000 cad	€ 2.962,42809 0%	€ 2.962,42809
	Totale MT			**€ 2.962,42809**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 130,58010
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 145,77570
	Totale RU			**€ 276,35580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.238,78389** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,52966 = 5% * B)			€ 550,59326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 378,93772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.168,31** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 276,35580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,52966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.030.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI			

	020 - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio A - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale			
	MT			
	CAM24_MT.L16.030.002 - Segnalazione automatica per impianti - Scheda per 1 canale di controllo o spegnimento per centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 176,02908 0%	€ 176,02908
	Totale MT			**€ 176,02908**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,26448** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58325 = 5% * B)			€ 31,66496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,79294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 239,72** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione A - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.001 - Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio interno	1,00000 cad	€ 37,86497 0%	€ 37,86497
	Totale MT			**€ 37,86497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,27677** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35085 = 5% * B)			€ 7,01705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,82938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,12** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione B - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65			

	MT				
	CAM24_MT.L16.040.002	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	1,00000 cad	€ 51,46239 0%	€ 51,46239
		Totale MT			**€ 51,46239**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,87419** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46643 = 5% * B)			€ 9,32861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,42028
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,62** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione C - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti				
	MT				
	CAM24_MT.L16.040.003	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio di impianti antideflagranti	1,00000 cad	€ 78,29970 0%	€ 78,29970
		Totale MT			**€ 78,29970**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,71150** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69455 = 5% * B)			€ 13,89096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,56025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,16** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.020.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 020 - Segnalatore ottico a led A - Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore				
	MT				
	CAM24_MT.L16.040.004	- Accessori - Segnalatore ottico a led, per singolo rilevatore	1,00000 cad	€ 23,22846 0%	€ 23,22846
		Totale MT			**€ 23,22846**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,22846 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46457
	Totale RU			**€ 3,87637**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,10483** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 5% * B)			€ 4,60782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,88** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			*€ 3,87637*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio A - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.005 - Accessori - Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa	1,00000 cad	€ 62,99282 0%	€ 62,99282
	Totale MT			**€ 62,99282**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,40462** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56444 = 5% * B)			€ 11,28879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,76934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,46** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio B - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.006 - Accessori - Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db	1,00000 cad	€ 45,18322 0%	€ 45,18322
	Totale MT			**€ 45,18322**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970

	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,59502** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41306 = 5% * B)			€ 8,26115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,54** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio C - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.007 - Accessori - Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	1,00000 cad	€ 185,93945 0%	€ 185,93945
	Totale MT			**€ 185,93945**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,17485** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66749 = 5% * B)			€ 33,34972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,48** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio D - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.008 - Accessori - Campana di allarme IP 55	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	Totale MT			**€ 62,37832**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,61372** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61722 = 5% * B)			€ 12,34433

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,49581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,45** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio E - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.009 - Accessori - Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 33,61926 0%	€ 33,61926
	Totale MT			**€ 33,61926**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,85466** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37276 = 5% * B)			€ 7,45529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,44** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,13%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio F - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.010 - Accessori - Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	Totale MT			**€ 62,37832**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,61372** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61722 = 5% * B)			€ 12,34433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,49581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,45** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61722*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio G - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.011 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 53,48468 0%	€ 53,48468
	Totale MT			**€ 53,48468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,72008** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54162 = 5% * B)			€ 10,83241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,01** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.H	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio H - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.012 - Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 94,29930 0%	€ 94,29930
	Totale MT			**€ 94,29930**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,53470** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88855 = 5% * B)			€ 17,77090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,23056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,54** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.I	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio I - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.013 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno	1,00000 cad	€ 72,85850 0%	€ 72,85850
	Totale MT			**€ 72,85850**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,09390** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70630 = 5% * B)			€ 14,12596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,72199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,94** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,57%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.J	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio J - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.014 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 101,09242 0%	€ 101,09242
	Totale MT			**€ 101,09242**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,32782** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94629 = 5% * B)			€ 18,92573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,02536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,28** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.030.K	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio K - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante			

	MT			
	CAM24_MT.L16.040.015 - Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	1,00000 cad	€ 112,61169 0%	€ 112,61169
	Totale MT			**€ 112,61169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,84709** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04420 = 5% * B)			€ 20,88401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,10** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.040.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco A - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropiacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.016 - Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	1,00000 cad	€ 53,94277 0%	€ 53,94277
	Totale MT			**€ 53,94277**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,17817** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54551 = 5% * B)			€ 10,91029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,50885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,60** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,39%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.040.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco B - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropiacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.017 - Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio, con	1,00000 cad	€ 69,88651 0%	€ 69,88651

	coperchio			
	Totale MT			**€ 69,88651**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	Totale RU			**€ 10,23540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,12191** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68104 = 5% * B)			€ 13,62072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,37426
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,12** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 10,23540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.050.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza A - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.018 - Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da incasso, tenuta fino a 2750 N	1,00000 cad	€ 123,36002 0%	€ 123,36002
	Totale MT			**€ 123,36002**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	Totale RU			**€ 13,64720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,00722** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16456 = 5% * B)			€ 23,29123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,02985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,33** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 13,64720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.040.050.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza B - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N			
	MT			
	CAM24_MT.L16.040.019 - Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da parete, tenuta fino a 6000 N	1,00000 cad	€ 245,78151 0%	€ 245,78151
	Totale MT			**€ 245,78151**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	Totale RU			**€ 13,64720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 259,42871** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20514 = 5% * B)			€ 44,10288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,35316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,88** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 13,64720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato A - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.			
	MT			
	CAM24_MT.L16.050.001 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	1,00000 cad	€ 184,69048 0%	€ 184,69048
	Totale MT			**€ 184,69048**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,69048 %	€ 0,02000 0%	€ 3,69381
	Totale RU			**€ 7,10561**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,79609** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63027 = 5% * B)			€ 32,60534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,44014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,84** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 7,10561*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato B - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa			
	MT			
	CAM24_MT.L16.050.002 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 174,23630 0%	€ 174,23630
	Totale MT			**€ 174,23630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07000	€ 23,03000	€ 1,61210

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,23630 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48473
		Totale RU			**€ 6,89653**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,13283** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53963 = 5% * B)			€ 30,79258
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,19254
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 233,12** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 6,89653*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53963*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato C - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.L16.050.003	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 113,25359 0%	€ 113,25359
		Totale MT			**€ 113,25359**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,25359 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26507
		Totale RU			**€ 5,67687**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,93046** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01091 = 5% * B)			€ 20,21818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,91486
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,06** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 5,67687*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01091*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato D - Dispositivo sonoro di allarme incendio, conforme alla norma EN54-3, alimentazione 24Vca, frequenza acustica 2,9 kHz, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L16.050.004	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo sonoro di allarme incendio, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm	1,00000 cad	€ 89,09573 0%	€ 89,09573
		Totale MT			**€ 89,09573**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,09573 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78191
		Totale RU			**€ 5,19371**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,28944** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80146 = 5% * B)			€ 16,02920
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,03186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,35** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 5,19371*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80146*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.050.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato E - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB				
	MT				
	CAM24_MT.L16.050.005	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, Dimensioni: 340x147x72 mm	1,00000 cad	€ 176,73659 0%	€ 176,73659
		Totale MT			**€ 176,73659**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,73659 %	€ 0,02000 0%	€ 3,53473
		Totale RU			**€ 6,94653**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,68312** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56131 = 5% * B)			€ 31,22613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,49093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 236,40** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 6,94653*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56131*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 A - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A				
	MT				
	CAM24_MT.L16.060.001	- Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 277,29707 0%	€ 277,29707

	Totale MT			**€ 277,29707**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,70887** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38603 = 5% * B)			€ 47,72051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,84294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,27** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 B - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 2,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L16.060.002 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 323,46969 0%	€ 323,46969
	Totale MT			**€ 323,46969**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,88149** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77849 = 5% * B)			€ 55,56985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,24513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,70** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,81%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 C - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L16.060.003 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 4,5 A	1,00000 cad	€ 363,45692 0%	€ 363,45692
	Totale MT			

				€ 363,45692
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 366,86872** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11838 = 5% * B)			€ 62,36768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,92364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 472,16** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,72%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 D - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L16.060.004 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 68,30063 0%	€ 68,30063
	Totale MT			**€ 68,30063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,71243** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60956 = 5% * B)			€ 12,19111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,29** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 E - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L16.060.005 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 96,61403 0%	€ 96,61403
	Totale MT			**€ 96,61403**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,02583** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85022 = 5% * B)			€ 17,00439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,70302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 128,73** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.060.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 F - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L16.060.006 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 5 A	1,00000 cad	€ 126,93114 0%	€ 126,93114
	Totale MT			**€ 126,93114**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,34294** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10792 = 5% * B)			€ 22,15830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,25012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,75** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati A - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V			
	MT			
	CAM24_MT.L16.070.001 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24 V	1,00000 cad	€ 331,59345 0%	€ 331,59345
	Totale MT			**€ 331,59345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,00525** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84754 = 5% * B)			€ 56,95089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,19561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 431,15** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati B - dispositivo per il controllo dell'isolamento in sistemi IT-M. Consente inoltre di effettuare il monitoraggio del sovraccarico termico ed elettrico del trasformatore di isolamento ad uso medicale, inviando una segnalazione di allarme qualora uno dei parametri controllati superi il valore soglia impostato. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz				
	MT				
	CAM24_MT.L16.070.002	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - dispositivo per il controllo dell'isolamento. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 866,71669 0%	€ 866,71669
		Totale MT			**€ 866,71669**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 870,12849** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39609 = 5% * B)			€ 147,92184
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,80503
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.119,86** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,3%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,39609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.070.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati C - monitor di isolamento prodotto specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2, monitora l'isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz				
	MT				
	CAM24_MT.L16.070.003	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - monitor di isolamento. Adibiti ad uso medico. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 1.315,70185 0%	€ 1.315,70185

	Totale MT			**€ 1.315,70185**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.319,11365** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,21247 = 5% * B)			€ 224,24932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,33630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.697,70** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,2%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,21247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) A - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq			
	MT			
CAM24_MT.L16.080.001	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,50 mmq	1,00000 cad	€ 1,26400 0%	€ 1,26400
	Totale MT			**€ 1,26400**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,67746** +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02276 = 5% * B)			€ 0,45517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31326
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,45** +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,02%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) B - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq			
	MT			
CAM24_MT.L16.080.002	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,	1,00000 cad	€ 1,50400 0%	€ 1,50400

	resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,75 mmq			
	Totale MT			**€ 1,50400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,91746** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02480 = 5% * B)			€ 0,49597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34134
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,75** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,64%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) C - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.080.003 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 2 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 1,80800 0%	€ 1,80800
	Totale MT			**€ 1,80800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,22146** +3,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02738 = 5% * B)			€ 0,54765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37691
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,15** +3,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,09%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) D - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L16.080.004	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,36800 0%	€ 2,36800
		Totale MT			**€ 2,36800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,78146** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03214 = 5% * B)			€ 0,64285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44243
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,87** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,04%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) E - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.080.005	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,37600 0%	€ 3,37600
		Totale MT			**€ 3,37600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,78946** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04071 = 5% * B)			€ 0,81421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56037
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,16** +2,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,93%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) F - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L16.080.006	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 4 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 3,61600 0%	€ 3,61600
		Totale MT			**€ 3,61600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,02946** +1,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04275 = 5% * B)			€ 0,85501
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58845
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,47** +1,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04275*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.080.010.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) G - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1,5 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.080.007	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,75200 0%	€ 4,75200
		Totale MT			**€ 4,75200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,16546** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05241 = 5% * B)			€ 1,04813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72136
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,93** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,81%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.A	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) A - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica			

	speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.001 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 2,61600 0%	€ 2,61600
	Totale MT			**€ 2,61600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,02946** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03425 = 5% * B)			€ 0,68501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47145
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,19** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,26%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AA	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AA - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.027 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 10,37760 0%	€ 10,37760
	Totale MT			**€ 10,37760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,79106** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10022 = 5% * B)			€ 2,00448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37955
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,18** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10022*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L16.090.010.AB	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AB - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.028 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 15,34080 0%	€ 15,34080
	Totale MT			**€ 15,34080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,75426** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14241 = 5% * B)			€ 2,84822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,56** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,56%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AC	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AC - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.029 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 25 mmq	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
	Totale MT			**€ 23,18400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,59746** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20908 = 5% * B)			€ 4,18157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87790

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,66** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AD	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AD - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.030 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 1,5 mmq	11,00000 cad	€ 3,60960 0%	€ 39,70560
	Totale MT			**€ 39,70560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,11906** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34951 = 5% * B)			€ 6,99024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81093
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,92** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AE	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AE - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.031 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,68000 0%	€ 4,68000
	Totale MT			**€ 4,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,09346** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 5% * B)			€ 1,03589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71294
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AF	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AF - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.032 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 4 mmq	1,00000 cad	€ 6,24000 0%	€ 6,24000
	Totale MT			**€ 6,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,65346** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06505 = 5% * B)			€ 1,30109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,85** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,35%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AG	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AG - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.033 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 6 mmq	1,00000 cad	€ 7,92480 0%	€ 7,92480

	Totale MT			**€ 7,92480**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,33826** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07938 = 5% * B)			€ 1,58750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09258
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,02** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,76%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AH	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AH - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 10 mmq			
	MT			
CAM24_MT.L16.090.034	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 10 mmq	1,00000 cad	€ 13,09440 0%	€ 13,09440
	Totale MT			**€ 13,09440**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,50786** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12332 = 5% * B)			€ 2,46634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,67** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AI	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AI - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI			

	20-45, Sezione 5 G 16 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.090.035	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 16 mmq	1,00000 cad	€ 18,72000 0%	€ 18,72000
		Totale MT			**€ 18,72000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,13346** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17113 = 5% * B)			€ 3,42269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35562
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,91** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.AJ	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AJ - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 25 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.090.036	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 25 mmq	1,00000 cad	€ 30,31680 0%	€ 30,31680
		Totale MT			**€ 30,31680**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,73026** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26971 = 5% * B)			€ 5,39414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71244
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,84** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L16.090.010.B	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) B - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.002 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 3,81120 0%	€ 3,81120
	Totale MT			**€ 3,81120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22466** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 5% * B)			€ 0,88819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61129
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,02%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.C	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) C - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.003 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 25 mmq	1,00000 cad	€ 5,54400 0%	€ 5,54400
	Totale MT			**€ 5,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,95746** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05914 = 5% * B)			€ 1,18277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81402

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,95** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,79%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.D	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) D - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.004 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 cad	€ 7,43040 0%	€ 7,43040
	Totale MT			**€ 7,43040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,84386** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07517 = 5% * B)			€ 1,50346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03473
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,38** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,42%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.E	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) E - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.005 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 cad	€ 10,33920 0%	€ 10,33920
	Totale MT			**€ 10,33920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559

	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,75266** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09990 = 5% * B)			€ 1,99795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37506
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,13** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.F	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) F - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.006 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 cad	€ 13,96800 0%	€ 13,96800
	Totale MT			**€ 13,96800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,38146** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13074 = 5% * B)			€ 2,61485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79963
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,80** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.G	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) G - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.007 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 95	1,00000 cad	€ 18,42240 0%	€ 18,42240

	mmq			
	Totale MT			**€ 18,42240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,83586** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16861 = 5% * B)			€ 3,37210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32080
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,53** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.H	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) H - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.008 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 cad	€ 23,77920 0%	€ 23,77920
	Totale MT			**€ 23,77920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,19266** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21414 = 5% * B)			€ 4,28275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94754
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,42** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.I	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) I - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a			

	norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 150 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.090.009	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 150 mmq	1,00000 cad	€ 30,19258 0%	€ 30,19258
		Totale MT			**€ 30,19258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,60604** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26865 = 5% * B)			€ 5,37303
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69791
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,68** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.J	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) J - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 185 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L16.090.010	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 185 mmq	1,00000 cad	€ 40,22424 0%	€ 40,22424
		Totale MT			**€ 40,22424**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,63770** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35392 = 5% * B)			€ 7,07841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87161
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,59** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.K	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) K - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.011 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 1,67680 0%	€ 1,67680
	Totale MT			**€ 1,67680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09026** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02627 = 5% * B)			€ 0,52534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36156
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,54%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.L	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) L - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.012 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,24640 0%	€ 2,24640
	Totale MT			**€ 2,24640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,65986** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03111 = 5% * B)			€ 0,62218

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42820
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,71** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,01%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.M	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) M - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.013 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 2,93760 0%	€ 2,93760
	Totale MT			**€ 2,93760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,35106** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03698 = 5% * B)			€ 0,73968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50907
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,60** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,24%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.N	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) N - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.014 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 3,67680 0%	€ 3,67680
	Totale MT			**€ 3,67680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559

	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09026** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)			€ 0,86534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59556
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,55** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,58%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.O	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) O - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.015 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 5,92800 0%	€ 5,92800
	Totale MT			**€ 5,92800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,34146** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06240 = 5% * B)			€ 1,24805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85895
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,45** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,96%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.P	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) P - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.016 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 16	1,00000 cad	€ 8,50080 0%	€ 8,50080

	mmq			
	Totale MT			**€ 8,50080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,91426** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08427 = 5% * B)			€ 1,68542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15997
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,76** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,08%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Q	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Q - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.017 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,32320 0%	€ 2,32320
	Totale MT			**€ 2,32320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,73666** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03176 = 5% * B)			€ 0,63523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43719
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,81** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,39%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.R	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) R - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas			

	corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.018 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,98560 0%	€ 2,98560
	Totale MT			**€ 2,98560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,39906** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03739 = 5% * B)			€ 0,74784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51469
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,66** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,97%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.S	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) S - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.019 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
	Totale MT			**€ 3,89760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31106** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04514 = 5% * B)			€ 0,90288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62139
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,68%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L16.090.010.T	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) T - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.020 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 5,06880 0%	€ 5,06880
	Totale MT			**€ 5,06880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48226** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 5% * B)			€ 1,10198
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75842
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,34** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.U	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) U - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.021 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 7,95840 0%	€ 7,95840
	Totale MT			**€ 7,95840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,37186** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07966 = 5% * B)			€ 1,59322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09651

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,06** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.V	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) V - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.022 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 11,95200 0%	€ 11,95200
	Totale MT			**€ 11,95200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,36546** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11361 = 5% * B)			€ 2,27213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,20** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.W	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) W - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.023 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,92320 0%	€ 2,92320
	Totale MT			**€ 2,92320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,33666** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03686 = 5% * B)			€ 0,73723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50739
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,58** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,33%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.X	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) X - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.024 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,75840 0%	€ 3,75840
	Totale MT			**€ 3,75840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,17186** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04396 = 5% * B)			€ 0,87922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60511
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,66** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,24%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Y	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Y - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L16.090.025 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 4,99680 0%	€ 4,99680

	Totale MT			**€ 4,99680**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,41026** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05449 = 5% * B)			€ 1,08974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,25** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L16.090.010.Z	CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Z - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 6 mmq			
	MT			
CAM24_MT.L16.090.026	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 6,38880 0%	€ 6,38880
	Totale MT			**€ 6,38880**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80226** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06632 = 5% * B)			€ 1,32638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91286
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,04** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,08%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT A - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
		Totale AT			**€ 773,22640**
	MT				
	CAM24_MT.L17.010.001	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 6600x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 18.791,39682 0%	€ 18.791,39682
		Totale MT			**€ 18.791,39682**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.954,54322** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,61362 = 5% * B)			€ 3.392,27235
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.334,68156
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.681,50** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 169,61362*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT B - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
		Totale AT			**€ 773,22640**
	MT				
	CAM24_MT.L17.010.002	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 4000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 15.604,88800 0%	€ 15.604,88800
		Totale MT			**€ 15.604,88800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.768,03440** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,52829 = 5% * B)			€ 2.850,56585
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.961,86003
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.580,46** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 389,92000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,52829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT C - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
	Totale AT			**€ 773,22640**
	MT			
	CAM24_MT.L17.010.003 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 3000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 10.146,58027 0%	€ 10.146,58027
	Totale MT			**€ 10.146,58027**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.309,72667** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,13268 = 5% * B)			€ 1.922,65353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.323,23802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.555,62** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 96,13268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.010.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT D - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	6,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 579,91980
	Totale AT			**€ 579,91980**
	MT			
	CAM24_MT.L17.010.004 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 1500x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 4.373,74002 0%	€ 4.373,74002
	Totale MT			**€ 4.373,74002**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000

	Totale RU			**€ 292,44000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.246,09982** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,59185 = 5% * B)			€ 891,83697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 613,79368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.751,73** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 292,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,59185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale A - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.001 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 4.272,37933 0%	€ 4.272,37933
	Totale MT			**€ 4.272,37933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.724,09628** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,15482 = 5% * B)			€ 803,09637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 552,71927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.079,91** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,15482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale B - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.002 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 5.315,63474 0%	€ 5.315,63474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	24 kV potenza 100 kVA			
	Totale MT			**€ 5.315,63474**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.767,35169** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,02249 = 5% * B)			€ 980,44979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 674,78015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.422,58** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,02249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale C - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 160 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
CAM24_MT.L17.020.003	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.048,39748 0%	€ 6.048,39748
	Totale MT			**€ 6.048,39748**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.725,23217** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,16447 = 5% * B)			€ 1.143,28947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 786,85216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.655,37** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,16447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale D - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 200 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM24_MT.L17.020.004	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 6.930,19670 0%	€ 6.930,19670
		Totale MT			**€ 6.930,19670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
		Totale RU			**€ 383,58380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.607,03139** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,65977 = 5% * B)			€ 1.293,19534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 890,02267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.790,25** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 383,58380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,65977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale E - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.020.005	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
		Totale MT			**€ 7.228,26968**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.906,08880** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,20176 = 5% * B)			€ 1.344,03510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 925,01239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.175,14** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,20176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.020.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale F - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.006 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 9.588,01407 0%	€ 9.588,01407
	Totale MT			**€ 9.588,01407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.490,46353** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,16894 = 5% * B)			€ 1.783,37880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.227,38423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.501,23** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,16894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale G - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.007 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 10.916,92276 0%	€ 10.916,92276
	Totale MT			**€ 10.916,92276**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.819,37222** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 100,46466 = 5% * B)			€ 2.009,29328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.382,86655

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.211,53** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 100,46466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale H - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.008 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.730,20003 0%	€ 12.730,20003
	Totale MT			**€ 12.730,20003**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.633,63393** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,88589 = 5% * B)			€ 2.317,71777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.595,13517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.546,49** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 115,88589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale I - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.009 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 13.289,08686 0%	€ 13.289,08686
	Totale MT			**€ 13.289,08686**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.192,52076** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,63643 = 5% * B)			€ 2.412,72853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.660,52493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.265,77** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 120,63643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale J - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.010 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
	Totale MT			**€ 14.307,50286**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	Totale RU			**€ 512,25740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.211,42416** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,29711 = 5% * B)			€ 2.585,94211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.779,73663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.577,10** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 512,25740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,29711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale K - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.011 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 16.369,17428 0%	€ 16.369,17428

	24 kV potenza 1000 kVA				
	Totale MT				**€ 16.369,17428**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU				**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 17.272,60818** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 146,81717 = 5% * B)				€ 2.936,34339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.020,89516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 22.229,85** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%				*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 146,81717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale L - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.012 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 19.623,13761 0%	€ 19.623,13761
	Totale MT			**€ 19.623,13761**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.978,77585** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 178,31959 = 5% * B)			€ 3.566,39189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.454,51677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.999,68** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 178,31959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale M - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.600 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM24_MT.L17.020.013	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 22.852,26152 0%	€ 22.852,26152
		Totale MT			**€ 22.852,26152**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
		Totale RU			**€ 767,65500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.206,91533** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 205,75878 = 5% * B)			€ 4.115,17561
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.832,20909
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31.154,30** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 767,65500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 205,75878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale N - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.000 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM24_MT.L17.020.014	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 28.316,93275 0%	€ 28.316,93275
		Totale MT			**€ 28.316,93275**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
		Totale RU			**€ 767,65500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.671,58656** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,20849 = 5% * B)			€ 5.044,16972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.471,57563
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.187,33** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 767,65500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 252,20849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.020.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale O - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.015 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2500 kVAv	1,00000 cad	€ 33.905,80105 0%	€ 33.905,80105
	Totale MT			**€ 33.905,80105**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	Totale RU			**€ 768,62980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.262,42373** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,73060 = 5% * B)			€ 5.994,61203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.125,70358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.382,74** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 768,62980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 299,73060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.020.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale P - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.020.016 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692
	Totale MT			**€ 41.295,52692**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42.649,69333** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,52239 = 5% * B)			€ 7.250,44787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.990,01412

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54.890,16** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,52239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,95000 h	€ 49,70354 0%	€ 196,32898
	Totale AT			**€ 196,32898**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.001 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.087,91787 0%	€ 5.087,91787
	Totale MT			**€ 5.087,91787**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 121,13780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 135,23460
	Totale RU			**€ 256,37240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.540,61925** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,09526 = 5% * B)			€ 941,90527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 648,25245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.130,78** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 256,37240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,09526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.002 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.680,37087 0%	€ 5.680,37087
	Totale MT			**€ 5.680,37087**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.132,08782** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,12275 = 5% * B)			€ 1.042,45493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 717,45428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.892,00** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,12275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.003 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.569,75318 0%	€ 6.569,75318
	Totale MT			**€ 6.569,75318**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	Totale RU			**€ 384,07120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.247,57230** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,60436 = 5% * B)			€ 1.232,08729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 847,96596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.327,63** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 384,07120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,60436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.004 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.135,06571 0%	€ 7.135,06571
	Totale MT			**€ 7.135,06571**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.812,88483** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,40952 = 5% * B)			€ 1.328,19042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 914,10753
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.055,18** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 66,40952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.005	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.483,01805 0%	€ 7.483,01805
		Totale MT			**€ 7.483,01805**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.160,83717** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,36712 = 5% * B)			€ 1.387,34232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 954,81795
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.503,00** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,66%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,36712*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 315 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

	CAM24_MT.L17.030.006	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.084,02305 0%	€ 8.084,02305
		Totale MT			**€ 8.084,02305**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.987,45695** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 76,39338 = 5% * B)			€ 1.527,86768
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.051,53246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.566,86** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 76,39338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.007 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.292,01676 0%	€ 8.292,01676
	Totale MT			**€ 8.292,01676**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.194,46622** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,15296 = 5% * B)			€ 1.563,05926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.075,75255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.833,28** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,15296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 500 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.008	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 8.950,62629 0%	€ 8.950,62629
		Totale MT			**€ 8.950,62629**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
		Totale RU			**€ 512,25740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.854,54759** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,76365 = 5% * B)			€ 1.675,27309
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.152,98207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.682,80** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 512,25740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,76365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.009	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.815,65312 0%	€ 9.815,65312
		Totale MT			**€ 9.815,65312**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.719,08702** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,11224 = 5% * B)			€ 1.822,24479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.254,13318
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.795,46** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 91,11224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L17.030.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.010 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.019,94892 0%	€ 11.019,94892
	Totale MT			**€ 11.019,94892**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.923,38282** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,34875 = 5% * B)			€ 2.026,97508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.395,03579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.345,39** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 101,34875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.011 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 12.902,24404 0%	€ 12.902,24404
	Totale MT			**€ 12.902,24404**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.804,69350** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,33990 = 5% * B)			€ 2.346,79790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.615,14914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.766,64** +0,25%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,33990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.012 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 14.837,93993 0%	€ 14.837,93993
	Totale MT			**€ 14.837,93993**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.193,57817** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,64541 = 5% * B)			€ 2.752,90829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.894,64865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.841,14** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 137,64541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.013 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 17.737,00415 0%	€ 17.737,00415
	Totale MT			**€ 17.737,00415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.092,64239** +0,27%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 162,28746 = 5% * B)			€ 3.245,74921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.233,83916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.572,23** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 162,28746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.014 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.410,26127 0%	€ 20.410,26127
	Totale MT			**€ 20.410,26127**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.764,42768** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 184,99764 = 5% * B)			€ 3.699,95271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.546,43804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.010,82** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 184,99764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.015 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 23.779,42307 0%	€ 23.779,42307
	Totale MT			**€ 23.779,42307**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
		Totale RU			**€ 768,62980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.136,04575** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 213,65639 = 5% * B)			€ 4.273,12778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.940,91735
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.350,09** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 768,62980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 213,65639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 3.150 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 588,48991
		Totale AT			**€ 588,48991**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.016	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 26.109,26001 0%	€ 26.109,26001
		Totale MT			**€ 26.109,26001**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,41340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,70380
		Totale RU			**€ 769,11720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.466,86712** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 233,46837 = 5% * B)			€ 4.669,36741
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.213,62345
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35.349,86** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,18%			*€ 769,11720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 233,46837*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
		Totale AT			**€ 195,83195**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.017	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 5.257,55236 0%	€ 5.257,55236

	potenza 50 kVA			
	Totale MT			**€ 5.257,55236**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.709,26931** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,52879 = 5% * B)			€ 970,57578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 667,98451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.347,83** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,52879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
CAM24_MT.L17.030.018	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.795,97402 0%	€ 5.795,97402
	Totale MT			**€ 5.795,97402**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.247,69097** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,10537 = 5% * B)			€ 1.062,10746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 730,97984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.040,78** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,10537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.019	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.659,88423 0%	€ 6.659,88423
		Totale MT			**€ 6.659,88423**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.337,70335** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,37048 = 5% * B)			€ 1.247,40957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 858,51129
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.443,62** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 62,37048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.020	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.225,18362 0%	€ 7.225,18362
		Totale MT			**€ 7.225,18362**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
		Totale RU			**€ 383,58380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.902,01831** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,16716 = 5% * B)			€ 1.343,34311
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 924,53614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.169,90** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 383,58380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,16716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.030.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.021 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.578,45633 0%	€ 7.578,45633
	Totale MT			**€ 7.578,45633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.255,29102** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,16997 = 5% * B)			€ 1.403,39947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 965,86905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.624,56** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,16997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.022 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.211,26534 0%	€ 8.211,26534
	Totale MT			**€ 8.211,26534**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.114,69924** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,47494 = 5% * B)			€ 1.549,49887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.066,41981

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.730,62** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,47494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.023 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.348,76740 0%	€ 8.348,76740
	Totale MT			**€ 8.348,76740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.252,20130** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,64371 = 5% * B)			€ 1.572,87422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.082,50755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.907,58** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,64371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.024 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.120,26077 0%	€ 9.120,26077
	Totale MT			**€ 9.120,26077**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 512,25740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.024,18207** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,20555 = 5% * B)			€ 1.704,11095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.172,82930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.901,12** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 512,25740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 85,20555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.025 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.985,30074 0%	€ 9.985,30074
	Totale MT			**€ 9.985,30074**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.888,73464** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 92,55424 = 5% * B)			€ 1.851,08489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.273,98195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.013,80** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 92,55424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.026 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 11.302,48038 0%	€ 11.302,48038

	potenza 800 kVA			
	Totale MT			**€ 11.302,48038**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.205,91428** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 103,75027 = 5% * B)			€ 2.075,00543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.428,09197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.709,01** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 103,75027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
CAM24_MT.L17.030.027	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.071,87852 0%	€ 13.071,87852
	Totale MT			**€ 13.071,87852**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	Totale RU			**€ 512,25740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.975,79982** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 118,79430 = 5% * B)			€ 2.375,88597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.635,16858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.986,85** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 512,25740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 118,79430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.028	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.007,56128 0%	€ 15.007,56128
		Totale MT			**€ 15.007,56128**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
		Totale RU			**€ 767,65500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.362,21509** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 139,07883 = 5% * B)			€ 2.781,57657
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.914,37917
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.058,17** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 767,65500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 139,07883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.029	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.019,57503 0%	€ 18.019,57503
		Totale MT			**€ 18.019,57503**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
		Totale RU			**€ 767,16760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.373,74144** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,67680 = 5% * B)			€ 3.293,53604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.266,72775
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.934,01** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 767,16760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 164,67680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.030.020.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.030 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.805,74227 0%	€ 20.805,74227
	Totale MT			**€ 20.805,74227**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.159,90868** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,35922 = 5% * B)			€ 3.767,18448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.592,70932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.519,80** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 188,35922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.031 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.174,86465 0%	€ 24.174,86465
	Totale MT			**€ 24.174,86465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.530,50289** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 217,00927 = 5% * B)			€ 4.340,18549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.987,06884

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.857,76** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,34%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 217,00927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.020.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.032 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.564,96638 0%	€ 27.564,96638
	Totale MT			**€ 27.564,96638**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.919,62019** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 245,81677 = 5% * B)			€ 4.916,33543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.383,59556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37.219,55** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 245,81677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.033 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.427,19998 0%	€ 5.427,19998
	Totale MT			**€ 5.427,19998**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			

				€ 255,88500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.878,91693** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,97079 = 5% * B)			€ 999,41588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 687,83328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.566,17** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,97079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.034 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 6.122,48723 0%	€ 6.122,48723
	Totale MT			**€ 6.122,48723**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.574,20418** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,88074 = 5% * B)			€ 1.117,61471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 769,18189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.461,00** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 55,88074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.035 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.914,31625 0%	€ 6.914,31625

		Totale MT			**€ 6.914,31625**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.592,13537** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,53315 = 5% * B)			€ 1.290,66301
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 888,27984
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.771,08** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,53315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.036	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.453,13201 0%	€ 7.453,13201
		Totale MT			**€ 7.453,13201**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.130,95113** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,11308 = 5% * B)			€ 1.382,26169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 951,32128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.464,53** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,11308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089

	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
CAM24_MT.L17.030.037	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.928,33977 0%	€ 7.928,33977
	Totale MT			**€ 7.928,33977**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.605,17446** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,14398 = 5% * B)			€ 1.462,87966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.006,80541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.074,86** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 73,14398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
CAM24_MT.L17.030.038	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.255,24708 0%	€ 8.255,24708
	Totale MT			**€ 8.255,24708**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	Totale RU			**€ 512,25740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.159,16838** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,85293 = 5% * B)			€ 1.557,05862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.071,62270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.787,85** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 512,25740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,85293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV			

	G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.039	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.574,56137 0%	€ 8.574,56137
		Totale MT			**€ 8.574,56137**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
		Totale RU			**€ 512,25740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.478,48267** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,56710 = 5% * B)			€ 1.611,34205
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.108,98247
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.198,81** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 512,25740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 80,56710*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.040	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.402,80538 0%	€ 9.402,80538
		Totale MT			**€ 9.402,80538**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.306,23928** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 87,60303 = 5% * B)			€ 1.752,06068
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.205,83000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.264,13** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 87,60303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.041 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 10.267,83221 0%	€ 10.267,83221
	Totale MT			**€ 10.267,83221**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.170,28167** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,94739 = 5% * B)			€ 1.898,94788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.306,92296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.376,15** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 94,94739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.042 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.585,03812 0%	€ 11.585,03812
	Totale MT			**€ 11.585,03812**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.488,47202** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,15201 = 5% * B)			€ 2.123,04024

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.461,15123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.072,66** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,15201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.043 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.467,37266 0%	€ 13.467,37266
	Totale MT			**€ 13.467,37266**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
	Totale RU			**€ 512,25740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.371,29396** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,15600 = 5% * B)			€ 2.443,11997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.681,44139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.495,86** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 512,25740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,15600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.044 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.346,34419 0%	€ 15.346,34419
	Totale MT			**€ 15.346,34419**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	15,74000	€ 25,71000	€ 404,67540

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.700,51060** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,95434 = 5% * B)			€ 2.839,08680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.953,95974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.493,56** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 141,95434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.045 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.358,81772 0%	€ 18.358,81772
	Totale MT			**€ 18.358,81772**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	Totale RU			**€ 768,62980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.715,44040** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 167,58124 = 5% * B)			€ 3.351,62487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.306,70653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.373,77** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 768,62980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 167,58124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.046 - Trasformatori a secco - Trasformatore	1,00000	€ 21.123,79543	€ 21.123,79543

		trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 21.123,79543**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
		Totale RU			**€ 767,65500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.478,44924** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 191,06682 = 5% * B)			€ 3.821,33637
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.629,97856
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.929,76** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 767,65500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 191,06682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.030.047 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.570,35879 0%	€ 24.570,35879
	Totale MT			**€ 24.570,35879**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.925,01260** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,36261 = 5% * B)			€ 4.407,25214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.033,22647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.365,49** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 220,36261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.030.030.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
		Totale AT			**€ 587,99288**
	MT				
	CAM24_MT.L17.030.048	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.960,44738 0%	€ 27.960,44738
		Totale MT			**€ 27.960,44738**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
		Totale RU			**€ 768,62980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.317,07006** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,19510 = 5% * B)			€ 4.983,90191
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.430,09720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37.731,07** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 768,62980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 249,19510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
		Totale AT			**€ 195,83195**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.001	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 6.632,12372 0%	€ 6.632,12372
		Totale MT			**€ 6.632,12372**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
		Totale RU			**€ 255,88500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.083,84067** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,21265 = 5% * B)			€ 1.204,25291
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 828,80936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.116,90** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 255,88500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,21265*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.002 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 7.961,03241 0%	€ 7.961,03241
	Totale MT			**€ 7.961,03241**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.412,74936** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,50837 = 5% * B)			€ 1.430,16739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 984,29168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.827,21** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,50837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.003 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.110,06890 0%	€ 8.110,06890
	Totale MT			**€ 8.110,06890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	Totale RU			**€ 384,07120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.787,88802** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,69705 = 5% * B)			€ 1.493,94096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.028,18290

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.310,01** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 384,07120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,69705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.004 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.855,25134 0%	€ 8.855,25134
	Totale MT			**€ 8.855,25134**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.532,08603** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,02273 = 5% * B)			€ 1.620,45463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.115,25407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.267,79** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,02273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.005 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.289,94109 0%	€ 9.289,94109
	Totale MT			**€ 9.289,94109**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.966,77578** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 84,71759 = 5% * B)			€ 1.694,35188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.166,11277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.827,24** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 84,71759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.006 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.767,88627 0%	€ 10.767,88627
	Totale MT			**€ 10.767,88627**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.670,33573** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,19785 = 5% * B)			€ 1.983,95707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.365,42928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.019,72** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,19785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.007 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.649,68549 0%	€ 11.649,68549
	Totale MT			**€ 11.649,68549**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
		Totale RU			**€ 511,28260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.552,13495** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,69315 = 5% * B)			€ 2.133,86294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.468,59979
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.154,60** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 511,28260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,69315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.008	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
		Totale MT			**€ 12.978,59418**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.882,02808** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,99724 = 5% * B)			€ 2.359,94477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.624,19729
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.866,17** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,99724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

	CAM24_MT.L17.040.009	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
		Totale MT			**€ 14.307,50286**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
		Totale RU			**€ 512,25740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.211,42416** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,29711 = 5% * B)			€ 2.585,94211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.779,73663
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.577,10** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 512,25740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,29711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.010	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 15.934,48452 0%	€ 15.934,48452
		Totale MT			**€ 15.934,48452**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.837,91842** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,12231 = 5% * B)			€ 2.862,44613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.970,03646
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.670,40** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,12231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.011	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 18.430,84570 0%	€ 18.430,84570
		Totale MT			**€ 18.430,84570**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.334,27960** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,34138 = 5% * B)			€ 3.286,82753
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.262,11071
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.883,22** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 164,34138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.012 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.119,49878 0%	€ 22.119,49878
	Totale MT			**€ 22.119,49878**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.473,66519** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,52615 = 5% * B)			€ 3.990,52308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.746,41883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30.210,61** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,52615*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.040.010.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.013 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 26.553,33431 0%	€ 26.553,33431
	Totale MT			**€ 26.553,33431**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.907,98812** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 237,21790 = 5% * B)			€ 4.744,35798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.265,23461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35.917,58** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 237,21790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.014 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 31.707,51285 0%	€ 31.707,51285
	Totale MT			**€ 31.707,51285**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.061,67926** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 281,02427 = 5% * B)			€ 5.620,48547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.868,21647

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42.550,38** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 281,02427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.015 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 38.352,05628 0%	€ 38.352,05628
	Totale MT			**€ 38.352,05628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39.706,22269** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 337,50289 = 5% * B)			€ 6.750,05786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.645,62806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51.101,91** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,5%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 337,50289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.010.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.016 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 24.945,13631 0%	€ 24.945,13631
	Totale MT			**€ 24.945,13631**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.300,77455** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 223,55658 = 5% * B)			€ 4.471,13167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.077,19062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.849,10** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 223,55658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.017 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.079,23319 0%	€ 7.079,23319
	Totale MT			**€ 7.079,23319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.530,95014** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,01308 = 5% * B)			€ 1.280,26152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 881,12117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.692,33** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,01308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.018 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.259,10538 0%	€ 8.259,10538

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 8.259,10538**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.710,82233** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,04199 = 5% * B)			€ 1.480,83980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.019,16621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.210,83** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,04199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
CAM24_MT.L17.040.019	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187
	Totale MT			**€ 8.408,14187**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
	Totale RU			**€ 384,07120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.085,96099** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,23067 = 5% * B)			€ 1.544,61337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.063,05744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.693,63** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 384,07120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,23067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	5,91000	€ 49,70354	€ 293,74792

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.020	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
		Totale MT			**€ 8.557,17836**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.234,99748** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,49748 = 5% * B)			€ 1.569,94957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.080,49471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.885,44** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,49748*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.021	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 8.991,86812 0%	€ 8.991,86812
		Totale MT			**€ 8.991,86812**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
		Totale RU			**€ 383,58380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.668,70281** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,18397 = 5% * B)			€ 1.643,67948
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.131,23823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.443,62** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 383,58380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,18397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L17.040.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.022 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.246,25856 0%	€ 10.246,25856
	Totale MT			**€ 10.246,25856**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.149,69246** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,77239 = 5% * B)			€ 1.895,44772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.304,51402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.349,65** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 94,77239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.023 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.500,64900 0%	€ 11.500,64900
	Totale MT			**€ 11.500,64900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.403,09846** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 105,42634 = 5% * B)			€ 2.108,52674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.451,16252

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.962,79** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 105,42634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.024 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
	Totale MT			**€ 12.978,59418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,58470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,69790
	Totale RU			**€ 511,28260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.881,04364** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,98887 = 5% * B)			€ 2.359,77742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.624,08211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.864,90** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 511,28260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,98887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.025 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.382,02111 0%	€ 14.382,02111
	Totale MT			**€ 14.382,02111**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.285,45501** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,92637 = 5% * B)			€ 2.598,52735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.788,39824
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.672,38** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,92637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.026 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 16.443,69253 0%	€ 16.443,69253
	Totale MT			**€ 16.443,69253**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.347,12643** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,45057 = 5% * B)			€ 2.949,01149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.029,61379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.325,75** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,45057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.027 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 19.325,06463 0%	€ 19.325,06463

	potenza 1000 kVA			
	Totale MT			**€ 19.325,06463**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.228,49853** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 171,94224 = 5% * B)			€ 3.438,84475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.366,73433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.034,08** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 171,94224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
CAM24_MT.L17.040.028	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.864,68122 0%	€ 22.864,68122
	Totale MT			**€ 22.864,68122**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540
	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.218,84763** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 205,86021 = 5% * B)			€ 4.117,20410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.833,60517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31.169,66** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 205,86021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
		Totale AT			**€ 587,49584**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.029	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 27.286,09704 0%	€ 27.286,09704
		Totale MT			**€ 27.286,09704**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
		Totale RU			**€ 768,14240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.641,73528** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 243,45475 = 5% * B)			€ 4.869,09500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.351,08303
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.861,91** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 768,14240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 243,45475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
		Totale AT			**€ 587,49584**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.030	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 32.452,69529 0%	€ 32.452,69529
		Totale MT			**€ 32.452,69529**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
		Totale RU			**€ 768,14240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.808,33353** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 287,37084 = 5% * B)			€ 5.747,41670
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.955,57502
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.511,33** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 768,14240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 287,37084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L17.040.020.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,80000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,50177
	Totale AT			**€ 586,50177**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.031 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 40.562,76419 0%	€ 40.562,76419
	Totale MT			**€ 40.562,76419**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41.916,92096** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 356,29383 = 5% * B)			€ 7.125,87656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.904,27975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53.947,08** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,42%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 356,29383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.020.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.032 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.305,08248 0%	€ 25.305,08248
	Totale MT			**€ 25.305,08248**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.660,72072** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 226,61613 = 5% * B)			€ 4.532,32252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.119,30432

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.312,35** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 226,61613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.033 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
	Totale MT			**€ 7.228,26968**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.679,98663** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,27989 = 5% * B)			€ 1.305,59773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 898,55844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.884,14** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 65,27989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.034 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187
	Totale MT			**€ 8.408,14187**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 120,90750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 134,97750
	Totale RU			**€ 255,88500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.859,85882** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,30880 = 5% * B)			€ 1.506,17600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.036,60348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.402,64** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 255,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,30880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.035 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
	Totale MT			**€ 8.557,17836**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,24610
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,33770
	Totale RU			**€ 383,58380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.234,01305** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,48911 = 5% * B)			€ 1.569,78222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.080,37953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.884,17** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 383,58380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,48911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.036 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.942,18929 0%	€ 8.942,18929
	Totale MT			**€ 8.942,18929**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.620,00841** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,77007 = 5% * B)			€ 1.635,40143
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.125,54098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.380,95** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,77007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.037	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.364,45934 0%	€ 9.364,45934
		Totale MT			**€ 9.364,45934**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 181,47640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 202,59480
		Totale RU			**€ 384,07120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.042,27846** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,35937 = 5% * B)			€ 1.707,18734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.174,94658
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.924,41** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 384,07120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 85,35937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

	CAM24_MT.L17.040.038	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.618,84978 0%	€ 10.618,84978
		Totale MT			**€ 10.618,84978**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 242,04530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 270,21210
		Totale RU			**€ 512,25740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.522,77108** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,94355 = 5% * B)			€ 1.958,87108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.348,16422
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.829,81** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 512,25740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,94355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.039 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 12.096,79495 0%	€ 12.096,79495
	Totale MT			**€ 12.096,79495**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.000,22885** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 110,50195 = 5% * B)			€ 2.210,03890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.521,02678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.731,29** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 110,50195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.H	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.040	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 13.574,74013 0%	€ 13.574,74013
		Totale MT			**€ 13.574,74013**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.478,17403** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 123,06448 = 5% * B)			€ 2.461,28959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.693,94636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.633,41** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 123,06448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.I	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM24_MT.L17.040.041	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 15.040,26560 0%	€ 15.040,26560
		Totale MT			**€ 15.040,26560**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
		Totale RU			**€ 511,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.943,69950** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,52145 = 5% * B)			€ 2.710,42892
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.865,41284
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.519,54** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 511,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,52145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L17.040.030.J	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.042 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 17.250,97350 0%	€ 17.250,97350
	Totale MT			**€ 17.250,97350**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.154,40740** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 154,31246 = 5% * B)			€ 3.086,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.124,06567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.364,72** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 154,31246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.K	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.043 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 20.206,86385 0%	€ 20.206,86385
	Totale MT			**€ 20.206,86385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 241,81500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 269,95500
	Totale RU			**€ 511,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.110,29775** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 179,43753 = 5% * B)			€ 3.588,75062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.469,90484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 27.168,95 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 511,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 179,43753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.L	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.044 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 23.895,51693 0%	€ 23.895,51693
	Totale MT			**€ 23.895,51693**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.250,17074** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 214,62645 = 5% * B)			€ 4.292,52903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.954,26998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.496,97** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 214,62645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.M	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.045 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 28.018,85977 0%	€ 28.018,85977
	Totale MT			**€ 28.018,85977**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,49220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,67540

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 767,16760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.373,02618** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,67072 = 5% * B)			€ 4.993,41445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.436,64406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37.803,08** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 767,16760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 249,67072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.N	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.046 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 33.918,22076 0%	€ 33.918,22076
	Totale MT			**€ 33.918,22076**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 363,18310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,44670
	Totale RU			**€ 768,62980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.274,84344** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,83617 = 5% * B)			€ 5.996,72338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.127,15668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.398,72** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 768,62980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 299,83617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.O	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.047 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692

	potenza 2500 kVA			
	Totale MT			**€ 41.295,52692**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,95280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 405,18960
	Totale RU			**€ 768,14240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42.651,16516** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,53490 = 5% * B)			€ 7.250,69808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.990,18632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54.892,05** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 768,14240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,53490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.040.030.P	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM24_MT.L17.040.048 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.664,51631 0%	€ 25.664,51631
	Totale MT			**€ 25.664,51631**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 362,72250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 404,93250
	Totale RU			**€ 767,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.019,17012** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,66295 = 5% * B)			€ 4.593,25892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.161,24290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.773,67** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 767,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 229,66295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori A - Accessori per trasformatori Termometro a quadrante			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,25000	€ 49,70354	€ 12,42589

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 12,42589**
	MT				
	CAM24_MT.L17.050.001	- Accessori per trasformatori - Termometro a quadrante per trasformatore	1,00000 cad	€ 185,72697 0%	€ 185,72697
		Totale MT			**€ 185,72697**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 16,08420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 214,23706** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82102 = 5% * B)			€ 36,42030
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,06574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 275,72** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 16,08420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori B - Accessori per trasformatori Rel, Buchholz				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
		Totale AT			**€ 12,42589**
	MT				
	CAM24_MT.L17.050.002	- Accessori per trasformatori - Relè di Buchholz per trasformatore	1,00000 cad	€ 147,30206 0%	€ 147,30206
		Totale MT			**€ 147,30206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 16,08420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,81215** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49440 = 5% * B)			€ 29,88807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,57002
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,27** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 16,08420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori			

	C - Accessori per trasformatori Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V-50 Hz			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.003 - Accessori per trasformatori - Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V, 50 Hz, per trasformatore	1,00000 cad	€ 325,38345 0%	€ 325,38345
	Totale MT			**€ 325,38345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 353,89354** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00810 = 5% * B)			€ 60,16190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,40554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 455,46** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori D - Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.004 - Accessori per trasformatori - Centralina termometrica digitale per trasformatore	1,00000 cad	€ 777,37862 0%	€ 777,37862
	Totale MT			**€ 777,37862**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 805,88871** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85005 = 5% * B)			€ 137,00108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,28898
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.037,18** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,55%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85005*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L17.050.010.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori E - Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da 100 Ohm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.005 - Accessori per trasformatori - Terna di termoresistenze da 100 Ohm per trasformatore	1,00000 cad	€ 100,33828 0%	€ 100,33828
	Totale MT			**€ 100,33828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,84837** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09521 = 5% * B)			€ 21,90422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,07526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 165,83** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,7%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori F - Accessori per trasformatori Terna di prese/connettori ad innesto rapido			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			**€ 24,85177**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.006 - Accessori per trasformatori - Terna di di prese/connettori ad innesto rapido per trasformatore	1,00000 cad	€ 634,20150 0%	€ 634,20150
	Totale MT			**€ 634,20150**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	Totale RU			**€ 32,16840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 691,22167** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87538 = 5% * B)			€ 117,50768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,87294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 889,60** +0,31%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 32,16840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,87538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.010.G	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori G - Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			**€ 24,85177**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.007 - Accessori per trasformatori - Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale per trasformatore	1,00000 cad	€ 1.762,29117 0%	€ 1.762,29117
	Totale MT			**€ 1.762,29117**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	Totale RU			**€ 32,16840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.819,31134** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,46415 = 5% * B)			€ 309,28293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,85943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.341,45** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,37%			*€ 32,16840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,46415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.A	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA A - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.(mm) (L-P-H=1600-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione sull'involucro metallico IP30Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 100/160 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.008 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 100/160 kVA	1,00000 cad	€ 1.382,81278 0%	€ 1.382,81278
	Totale MT			**€ 1.382,81278**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.382,81278 %	€ 0,02000 0%	€ 27,65626
		Totale RU			**€ 417,57626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.899,79612** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,14827 = 5% * B)			€ 322,96534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 222,27615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.445,04** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,08%			*€ 417,57626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,14827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.B	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA B - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=1800-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron.Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 200/400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.009 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 200/400 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,10450 0%	€ 1.690,10450
	Totale MT			**€ 1.690,10450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,10450 %	€ 0,02000 0%	€ 33,80209
	Totale RU			**€ 423,72209**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.213,23367** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,81249 = 5% * B)			€ 376,24972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,94834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.848,43** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,88%			*€ 423,72209*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,81249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.C	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA C - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			

	contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM24_MT.L17.050.010	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 500/630 kVA	1,00000 cad	€ 1.894,96566 0%	€ 1.894,96566
		Totale MT			**€ 1.894,96566**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.894,96566 %	€ 0,02000 0%	€ 37,89931
		Totale RU			**€ 427,81931**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.422,19205** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,58863 = 5% * B)			€ 411,77265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 283,39647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.117,36** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 427,81931*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,58863*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.D	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA D - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2200-1600-2250. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado diprotezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 800/1000 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM24_MT.L17.050.011	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 800/1.000 kVA	1,00000 cad	€ 2.611,97969 0%	€ 2.611,97969
		Totale MT			**€ 2.611,97969**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,97969 %	€ 0,02000 0%	€ 52,23959
		Totale RU			**€ 442,15959**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.153,54636** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,80514 = 5% * B)			€ 536,10288
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,96492
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.058,61** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 442,15959*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,80514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.E	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA E - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2400-1600-2500. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra.Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 1250/1600 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM24_MT.L17.050.012 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 1.250/1.600 kVA	1,00000 cad	€ 2.816,84084 0%	€ 2.816,84084
	Totale MT			**€ 2.816,84084**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.816,84084 %	€ 0,02000 0%	€ 56,33682
	Totale RU			**€ 446,25682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.362,50474** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,58129 = 5% * B)			€ 571,62581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 393,41306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.327,54** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 446,25682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,58129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L17.050.020.F	CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA F - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			

	contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2600-1800-2800. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 2000/2500 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM24_MT.L17.050.013	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 2.000/2.500 kVA	1,00000 cad	€ 3.431,42430 0%	€ 3.431,42430
		Totale MT			**€ 3.431,42430**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.431,42430 %	€ 0,02000 0%	€ 68,62849
		Totale RU			**€ 458,54849**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.989,37987** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,90973 = 5% * B)			€ 678,19458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 466,75745
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.134,33** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 458,54849*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,90973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR				
	MT				
	CAM24_MT.L18.010.002	- Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 5 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
		Totale MT			**€ 89,97246**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,15746** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)			€ 17,36677
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,48** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.004 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,28898** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,46** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.006 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 243,38785 0%	€ 243,38785
	Totale MT			**€ 243,38785**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 255,57285** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17237 = 5% * B)			€ 43,44738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,90202

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 328,92** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.007 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 317,21469 0%	€ 317,21469
	Totale MT			**€ 317,21469**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 329,39969** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79990 = 5% * B)			€ 55,99795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,53976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 423,94** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.010.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.008 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 391,04153 0%	€ 391,04153
	Totale MT			**€ 391,04153**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 403,22653** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42743 = 5% * B)			€ 68,54851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,17750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 518,95** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.010 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 5 kVAr	1,00000 cad	€ 81,89325 0%	€ 81,89325
	Totale MT			**€ 81,89325**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,07825** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79967 = 5% * B)			€ 15,99330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,00716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,08** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.011 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	Totale MT			**€ 89,97246**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,15746** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)			€ 17,36677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,48** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.012 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	Totale MT			**€ 156,87243**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,05743** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43699 = 5% * B)			€ 28,73976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,77972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,58** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.013 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,28898** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,46** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.014 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	Totale MT			**€ 233,00395**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,18895** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08411 = 5% * B)			€ 41,68212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 315,56** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.015 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	Totale MT			**€ 242,23551**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,42051** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16257 = 5% * B)			€ 43,25149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,76720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,44** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.016 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 40 kVAr	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	Totale MT			**€ 316,06235**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 328,24735** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79010 = 5% * B)			€ 55,80205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,40494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 422,45** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.020.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V H - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.017 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 50 kVAr	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	Totale MT			**€ 389,87638**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,06138** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41752 = 5% * B)			€ 68,35043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,04118

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,45** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.018 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	Totale MT			**€ 89,97246**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,15746** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86834 = 5% * B)			€ 17,36677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,48** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.019 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	Totale MT			**€ 156,87243**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,05743** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43699 = 5% * B)			€ 28,73976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,77972

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,58** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, , tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.020 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,28898** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51546 = 5% * B)			€ 30,30913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,46** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.021 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	Totale MT			**€ 233,00395**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,18895** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08411 = 5% * B)			€ 41,68212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68711

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 315,56** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.022 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	Totale MT			**€ 242,23551**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,42051** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16257 = 5% * B)			€ 43,25149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,76720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,44** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.023 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 40 kVAr	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	Totale MT			**€ 316,06235**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 328,24735** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79010 = 5% * B)			€ 55,80205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,40494

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 422,45** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.030.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.024 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 50 kVAr	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	Totale MT			**€ 389,87638**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,06138** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41752 = 5% * B)			€ 68,35043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,04118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,45** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.026 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 7,5 kVAr	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
	Totale MT			**€ 124,58119**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,76619** +0,6%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16251 = 5% * B)			€ 23,25025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,00164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,02** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,92%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.027 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 235,30864 0%	€ 235,30864
	Totale MT			**€ 235,30864**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,49364** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10370 = 5% * B)			€ 42,07392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,95676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 318,52** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.028 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 22,5 kVAr	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	Totale MT			**€ 346,04890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			

				€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,23390** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04499 = 5% * B)			€ 60,89976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,91337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,05** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.031 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
	Totale MT			**€ 460,24619**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 472,43119** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01567 = 5% * B)			€ 80,31330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,27445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 608,02** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.040.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.032 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 37,5 kVAr	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
	Totale MT			**€ 568,66895**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 580,85395** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93726 = 5% * B)			€ 98,74517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,95991
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 747,56** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,93726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.033 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 7,5 kVAr	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
	Totale MT			**€ 124,58119**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,76619** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16251 = 5% * B)			€ 23,25025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,00164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,02** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,92%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.034 - Condensatori - Condensatore trifase tipo	1,00000	€ 235,30864	€ 235,30864

		rafforzato a lunga durata da 550 V, 15 kVAr	cad	0%	
		Totale MT			**€ 235,30864**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,49364** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10370 = 5% * B)			€ 42,07392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,95676
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 318,52** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	MT			
	CAM24_MT.L18.010.035 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 22,5 kVAr	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	Totale MT			**€ 346,04890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,23390** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04499 = 5% * B)			€ 60,89976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,91337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,05** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed			

	involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
CAM24_MT.L18.010.036	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
	Totale MT			**€ 460,24619**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 472,43119** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01567 = 5% * B)			€ 80,31330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,27445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 608,02** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.010.050.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
	MT			
CAM24_MT.L18.010.037	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 37,5 kVAr	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
	Totale MT			**€ 568,66895**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 580,85395** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93726 = 5% * B)			€ 98,74517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,95991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 747,56** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,93726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI			

	010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.001 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 527,26165 0%	€ 527,26165
	Totale MT			**€ 527,26165**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 729,53265** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,20103 = 5% * B)			€ 124,02055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,35532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 938,91** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,54%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,20103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.002 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 562,56379 0%	€ 562,56379
	Totale MT			**€ 562,56379**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 764,83479** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,50110 = 5% * B)			€ 130,02191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,48567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 984,34** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,55%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,50110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori			

	serie standard da 230 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.003 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 658,22016 0%	€ 658,22016
	Totale MT			**€ 658,22016**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 860,49116** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31418 = 5% * B)			€ 146,28350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,67747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.107,45** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,31418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.004 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 760,07678 0%	€ 760,07678
	Totale MT			**€ 760,07678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 962,34778** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17996 = 5% * B)			€ 163,59912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,59469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.238,54** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,33%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,17996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

	E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.005 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.566,80828 0%	€ 1.566,80828
	Totale MT			**€ 1.566,80828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.769,07928** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,03717 = 5% * B)			€ 300,74348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,98228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.276,81** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,03717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.006 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.212,30227 0%	€ 1.212,30227
	Totale MT			**€ 1.212,30227**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.414,57327** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,02387 = 5% * B)			€ 240,47746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,50507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.820,56** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,02387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.007	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.529,94516 0%	€ 1.529,94516
		Totale MT			**€ 1.529,94516**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.732,21616** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,72384 = 5% * B)			€ 294,47675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 202,66929
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.229,36** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,07%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,72384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.008	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.188,13257 0%	€ 2.188,13257
		Totale MT			**€ 2.188,13257**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.390,40357** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,31843 = 5% * B)			€ 406,36861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,67722
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.076,45** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,31843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

	l - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.009 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.422,84708 0%	€ 2.422,84708
	Totale MT			**€ 2.422,84708**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.625,11808** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31350 = 5% * B)			€ 446,27007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,13882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.378,53** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,31350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.010 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.604,25905 0%	€ 2.604,25905
	Totale MT			**€ 2.604,25905**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.806,53005** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,85551 = 5% * B)			€ 477,11011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 328,36402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.612,00** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,85551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione			

	elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.011 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.841,02575 0%	€ 2.841,02575
	Totale MT			**€ 2.841,02575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.043,29675** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,86802 = 5% * B)			€ 517,36045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 356,06572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.916,72** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,86802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.L	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.012 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.023,64940 0%	€ 3.023,64940
	Totale MT			**€ 3.023,64940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.225,92040** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,42032 = 5% * B)			€ 548,40647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 377,43269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.151,76** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,42032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.M	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20			

	kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.013	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.189,00222 0%	€ 4.189,00222
		Totale MT			**€ 4.189,00222**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.391,27322** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,32582 = 5% * B)			€ 746,51645
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 513,77897
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.651,57** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,32582*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.N	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.014	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.651,85984 0%	€ 4.651,85984
		Totale MT			**€ 4.651,85984**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.854,13084** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,26011 = 5% * B)			€ 825,20224
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 567,93331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.247,27** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,26011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.O	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM24_MT.L18.020.015 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.006,00562 0%	€ 5.006,00562
	Totale MT			**€ 5.006,00562**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.208,27662** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,27035 = 5% * B)			€ 885,40703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 609,36837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.703,05** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,27035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.P	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.016 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.471,74504 0%	€ 5.471,74504
	Totale MT			**€ 5.471,74504**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.674,01604** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,22914 = 5% * B)			€ 964,58273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 663,85988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.302,46** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,22914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.010.Q	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)			
	MT			

	CAM24_MT.L18.020.017	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.845,20112 0%	€ 5.845,20112
		Totale MT			**€ 5.845,20112**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.047,47212** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,40351 = 5% * B)			€ 1.028,07026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 707,55424
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.783,10** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,40351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.018	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 344,22320 0%	€ 344,22320
		Totale MT			**€ 344,22320**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 546,49420** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64520 = 5% * B)			€ 92,90401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,93982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 703,34** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,76%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,64520*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM24_MT.L18.020.019	- Dispositivi automatici - Sistema automatico	1,00000	€ 394,31644	€ 394,31644

		completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	0%	
		Totale MT			**€ 394,31644**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 596,58744** +2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07099 = 5% * B)			€ 101,41986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,80073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 767,81** +2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,07099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.020 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 431,64895 0%	€ 431,64895
	Totale MT			**€ 431,64895**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 633,91995** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38832 = 5% * B)			€ 107,76639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,16863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 815,85** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,79%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.021 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione	1,00000 cad	€ 473,93729 0%	€ 473,93729

		elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)			
		Totale MT			**€ 473,93729**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
		Totale RU			**€ 202,27100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 676,20829** +2,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74777 = 5% * B)			€ 114,95541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,11637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 870,28** +2,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			*€ 202,27100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,74777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.022 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 490,38761 0%	€ 490,38761
	Totale MT			**€ 490,38761**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 692,65861** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88760 = 5% * B)			€ 117,75196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,04106
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 891,45** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,69%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.023 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard	1,00000 cad	€ 572,87936 0%	€ 572,87936

	da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	Totale MT			**€ 572,87936**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 775,15036** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,58878 = 5% * B)			€ 131,77556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,69259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 997,62** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,28%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,58878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)			
	MT			
CAM24_MT.L18.020.024	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 642,65403 0%	€ 642,65403
	Totale MT			**€ 642,65403**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 844,92503** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18186 = 5% * B)			€ 143,63726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,85623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.087,42** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,18186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)			
	MT			
CAM24_MT.L18.020.025	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 916,77507 0%	€ 916,77507

	Totale MT			**€ 916,77507**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.119,04607** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51189 = 5% * B)			€ 190,23783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,92839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.440,21** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,04%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,51189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)			
	MT			
CAM24_MT.L18.020.026	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.038,67336 0%	€ 1.038,67336
	Totale MT			**€ 1.038,67336**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.240,94436** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,54803 = 5% * B)			€ 210,96054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,19049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.597,10** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,54803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
	MT			
CAM24_MT.L18.020.027	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.126,49208 0%	€ 1.126,49208
	Totale MT			

				€ 1.126,49208
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.328,76308** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29449 = 5% * B)			€ 225,88972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 155,46528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.710,12** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,83%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,29449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.028 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.172,06612 0%	€ 1.172,06612
	Totale MT			**€ 1.172,06612**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.374,33712** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,68187 = 5% * B)			€ 233,63731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,79744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.768,77** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,68187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.L	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.029 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.250,85736 0%	€ 1.250,85736
	Totale MT			

				€ 1.250,85736
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.453,12836** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,35159 = 5% * B)			€ 247,03182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,01602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.870,18** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,35159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.M	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.030 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.926,30288 0%	€ 1.926,30288
	Totale MT			**€ 1.926,30288**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.128,57388** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,09288 = 5% * B)			€ 361,85756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,04314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.739,47** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,09288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.N	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.031 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.107,69302 0%	€ 2.107,69302
	Totale MT			

				€ 2.107,69302
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.309,96402** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,63469 = 5% * B)			€ 392,69388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,26579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.972,92** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,63469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.O	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.032 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.286,61617 0%	€ 2.286,61617
	Totale MT			**€ 2.286,61617**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.488,88717** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,15554 = 5% * B)			€ 423,11082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,19980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.203,20** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,15554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.P	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.033 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.750,30339 0%	€ 2.750,30339
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.750,30339
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.952,57439** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,09688 = 5% * B)			€ 501,93765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 345,45120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.799,96** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,09688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.Q	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.034 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.046,58379 0%	€ 3.046,58379
	Totale MT			**€ 3.046,58379**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.248,85479** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,61527 = 5% * B)			€ 552,30531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 380,11601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.181,28** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,61527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.R	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V R - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.035 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.582,90567 0%	€ 3.582,90567
	Totale MT			

				€ 3.582,90567
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.785,17667** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,17400 = 5% * B)			€ 643,48003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 442,86567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.871,52** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,17400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.S	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V S - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.036 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.926,79047 0%	€ 3.926,79047
	Totale MT			**€ 3.926,79047**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.129,06147** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,09702 = 5% * B)			€ 701,94045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 483,10019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.314,10** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,09702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.T	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V T - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.037 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.122,93896 0%	€ 4.122,93896
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.122,93896
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.325,20996** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,76428 = 5% * B)			€ 735,28569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 506,04957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.566,55** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,76428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.U	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V U - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.038 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.477,89253 0%	€ 4.477,89253
	Totale MT			**€ 4.477,89253**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.680,16353** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,78139 = 5% * B)			€ 795,62780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 547,57913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.023,37** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,78139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.V	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V V - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.039 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.666,66185 0%	€ 4.666,66185
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.666,66185
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.868,93285** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,38593 = 5% * B)			€ 827,71858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 569,66514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.266,32** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,38593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.020.W	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V W - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.040 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.984,74137 0%	€ 4.984,74137
	Totale MT			**€ 4.984,74137**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.187,01237** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,08961 = 5% * B)			€ 881,79210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 606,88045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.675,68** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,08961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.041 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.632,38032 0%	€ 1.632,38032
	Totale MT			

				€ 1.632,38032
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.834,65132** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,59454 = 5% * B)			€ 311,89072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,65420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.361,20** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,59454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.042 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.930,30903 0%	€ 1.930,30903
	Totale MT			**€ 1.930,30903**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.132,58003** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,12693 = 5% * B)			€ 362,53861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,51186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.744,63** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,12693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.043 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.553,64185 0%	€ 2.553,64185
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.553,64185
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.755,91285** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,42526 = 5% * B)			€ 468,50518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 322,44180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.546,86** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,42526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.D	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.044 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.257,80719 0%	€ 3.257,80719
	Totale MT			**€ 3.257,80719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.460,07819** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,41066 = 5% * B)			€ 588,21329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,82915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.453,12** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,41066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.E	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.045 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.607,02989 0%	€ 3.607,02989
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.607,02989
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.809,30089** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,37906 = 5% * B)			€ 647,58115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 445,68820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.902,57** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,37906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.F	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.046 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.170,87085 0%	€ 4.170,87085
	Totale MT			**€ 4.170,87085**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.373,14185** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,17171 = 5% * B)			€ 743,43411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 511,65760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.628,23** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,17171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.G	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.047 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.513,08551 0%	€ 4.513,08551
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.513,08551
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.715,35651** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,08053 = 5% * B)			€ 801,61061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 551,69671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.068,66** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,08053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.H	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.048 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 6.481,46933 0%	€ 6.481,46933
	Totale MT			**€ 6.481,46933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.683,74033** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,81179 = 5% * B)			€ 1.136,23586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 781,99762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.601,97** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,81179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.I	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.049 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 7.162,65662 0%	€ 7.162,65662
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7.162,65662
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.364,92762** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,60189 = 5% * B)			€ 1.252,03770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 861,69653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.478,66** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 62,60189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.J	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.050 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.279,21520 0%	€ 8.279,21520
	Totale MT			**€ 8.279,21520**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.481,48620** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,09263 = 5% * B)			€ 1.441,85265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 992,33389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.915,67** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,09263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.020.030.K	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)			
	MT			
	CAM24_MT.L18.020.051 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.976,42709 0%	€ 8.976,42709
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8.976,42709
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.178,69809** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,01893 = 5% * B)			€ 1.560,37868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.073,90768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.812,98** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,01893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.010.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti A - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x25 KVAr			
	MT			
	CAM24_MT.L18.030.001 - Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAr	1,00000 cad	€ 661,41853 0%	€ 661,41853
	Totale MT			**€ 661,41853**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 863,68953** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,34136 = 5% * B)			€ 146,82722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,05168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.111,57** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,2%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,34136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.010.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti B - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x50 KVAr			
	MT			
	CAM24_MT.L18.030.002 - Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x50 KVAr	1,00000 cad	€ 958,70319 0%	€ 958,70319
	Totale MT			**€ 958,70319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 95,57450

	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 106,69650
	Totale RU			**€ 202,27100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.160,97419** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86828 = 5% * B)			€ 197,36561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,83398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.494,17** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,54%			*€ 202,27100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,86828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.020.A	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva A - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99			
	MT			
	CAM24_MT.L18.030.003 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	1,00000 cad	€ 271,39206 0%	€ 271,39206
	Totale MT			**€ 271,39206**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 320,13206** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72112 = 5% * B)			€ 54,42245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,45545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 412,01** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,83%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.020.B	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva B - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98			
	MT			
	CAM24_MT.L18.030.004 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	1,00000 cad	€ 431,44154 0%	€ 431,44154
	Totale MT			**€ 431,44154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 480,18154** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08154 = 5% * B)			€ 81,63086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,18124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 617,99** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L18.030.020.C	CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva C - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96			
	MT			
	CAM24_MT.L18.030.005 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	1,00000 cad	€ 322,03109 0%	€ 322,03109
	Totale MT			**€ 322,03109**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,77109** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15155 = 5% * B)			€ 63,03109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,38022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 477,18** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,21%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.002	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 12.919,16187 0%	€ 12.919,16187
		Totale MT			**€ 12.919,16187**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.770,00074** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,04501 = 5% * B)			€ 2.340,90013
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.611,09009
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.721,99** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,04501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.004 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA	1,00000 cad	€ 13.792,07520 0%	€ 13.792,07520
	Totale MT			**€ 13.792,07520**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	Totale RU			**€ 481,55120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.641,92963** +0,22%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 124,45640 = 5% * B)			€ 2.489,12804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.713,10577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.844,16** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 124,45640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.005 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.664,98852 0%	€ 14.664,98852
	Totale MT			**€ 14.664,98852**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	Totale RU			**€ 481,55120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.514,84295** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 131,87617 = 5% * B)			€ 2.637,52330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.815,23663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.967,60** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 131,87617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,13000 h	€ 49,70354 0%	€ 553,20040
	Totale AT			**€ 553,20040**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.006 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.527,63491 0%	€ 15.527,63491
	Totale MT			**€ 15.527,63491**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,76520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,53640
	Totale RU			**€ 723,30160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.804,13691** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,83516 = 5% * B)			€ 2.856,70327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.966,08402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.626,92** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 723,30160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,83516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
	Totale AT			**€ 552,70336**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.008 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.192,60252 0%	€ 22.192,60252
	Totale MT			**€ 22.192,60252**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
	Totale RU			**€ 722,81420**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.468,12008** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,47902 = 5% * B)			€ 3.989,58041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.745,77005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30.203,47** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 722,81420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,47902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
	Totale AT			**€ 552,70336**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.011 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 26.844,73921 0%	€ 26.844,73921
	Totale MT			**€ 26.844,73921**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
	Totale RU			**€ 722,81420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.120,25677** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 239,02218 = 5% * B)			€ 4.780,44365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.290,07004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.190,77** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 722,81420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 239,02218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica			

	batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
		Totale AT			**€ 552,70336**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.013	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.240,12793 0%	€ 31.240,12793
		Totale MT			**€ 31.240,12793**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,53490
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 381,27930
		Totale RU			**€ 722,81420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.515,64549** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,38299 = 5% * B)			€ 5.527,65973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.804,33052
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.847,64** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 722,81420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 276,38299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
		Totale AT				**€ 736,10943**
	MT					
	CAM24_MT.L19.010.017	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA		1,00000 cad	€ 13.730,45228 0%	€ 13.730,45228
		Totale MT				**€ 13.730,45228**
	RU					

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 454,84250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 507,77250
		Totale RU			**€ 962,61500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.429,17671** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 131,14800 = 5% * B)			€ 2.622,96004
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.805,21368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.857,35** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 962,61500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 131,14800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
		Totale AT			**€ 736,10943**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.018	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 14.767,68984 0%	€ 14.767,68984
		Totale MT			**€ 14.767,68984**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 454,84250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 507,77250
		Totale RU			**€ 962,61500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.466,41427** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 139,96452 = 5% * B)			€ 2.799,29043
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.926,57047
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.192,28** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 962,61500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 139,96452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L19.010.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,60646
	Totale AT			**€ 736,60646**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.019 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 15.270,89757 0%	€ 15.270,89757
	Totale MT			**€ 15.270,89757**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,07280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,02960
	Totale RU			**€ 963,10240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.970,60643** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 144,25015 = 5% * B)			€ 2.885,00309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.985,56095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.841,17** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 963,10240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 144,25015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L19.010.020	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.349,20289 0%	€ 16.349,20289
		Totale MT			**€ 16.349,20289**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
		Totale RU			**€ 963,58980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.049,89619** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 153,42412 = 5% * B)			€ 3.068,48235
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.111,83785
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.230,22** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 963,58980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 153,42412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.021 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 18.649,59325 0%	€ 18.649,59325
	Totale MT			**€ 18.649,59325**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
	Totale RU			**€ 963,58980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.350,28655** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 172,97744 = 5% * B)			€ 3.459,54871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.380,98353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 26.190,82 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 963,58980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 172,97744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
	Totale AT			**€ 737,60053**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.022 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 20.682,97933 0%	€ 20.682,97933
	Totale MT			**€ 20.682,97933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,53340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,54380
	Totale RU			**€ 964,07720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.384,65706** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 190,26959 = 5% * B)			€ 3.805,39170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.619,00488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.809,05** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 964,07720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 190,26959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.023	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.462,19206 0%	€ 24.462,19206
		Totale MT			**€ 24.462,19206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
		Totale RU			**€ 964,56460**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.164,35719** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 222,39704 = 5% * B)			€ 4.447,94072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.061,22979
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.673,53** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 964,56460*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 222,39704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.024	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.220,86027 0%	€ 28.220,86027
		Totale MT			**€ 28.220,86027**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
		Totale RU			

				€ 964,56460
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.923,02540** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,34572 = 5% * B)			€ 5.086,91432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.500,99397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.510,93** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 964,56460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 254,34572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
	Totale AT			**€ 737,60053**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.025 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.256,81033 0%	€ 32.256,81033
	Totale MT			**€ 32.256,81033**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,53340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,54380
	Totale RU			**€ 964,07720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.958,48806** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 288,64715 = 5% * B)			€ 5.772,94297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.973,14310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.704,57** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 964,07720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 288,64715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			

	piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		14,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,60646
		Totale AT			**€ 736,60646**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.026 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA		1,00000 cad	€ 39.075,82460 0%	€ 39.075,82460
		Totale MT			**€ 39.075,82460**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		19,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,07280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		19,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,02960
		Totale RU			**€ 963,10240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40.775,53346** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 346,59203 = 5% * B)			€ 6.931,84069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.770,73742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52.478,11** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 963,10240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 346,59203*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.027 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA		1,00000 cad	€ 44.446,82796 0%	€ 44.446,82796
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 44.446,82796
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,76370
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,80090
	Totale RU			**€ 964,56460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46.148,99309** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 392,26644 = 5% * B)			€ 7.845,32883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.399,43219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59.393,75** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 964,56460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 392,26644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
	Totale AT			**€ 830,04912**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.028 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.043,75719 0%	€ 50.043,75719
	Totale MT			**€ 50.043,75719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 512,87810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 572,56170
	Totale RU			**€ 1.085,43980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51.959,24611** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 441,65359 = 5% * B)			€ 8.833,07184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.079,23180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66.871,55** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 1.085,43980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 441,65359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.M	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
	Totale AT			**€ 830,04912**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.029 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 54.901,28588 0%	€ 54.901,28588
	Totale MT			**€ 54.901,28588**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 512,87810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 572,56170
	Totale RU			**€ 1.085,43980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56.816,77480** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 482,94259 = 5% * B)			€ 9.658,85172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.647,56265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73.123,19** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,48%			*€ 1.085,43980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 482,94259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.N	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,66000 h	€ 49,70354 0%	€ 828,06098

		Totale AT			**€ 828,06098**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.030	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 69.638,15362 0%	€ 69.638,15362
		Totale MT			**€ 69.638,15362**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 511,49630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 571,01910
		Totale RU			**€ 1.082,51540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71.548,73000** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 608,16421 = 5% * B)			€ 12.163,28410
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.371,20141
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92.083,22** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 1.082,51540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 608,16421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,57000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,99474
		Totale AT			**€ 922,99474**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.031	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.127,30566 0%	€ 95.127,30566
		Totale MT			**€ 95.127,30566**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 570,22280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 636,57960
		Totale RU			**€ 1.206,80240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97.257,10280** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 826,68537 = 5% * B)			€ 16.533,70748

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.379,08103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125.169,89** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 1.206,80240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 826,68537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.P	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,56000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,49770
	Totale AT			**€ 922,49770**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.032 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	1,00000 cad	€ 121.458,55956 0%	€ 121.458,55956
	Totale MT			**€ 121.458,55956**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,76220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 636,06540
	Totale RU			**€ 1.205,82760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123.586,88486** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,48852 = 5% * B)			€ 21.009,77043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14.459,66553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159.056,32** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			*€ 1.205,82760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.050,48852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.Q	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con			

	commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 924,48584
		Totale AT			**€ 924,48584**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.033	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 132.272,44549 0%	€ 132.272,44549
		Totale MT			**€ 132.272,44549**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 571,14400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 637,60800
		Totale RU			**€ 1.208,75200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134.405,68333** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,44831 = 5% * B)			€ 22.848,96617
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15.725,46495
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 172.980,11** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,7%			*€ 1.208,75200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.142,44831*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.105,90377
		Totale AT			**€ 1.105,90377**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.034	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.208,35250 0%	€ 170.208,35250
		Totale MT			**€ 170.208,35250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 683,06980
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 762,55860

	Totale RU			**€ 1.445,62840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172.759,88467** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.468,45902 = 5% * B)			€ 29.369,18039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20.212,90651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222.341,97** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,65%			*€ 1.445,62840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.468,45902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.S	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,31000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.108,88598
	Totale AT			**€ 1.108,88598**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.035 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	1,00000 cad	€ 175.281,52948 0%	€ 175.281,52948
	Totale MT			**€ 175.281,52948**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 684,91220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 764,61540
	Totale RU			**€ 1.449,52760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177.839,94306** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.511,63952 = 5% * B)			€ 30.232,79032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20.807,27334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228.880,01** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 1.449,52760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.511,63952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.T	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			

	piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.106,89784
		Totale AT			**€ 1.106,89784**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.036	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 265.294,56911 0%	€ 265.294,56911
		Totale MT			**€ 265.294,56911**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,69000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 683,76070
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,69000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 763,32990
		Totale RU			**€ 1.447,09060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267.848,55755** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.276,71274 = 5% * B)			€ 45.534,25478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31.338,28123
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 344.721,09** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 1.447,09060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.276,71274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.020.U	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,19000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.102,92155
		Totale AT			**€ 1.102,92155**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.037	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.473,06385 0%	€ 288.473,06385

	Totale MT			**€ 288.473,06385**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 681,45770
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 760,75890
	Totale RU			**€ 1.442,21660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291.018,20200** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.473,65472 = 5% * B)			€ 49.473,09434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34.049,12963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374.540,43** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 1.442,21660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.473,65472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.039 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase,automatico, ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 13.309,40135 0%	€ 13.309,40135
	Totale MT			**€ 13.309,40135**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	Totale RU			**€ 481,55120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.159,25578** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,35367 = 5% * B)			€ 2.407,07348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.656,63293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.222,96** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 120,35367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.042 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 15.055,23863 0%	€ 15.055,23863
	Totale MT			**€ 15.055,23863**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.906,07750** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,20166 = 5% * B)			€ 2.704,03318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.861,01107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.471,12** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,20166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**

	MT				
	CAM24_MT.L19.010.043	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase,automatico, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.917,88502 0%	€ 15.917,88502
		Totale MT			**€ 15.917,88502**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.768,72389** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,53415 = 5% * B)			€ 2.850,68306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.961,94070
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.581,35** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,23%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,53415*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
		Totale AT			**€ 368,30323**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.045	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.582,85263 0%	€ 22.582,85263
		Totale MT			**€ 22.582,85263**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
		Totale RU			**€ 481,55120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.432,70706** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,17801 = 5% * B)			€ 3.983,56020
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.741,62673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 30.157,89 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,17801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.048 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 27.234,97868 0%	€ 27.234,97868
	Totale MT			**€ 27.234,97868**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.085,81755** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 238,72945 = 5% * B)			€ 4.774,58898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.286,04065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.146,45** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,33%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 238,72945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	servizio emergenza 137 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.050	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.630,36740 0%	€ 31.630,36740
		Totale MT			**€ 31.630,36740**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.481,20627** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,09025 = 5% * B)			€ 5.521,80507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.800,30113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.803,31** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 276,09025*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
		Totale AT			**€ 460,75182**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.054	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.120,70239 0%	€ 14.120,70239
		Totale MT			**€ 14.120,70239**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
		Totale RU			**€ 602,42640**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.183,88061** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,06299 = 5% * B)			€ 2.581,25970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.776,51403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.541,65** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 602,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,06299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	Totale AT			**€ 460,25478**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.055 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.157,92931 0%	€ 15.157,92931
	Totale MT			**€ 15.157,92931**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,42050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,51850
	Totale RU			**€ 601,93900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.220,12309** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,87105 = 5% * B)			€ 2.757,42093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.897,75440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.875,30** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 601,93900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 137,87105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			

	regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.056 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 15.661,13704 0%	€ 15.661,13704
	Totale MT			**€ 15.661,13704**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	Totale RU			**€ 602,42640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.724,31526** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,15668 = 5% * B)			€ 2.843,13359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.956,74489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.524,19** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 602,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,15668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.057 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.739,45300 0%	€ 16.739,45300
	Totale MT			

				€ 16.739,45300
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	Totale RU			**€ 602,42640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.802,63122** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 151,32237 = 5% * B)			€ 3.026,44731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.082,90785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.911,99** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 602,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 151,32237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.058 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 19.039,84336 0%	€ 19.039,84336
	Totale MT			**€ 19.039,84336**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	Totale RU			**€ 602,42640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.103,02158** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 170,87568 = 5% * B)			€ 3.417,51367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.352,05353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.872,59** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 602,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 170,87568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
	Totale AT			**€ 461,24885**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.059 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 21.073,21880 0%	€ 21.073,21880
	Totale MT			**€ 21.073,21880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,88110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,03270
	Totale RU			**€ 602,91380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.137,38145** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,16774 = 5% * B)			€ 3.763,35485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.590,07363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.490,81** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 602,91380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 188,16774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			

				€ 460,75182
	MT			
CAM24_MT.L19.010.060	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.852,43153 0%	€ 24.852,43153
	Totale MT			**€ 24.852,43153**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
	Totale RU			**€ 602,42640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.915,60975** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,28268 = 5% * B)			€ 4.405,65366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.032,12634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.353,39** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 602,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 220,28268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
	Totale AT			**€ 461,24885**
	MT			
CAM24_MT.L19.010.061	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.611,11038 0%	€ 28.611,11038
	Totale MT			**€ 28.611,11038**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,88110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,03270
	Totale RU			**€ 602,91380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.675,27303** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,23982 = 5% * B)			€ 5.044,79642

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.472,00695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.192,08** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 602,91380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 252,23982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
	Totale AT			**€ 461,74589**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.062 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.647,06044 0%	€ 32.647,06044
	Totale MT			**€ 32.647,06044**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,11140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,28980
	Totale RU			**€ 603,40120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.712,20753** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,55376 = 5% * B)			€ 5.731,07528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.944,32828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.387,61** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,39%			*€ 603,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,55376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro			

	e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
		Totale AT			**€ 460,75182**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.063	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 39.466,07471 0%	€ 39.466,07471
		Totale MT			**€ 39.466,07471**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,65080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,77560
		Totale RU			**€ 602,42640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40.529,25293** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 344,49865 = 5% * B)			€ 6.889,97300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.741,92259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52.161,15** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 602,42640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 344,49865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
		Totale AT			**€ 461,74589**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.064	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 44.837,07807 0%	€ 44.837,07807
		Totale MT			**€ 44.837,07807**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,34170
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,54690
		Totale RU			**€ 603,88860**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45.902,71256** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 390,17306 = 5% * B)			€ 7.803,46114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.370,61737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59.076,79** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 603,88860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 390,17306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	Totale AT			**€ 460,25478**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.065 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.434,00730 0%	€ 50.434,00730
	Totale MT			**€ 50.434,00730**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,42050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 317,51850
	Totale RU			**€ 601,93900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51.496,20108** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 437,71771 = 5% * B)			€ 8.754,35418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.025,05553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66.275,61** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,91%			*€ 601,93900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 437,71771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.M	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
		Totale AT			**€ 461,24885**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.066	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 55.291,52535 0%	€ 55.291,52535
		Totale MT			**€ 55.291,52535**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 284,88110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,03270
		Totale RU			**€ 602,91380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56.355,68800** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 479,02335 = 5% * B)			€ 9.580,46696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.593,61550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72.529,77** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 602,91380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 479,02335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.N	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
		Totale AT			**€ 461,74589**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.067	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 70.028,40373 0%	€ 70.028,40373
		Totale MT			**€ 70.028,40373**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 285,11140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 318,28980
		Totale RU			**€ 603,40120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71.093,55082** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 604,29518 = 5% * B)			€ 12.085,90364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.317,94545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91.497,40** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 603,40120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 604,29518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,11000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,20633
		Totale AT			**€ 552,20633**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.068	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.517,54513 0%	€ 95.517,54513
		Totale MT			**€ 95.517,54513**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,81000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 341,07430
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,81000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 380,76510
		Totale RU			**€ 721,83940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96.791,59086** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 822,72852 = 5% * B)			€ 16.454,57045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.324,61613
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124.570,78** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 721,83940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 822,72852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L19.010.040.P	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.069 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	1,00000 cad	€ 121.848,79903 0%	€ 121.848,79903
	Totale MT			**€ 121.848,79903**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
	Totale RU			**€ 963,58980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123.549,49233** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,17069 = 5% * B)			€ 21.003,41370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14.455,29060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159.008,20** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 963,58980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.050,17069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.Q	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L19.010.070	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 132.662,69561 0%	€ 132.662,69561
		Totale MT			**€ 132.662,69561**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,30310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 508,28670
		Totale RU			**€ 963,58980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134.363,38891** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,08881 = 5% * B)			€ 22.841,77611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15.720,51650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 172.925,68** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 963,58980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.142,08881*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
		Totale AT			**€ 830,04912**
	MT				
	CAM24_MT.L19.010.071	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.598,59197 0%	€ 170.598,59197
		Totale MT			**€ 170.598,59197**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 512,64780
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 572,30460
		Totale RU			**€ 1.084,95240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172.513,59349** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.466,36554 = 5% * B)			€ 29.327,31089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20.184,09044

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222.024,99** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 1.084,95240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.466,36554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.S	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,59000 h	€ 49,70354 0%	€ 923,98881
	Totale AT			**€ 923,98881**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.072 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	1,00000 cad	€ 175.671,77959 0%	€ 175.671,77959
	Totale MT			**€ 175.671,77959**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 570,91370
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 637,35090
	Totale RU			**€ 1.208,26460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177.804,03300** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.511,33428 = 5% * B)			€ 30.226,68561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20.803,07186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228.833,79** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,53%			*€ 1.208,26460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.511,33428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.T	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	kVA, servizio emergenza 1.375 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
	Totale AT			**€ 922,00067**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.073 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 265.684,81923 0%	€ 265.684,81923
	Totale MT			**€ 265.684,81923**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,53190
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 635,80830
	Totale RU			**€ 1.205,34020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267.812,16010** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.276,40336 = 5% * B)			€ 45.528,06722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31.334,02273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 344.674,25** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 1.205,34020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.276,40336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.U	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
	Totale AT			**€ 926,47399**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.074 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.863,30333 0%	€ 288.863,30333
	Totale MT			**€ 288.863,30333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 572,29550
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 638,89350
	Totale RU			**€ 1.211,18900**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291.000,96632** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.473,50821 = 5% * B)			€ 49.470,16427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34.047,11306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374.518,24** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 1.211,18900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.473,50821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.V	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua V - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
	Totale AT			**€ 922,00067**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.075 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA	1,00000 cad	€ 300.919,81882 0%	€ 300.919,81882
	Totale MT			**€ 300.919,81882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 569,53190
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 635,80830
	Totale RU			**€ 1.205,34020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 303.047,15969** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.575,90086 = 5% * B)			€ 51.518,01715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35.456,51768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 390.021,69** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 1.205,34020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.575,90086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.010.040.W	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua W - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
	Totale AT			**€ 926,47399**
	MT			
	CAM24_MT.L19.010.076 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA	1,00000 cad	€ 441.859,80655 0%	€ 441.859,80655
	Totale MT			**€ 441.859,80655**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 572,29550
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 638,89350
	Totale RU			**€ 1.211,18900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 443.997,46954** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3.773,97849 = 5% * B)			€ 75.479,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51.947,70394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 571.424,74** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,21%			*€ 1.211,18900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3.773,97849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.001 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	1,00000 cad	€ 563,99378 0%	€ 563,99378
	Totale MT			**€ 563,99378**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 617,57324 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24937 = 5% * B)			€ 104,98745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,25607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,82** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.002 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 30 kVA,servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 617,38364 0%	€ 617,38364
	Totale MT			**€ 617,38364**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 670,96310** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70319 = 5% * B)			€ 114,06373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,50268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 863,53** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.003 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 696,24037 0%	€ 696,24037

	Totale MT			**€ 696,24037**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,81983** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,37347 = 5% * B)			€ 127,46937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,72892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 965,02** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,37347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.004 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
	Totale MT			**€ 790,67416**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 844,25362** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17616 = 5% * B)			€ 143,52312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,77767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.086,55** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.005	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
		Totale MT			**€ 790,67416**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 844,25362** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17616 = 5% * B)			€ 143,52312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,77767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.086,55** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.006	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	1,00000 cad	€ 1.014,06883 0%	€ 1.014,06883
		Totale MT			**€ 1.014,06883**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.067,64829** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,07501 = 5% * B)			€ 181,50021
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,91485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.374,06** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,07501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.007 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 1.050,28792 0%	€ 1.050,28792
	Totale MT			**€ 1.050,28792**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.103,86738** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38287 = 5% * B)			€ 187,65745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,15248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.420,68** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.008 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	1,00000 cad	€ 1.367,28676 0%	€ 1.367,28676
	Totale MT			**€ 1.367,28676**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.420,86622** +0,14%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,07736 = 5% * B)			€ 241,54726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,24135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.828,65** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,07736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.009 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 1.394,44562 0%	€ 1.394,44562
	Totale MT			**€ 1.394,44562**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.448,02508** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,30821 = 5% * B)			€ 246,16426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,41893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.863,61** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,30821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.010.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.010 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,90067 0%	€ 1.690,90067
	Totale MT			**€ 1.690,90067**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.744,48013** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,82808 = 5% * B)			€ 296,56162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,10418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.245,15** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,82808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.011 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 1.699,97181 0%	€ 1.699,97181
	Totale MT			**€ 1.699,97181**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.753,55127** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,90519 = 5% * B)			€ 298,10372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 205,16550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.256,82** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,90519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,47000	€ 49,70354	€ 23,36066

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.012	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 2.003,04192 0%	€ 2.003,04192
		Totale MT			**€ 2.003,04192**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.056,62138** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,48128 = 5% * B)			€ 349,62563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 240,62470
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.646,87** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,48128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.013	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 2.039,26101 0%	€ 2.039,26101
		Totale MT			**€ 2.039,26101**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.092,84047** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,78914 = 5% * B)			€ 355,78288
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,86234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.693,49** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,78914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L19.020.020.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.014 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 2.082,00782 0%	€ 2.082,00782
	Totale MT			**€ 2.082,00782**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.135,58728** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,15249 = 5% * B)			€ 363,04984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,86371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.748,50** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,15249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.015 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 2.994,46018 0%	€ 2.994,46018
	Totale MT			**€ 2.994,46018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.048,03964** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,90834 = 5% * B)			€ 518,16674

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 356,62064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.922,83** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,90834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.016 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	1,00000 cad	€ 3.933,95132 0%	€ 3.933,95132
	Totale MT			**€ 3.933,95132**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.987,53078** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89401 = 5% * B)			€ 677,88023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 466,54110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.131,95** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,59%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,89401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.017 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 3.970,15949 0%	€ 3.970,15949
	Totale MT			**€ 3.970,15949**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,62000	€ 23,03000	€ 14,27860

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.023,73895** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,20178 = 5% * B)			€ 684,03562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 470,77746
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.178,55** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,20178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.018	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 4.868,62854 0%	€ 4.868,62854
		Totale MT			**€ 4.868,62854**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.922,20800** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,83877 = 5% * B)			€ 836,77536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 575,89834
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.334,88** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,83877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale AT			**€ 23,36066**
	MT							
	CAM24_MT.L19.020.019	-	Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 4.904,82579 0%	€ 4.904,82579
					Totale MT			**€ 4.904,82579**
	RU							
	CAM24_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
					Totale RU			**€ 30,21880**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.958,40525** +0,04%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,14644 = 5% * B)			€ 842,92889
					Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 580,13341
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.381,47** +0,04%
					Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			*€ 30,21880*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,14644*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA					
	AT					
	CAM24_AT.E.01.018	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
					Totale AT			**€ 22,86363**
	MT					
	CAM24_MT.L19.020.020	-	Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	1,00000 cad	€ 6.706,57781 0%	€ 6.706,57781
					Totale MT			**€ 6.706,57781**
	RU					
	CAM24_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
					Totale RU			**€ 29,73140**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.759,17284** +0,03%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,45297 = 5% * B)			€ 1.149,05938
					Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 790,82322
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.699,06** +0,03%
					Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 29,73140*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,45297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA			

	020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA K - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.021 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 6.779,00506 0%	€ 6.779,00506
	Totale MT			**€ 6.779,00506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.832,58452** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,07697 = 5% * B)			€ 1.161,53937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 799,41239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.793,54** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,07697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.020.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA L - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.022 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 6.815,19139 0%	€ 6.815,19139
	Totale MT			**€ 6.815,19139**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.868,77085** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,38455 = 5% * B)			€ 1.167,69104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 803,64619

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.840,11** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,38455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti A - Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.023 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 20-60 kVA	1,00000 cad	€ 2.533,08714 0%	€ 2.533,08714
	Totale MT			**€ 2.533,08714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.586,66660** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,98667 = 5% * B)			€ 439,73332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 302,63999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.329,04** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,91%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,98667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti B - Cofanatura insonorizzante 65÷150 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.024 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 65-150 kVA	1,00000 cad	€ 2.617,24902 0%	€ 2.617,24902
	Totale MT			**€ 2.617,24902**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.670,82848** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,70204 = 5% * B)			€ 454,04084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 312,48693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.437,36** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,70204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti C - Cofanatura insonorizzante 200÷375 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.025 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 200-375 kVA	1,00000 cad	€ 3.586,25686 0%	€ 3.586,25686
	Totale MT			**€ 3.586,25686**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
	Totale RU			**€ 29,73140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.638,85189** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,93024 = 5% * B)			€ 618,60482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 425,74567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.683,20** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 29,73140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,93024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti D - Cofanatura insonorizzante 400 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.026 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 400 kVA	1,00000 cad	€ 3.943,44819 0%	€ 3.943,44819
	Totale MT			**€ 3.943,44819**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
	Totale RU			

				€ 29,73140
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.996,04322** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,96637 = 5% * B)			€ 679,32735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 467,53706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.142,91** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 29,73140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,96637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti E - Cofanatura insonorizzante 450 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.027 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 kVA	1,00000 cad	€ 5.840,37628 0%	€ 5.840,37628
	Totale MT			**€ 5.840,37628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.893,95574** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,09862 = 5% * B)			€ 1.001,97248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 689,59282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.585,52** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,09862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti F - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM24_MT.L19.020.028 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA	1,00000 cad	€ 11.974,35869 0%	€ 11.974,35869
	Totale MT			**€ 11.974,35869**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.027,44112** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 102,23325 = 5% * B)			€ 2.044,66499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.407,21061
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.479,32** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,2%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 102,23325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti G - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
		Totale AT			**€ 22,86363**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.029	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA	1,00000 cad	€ 14.007,73413 0%	€ 14.007,73413
		Totale MT			**€ 14.007,73413**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.060,81656** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,51694 = 5% * B)			€ 2.390,33882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.645,11554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.096,27** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,17%			*€ 30,21880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 119,51694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.020.030.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti H - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM24_MT.L19.020.030	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA	1,00000 cad	€ 15.260,63063 0%	€ 15.260,63063

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 15.260,63063**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			**€ 30,21880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.314,21009** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,17079 = 5% * B)			€ 2.603,41572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.791,76258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.709,39** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,15%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,17079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz A - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 110 kVA			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
CAM24_MT.L19.030.001	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 20.908,90520 0%	€ 20.908,90520
	Totale MT			**€ 20.908,90520**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	Totale RU			**€ 481,55120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.758,75963** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 184,94946 = 5% * B)			€ 3.698,98914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.545,77488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.003,52** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 184,94946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz B - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			

	comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 110 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.002	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 31.342,81861 0%	€ 31.342,81861
		Totale MT			**€ 31.342,81861**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.193,65748** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 273,64609 = 5% * B)			€ 5.472,92177
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.766,65793
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.433,24** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,16%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 273,64609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz C - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 110 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
		Totale AT			**€ 367,80620**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.003	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 41.776,73201 0%	€ 41.776,73201
		Totale MT			**€ 41.776,73201**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,07580
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,50060
		Totale RU			**€ 480,57640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42.625,11461** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,31347 = 5% * B)			€ 7.246,26948
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.987,13841

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54.858,52** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 480,57640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,31347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz D - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.004 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.455,78686 0%	€ 31.455,78686
	Totale MT			**€ 31.455,78686**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,22730
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,78610
	Totale RU			**€ 483,01340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.308,09756** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 274,61883 = 5% * B)			€ 5.492,37659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.780,04742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.580,52** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,16%			*€ 483,01340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 274,61883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz E - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.005 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.907,64926 0%	€ 31.907,64926
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31.907,64926
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
	Totale RU			**€ 482,52600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.759,47256** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 278,45552 = 5% * B)			€ 5.569,11034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.832,85829
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42.161,44** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 482,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 278,45552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz F - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.006 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 41.828,07735 0%	€ 41.828,07735
	Totale MT			**€ 41.828,07735**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	Totale RU			**€ 483,50080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42.681,37249** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,79167 = 5% * B)			€ 7.255,83332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.993,72058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54.930,93** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 483,50080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,79167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz G - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			

	comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 275 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
		Totale AT			**€ 369,29730**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.007	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 21.915,33130 0%	€ 21.915,33130
		Totale MT			**€ 21.915,33130**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,22730
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,78610
		Totale RU			**€ 483,01340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.767,64200** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 193,52496 = 5% * B)			€ 3.870,49914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.663,81411
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29.301,96** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 483,01340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 193,52496*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz H - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 275 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
		Totale AT			**€ 369,79434**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.008	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 32.842,18550 0%	€ 32.842,18550
		Totale MT			**€ 32.842,18550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
		Totale RU			**€ 483,50080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.695,48064** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,41159 = 5% * B)			€ 5.728,23171
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.942,37124

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.366,08** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			*€ 483,50080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,41159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz I - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 275 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.009 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 43.820,38503 0%	€ 43.820,38503
	Totale MT			**€ 43.820,38503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	Totale RU			**€ 483,50080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44.673,68017** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 379,72628 = 5% * B)			€ 7.594,52563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.226,82058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57.495,03** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 483,50080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 379,72628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz J - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 550 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.010 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 2 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 26.320,98696 0%	€ 26.320,98696
	Totale MT			**€ 26.320,98696**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
		Totale RU			**€ 482,52600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.172,81026** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,96889 = 5% * B)			€ 4.619,37774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.179,21880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.971,41** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,38%			*€ 482,52600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 230,96889*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz K - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 550 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.011	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 3 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 39.507,15311 0%	€ 39.507,15311
		Totale MT			**€ 39.507,15311**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40.357,99198** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 343,04293 = 5% * B)			€ 6.860,85864
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.721,88506
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51.940,74** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 343,04293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz L - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 550 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
		Totale AT			**€ 368,30323**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.012	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 52.641,97392 0%	€ 52.641,97392
		Totale MT			**€ 52.641,97392**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
		Totale RU			**€ 481,55120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53.491,82835** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 454,68054 = 5% * B)			€ 9.093,61082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.258,54392
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68.843,98** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,7%			*€ 481,55120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 454,68054*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.M	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz M - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1100 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
		Totale AT			**€ 369,29730**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.013	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 49.817,83132 0%	€ 49.817,83132
		Totale MT			**€ 49.817,83132**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
		Totale RU			**€ 482,52600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50.669,65462** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 430,69206 = 5% * B)			€ 8.613,84129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.928,34959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65.211,85** +0,06%

	Incidenza Manodopera sul totale 0,74%			*€ 482,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 430,69206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.N	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz N - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.014 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 74.639,45139 0%	€ 74.639,45139
	Totale MT			**€ 74.639,45139**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
	Totale RU			**€ 483,50080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75.492,74653** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 641,68835 = 5% * B)			€ 12.833,76691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.832,65134
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97.159,16** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 483,50080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 641,68835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.O	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz O - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1100 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
	Totale AT			**€ 367,80620**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.015 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 99.553,50583 0%	€ 99.553,50583
	Totale MT			**€ 99.553,50583**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	9,86000	€ 23,03000	€ 227,07580

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,50060
		Totale RU			**€ 480,57640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100.401,88843** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 853,41605 = 5% * B)			€ 17.068,32103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.747,02095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129.217,23** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 480,57640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 853,41605*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.P	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz P - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1700 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
		Totale AT			**€ 369,79434**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.016	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 63.034,80893 0%	€ 63.034,80893
		Totale MT			**€ 63.034,80893**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 228,45760
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,04320
		Totale RU			**€ 483,50080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63.888,10407** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 543,04888 = 5% * B)			€ 10.860,97769
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.474,90818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82.223,99** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,59%			*€ 483,50080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 543,04888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.Q	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz Q - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1700 kVA **AT**			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
		Totale AT			**€ 367,80620**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.017	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 94.634,36487 0%	€ 94.634,36487
		Totale MT			**€ 94.634,36487**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,87000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,30610
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,87000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 253,75770
		Totale RU			**€ 481,06380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95.483,23487** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 811,60750 = 5% * B)			€ 16.232,14993
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.171,53848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122.886,92** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 481,06380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 811,60750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.010.R	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz R - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1700 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 370,78841
		Totale AT			**€ 370,78841**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.018	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 125.977,18347 0%	€ 125.977,18347
		Totale MT			**€ 125.977,18347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,95000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 229,14850
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,95000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 255,81450
		Totale RU			**€ 484,96300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126.832,93488** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.078,07995 = 5% * B)			€ 21.561,59893
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14.839,45338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 163.233,99** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,3%			*€ 484,96300*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.078,07995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni A - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.019 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva	1,00000 cad	€ 3.666,24447 0%	€ 3.666,24447
	Totale MT			**€ 3.666,24447**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.517,08334** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,39521 = 5% * B)			€ 767,90417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 528,49875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.813,49** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,39521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni B - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.020 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.590,51377 0%	€ 4.590,51377
	Totale MT			**€ 4.590,51377**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.441,35264** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,25150 = 5% * B)			€ 925,02995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 636,63826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.003,02** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,25150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni C - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.021 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577
	Totale MT			**€ 4.795,90577**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.646,74464** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,99733 = 5% * B)			€ 959,94659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 660,66912
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.267,36** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,99733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni D - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.022 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4.795,90577**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.646,74464** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,99733 = 5% * B)			€ 959,94659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 660,66912
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.267,36** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,99733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni E - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.023 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 7.548,15852 0%	€ 7.548,15852
	Totale MT			**€ 7.548,15852**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.398,99739** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,39148 = 5% * B)			€ 1.427,82956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 982,68270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.809,51** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,39148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni F - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
		Totale AT			**€ 369,29730**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.024	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
		Totale MT			**€ 14.500,67493**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,99700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,52900
		Totale RU			**€ 482,52600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.352,49823** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,49624 = 5% * B)			€ 2.609,92470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.796,24229
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.758,67** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 482,52600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,49624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni G - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM24_MT.L19.030.025	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
		Totale MT			**€ 14.500,67493**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
		Totale RU			**€ 482,03860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.351,51380** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,48787 = 5% * B)			€ 2.609,75735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.796,12712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.757,40** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 482,03860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,48787*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni H - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 510 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.026 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz,, per 3 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 44.272,24742 0%	€ 44.272,24742
	Totale MT			**€ 44.272,24742**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45.123,08629** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 383,54623 = 5% * B)			€ 7.670,92467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.279,40110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58.073,41** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 383,54623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni I - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.027 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 66.372,42620 0%	€ 66.372,42620
	Totale MT			**€ 66.372,42620**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,53640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,01480
	Totale RU			**€ 481,55120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67.222,28063** +0,05%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 571,38939 = 5% * B)			€ 11.427,78771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.865,00683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86.515,08** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 481,55120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 571,38939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.030.020.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni J - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM24_MT.L19.030.028 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA	1,00000 cad	€ 63.342,89160 0%	€ 63.342,89160
	Totale MT			**€ 63.342,89160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 227,76670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 254,27190
	Totale RU			**€ 482,03860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64.193,73047** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 545,64671 = 5% * B)			€ 10.912,93418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.510,66647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82.617,33** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 482,03860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 545,64671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase A - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.001 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 600 W	1,00000 cad	€ 178,74051 0%	€ 178,74051
	Totale MT			**€ 178,74051**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,91751** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95430 = 5% * B)			€ 39,08598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,90035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 295,90** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,3%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase B - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 500 Va - 300 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.002 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 500 Va - 300 W	1,00000 cad	€ 119,90509 0%	€ 119,90509
	Totale MT			**€ 119,90509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,08209** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45420 = 5% * B)			€ 29,08396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,01661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 220,18** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase C - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 650 Va - 375 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.003 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 650 Va - 375 W	1,00000 cad	€ 138,52389 0%	€ 138,52389
	Totale MT			**€ 138,52389**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 51,17700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,70089** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61246 = 5% * B)			€ 32,24915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,19500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 244,15** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,96%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase D - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 800 Va - 450 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.004 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 800 Va - 450 W	1,00000 cad	€ 157,14270 0%	€ 157,14270
	Totale MT			**€ 157,14270**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,31970** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77072 = 5% * B)			€ 35,41435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,37341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,11** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,09%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase E - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 10000 Va - 10000 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x447mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.005 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 10000 Va - 10000 W	1,00000 cad	€ 5.280,29255 0%	€ 5.280,29255
	Totale MT			**€ 5.280,29255**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.331,46955** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,31749 = 5% * B)			€ 906,34982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 623,78194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.861,60** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,31749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase F - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.006 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 800 W	1,00000 cad	€ 694,10898 0%	€ 694,10898
	Totale MT			**€ 694,10898**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 745,28598** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,33493 = 5% * B)			€ 126,69862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,19846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 959,18** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,33493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase G - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 2000 Va - 1600 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 238x145x400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.007 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 2000 Va - 1600 W	1,00000 cad	€ 1.171,49509 0%	€ 1.171,49509
	Totale MT			**€ 1.171,49509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550

	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.222,67209** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39271 = 5% * B)			€ 207,85426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,05264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.573,58** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,39271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase H - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va - 2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.008 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 3000 Va - 2400 W	1,00000 cad	€ 1.541,63689 0%	€ 1.541,63689
	Totale MT			**€ 1.541,63689**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.592,81389** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,53892 = 5% * B)			€ 270,77836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,35923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.049,95** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,53892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase I - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 6000 Va - 6000 W, ricarica in 3 h, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x374mm			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.009 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 6000 Va - 6000 W	1,00000 cad	€ 3.060,18647 0%	€ 3.060,18647
	Totale MT			**€ 3.060,18647**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550

	Totale RU			**€ 51,17700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.111,36347** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,44659 = 5% * B)			€ 528,93179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,02953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.004,32** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 51,17700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,44659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 30 minuti. Normativa EN 62040-3			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.010 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 30 min	1,00000 cad	€ 8.715,72770 0%	€ 8.715,72770
	Totale MT			**€ 8.715,72770**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	Totale RU			**€ 128,58420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.844,31190** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,17665 = 5% * B)			€ 1.503,53302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.034,78449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.382,63** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 128,58420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,17665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3			
	MT			
	CAM24_MT.L19.040.011 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 8.796,58650 0%	€ 8.796,58650
	Totale MT			**€ 8.796,58650**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.925,17070** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,86395 = 5% * B)			€ 1.517,27902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.044,24497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.486,69** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,86395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.012	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 9.600,06765 0%	€ 9.600,06765
		Totale MT			**€ 9.600,06765**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.728,65185** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,69354 = 5% * B)			€ 1.653,87081
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.138,25227
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.520,77** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,69354*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 55 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.013	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 55 min	1,00000 cad	€ 10.375,46100 0%	€ 10.375,46100
		Totale MT			**€ 10.375,46100**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.504,04520** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,28438 = 5% * B)			€ 1.785,68768
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.228,97329
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.518,71** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,95%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,28438*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 52 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.014	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 52 min	1,00000 cad	€ 10.465,68240 0%	€ 10.465,68240
		Totale MT			**€ 10.465,68240**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.594,26660** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,05127 = 5% * B)			€ 1.801,02532
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.239,52919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.634,82** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,05127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.016	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, aut. 23 min	1,00000 cad	€ 11.341,51090 0%	€ 11.341,51090
		Totale MT			**€ 11.341,51090**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.470,09510** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,49581 = 5% * B)			€ 1.949,91617
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.342,00113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.762,01** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,87%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,49581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase D - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.015	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 40 min	1,00000 cad	€ 11.070,84670 0%	€ 11.070,84670
		Totale MT			**€ 11.070,84670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 128,58420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.199,43090** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,19516 = 5% * B)			€ 1.903,90325
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.310,33342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.413,67** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			*€ 128,58420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 95,19516*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase E - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.017	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 16.084,94356 0%	€ 16.084,94356
		Totale MT			**€ 16.084,94356**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 169,49600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.254,43956** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 138,16274 = 5% * B)			€ 2.763,25473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.901,76943
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.919,46** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,81%			*€ 169,49600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 138,16274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase F - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, autonomia 18 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.018	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, aut.18 min	1,00000 cad	€ 18.394,95186 0%	€ 18.394,95186
		Totale MT			**€ 18.394,95186**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 169,49600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.564,44786** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 157,79781 = 5% * B)			€ 3.155,95614
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.172,04040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.892,44** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,71%			*€ 169,49600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 157,79781*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase G - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.019	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, aut. 15 min	1,00000 cad	€ 25.131,76677 0%	€ 25.131,76677
		Totale MT			**€ 25.131,76677**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 169,49600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.301,26277** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 215,06073 = 5% * B)			€ 4.301,21467
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.960,24774
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.562,73** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 169,49600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 215,06073*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase H - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.020	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 27.549,87052 0%	€ 27.549,87052
		Totale MT			**€ 27.549,87052**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 169,49600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.719,36652** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 235,61462 = 5% * B)			€ 4.712,29231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.243,16588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35.674,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 169,49600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 235,61462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase I - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, autonomia 9 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.021	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, aut.9 min	1,00000 cad	€ 31.645,58162 0%	€ 31.645,58162
		Totale MT			**€ 31.645,58162**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500

	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
		Totale RU			**€ 211,87000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31.857,45162** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 270,78834 = 5% * B)			€ 5.415,76678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.727,32184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.000,54** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 211,87000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 270,78834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.J	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase J - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, autonomia 13 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.022	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, aut.13 min	1,00000 cad	€ 40.392,80170 0%	€ 40.392,80170
		Totale MT			**€ 40.392,80170**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
		Totale RU			**€ 211,87000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40.604,67170** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 345,13971 = 5% * B)			€ 6.902,79419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.750,74659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52.258,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 211,87000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 345,13971*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.K	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase K - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, autonomia 8 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.023	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, aut. 8 min	1,00000 cad	€ 48.963,83470 0%	€ 48.963,83470
		Totale MT			**€ 48.963,83470**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,66000	€ 25,71000	€ 16,96860

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 225,00000
		Totale RU			**€ 257,16840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49.221,00310** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 418,37853 = 5% * B)			€ 8.367,57053
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.758,85736
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63.347,43** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 257,16840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 418,37853*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.040.030.L	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase L - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM24_MT.L19.040.024	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 55.335,50829 0%	€ 55.335,50829
		Totale MT			**€ 55.335,50829**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 225,00000
		Totale RU			**€ 257,16840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55.592,67669** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 472,53775 = 5% * B)			€ 9.450,75504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.504,34317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71.547,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 257,16840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 472,53775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS A - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
		Totale AT			**€ 52,18872**
	MT				
	CAM24_MT.L19.050.001	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione	1,00000 cad	€ 2.192,65239 0%	€ 2.192,65239

		di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W 1/3 h			
		Totale MT			**€ 2.192,65239**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.192,65239 %	€ 0,02000 0%	€ 43,85305
		Totale RU			**€ 95,03005**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.339,87116** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,88891 = 5% * B)			€ 397,77810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,76493
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.011,41** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 95,03005*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,88891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS B - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
		Totale AT			**€ 52,18872**
	MT				
	CAM24_MT.L19.050.002	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 3.288,97007 0%	€ 3.288,97007
		Totale MT			**€ 3.288,97007**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.288,97007 %	€ 0,02000 0%	€ 65,77940
		Totale RU			**€ 116,95640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.458,11519** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,39398 = 5% * B)			€ 587,87958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,59948
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.450,59** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 116,95640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,39398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L19.050.010.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS C - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.003 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 4.385,29626 0%	€ 4.385,29626
	Totale MT			**€ 4.385,29626**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,18150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,99550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.385,29626 %	€ 0,02000 0%	€ 87,70593
	Totale RU			**€ 138,88293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.576,36791** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,89913 = 5% * B)			€ 777,98254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 535,43505
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.889,79** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 138,88293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,89913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.D	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS D - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-5			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	Totale AT			**€ 55,66796**
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.004 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 6.577,94014 0%	€ 6.577,94014
	Totale MT			**€ 6.577,94014**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,79360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,79520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.577,94014 %	€ 0,02000 0%	€ 131,55880

	Totale RU			**€ 186,14760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.819,75570** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,96792 = 5% * B)			€ 1.159,35847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 797,91142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.777,03** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 186,14760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,96792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.E	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS E - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	Totale AT			**€ 55,66796**
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.005 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 7.674,26633 0%	€ 7.674,26633
	Totale MT			**€ 7.674,26633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,79360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,79520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.674,26633 %	€ 0,02000 0%	€ 153,48533
	Totale RU			**€ 208,07413**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.938,00842** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,47307 = 5% * B)			€ 1.349,46143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 928,74699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.216,22** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 208,07413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,47307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.F	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS F - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-7			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943

		Totale AT			**€ 62,12943**
	MT				
	CAM24_MT.L19.050.006	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 9.866,91872 0%	€ 9.866,91872
		Totale MT			**€ 9.866,91872**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.866,91872 %	€ 0,02000 0%	€ 197,33837
		Totale RU			**€ 258,26337**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.187,31152** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 86,59215 = 5% * B)			€ 1.731,84296
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.191,91545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.111,07** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 258,26337*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 86,59215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.G	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS G - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943
		Totale AT			**€ 62,12943**
	MT				
	CAM24_MT.L19.050.007	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 13.155,88878 0%	€ 13.155,88878
		Totale MT			**€ 13.155,88878**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,78750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,13750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.155,88878 %	€ 0,02000 0%	€ 263,11778
		Totale RU			**€ 324,04278**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.542,06099** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,10752 = 5% * B)			€ 2.302,15037
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.584,42114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.428,63** +0,03%

	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 324,04278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 115,10752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.H	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS H - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 24000 W, potenza attiva 20000 W 1 h standard, 11000 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.008 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 24000 W massimo, 20000 W 1 h standard, 11100 W 2h	1,00000 cad	€ 29.587,72086 0%	€ 29.587,72086
	Totale MT			**€ 29.587,72086**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29.587,72086 %	€ 0,02000 0%	€ 591,75442
	Totale RU			**€ 689,23442**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30.329,14400** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 257,79772 = 5% * B)			€ 5.155,95448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.548,50985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39.033,61** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 689,23442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 257,79772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.010.I	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS I - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 1600 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.009 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 16000 W 2h	1,00000 cad	€ 34.360,60634 0%	€ 34.360,60634
	Totale MT			**€ 34.360,60634**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34.360,60634 %	€ 0,02000 0%	€ 687,21213
		Totale RU			**€ 784,69213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.197,48719** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,17864 = 5% * B)			€ 5.983,57282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.118,10600
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.299,17** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 784,69213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 299,17864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.A	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori A - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio			
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.010 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio	1,00000 cad	€ 279,11075 0%	€ 279,11075
	Totale MT			**€ 279,11075**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 293,73275** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49673 = 5% * B)			€ 49,93457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,36673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 378,03** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.B	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori B - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.011 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W	1,00000 cad	€ 543,89992 0%	€ 543,89992
	Totale MT			**€ 543,89992**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300

	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 558,52192** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74744 = 5% * B)			€ 94,94873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,34707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 718,82** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,74744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L19.050.020.C	CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori C - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L19.050.012 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W	1,00000 cad	€ 900,04784 0%	€ 900,04784
	Totale MT			**€ 900,04784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 914,66984** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77469 = 5% * B)			€ 155,49387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,01637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.177,18** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,24%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.021 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm	1,00000 cad	€ 174,48478 0%	€ 174,48478

	Totale MT			**€ 174,48478**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,48478 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48970
	Totale RU			**€ 37,60770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,93239** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03093 = 5% * B)			€ 40,61851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,95509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,51** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,23%			*€ 37,60770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
CAM24_MT.L20.010.022	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 199,48718 0%	€ 199,48718
	Totale MT			**€ 199,48718**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,48718 %	€ 0,02000 0%	€ 3,98974
	Totale RU			**€ 38,10774**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,43483** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24770 = 5% * B)			€ 44,95392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,93888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,33** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 38,10774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L20.010.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.023 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 220,79773 0%	€ 220,79773
	Totale MT			**€ 220,79773**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	220,79773 %	€ 0,02000 0%	€ 4,41595
	Totale RU			**€ 38,53395**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 286,17159** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43246 = 5% * B)			€ 48,64917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,48208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 368,30** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,46%			*€ 38,53395*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino D - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.024 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 241,33161 0%	€ 241,33161
	Totale MT			**€ 241,33161**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,70000	€ 23,03000	€ 16,12100

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,33161 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82663
		Totale RU			**€ 38,94463**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 307,11615** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61049 = 5% * B)			€ 52,20975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,93259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 395,26** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,85%			*€ 38,94463*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino E - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.025 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 256,73734 0%	€ 256,73734
	Totale MT			**€ 256,73734**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,73734 %	€ 0,02000 0%	€ 5,13475
	Totale RU			**€ 39,25275**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 322,83000** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74406 = 5% * B)			€ 54,88110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,77111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 415,48** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,45%			*€ 39,25275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino F - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di			

	forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM24_MT.L20.010.026	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm	1,00000 cad	€ 297,81573 0%	€ 297,81573
		Totale MT			**€ 297,81573**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,81573 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95631
		Totale RU			**€ 40,07431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 364,72995** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10020 = 5% * B)			€ 62,00409
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,67340
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 469,41** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,54%			*€ 40,07431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM24_MT.L20.010.027	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 308,63592 0%	€ 308,63592
		Totale MT			**€ 308,63592**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,63592 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17272

	Totale RU			**€ 40,29072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 375,76655** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19402 = 5% * B)			€ 63,88031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,96469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 483,61** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			*€ 40,29072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.028 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 328,76550 0%	€ 328,76550
	Totale MT			**€ 328,76550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	328,76550 %	€ 0,02000 0%	€ 6,57531
	Totale RU			**€ 40,69331**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,29872** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36854 = 5% * B)			€ 67,37078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,36695
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,04** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			*€ 40,69331*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.011.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM24_MT.L20.010.029	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 348,89509 0%	€ 348,89509
		Totale MT			**€ 348,89509**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,89509 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97790
		Totale RU			**€ 41,09590**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 416,83090** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54306 = 5% * B)			€ 70,86125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,76922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 536,46** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 41,09590*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile A - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM24_MT.L20.010.030	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 48,80254 0%	€ 48,80254
		Totale MT			**€ 48,80254**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,80254 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97605
		Totale RU			**€ 35,09405**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,73650** +2,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94126 = 5% * B)			€ 18,82521
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95617

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 142,52** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,62%			*€ 35,09405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile B - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.031 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 63,88909 0%	€ 63,88909
	Totale MT			**€ 63,88909**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,88909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27778
	Totale RU			**€ 35,39578**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,12478** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07206 = 5% * B)			€ 21,44121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,75660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,32** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 35,39578*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile C - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.032 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 77,63509 0%	€ 77,63509
	Totale MT			**€ 77,63509**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,63509 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55270
		Totale RU			**€ 35,67070**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,14570** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19124 = 5% * B)			€ 23,82477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,39705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,37** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,78%			*€ 35,67070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile D - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM24_MT.L20.010.033	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 96,12622 0%	€ 96,12622
		Totale MT			**€ 96,12622**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92252
		Totale RU			**€ 36,04052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,00665** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35156 = 5% * B)			€ 27,03113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,60378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,64** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			*€ 36,04052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile E - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di			

	sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.034 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm	1,00000 cad	€ 112,06392 0%	€ 112,06392
	Totale MT			**€ 112,06392**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,06392 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24128
	Totale RU			**€ 36,35928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,26311** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48974 = 5% * B)			€ 29,79473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,50578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,56** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,12%			*€ 36,35928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.010.012.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile F - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM24_MT.L20.010.035 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm	1,00000 cad	€ 141,14117 0%	€ 141,14117
	Totale MT			**€ 141,14117**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,14117 %	€ 0,02000 0%	€ 2,82282
	Totale RU			**€ 36,94082**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 204,92190 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74184 = 5% * B)			€ 34,83672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,97586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 263,73** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,01%			*€ 36,94082*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.001 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48120 0%	€ 0,48120
	Totale MT			**€ 0,48120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,10320** +6,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12838 = 5% * B)			€ 2,56754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76707
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,44** +6,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,22%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.002 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,15200 0%	€ 1,15200
	Totale MT			**€ 1,15200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300

	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,77400** +6,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13408 = 5% * B)			€ 2,68158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84556
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,30** +6,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,03%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.003 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,61280 0%	€ 1,61280
	Totale MT			**€ 1,61280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,23480** +6,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13800 = 5% * B)			€ 2,75992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89947
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,89** +6,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,98%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.004 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,81952 0%	€ 2,81952
	Totale MT			**€ 2,81952**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,44152** +5,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14825 = 5% * B)			€ 2,96506
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04066
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,45** +5,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,14%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L20.020.005	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 4,09824 0%	€ 4,09824
		Totale MT			**€ 4,09824**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72024** +5,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15912 = 5% * B)			€ 3,18244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19027
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,09** +5,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,69%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15912*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 25 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L20.020.006	- Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 6,10560 0%	€ 6,10560
		Totale MT			**€ 6,10560**
	RU				

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,72760** +4,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17618 = 5% * B)			€ 3,52369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42513
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,68** +4,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,81%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.007 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 8,29440 0%	€ 8,29440
	Totale MT			**€ 8,29440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,91640** +4,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19479 = 5% * B)			€ 3,89579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68122
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,49** +4,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,58%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.008 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 11,69280 0%	€ 11,69280
	Totale MT			

				€ 11,69280
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,31480** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22368 = 5% * B)			€ 4,47352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07883
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,87** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,17%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.009 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 16,73280 0%	€ 16,73280
	Totale MT			**€ 16,73280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,35480** +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26652 = 5% * B)			€ 5,33032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66851
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,35** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,23%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.010 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare,	1,00000	€ 21,08160	€ 21,08160

		non propagante l'incendio, Sezione 1 x 95 mmq	m	0%	
		Totale MT			**€ 21,08160**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,70360** +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30348 = 5% * B)			€ 6,06961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17732
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,95** +2,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,82%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.020.010.K	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L20.020.011 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 26,46720 0%	€ 26,46720
	Totale MT			**€ 26,46720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,08920** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34926 = 5% * B)			€ 6,98516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80744
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,88** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,65%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase A - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1			
	MT			

	CAM24_MT.L20.030.001	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 200 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 215,65894 0%	€ 215,65894
		Totale MT			**€ 215,65894**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,40694** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91596 = 5% * B)			€ 38,31918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,37261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 290,10** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase B - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.002 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 250 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 240,58685 0%	€ 240,58685
	Totale MT			**€ 240,58685**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,33485** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12785 = 5% * B)			€ 42,55692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,28918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,18** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase C - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 V, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.003 - Inverter - Inverter monofase per reti	1,00000	€ 263,58905	€ 263,58905

		isolate, potenza nominale 250 V, tensione di ingresso 42-64 V	cad	0%	
		Totale MT			**€ 263,58905**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,33705** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32337 = 5% * B)			€ 46,46730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,98044
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 351,78** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32337*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase D - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.004	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 400 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923
		Totale MT			**€ 418,85923**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 428,60723** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64316 = 5% * B)			€ 72,86323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,14705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 551,62** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase E - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.005	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di ingresso 21-32 V			
		Totale MT			**€ 418,85923**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 428,60723** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64316 = 5% * B)			€ 72,86323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,14705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 551,62** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase F - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.006 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 461,03348 0%	€ 461,03348
	Totale MT			**€ 461,03348**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 470,78148** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00164 = 5% * B)			€ 80,03285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,08143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 605,90** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase G - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.007 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 800 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034

	Totale MT			**€ 701,62034**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 711,36834** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,04663 = 5% * B)			€ 120,93262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,23010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 915,53** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,04663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase H - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
CAM24_MT.L20.030.008	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 850 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034
	Totale MT			**€ 701,62034**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 711,36834** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,04663 = 5% * B)			€ 120,93262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,23010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 915,53** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,04663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase I - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
CAM24_MT.L20.030.009	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.100 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.124,32036 0%	€ 1.124,32036
	Totale MT			

				€ 1.124,32036
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,06836** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63958 = 5% * B)			€ 192,79162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,68600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.459,55** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase J - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.010 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.600 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.188,53927 0%	€ 1.188,53927
	Totale MT			**€ 1.188,53927**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.198,28727** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18544 = 5% * B)			€ 203,70884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,19961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.542,20** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,18544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.K	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase K - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.011 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.406,11329 0%	€ 1.406,11329
	Totale MT			

				€ 1.406,11329
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.415,86129** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03482 = 5% * B)			€ 240,69642
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,65577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.822,21** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,53%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,03482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.L	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase L - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.012 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.150,19518 0%	€ 1.150,19518
	Totale MT			**€ 1.150,19518**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.159,94318** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85952 = 5% * B)			€ 197,19034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,71335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.492,85** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,65%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,85952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.M	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase M - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.013 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.300 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.778,96812 0%	€ 1.778,96812
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.778,96812
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.788,71612** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,20409 = 5% * B)			€ 304,08174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,27979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.302,08** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,20409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.N	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase N - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.014 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.500 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 2.479,63091 0%	€ 2.479,63091
	Totale MT			**€ 2.479,63091**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.489,37891** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,15972 = 5% * B)			€ 423,19441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,25733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.203,83** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,3%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,15972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.O	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase O - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.015 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 3.500 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 2.433,62651 0%	€ 2.433,62651
	Totale MT			

				€ 2.433,62651
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.443,37451** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,76868 = 5% * B)			€ 415,37367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,87482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.144,62** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,76868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.P	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase P - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.016 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 4.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 3.131,40605 0%	€ 3.131,40605
	Totale MT			**€ 3.131,40605**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.141,15405** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,69981 = 5% * B)			€ 533,99619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,51502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.042,67** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,69981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.Q	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase Q - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.017 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 5.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 3.132,36359 0%	€ 3.132,36359
	Totale MT			

				€ 3.132,36359
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.142,11159** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,70795 = 5% * B)			€ 534,15897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,62706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.043,90** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,70795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.010.R	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase R - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.018 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 7.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 4.498,21771 0%	€ 4.498,21771
	Totale MT			**€ 4.498,21771**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.507,96571** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,31771 = 5% * B)			€ 766,35417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 527,43199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.801,75** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,17%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,31771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali A - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.019 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale	1,00000	€ 1.652,49857	€ 1.652,49857

		per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.000 VA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.652,49857**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.662,24657** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,12910 = 5% * B)			€ 282,58192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 194,48285
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.139,31** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,46%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,12910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali B - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.700 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.020 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.700 VA	1,00000 cad	€ 1.777,57437 0%	€ 1.777,57437
	Totale MT			**€ 1.777,57437**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.787,32237** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,19224 = 5% * B)			€ 303,84480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,11672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.300,28** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,19224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali C - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%,			

	efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 3.200 VA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.021	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 3.200 VA	1,00000 cad	€ 1.998,56360 0%	€ 1.998,56360
		Totale MT			**€ 1.998,56360**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.008,31160** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,07065 = 5% * B)			€ 341,41297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,97246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.584,70** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,07065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali D - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.022	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 4.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
		Totale MT			**€ 1.773,41439**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.783,16239** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,15688 = 5% * B)			€ 303,13761
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,63000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.294,93** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,15688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER			

	020 - Inverter monofase bidirezionali E - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.023 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 5.000 VA	1,00000 cad	€ 2.569,77784 0%	€ 2.569,77784
	Totale MT			**€ 2.569,77784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.579,52584** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,92597 = 5% * B)			€ 438,51939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 301,80452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.319,85** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,92597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.020.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali F - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 6.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.024 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 6.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
	Totale MT			**€ 1.773,41439**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.783,16239** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,15688 = 5% * B)			€ 303,13761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.294,93** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,15688*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali A - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.025 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 10 kVA	1,00000 cad	€ 11.912,73577 0%	€ 11.912,73577
	Totale MT			**€ 11.912,73577**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.927,35777** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,38254 = 5% * B)			€ 2.027,65082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.395,50086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.350,51** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,1%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 101,38254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali B - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.026 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 16 kVA	1,00000 cad	€ 21.196,45400 0%	€ 21.196,45400
	Totale MT			**€ 21.196,45400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.211,07600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 180,29415 = 5% * B)			€ 3.605,88292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.481,69589

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27.298,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,05%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 180,29415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali C - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.027 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 20 kVA	1,00000 cad	€ 27.522,52748 0%	€ 27.522,52748
	Totale MT			**€ 27.522,52748**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.537,14948** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 234,06577 = 5% * B)			€ 4.681,31541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.221,84649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35.440,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,04%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 234,06577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali D - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.028 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 35 kVA	1,00000 cad	€ 29.905,07463 0%	€ 29.905,07463
	Totale MT			**€ 29.905,07463**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.919,69663** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,31742 = 5% * B)			€ 5.086,34843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.500,60451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.506,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,04%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 254,31742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali E - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.029 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 40 kVA	1,00000 cad	€ 33.684,28736 0%	€ 33.684,28736
	Totale MT			**€ 33.684,28736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.698,90936** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,44073 = 5% * B)			€ 5.728,81459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.942,77240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.370,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,03%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,44073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali F - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.030 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 50 kVA	1,00000 cad	€ 43.132,31918 0%	€ 43.132,31918
	Totale MT			**€ 43.132,31918**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43.146,94118** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 366,74900 = 5% * B)			€ 7.334,98000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.048,19212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55.530,11** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,03%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 366,74900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.G	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali G - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.031 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 64 kVA	1,00000 cad	€ 43.378,78958 0%	€ 43.378,78958
	Totale MT			**€ 43.378,78958**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43.393,41158** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 368,84400 = 5% * B)			€ 7.376,87997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.077,02916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55.847,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,03%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 368,84400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.H	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali H - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			

	CAM24_MT.L20.030.032	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 80 kVA	1,00000 cad	€ 53.319,76219 0%	€ 53.319,76219
		Totale MT			**€ 53.319,76219**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53.334,38419** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 453,34227 = 5% * B)			€ 9.066,84531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.240,12295
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68.641,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,02%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 453,34227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.I	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali I - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.033 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 100 kVA	1,00000 cad	€ 59.563,67887 0%	€ 59.563,67887
	Totale MT			**€ 59.563,67887**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59.578,30087** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 506,41556 = 5% * B)			€ 10.128,31115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.970,66120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76.677,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,02%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 506,41556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.J	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali J - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco			

	automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.034	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 120 kVA	1,00000 cad	€ 69.422,49468 0%	€ 69.422,49468
		Totale MT			**€ 69.422,49468**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69.437,11668** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 590,21549 = 5% * B)			€ 11.804,30984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.124,14265
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89.365,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,02%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 590,21549*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.K	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali K - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM24_MT.L20.030.035	- Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 150 kVA	1,00000 cad	€ 90.372,47829 0%	€ 90.372,47829
		Totale MT			**€ 90.372,47829**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,62200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90.387,10029** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 768,29035 = 5% * B)			€ 15.365,80705
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10.575,29073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116.328,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,01%			*€ 14,62200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 768,29035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L20.030.030.L	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali L - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.036 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 200 kVA	1,00000 cad	€ 109.679,32592 0%	€ 109.679,32592
	Totale MT			**€ 109.679,32592**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109.693,94792** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 932,39856 = 5% * B)			€ 18.647,97115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12.834,19191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141.176,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,01%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 932,39856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.M	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali M - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM24_MT.L20.030.037 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 250 kVA	1,00000 cad	€ 132.272,44549 0%	€ 132.272,44549
	Totale MT			**€ 132.272,44549**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132.287,06749** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.124,44007 = 5% * B)			€ 22.488,80147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15.477,58690

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170.253,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,01%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.124,44007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.030.030.N	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali N - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza pari a 1 **MT**			
	CAM24_MT.L20.030.038 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 330 Kva	1,00000 cad	€ 170.886,14076 0%	€ 170.886,14076
	Totale MT			**€ 170.886,14076**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170.900,76276** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.452,65648 = 5% * B)			€ 29.053,12967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19.995,38924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 219.949,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,01%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.452,65648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Rele' e sezionatori A - Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940: **MT**			
	CAM24_MT.L20.040.001 - Accessori - Relè di monitoraggio per sistemi trifase, 2 uscite a relè con portata 8 A	1,00000 cad	€ 974,75286 0%	€ 974,75286
	Totale MT			**€ 974,75286**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 984,50086** +0,07%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,36826 = 5% * B)			€ 167,36515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,18660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.267,05** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,36826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Rele' e sezionatori B - Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.002 - Accessori - Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, bipolare per una stringa	1,00000 cad	€ 230,94763 0%	€ 230,94763
	Totale MT			**€ 230,94763**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,69563** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04591 = 5% * B)			€ 40,91826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,16139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,78** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.010.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 010 - Rele' e sezionatori C - Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: esapolare per tre stringhe			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.003 - Accessori - Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, esapolare per tre stringhe	1,00000 cad	€ 269,85561 0%	€ 269,85561
	Totale MT			**€ 269,85561**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 279,60361** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37663 = 5% * B)			€ 47,53261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,71362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 359,85 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.A	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore A - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.004 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35	1,00000 cad	€ 111,25533 0%	€ 111,25533
	Totale MT			**€ 111,25533**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,00333** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02853 = 5% * B)			€ 20,57057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,73** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.B	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore B - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.005 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35	1,00000 cad	€ 117,47933 0%	€ 117,47933
	Totale MT			**€ 117,47933**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,22733** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08143 = 5% * B)			€ 21,62865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,88560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 163,74** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 9,74800*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.C	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore C - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.006 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66	1,00000 cad	€ 319,51994 0%	€ 319,51994
	Totale MT			**€ 319,51994**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 329,26794** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79878 = 5% * B)			€ 55,97555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,52435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 423,77** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.D	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore D - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.007 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66	1,00000 cad	€ 327,53134 0%	€ 327,53134
	Totale MT			**€ 327,53134**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 337,27934** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86687 = 5% * B)			€ 57,33749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,46168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 434,08** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L20.040.020.E	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore E - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.008 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	1,00000 cad	€ 299,04990 0%	€ 299,04990
	Totale MT			**€ 299,04990**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,79790** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62478 = 5% * B)			€ 52,49564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,42** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L20.040.020.F	CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 040 - ACCESSORI 020 - interruttore di manovra sezionatore F - Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66			
	MT			
	CAM24_MT.L20.040.009 - Accessori - Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	1,00000 cad	€ 306,16760 0%	€ 306,16760
	Totale MT			**€ 306,16760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,91560** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68528 = 5% * B)			€ 53,70565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,96213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 406,58** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.010.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 010 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.001 - Impianti elevatori - Ascensore semiautomatico per 7 fermate portata 525 Kg	1,00000 cad	€ 24.699,38022 0%	€ 24.699,38022
	Totale MT			**€ 24.699,38022**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.027,70022** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,73545 = 5% * B)			€ 4.594,70904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.162,24093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.784,65** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,69%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 229,73545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.020.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 020 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.002 - Impianti elevatori - Ascensore semiautomatico per 6 fermate portata 400 kg	1,00000 cad	€ 22.980,18025 0%	€ 22.980,18025
	Totale MT			**€ 22.980,18025**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.308,50025** +0,62%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 215,12225 = 5% * B)			€ 4.302,44504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.961,09453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.572,04** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 215,12225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.030.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 030 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,.63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.003 - Impianti elevatori - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg	1,00000 cad	€ 32.959,28556 0%	€ 32.959,28556
	Totale MT			**€ 32.959,28556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.287,60556** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,94465 = 5% * B)			€ 5.998,89295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.128,64985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.415,15** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 299,94465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.040.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 040 - Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg A - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,.63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	825 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.004 - Impianti elevatori - Ascensore automatico per 6 fermate, 11 persone, portata 825 kg	1,00000 cad	€ 39.064,39083 0%	€ 39.064,39083
	Totale MT			**€ 39.064,39083**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41.392,71083** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 351,83804 = 5% * B)			€ 7.036,76084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.842,94717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53.272,42** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 351,83804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.050.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 050 - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici A - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.005 - Impianti elevatori - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici	1,00000 cad	€ 2.043,95052 0%	€ 2.043,95052
	Totale MT			**€ 2.043,95052**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 363,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.407,75052** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46588 = 5% * B)			€ 409,31759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,70681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.098,77** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,74%			*€ 363,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,46588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.060.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 060 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg, Persone n. 7, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa m 12, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio,			

	Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.006 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg	1,00000 cad	€ 24.221,81159 0%	€ 24.221,81159
	Totale MT			**€ 24.221,81159**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.550,13159** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 225,67612 = 5% * B)			€ 4.513,52237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.106,36540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.170,02** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 225,67612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.070.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 070 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.007 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg	1,00000 cad	€ 22.636,32917 0%	€ 22.636,32917
	Totale MT			**€ 22.636,32917**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.964,64917** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 212,19952 = 5% * B)			€ 4.243,99036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.920,86395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.129,50** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,25%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 212,19952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L21.010.080.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 080 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.008 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg	1,00000 cad	€ 31.041,37914 0%	€ 31.041,37914
	Totale MT			**€ 31.041,37914**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.369,69914** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 283,64244 = 5% * B)			€ 5.672,84885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.904,25480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42.946,80** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 283,64244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.090.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 090 - Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg A - Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n. 11, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.009 - Impianti elevatori - Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg	1,00000 cad	€ 40.962,29640 0%	€ 40.962,29640
	Totale MT			**€ 40.962,29640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	32,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 736,96000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	32,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 768,64000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	32,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 822,72000
	Totale RU			**€ 2.328,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43.290,61640** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 367,97024 = 5% * B)			€ 7.359,40479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.065,00212

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55.715,02** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 2.328,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 367,97024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.095.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 095 - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico A - Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.010 - Impianti elevatori - Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg	1,00000 cad	€ 2.378,24440 0%	€ 2.378,24440
	Totale MT			**€ 2.378,24440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 363,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.742,04440** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,30738 = 5% * B)			€ 466,14755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,81920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.529,01** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 363,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,30738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.010.095.B	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 010 - IMPIANTI ELEVATORI 095 - Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico B - Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.010.011 - Impianti elevatori - Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg	1,00000 cad	€ 2.015,29280 0%	€ 2.015,29280
	Totale MT			**€ 2.015,29280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	5,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 120,10000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 363,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.379,09280** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22229 = 5% * B)			€ 404,44578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,35386

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.061,89** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 363,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,22229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.010.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 010 - Montacarrozzelle tipo rettilineo da 180 kg fino a 6 alzate A - Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate			
	MT			
	CAM24_MT.L21.020.001 - Montacarrozzelle - Montacarrozzelle da 180 kg fino a 6 alzate	1,00000 cad	€ 13.811,02601 0%	€ 13.811,02601
	Totale MT			**€ 13.811,02601**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 582,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.393,10601** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,34140 = 5% * B)			€ 2.446,82802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.683,99340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.523,93** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 582,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,34140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozzelle tipo rettilineo A - Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 6 alzate			
	MT			
	CAM24_MT.L21.020.002 - Montacarrozzelle - Montacarrozzelle da 150 kg fino a 6 alzate	1,00000 cad	€ 17.106,17891 0%	€ 17.106,17891
	Totale MT			**€ 17.106,17891**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 582,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.688,25891** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,35020 = 5% * B)			€ 3.007,00401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.069,52629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.764,79** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 582,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 150,35020*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.B	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozzelle tipo rettilineo B - Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate				
	MT				
	CAM24_MT.L21.020.003	- Montacarrozzelle - Montacarrozzelle da 150 kg da 7 a 15 alzate	1,00000 cad	€ 17.588,05520 0%	€ 17.588,05520
		Totale MT			**€ 17.588,05520**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 582,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.170,13520** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 154,44615 = 5% * B)			€ 3.088,92298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.125,90582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.384,96** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 582,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 154,44615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.C	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozzelle tipo rettilineo C - Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio				
	MT				
	CAM24_MT.L21.020.004	- Montacarrozzelle - Montacarrozzelle da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio	1,00000 cad	€ 20.821,59886 0%	€ 20.821,59886
		Totale MT			**€ 20.821,59886**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 582,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.403,67886** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 181,93127 = 5% * B)			€ 3.638,62541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.504,23043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27.546,53** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 582,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 181,93127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.020.020.D	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 020 - MONTACARROZZELLE 020 - Montacarrozzelle tipo rettilineo D - Montacarrozzelle tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi				
	MT				
	CAM24_MT.L21.020.005	- Montacarrozzelle - Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi	1,00000 cad	€ 1.260,77342 0%	€ 1.260,77342
		Totale MT			**€ 1.260,77342**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 24,02000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 72,76000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.333,53342** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,33503 = 5% * B)			€ 226,70068
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,02341

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.716,26** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 72,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,33503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.010.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 010 - Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate A - Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 1.200 kg, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 220/380 V, Vano proprio, Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate			
	MT			
	CAM24_MT.L21.021.001 - Montacarichi - Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate	1,00000 cad	€ 51.920,30729 0%	€ 51.920,30729
	Totale MT			**€ 51.920,30729**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 582,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52.502,38729** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 446,27029 = 5% * B)			€ 8.925,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.142,77931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67.570,57** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,86%			*€ 582,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 446,27029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.020.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 020 - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg A - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m			
	MT			
	CAM24_MT.L21.021.002 - Montacarichi - Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	1,00000 cad	€ 2.521,50530 0%	€ 2.521,50530
	Totale MT			**€ 2.521,50530**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,50000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 36,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 109,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.630,64530** +0,28%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,36049 = 5% * B)			€ 447,20970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,78550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.385,64** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 109,14000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,36049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.030.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 030 - Montacarico portata 100 kg A - Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 100 kg, Fermate n. 2, Servizi n. 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 100 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.021.003 - Montacarichi - Montacarico portata 100 kg	1,00000 cad	€ 13.295,25633 0%	€ 13.295,25633
	Totale MT			**€ 13.295,25633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 582,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.877,33633** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,95736 = 5% * B)			€ 2.359,14718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.623,64835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.860,13** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 582,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,95736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L21.030.040.A	CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 030 - MONTACARICHI 040 - Montacarico portata 24 kg A - Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 24 Kg, Fermate n° 2, Servizi n° 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 24 kg			
	MT			
	CAM24_MT.L21.021.004 - Montacarichi - Montacarico portata 24 kg	1,00000 cad	€ 6.618,96352 0%	€ 6.618,96352
	Totale MT			**€ 6.618,96352**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	8,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 192,16000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			

				€ 582,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.201,04352** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,20887 = 5% * B)			€ 1.224,17740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 842,52209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.267,74** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 582,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,20887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.010.A	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale A - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.001 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 14,0 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 824,21761 0%	€ 824,21761
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	Totale MT			**€ 888,59706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	Totale RU			**€ 87,73200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 976,32906** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,29880 = 5% * B)			€ 165,97594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,23050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.256,54** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 87,73200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,29880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.010.B	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale B - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori	1,00000	€ 37,56391	€ 37,56391

		per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	cad	0%	
	CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.004	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 23,3 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 1.050,48754 0%	€ 1.050,48754
		Totale MT			**€ 1.114,86699**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
		Totale RU			**€ 87,73200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.202,59899** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,22209 = 5% * B)			€ 204,44183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,70408
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.547,74** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 87,73200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,22209*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.010.C	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale C - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.005	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 29,0 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 1.339,87649 0%	€ 1.339,87649
		Totale MT			**€ 1.404,25594**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
		Totale RU			**€ 87,73200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.491,98794** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68190 = 5% * B)			€ 253,63795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,56259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.920,19** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 87,73200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,68190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_M01.010.010.D	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 010 - Gruppo termico a gas a tiraggio naturale D - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.006 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas PU = kW 34,8 accensione piezoelettrica	1,00000 cad	€ 1.495,90800 0%	€ 1.495,90800
	Totale MT			**€ 1.560,28745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	Totale RU			**€ 87,73200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.648,01945** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,00817 = 5% * B)			€ 280,16331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,81828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.121,00** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 87,73200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,00817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.020.A	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 020 - Gruppo termico a gas a tiraggio forzato A - Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.007 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	1,00000 cad	€ 53,20169 0%	€ 53,20169
	CAM24_MT.M.001.008 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.010 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 29.0	1,00000 cad	€ 1.464,05070 0%	€ 1.464,05070
	Totale MT			**€ 1.554,81630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
	Totale RU			**€ 107,22800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.662,04430** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,12738 = 5% * B)			€ 282,54753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 194,45918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.139,05** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 107,22800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,12738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.A	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale A - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.011 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 9.3 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 987,36854 0%	€ 987,36854
	Totale MT			**€ 1.051,74799**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.149,22799** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,76844 = 5% * B)			€ 195,36876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,45968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.479,06** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,76844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.B	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale B - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.012	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 14.0 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 1.019,94609 0%	€ 1.019,94609
		Totale MT			**€ 1.084,32554**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.181,80554** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,04535 = 5% * B)			€ 200,90694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,27125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.520,98** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,04535*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.C	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale C - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.002	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003	- Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.013	- Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 23.3 PA =13 l/min	1,00000 cad	€ 1.101,51463 0%	€ 1.101,51463
		Totale MT			**€ 1.165,89408**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.263,37408** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73868 = 5% * B)			€ 214,77359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,81477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.625,96 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,73868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.D	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale D - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554
	CAM24_MT.M.001.014 - Materiali per impianti termici - Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 29.0 PA =16 l/min	1,00000 cad	€ 1.434,24335 0%	€ 1.434,24335
	Totale MT			**€ 1.498,62280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.596,10280** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,56687 = 5% * B)			€ 271,33748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,74403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.054,18** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,56687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M01.010.030.E	CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 010 - GRUPPI TERMICI A GAS 030 - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale E - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.002 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	1,00000 cad	€ 37,56391 0%	€ 37,56391
	CAM24_MT.M.001.003 - Materiali per impianti termici - Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	1,00000 cad	€ 26,81554 0%	€ 26,81554

fonte: http://burc.regione.campania.it