	CAM24_MT.M.001.699	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	1,00000 cad	€ 539,74075 0%	€ 539,74075
		Totale MT			**€ 539,87105**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,36400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,41292
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,36400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,06844
		Totale RU			**€ 66,48136**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 606,35241** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15400 = 5% * B)			€ 103,07991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,94323
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 780,38** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 66,48136*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.E	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 E - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,12000 h	€ 41,53248 0%	€ 46,51638
		Totale AT			**€ 46,51638**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.591	- Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,65687 0%	€ 10,50992
	CAM24_MT.M.001.593	- Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,13381 0%	€ 4,28192
	CAM24_MT.M.001.597	- Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,67867 0%	€ 6,71468
	CAM24_MT.M.001.599	- Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 9,02589 0%	€ 36,10356
	CAM24_MT.M.001.700	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	1,00000 cad	€ 669,80111 0%	€ 669,80111
		Totale MT			**€ 727,41119**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,95954
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,02778
		Totale RU			**€ 73,98732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 847,91489** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20728 = 5% * B)			€ 144,14553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,20604
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.091,27** +0,59%

	Incidenza Manodopera sul totale 6,78%			*€ 73,98732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.F	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 F - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") KV = 160			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 49,83898
	Totale AT			**€ 49,83898**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.591 - Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,65687 0%	€ 21,01984
	CAM24_MT.M.001.593 - Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,13381 0%	€ 4,28192
	CAM24_MT.M.001.601 - Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 11,27628 0%	€ 45,10512
	CAM24_MT.M.001.602 - Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,21390 0%	€ 8,85560
	CAM24_MT.M.001.701 - Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	1,00000 cad	€ 813,58276 0%	€ 813,58276
	Totale MT			**€ 892,84524**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,58400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,47952
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,58400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,72464
	Totale RU			**€ 77,20416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.019,88838** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,66905 = 5% * B)			€ 173,38102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,32694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.312,60** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 77,20416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,66905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.G	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 G - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") KV = 250			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 49,83898
	Totale AT			**€ 49,83898**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.593 - Materiali per impianti termici - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,13381 0%	€ 4,28192

	CAM24_MT.M.001.604	- Materiali per impianti termici - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	4,00000 cad	€ 14,93772 0%	€ 59,75088
	CAM24_MT.M.001.605	- Materiali per impianti termici - Bulloni per flange 16x70	32,00000 cad	€ 0,65687 0%	€ 21,01984
	CAM24_MT.M.001.606	- Materiali per impianti termici - Guarnizione per flange DN 100	4,00000 cad	€ 2,49368 0%	€ 9,97472
	CAM24_MT.M.001.702	- Materiali per impianti termici - Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	1,00000 cad	€ 1.143,24660 0%	€ 1.143,24660
		Totale MT			**€ 1.238,27396**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,50616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,98712
		Totale RU			**€ 81,49328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.369,60622** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,64165 = 5% * B)			€ 232,83306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,24393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.762,68** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 81,49328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,64165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M09.010.095.H	CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 095 - Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6 H - Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.703	- Materiali per impianti termici - Doppio microinterruttore ausiliario paer valvola a quattro vie	1,00000 cad	€ 66,96430 0%	€ 66,96430
		Totale MT			**€ 66,96430**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
		Totale RU			**€ 8,04210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,00640** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63755 = 5% * B)			€ 12,75109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77575
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,53** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			*€ 8,04210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.A	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria A - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT			
CAM24_MT.M.001.704	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 1800-2500	1,00000 cad	€ 5.263,09190 0%	€ 5.263,09190
	Totale MT			**€ 5.263,09190**
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
	Totale RU			**€ 1.343,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.152,97470** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,30029 = 5% * B)			€ 1.386,00570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 953,89804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.492,88** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,8%			*€ 1.343,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,30029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.B	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria B - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di			

	valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.705	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 2500-3500	1,00000 cad	€ 5.876,80201 0%	€ 5.876,80201
		Totale MT			**€ 5.876,80201**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
		Totale RU			**€ 1.343,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.766,68481** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,51682 = 5% * B)			€ 1.490,33642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.025,70212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.282,72** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 1.343,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,51682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.C	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria C - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.706	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 3100-4300	1,00000 cad	€ 6.219,96330 0%	€ 6.219,96330
		Totale MT			**€ 6.219,96330**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	19,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 411,84000

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 455,99400
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	19,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 475,59600
		Totale RU			**€ 1.343,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.109,84610** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,43369 = 5% * B)			€ 1.548,67384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.065,85199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.724,37** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 1.343,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,43369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.D	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria D - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.707	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 3800-5300	1,00000 cad	€ 6.673,91044 0%	€ 6.673,91044
		Totale MT			**€ 6.673,91044**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	22,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 457,60000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 506,66000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	22,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 528,44000
		Totale RU			**€ 1.492,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.713,06324** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,56104 = 5% * B)			€ 1.651,22075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.136,42840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.500,71** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,94%			*€ 1.492,70000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,56104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.E	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria E - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.708 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 4500-6300	1,00000 cad	€ 7.209,02443 0%	€ 7.209,02443
	Totale MT			**€ 7.209,02443**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	26,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 549,12000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	26,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 607,99200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	26,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 634,12800
	Totale RU			**€ 1.791,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.546,71723** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,64710 = 5% * B)			€ 1.792,94193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.233,96592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.573,63** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			*€ 1.791,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,64710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.F	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria F - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.709	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 5000-7100	1,00000 cad	€ 7.518,66630 0%	€ 7.518,66630
		Totale MT			**€ 7.518,66630**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	26,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 549,12000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	26,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 607,99200
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	26,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 634,12800
		Totale RU			**€ 1.791,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.856,35910** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 92,27905 = 5% * B)			€ 1.845,58105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.270,19402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.972,13** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,82%			*€ 1.791,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 92,27905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.G	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria G - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.710	- Materiali per impianti termici - Centrale di	1,00000	€ 7.978,53059	€ 7.978,53059

		trattamento aria P = 6200-8700	cad	0%	
		Totale MT			**€ 7.978,53059**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	28,82000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 599,45600
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	28,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 663,72460
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	28,82000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 692,25640
		Totale RU			**€ 1.955,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.480,42039** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,58357 = 5% * B)			€ 1.951,67147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.343,20919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.775,30** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 1.955,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,58357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.H	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria H - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.711	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 7300-10200	1,00000 cad	€ 8.967,83549 0%	€ 8.967,83549
		Totale MT			**€ 8.967,83549**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	33,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 686,40000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	33,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 759,99000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	33,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 792,66000
		Totale RU			**€ 2.239,05000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.753,33829** +1,19%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 108,40338 = 5% * B)			€ 2.168,06751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.492,14058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.413,55** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 2.239,05000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 108,40338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.I	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria I - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.712 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 9400-11300	1,00000 cad	€ 10.055,94789 0%	€ 10.055,94789
	Totale MT			**€ 10.055,94789**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	33,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 686,40000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	33,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 759,99000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	33,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 792,66000
	Totale RU			**€ 2.239,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.841,45069** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,65233 = 5% * B)			€ 2.353,04662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.619,44973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.813,95** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 2.239,05000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,65233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.J	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria J - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con			

	struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
	Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT			
CAM24_MT.M.001.713	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 10700-15000	1,00000 cad	€ 10.720,59643 0%	€ 10.720,59643
	Totale MT			**€ 10.720,59643**
	RU			
CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	39,60000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 823,68000
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	39,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 911,98800
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	39,60000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 951,19200
	Totale RU			**€ 2.686,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.953,90923** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 127,10823 = 5% * B)			€ 2.542,16457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.749,60738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.245,68** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 2.686,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 127,10823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.K	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria K - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.714	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 13800-19300	1,00000 cad	€ 12.590,34846 0%	€ 12.590,34846
		Totale MT			**€ 12.590,34846**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	52,80000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.098,24000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	52,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.215,98400
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	52,80000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.268,25600
		Totale RU			**€ 3.582,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.719,28126** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,61389 = 5% * B)			€ 3.012,27781
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.073,15591
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.804,71** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,71%			*€ 3.582,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 150,61389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.L	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria L - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	16,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.546,45280
		Totale AT			**€ 1.546,45280**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.715	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 17500-24500	1,00000 cad	€ 14.628,26272 0%	€ 14.628,26272
		Totale MT			**€ 14.628,26272**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	57,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.189,76000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	57,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.317,31600

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	57,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.373,94400
		Totale RU			**€ 3.881,02000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.055,73552** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 170,47375 = 5% * B)			€ 3.409,47504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.346,52106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.811,73** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,04%			*€ 3.881,02000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 170,47375*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.M	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria M - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003F	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	20,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 1.933,06600
		Totale AT			**€ 1.933,06600**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.716	- Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 21300-29800	1,00000 cad	€ 16.589,95214 0%	€ 16.589,95214
		Totale MT			**€ 16.589,95214**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	68,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.418,56000
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	68,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.570,64600
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	68,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.638,16400
		Totale RU			**€ 4.627,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.150,38814** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 196,77830 = 5% * B)			€ 3.935,56598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.708,59541
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29.794,55** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,53%			*€ 4.627,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 196,77830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.N	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria N - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	24,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 2.319,67920
	Totale AT			**€ 2.319,67920**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.717 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 25700-36000	1,00000 cad	€ 18.949,03230 0%	€ 18.949,03230
	Totale MT			**€ 18.949,03230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	81,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.693,12000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	81,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.874,64200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	81,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.955,22800
	Totale RU			**€ 5.522,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.791,70150** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 227,72946 = 5% * B)			€ 4.554,58926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.134,62908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.480,92** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,02%			*€ 5.522,99000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 227,72946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.O	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria O - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia			

	aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	24,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 2.319,67920
	Totale AT			**€ 2.319,67920**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.718 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 30700-43000	1,00000 cad	€ 22.105,30954 0%	€ 22.105,30954
	Totale MT			**€ 22.105,30954**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	81,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1.693,12000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	81,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1.874,64200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	81,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1.955,22800
	Totale RU			**€ 5.522,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.947,97874** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,55782 = 5% * B)			€ 5.091,15639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.503,91351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.543,05** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,33%			*€ 5.522,99000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 254,55782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M10.010.010.P	CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 010 - Centrale di trattamento aria primaria P - Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003F - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gru da 20000 Kg	30,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 2.899,59900
	Totale AT			**€ 2.899,59900**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.719 - Materiali per impianti termici - Centrale di trattamento aria P = 37000-50000	1,00000 cad	€ 24.763,36076 0%	€ 24.763,36076
	Totale MT			**€ 24.763,36076**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	99,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 2.059,20000
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	99,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2.279,97000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	99,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2.377,98000
	Totale RU			**€ 6.717,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34.380,10976** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 292,23093 = 5% * B)			€ 5.844,61866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.022,47284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44.247,20** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,18%			*€ 6.717,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 292,23093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h A - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Unità ventilante con batteria			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.720 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	1,00000 cad	€ 720,32957 0%	€ 720,32957
	Totale MT			**€ 720,32957**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,19000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 66,35200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,19000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 76,62380
	Totale RU			**€ 142,97580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 863,30537** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,33810 = 5% * B)			€ 146,76191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,00673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.111,07** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 142,97580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,33810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h B - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono			

	esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Filtro aria				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.721	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	1,00000 cad	€ 120,17128 0%	€ 120,17128
		Totale MT			**€ 120,17128**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,94600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 19,67680
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,94600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 22,72292
		Totale RU			**€ 42,39972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,57100** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38185 = 5% * B)			€ 27,63707
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,02081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,23** +1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,26%			*€ 42,39972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38185*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h C - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Regolatore velocità ventilatore				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.722	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	1,00000 cad	€ 15,28042 0%	€ 15,28042
		Totale MT			**€ 15,28042**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,08800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1,83040
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
		Totale RU			**€ 3,94416**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,22458** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16341 = 5% * B)			€ 3,26818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,74** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,94%			*€ 3,94416*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mc/h D - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Umidificatore con elettrovalvola			
	MT				
	CAM24_MT.M.001.723 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 205,60424 0%	€ 205,60424
	Totale MT			**€ 205,60424**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,01600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,49540
	Totale RU			**€ 34,51140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,11564** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04098 = 5% * B)			€ 40,81966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,03** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 34,51140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h E - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Griglia di mandata			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.724 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	1,00000 cad	€ 132,45988 0%	€ 132,45988
	Totale MT			**€ 132,45988**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,66000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,72800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,66000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,85320
	Totale RU			**€ 29,58120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,04108** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37735 = 5% * B)			€ 27,54698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,95881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 208,55** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,18%			*€ 29,58120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.010.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 010 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h F - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione.Griglia di ripresa			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.725 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa	1,00000 cad	€ 101,71066 0%	€ 101,71066
	Totale MT			**€ 101,71066**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,46200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 9,60960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,46200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 11,09724
	Totale RU			**€ 20,70684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,41750** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04055 = 5% * B)			€ 20,81098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,32285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 157,55** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 20,70684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h A - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità ventilante con batteria			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.726 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria	1,00000 cad	€ 815,32526 0%	€ 815,32526
	Totale MT			**€ 815,32526**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,00200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 41,64160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,00200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 48,08804
	Totale RU			**€ 89,72964**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 905,05490** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,69297 = 5% * B)			€ 153,85933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,89142

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.164,81** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 89,72964*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,69297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h B - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.727 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	1,00000 cad	€ 125,14656 0%	€ 125,14656
	Totale MT			**€ 125,14656**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,30800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 6,40640
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,39816
	Totale RU			**€ 13,80456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,95112** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18108 = 5% * B)			€ 23,62169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,83** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,72%			*€ 13,80456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h C - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Regolatore velocità ventilatore			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.728 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	1,00000 cad	€ 15,90095 0%	€ 15,90095
	Totale MT			**€ 15,90095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,06600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1,37280
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	Totale RU			**€ 2,95812**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,85907** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16030 = 5% * B)			€ 3,20604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,27** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,19%			*€ 2,95812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h D - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.729 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 205,60424 0%	€ 205,60424
	Totale MT			**€ 205,60424**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,01600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,49540
	Totale RU			**€ 34,51140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,11564** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04098 = 5% * B)			€ 40,81966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,03** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 34,51140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h E - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di mandata			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.730 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	1,00000 cad	€ 143,07529 0%	€ 143,07529
	Totale MT			**€ 143,07529**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,39600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 8,23680
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,39600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,51192
		Totale RU			**€ 17,74872**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,82401** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36700 = 5% * B)			€ 27,34008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,81641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 206,98** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 17,74872*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.020.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 020 - Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h F - Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di ripresa			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.731 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa	1,00000 cad	€ 140,28293 0%	€ 140,28293
	Totale MT			**€ 140,28293**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,32780 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 6,81824
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,32780 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,87376
	Totale RU			**€ 14,69200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,97493** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31729 = 5% * B)			€ 26,34574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,13207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,45** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			*€ 14,69200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			

	MT				
	CAM24_MT.M.001.732	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 1.055,05837 0%	€ 1.055,05837
		Totale MT			**€ 1.055,05837**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,03600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 63,14880
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,03600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 72,92472
		Totale RU			**€ 136,07352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,13189** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,12462 = 5% * B)			€ 202,49242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,36243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.532,99** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 136,07352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,12462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.733	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria 3 ranghi	1,00000 cad	€ 1.112,61205 0%	€ 1.112,61205
		Totale MT			**€ 1.112,61205**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 59,03040
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,16876
		Totale RU			**€ 127,19916**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.239,81121** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,53840 = 5% * B)			€ 210,76791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,05791
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.595,64** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 127,19916*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,53840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h			

	C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.734 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 1.191,44086 0%	€ 1.191,44086
	Totale MT			**€ 1.191,44086**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 59,03040
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,16876
	Totale RU			**€ 127,19916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.318,64002** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,20844 = 5% * B)			€ 224,16880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,28088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.697,09** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 127,19916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,20844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.735 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 223,51082 0%	€ 223,51082
	Totale MT			**€ 223,51082**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,59400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 12,35520
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,59400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 14,26788
	Totale RU			**€ 26,62308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,13390** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12614 = 5% * B)			€ 42,52276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,26567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 321,92** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 26,62308*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.736 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 281,90663 0%	€ 281,90663
	Totale MT			**€ 281,90663**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,66000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,72800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,66000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,85320
	Totale RU			**€ 29,58120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 311,48783** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64765 = 5% * B)			€ 52,95293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,44408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 400,88** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 29,58120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.737 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 298,95998 0%	€ 298,95998
	Totale MT			**€ 298,95998**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,61600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 12,81280
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,61600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 14,79632
	Totale RU			**€ 27,60912**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,56910** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77584 = 5% * B)			€ 55,51675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,20859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,29** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 27,60912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.738 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 184,93855 0%	€ 184,93855
	Totale MT			**€ 184,93855**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,52800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 10,98240
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,52800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,68256
	Totale RU			**€ 23,66496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,60351** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77313 = 5% * B)			€ 35,46260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,40661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,47** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,81%			*€ 23,66496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ad ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.739 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	1,00000 cad	€ 333,62073 0%	€ 333,62073
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 333,62073
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,63800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,27040
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,63800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,32476
	Totale RU			**€ 28,59516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 362,21589** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07884 = 5% * B)			€ 61,57670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,37926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 466,17** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 28,59516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.030.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 030 - Unita termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.740 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 530,32709 0%	€ 530,32709
	Totale MT			**€ 530,32709**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,34200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,91360
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,34200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,23484
	Totale RU			**€ 60,14844**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 590,47553** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01904 = 5% * B)			€ 100,38084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,08564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 759,94** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			*€ 60,14844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro			

	variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.741 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 2.012,38409 0%	€ 2.012,38409
	Totale MT			**€ 2.012,38409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,76200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 78,24960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,76200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 90,36324
	Totale RU			**€ 168,61284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.180,99693** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,53847 = 5% * B)			€ 370,76948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,17664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.806,94** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,01%			*€ 168,61284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,53847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.742 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 2.125,78500 0%	€ 2.125,78500
	Totale MT			**€ 2.125,78500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,52000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 73,21600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,52000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 84,55040
	Totale RU			**€ 157,76640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.283,55140** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,41019 = 5% * B)			€ 388,20374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 267,17551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.938,93** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 157,76640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,41019*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_M11.010.040.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.743 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 2.188,39152 0%	€ 2.188,39152
	Totale MT			**€ 2.188,39152**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	6,82000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 141,85600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	6,82000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 163,81640
	Totale RU			**€ 305,67240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.494,06392** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,19954 = 5% * B)			€ 423,99087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,80548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.209,86** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			*€ 305,67240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,19954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.744 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 515,80016 0%	€ 515,80016
	Totale MT			**€ 515,80016**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,01200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 21,04960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,01200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 24,30824
	Totale RU			**€ 45,35784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 561,15800** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76984 = 5% * B)			€ 95,39686

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,65549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 722,21** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 45,35784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,76984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.745 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	1,00000 cad	€ 481,13942 0%	€ 481,13942
	Totale MT			**€ 481,13942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
	Totale RU			**€ 108,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 589,60382** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01163 = 5% * B)			€ 100,23265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,98365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 758,82** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			*€ 108,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.746 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 255,41244 0%	€ 255,41244
	Totale MT			**€ 255,41244**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,10000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 22,88000

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,10000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,42200
		Totale RU			**€ 49,30200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 304,71444** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59007 = 5% * B)			€ 51,80145
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,65159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 392,17** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 49,30200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.040.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 040 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.747 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 433,13739 0%	€ 433,13739
	Totale MT			**€ 433,13739**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,76000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 36,60800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,76000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 42,27520
	Totale RU			**€ 78,88320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 512,02059** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,35218 = 5% * B)			€ 87,04350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,90641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 658,97** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,97%			*€ 78,88320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,35218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			

	MT				
	CAM24_MT.M.001.748	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 2.468,34793 0%	€ 2.468,34793
		Totale MT			**€ 2.468,34793**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,89400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 80,99520
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,89400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 93,53388
		Totale RU			**€ 174,52908**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.642,87701** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,46445 = 5% * B)			€ 449,28909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,21661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.401,38** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 174,52908*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,46445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.749 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 2.514,74324 0%	€ 2.514,74324
	Totale MT			**€ 2.514,74324**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	7,09500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 147,57600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	7,09500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 170,42190
	Totale RU			**€ 317,99790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.832,74114** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07830 = 5% * B)			€ 481,56599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,43071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.645,74** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,72%			*€ 317,99790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,07830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max =			

	4000/5000/6000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT				
	CAM24_MT.M.001.750 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 2.603,02397 0%	€ 2.603,02397
	Totale MT			**€ 2.603,02397**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,02000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 187,61600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 216,66040
	Totale RU			**€ 404,27640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.007,30037** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,56205 = 5% * B)			€ 511,24106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,85414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.870,40** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 404,27640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,56205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.751 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 583,95816 0%	€ 583,95816
	Totale MT			**€ 583,95816**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,32000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,45600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,32000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 31,70640
	Totale RU			**€ 59,16240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 643,12056** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46653 = 5% * B)			€ 109,33050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,24511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 827,70** +0,62%

	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 59,16240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,46653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.752 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 697,97959 0%	€ 697,97959
	Totale MT			**€ 697,97959**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
	Totale RU			**€ 108,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 806,44399** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85477 = 5% * B)			€ 137,09548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,35395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.037,89** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 108,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.753 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 202,30217 0%	€ 202,30217
	Totale MT			**€ 202,30217**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,79200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,47360
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,79200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 19,02384
	Totale RU			

				€ 35,49744
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,79961** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02130 = 5% * B)			€ 40,42593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,82255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,05** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,6%			*€ 35,49744*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.050.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 050 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.754 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 560,52227 0%	€ 560,52227
	Totale MT			**€ 560,52227**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,84800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 38,43840
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,84800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 44,38896
	Totale RU			**€ 82,82736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 643,34963** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46847 = 5% * B)			€ 109,36944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,27191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 827,99** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 10%			*€ 82,82736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,46847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			
	MT			

	CAM24_MT.M.001.755	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 3.040,08396 0%	€ 3.040,08396
		Totale MT			**€ 3.040,08396**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,24000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 192,19200
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 221,94480
		Totale RU			**€ 414,13680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.454,22076** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,36088 = 5% * B)			€ 587,21753
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,14383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.445,58** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 414,13680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,36088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.756 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 3.268,61438 0%	€ 3.268,61438
	Totale MT			**€ 3.268,61438**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	9,02000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 187,61600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	9,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 216,66040
	Totale RU			**€ 404,27640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.672,89078** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,21957 = 5% * B)			€ 624,39143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 429,72822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.727,01** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 404,27640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,21957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.757 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 3.339,05503 0%	€ 3.339,05503
	Totale MT			**€ 3.339,05503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
	Totale RU			**€ 591,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.930,67903** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,41077 = 5% * B)			€ 668,21544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 459,88945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.058,78** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,69%			*€ 591,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,41077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.758 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 740,48554 0%	€ 740,48554
	Totale MT			**€ 740,48554**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,64000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 54,91200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,64000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 63,41280
	Totale RU			**€ 118,32480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 858,81034** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29989 = 5% * B)			€ 145,99776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,48081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.105,29** +0,93%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 118,32480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,29989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.758 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 740,48554 0%	€ 740,48554
	Totale MT			**€ 740,48554**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,64000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 54,91200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,64000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 63,41280
	Totale RU			**€ 118,32480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 858,81034** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29989 = 5% * B)			€ 145,99776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,48081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.105,29** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 118,32480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,29989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.759 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 252,02172 0%	€ 252,02172
	Totale MT			**€ 252,02172**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,96800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 20,13440
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,96800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 23,25136
	Totale RU			**€ 43,38576**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 295,40748** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51096 = 5% * B)			€ 50,21927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,56268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 380,19** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 43,38576*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.060.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 060 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.760 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 698,52255 0%	€ 698,52255
	Totale MT			**€ 698,52255**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,70600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 56,28480
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,70600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 64,99812
	Totale RU			**€ 121,28292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 819,80547** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96835 = 5% * B)			€ 139,36693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,91724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.055,09** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 121,28292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,96835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.761 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 3.912,43103 0%	€ 3.912,43103

	Totale MT			**€ 3.912,43103**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
	Totale RU			**€ 591,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.504,05503** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,28447 = 5% * B)			€ 765,68936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 526,97444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.796,72** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,21%			*€ 591,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,28447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.762 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 4.162,23658 0%	€ 4.162,23658
	Totale MT			**€ 4.162,23658**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
	Totale RU			**€ 591,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.753,86058** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,40782 = 5% * B)			€ 808,15630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 556,20169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.118,22** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 591,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,40782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro			

	variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.763 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 4.656,77268 0%	€ 4.656,77268
	Totale MT			**€ 4.656,77268**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
	Totale RU			**€ 591,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.248,39668** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,61137 = 5% * B)			€ 892,22744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 614,06241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.754,69** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,76%			*€ 591,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,61137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.764 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 1.682,04328 0%	€ 1.682,04328
	Totale MT			**€ 1.682,04328**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	3,74000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 77,79200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	3,74000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 89,83480
	Totale RU			**€ 167,62680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.849,67008** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,72220 = 5% * B)			€ 314,44391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 216,41140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.380,53** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,04%			*€ 167,62680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,72220*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_M11.010.070.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.765 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 907,52860 0%	€ 907,52860
	Totale MT			**€ 907,52860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
	Totale RU			**€ 108,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.015,99300** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,63594 = 5% * B)			€ 172,71881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,87118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.307,58** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 108,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,63594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.766 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 1.011,51083 0%	€ 1.011,51083
	Totale MT			**€ 1.011,51083**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,42000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 50,33600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,42000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 58,12840
	Totale RU			**€ 108,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.119,97523** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51979 = 5% * B)			€ 190,39579

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,03710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.441,41** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,52%			*€ 108,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,51979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.767 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 365,44478 0%	€ 365,44478
	Totale MT			**€ 365,44478**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,90200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 18,76160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,90200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 21,66604
	Totale RU			**€ 40,42764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 405,87242** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44992 = 5% * B)			€ 68,99831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,48707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 522,36** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 40,42764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.768 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	1,00000 cad	€ 476,69602 0%	€ 476,69602
	Totale MT			**€ 476,69602**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,90200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 18,76160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,90200	€ 24,02000	€ 21,66604

	Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	Totale RU			**€ 40,42764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 517,12366** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,39555 = 5% * B)			€ 87,91102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,50347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 665,54** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 40,42764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,39555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.070.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 070 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.769 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 407,93965 0%	€ 407,93965
	Totale MT			**€ 407,93965**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,31000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 48,04800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,31000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 55,48620
	Totale RU			**€ 103,53420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 511,47385** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34753 = 5% * B)			€ 86,95055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,84244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 658,27** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,73%			*€ 103,53420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,34753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.A	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h A - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi			

	MT				
	CAM24_MT.M.001.770	- Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	1,00000 cad	€ 4.286,25289 0%	€ 4.286,25289
		Totale MT			**€ 4.286,25289**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	11,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 228,80000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	11,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 264,22000
		Totale RU			**€ 493,02000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.779,27289** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,62382 = 5% * B)			€ 812,47639
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 559,17493
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.150,92** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			*€ 493,02000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,62382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.B	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h B - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.771 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 4.664,59573 0%	€ 4.664,59573
	Totale MT			**€ 4.664,59573**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	12,32000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 256,25600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	12,32000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 295,92640
	Totale RU			**€ 552,18240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.216,77813** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,34261 = 5% * B)			€ 886,85228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 610,36304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.713,99** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 552,18240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,34261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.C	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max =			

	11000/13600/16400 mc/h C - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi			
	MT				
	CAM24_MT.M.001.772 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	1,00000 cad	€ 5.015,81277 0%	€ 5.015,81277
	Totale MT			**€ 5.015,81277**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	13,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 274,56000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	13,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 317,06400
	Totale RU			**€ 591,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.607,43677** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,66321 = 5% * B)			€ 953,26425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 656,07010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.216,77** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			*€ 591,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,66321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.D	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h D - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.773 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	1,00000 cad	€ 2.039,73150 0%	€ 2.039,73150
	Totale MT			**€ 2.039,73150**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 91,52000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 105,68800
	Totale RU			**€ 197,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.236,93950** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,01399 = 5% * B)			€ 380,27972
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 261,72192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.878,94** +0,6%

	Incidenza Manodopera sul totale 6,85%			*€ 197,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,01399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.E	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h E - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.774 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette	1,00000 cad	€ 972,37344 0%	€ 972,37344
	Totale MT			**€ 972,37344**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,98000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 41,18400
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,98000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 47,55960
	Totale RU			**€ 88,74360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.061,11704** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01950 = 5% * B)			€ 180,38990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,15069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.365,66** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 88,74360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,01950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.F	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h F - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.775 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	1,00000 cad	€ 1.473,66883 0%	€ 1.473,66883
	Totale MT			**€ 1.473,66883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,66200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 55,36960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,66200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 63,94124
	Totale RU			

				€ 119,31084
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.592,97967** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,54033 = 5% * B)			€ 270,80654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,37862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.050,16** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			*€ 119,31084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,54033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.G	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h G - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.776 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	1,00000 cad	€ 522,49296 0%	€ 522,49296
	Totale MT			**€ 522,49296**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,94600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 19,67680
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,94600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 22,72292
	Totale RU			**€ 42,39972**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 564,89268** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80159 = 5% * B)			€ 96,03176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,09244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 727,02** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 42,39972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.H	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h H - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro ad ampia sezione			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.777 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Filtro	1,00000 cad	€ 493,97098 0%	€ 493,97098

	ad ampia sezione			
	Totale MT			**€ 493,97098**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,34200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,91360
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,34200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,23484
	Totale RU			**€ 60,14844**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 554,11942** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,71002 = 5% * B)			€ 94,20030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,83197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 713,15** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 60,14844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,71002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M11.010.080.I	CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 080 - Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h I - Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.778 - Materiali per impianti termici - Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	1,00000 cad	€ 1.052,29925 0%	€ 1.052,29925
	Totale MT			**€ 1.052,29925**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,20000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 45,76000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 52,84400
	Totale RU			**€ 98,60400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.150,90325** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78268 = 5% * B)			€ 195,65355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,65568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.481,21** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,66%			*€ 98,60400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,78268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split A - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera			

	precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.779	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 2.30 kW	1,00000 cad	€ 886,46400 0%	€ 886,46400
	CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
		Totale MT			**€ 1.087,44120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
		Totale RU			**€ 179,28000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.266,72120** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,76713 = 5% * B)			€ 215,34260
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,20638
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.630,27** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 11%			*€ 179,28000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,76713*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split B - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.784	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 3.40 kW	1,00000 cad	€ 1.111,10400 0%	€ 1.111,10400
		Totale MT			**€ 1.312,08120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000

	Totale RU			**€ 179,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.491,36120** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,67657 = 5% * B)			€ 253,53140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,48926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.919,38** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 179,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,67657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split C - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 3,41 kW a 5,00 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.780 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.781 - Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.785 - Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 5.00 kW	1,00000 cad	€ 1.365,12000 0%	€ 1.365,12000
	Totale MT			**€ 1.566,09720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
	Totale RU			**€ 179,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.745,37720** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,83571 = 5% * B)			€ 296,71412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,20913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.246,30** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			*€ 179,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,83571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split D - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Potenza di raffreddamento da 5,01 kW a 6,10 kW				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.781	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi o comando a filo	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.786	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 6.10 kW	1,00000 cad	€ 2.064,96000 0%	€ 2.064,96000
		Totale MT			**€ 2.265,93720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
		Totale RU			**€ 179,28000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.445,21720** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,78435 = 5% * B)			€ 415,68692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 286,09041
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.146,99** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 179,28000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,78435*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split E - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 2,5 kW				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.782	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.787	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 2,50 kW	1,00000 cad	€ 1.284,12000 0%	€ 1.284,12000
		Totale MT			**€ 1.485,09720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
		Totale RU			**€ 179,28000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.664,37720** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,14721 = 5% * B)			€ 282,94412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 194,73213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.142,05** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 179,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,14721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split F - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 3,5 kW			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.780 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.782 - Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783 - Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.788 - Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 3,50 kW	1,00000 cad	€ 1.482,62400 0%	€ 1.482,62400
	Totale MT			**€ 1.683,60120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
	Totale RU			**€ 179,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.862,88120** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,83449 = 5% * B)			€ 316,68980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,95710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.397,53** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 179,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,83449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.010.010.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 010 - Condizionatore Mono Split G - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento 5,0 kW			
	MT			

	CAM24_MT.M.001.780	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	1,00000 cad	€ 35,51040 0%	€ 35,51040
	CAM24_MT.M.001.782	- Materiali per impianti termici - Telecomando ad infrarossi	1,00000 cad	€ 139,10400 0%	€ 139,10400
	CAM24_MT.M.001.783	- Materiali per impianti termici - Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	1,00000 cad	€ 26,36280 0%	€ 26,36280
	CAM24_MT.M.001.789	- Materiali per impianti termici - Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 5,0 kW	1,00000 cad	€ 2.281,82400 0%	€ 2.281,82400
		Totale MT			**€ 2.482,80120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	4,00000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 83,20000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	4,00000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 96,08000
		Totale RU			**€ 179,28000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.662,08120** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,62769 = 5% * B)			€ 452,55380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 311,46350
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.426,10** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 179,28000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,62769*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 010 - Motocondensanti esterne compatte A - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,43 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 3,18 kW, fino a 8 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.813	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna compatta - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	1,00000 cad	€ 2.566,46340 0%	€ 2.566,46340
		Totale MT			**€ 2.566,46340**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.691,06013** +0,18%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,87401 = 5% * B)			€ 457,48022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 314,85404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.463,39** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,87401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 010 - Motocondensanti esterne compatte B - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 4,26 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,91 kW, fino a 10 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.814 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna compatta - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 2.764,30860 0%	€ 2.764,30860
	Totale MT			**€ 2.764,30860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.888,90533** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,55570 = 5% * B)			€ 491,11391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 338,00192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.718,02** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,55570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard A - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230			

	V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,03 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW, fino a 8 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.815 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	1,00000 cad	€ 2.746,95300 0%	€ 2.746,95300
	Totale MT			**€ 2.746,95300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.895,91973** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,61532 = 5% * B)			€ 492,30635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 338,82261
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.727,05** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,61532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.AA	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard AA - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 151,2 kW, potenza assorbita 45 kW, potenza termica 169,5 kW, potenza assorbita 37,8 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.841 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 151,2 kW - PT 169,5 kW	1,00000 cad	€ 34.934,62500 0%	€ 34.934,62500
	Totale MT			**€ 34.934,62500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.132,33173** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 298,62482 = 5% * B)			€ 5.972,49639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.110,48281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.215,31** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 298,62482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard B - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW, fino a 10 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.816 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 2.989,08900 0%	€ 2.989,08900
	Totale MT			**€ 2.989,08900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.138,05573** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,67347 = 5% * B)			€ 533,46947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 367,15252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.038,68** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,67347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard C - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito			

	frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW, potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW, fino a 12 unità interne collegabili			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.817	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 15,5 kW - PT 18 kW	1,00000 cad	€ 3.360,37140 0%	€ 3.360,37140
		Totale MT			**€ 3.360,37140**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.509,33813** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,82937 = 5% * B)			€ 596,58748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 410,59256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.516,52** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,82937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard D - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,12 kW, potenza termica 25,0 kW, potenza assorbita 5,20 kW, fino a 17 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.818	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 22,4 kW - PT 25 kW	1,00000 cad	€ 5.809,32000 0%	€ 5.809,32000
		Totale MT			

				€ 5.809,32000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.958,28673** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,64544 = 5% * B)			€ 1.012,90874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 697,11955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.668,32** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,64544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard E - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.819 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 28 kW - PT 31 kW	1,00000 cad	€ 6.445,17000 0%	€ 6.445,17000
	Totale MT			**€ 6.445,17000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.594,13673** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,05016 = 5% * B)			€ 1.121,00324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 771,51400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.486,65** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,05016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard F - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 8,09 kW, potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW, fino a 40 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.820 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 33,5 kW - PT 37,5 kW	1,00000 cad	€ 7.590,91500 0%	€ 7.590,91500
	Totale MT			**€ 7.590,91500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.739,88173** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,78899 = 5% * B)			€ 1.315,77989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 905,56616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.961,23** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,98%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 65,78899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard G - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 40 kW, potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 9,30 kW, fino a 46 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,	1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.821	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 40 kW - PT 45 kW	1,00000 cad	€ 9.369,54000 0%	€ 9.369,54000
		Totale MT			**€ 9.369,54000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.518,50673** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,90731 = 5% * B)			€ 1.618,14614
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.113,66529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.250,32** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 80,90731*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.H	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard H - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 45 kW, potenza assorbita 12,1 kW, potenza termica 50 kW, potenza assorbita 9,8 kW, fino a 53 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.822	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 45 kW - PT 50 kW	1,00000 cad	€ 10.345,05000 0%	€ 10.345,05000
		Totale MT			**€ 10.345,05000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.494,01673** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,19914 = 5% * B)			€ 1.783,98284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.227,79996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.505,80** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,72%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,19914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.I	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard I - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 15 kW, potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 12,6 kW, fino a 60 unità collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.823 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 50,4 kW - PT 56,5 kW	1,00000 cad	€ 11.599,60500 0%	€ 11.599,60500
	Totale MT			**€ 11.599,60500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.748,57173** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,86286 = 5% * B)			€ 1.997,25719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.374,58289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.120,41** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,86286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.J	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard J - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18,5 kW, potenza termica 63 kW, potenza assorbita 14,5 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg		1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT				**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.824 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 56 kW - PT 63 kW		1,00000 cad	€ 12.857,67000 0%	€ 12.857,67000
	Totale MT				**€ 12.857,67000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU				**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 13.006,63673** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 110,55641 = 5% * B)				€ 2.211,12824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.521,77650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 16.739,54** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%				*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 110,55641*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.K	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard K - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 61,5 kW, potenza assorbita 16,27 kW, potenza termica 69 kW, potenza assorbita 14,06 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT				**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.825	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 61,5 kW - PT 69 kW	1,00000 cad	€ 14.148,40500 0%	€ 14.148,40500
	Totale MT				**€ 14.148,40500**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.346,11173** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 121,94195 = 5% * B)			€ 2.438,83899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.678,49507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.463,45** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 121,94195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.L	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard L - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 67,4 kW, potenza assorbita 18,2 kW, potenza termica 75 kW, potenza assorbita 15,85 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.826 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 67,4 kW - PT 75 kW	1,00000 cad	€ 16.628,89500 0%	€ 16.628,89500
	Totale MT			**€ 16.628,89500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.826,60173** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,02611 = 5% * B)			€ 2.860,52229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.968,71240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.655,84** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,68%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,02611*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.M	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard M - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 73,5 kW, potenza assorbita 20 kW, potenza termica 82,5 kW, potenza assorbita 17,29 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.827 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 73,5 kW - PT 82,5 kW	1,00000 cad	€ 17.535,01500 0%	€ 17.535,01500
	Totale MT			**€ 17.535,01500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.732,72173** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 150,72813 = 5% * B)			€ 3.014,56269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.074,72844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.822,01** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 150,72813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.N	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard N - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 78,5 kW, potenza assorbita 22,00 kW, potenza termica 87,5 kW, potenza assorbita 18,87 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,	1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.828	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 78,5 kW - PT 87,5 kW	1,00000 cad	€ 18.510,52500 0%	€ 18.510,52500
		Totale MT			**€ 18.510,52500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.708,23173** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 159,01997 = 5% * B)			€ 3.180,39939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.188,86311
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.077,49** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 159,01997*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.O	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard O - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 83,9 kW, potenza assorbita 24 kW, potenza termica 94 kW, potenza assorbita 20,4 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.829	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 83,9 kW - PT 94 kW	1,00000 cad	€ 19.762,65000 0%	€ 19.762,65000
		Totale MT			**€ 19.762,65000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.960,35673** +0,05%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,66303 = 5% * B)			€ 3.393,26064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.335,36174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.688,98** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,57%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 169,66303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.P	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard P - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 90 kW, potenza assorbita 26 kW, potenza termica 100 kW, potenza assorbita 22,2 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.830 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 90 kW - PT 100 kW	1,00000 cad	€ 20.738,16000 0%	€ 20.738,16000
	Totale MT			**€ 20.738,16000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.935,86673** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 177,95487 = 5% * B)			€ 3.559,09734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.449,49641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.944,46** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,54%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 177,95487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Q	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Q - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 95,4 kW, potenza assorbita 28 kW, potenza termica 106,5 kW, potenza assorbita 23,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.831	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 95,4kW - PT 106,5kW	1,00000 cad	€ 21.992,71500 0%	€ 21.992,71500
		Totale MT			**€ 21.992,71500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.190,42173** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,61858 = 5% * B)			€ 3.772,37169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.596,27934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.559,07** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 188,61858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.R	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard R - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 101 kW, potenza assorbita 31,5 kW, potenza termica 113 kW, potenza assorbita 25,6 kW, fino a 64 interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.832	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 101 kW - PT 113 kW	1,00000 cad	€ 23.178,42000 0%	€ 23.178,42000
		Totale MT			**€ 23.178,42000**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.376,12673** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 198,69708 = 5% * B)			€ 3.973,94154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.735,00683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30.085,08** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 198,69708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.S	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard S - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 106,3 kW, potenza assorbita 29,2 kW, potenza termica 119 kW, potenza assorbita 25,1 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.833 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 106,3 kW - PT 119 kW	1,00000 cad	€ 24.758,59500 0%	€ 24.758,59500
	Totale MT			**€ 24.758,59500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.956,30173** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 212,12856 = 5% * B)			€ 4.242,57129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.919,88730
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.118,76** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,46%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 212,12856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.T	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard T - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 111,9 kW, potenza assorbita 31,3 kW, potenza termica 125,5 kW, potenza assorbita 26,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.834 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 111,9 kW - PT 125,5 kW	1,00000 cad	€ 25.835,76000 0%	€ 25.835,76000
	Totale MT			**€ 25.835,76000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.033,46673** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 221,28447 = 5% * B)			€ 4.425,68934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.045,91561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.505,07** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 221,28447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.U	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard U - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 118 kW, potenza assorbita 33,3 kW, potenza termica 131,5 kW, potenza assorbita 28,49 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra,	1,00000	€ 51,48673	€ 51,48673

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.835	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 118 kW - PT 131,5 kW	1,00000 cad	€ 26.945,59500 0%	€ 26.945,59500
		Totale MT			**€ 26.945,59500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.143,30173** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,71806 = 5% * B)			€ 4.614,36129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.175,76630
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.933,43** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 230,71806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.V	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard V - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 123,5 kW, potenza assorbita 35 kW, potenza termica 137,5 kW, potenza assorbita 29,97 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.836	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 123,5 kW - PT 137,5 kW	1,00000 cad	€ 28.381,05000 0%	€ 28.381,05000
		Totale MT			**€ 28.381,05000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.578,75673** +0,03%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 242,91943 = 5% * B)			€ 4.858,38864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.343,71454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.780,86** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 242,91943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.W	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard W - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 130 kW, potenza assorbita 37 kW, potenza termica 145 kW, potenza assorbita 31,72 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.837 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 130 kW - PT 145 kW	1,00000 cad	€ 30.083,40000 0%	€ 30.083,40000
	Totale MT			**€ 30.083,40000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30.281,10673** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 257,38941 = 5% * B)			€ 5.147,78814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.542,88949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.971,78** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 257,38941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.X	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard X - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 135 kW, potenza assorbita 39 kW, potenza termica 150 kW, potenza assorbita 33,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg		1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT				**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.838 - Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 135 kW - PT 150 kW		1,00000 cad	€ 31.058,91000 0%	€ 31.058,91000
	Totale MT				**€ 31.058,91000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU				**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 31.256,61673** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 265,68124 = 5% * B)				€ 5.313,62484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3.657,02416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 40.227,27** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%				*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 265,68124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Y	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Y - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 140 kW, potenza assorbita 40,7 kW, potenza termica 156 kW, potenza assorbita 34,6 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT				**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.839	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 140 kW - PT 156 kW	1,00000 cad	€ 32.367,73500 0%	€ 32.367,73500
	Totale MT				**€ 32.367,73500**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32.565,44173** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,80625 = 5% * B)			€ 5.536,12509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.810,15668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41.911,72** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 276,80625*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.020.020.Z	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 020 - Motocondensanti esterne standard Z - Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 145,8 kW, potenza assorbita 43 kW, potenza termica 163 kW, potenza assorbita 36,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.840	- Materiali per impianti termici - Unità motocondensante esterna - PF 145,8 kW - PT 163 kW	1,00000 cad	€ 33.643,89000 0%	€ 33.643,89000
		Totale MT			**€ 33.643,89000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.841,59673** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 287,65357 = 5% * B)			€ 5.753,07144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.959,46682
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43.554,13** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 287,65357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento A - Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.842 - Materiali per impianti termici - Giunto	1,00000 cad	€ 118,82700 0%	€ 118,82700
	Totale MT			**€ 118,82700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,19700** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21717 = 5% * B)			€ 24,34349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,75405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,29** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,22%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento B - Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.843 - Materiali per impianti termici - Collettore di derivazione	1,00000 cad	€ 191,16000 0%	€ 191,16000
	Totale MT			**€ 191,16000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,15200** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95629 = 5% * B)			€ 39,12584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,92778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,21** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,16%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI			

	030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento C - Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.844 - Materiali per impianti termici - Comando remoto	1,00000 cad	€ 129,76200 0%	€ 129,76200
	Totale MT			**€ 129,76200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,13200** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31012 = 5% * B)			€ 26,20244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,03344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 198,37** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,29%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.030.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 010 - Accessori per impianti di condizionamento D - Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.845 - Materiali per impianti termici - Comando centralizzato	1,00000 cad	€ 2.284,20000 0%	€ 2.284,20000
	Totale MT			**€ 2.284,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.332,94000** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,82999 = 5% * B)			€ 396,59980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 272,95398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.002,49** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,82999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO			

	010 - Unità interne di condizionamento a parete A - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA **MT**			
	CAM24_MT.M.001.846 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 546,45300 0%	€ 546,45300
	Totale MT			**€ 546,45300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 595,19300** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05914 = 5% * B)			€ 101,18281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,63758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 766,01** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,05914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete B - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA **MT**			
	CAM24_MT.M.001.847 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 561,37860 0%	€ 561,37860
	Totale MT			**€ 561,37860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 610,11860** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18601 = 5% * B)			€ 103,72016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,38388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 785,22** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete C - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.848 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 572,74020 0%	€ 572,74020
	Totale MT			**€ 572,74020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 621,48020** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,28258 = 5% * B)			€ 105,65163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,71318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 799,85** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,28258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete D - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.849 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 585,65700 0%	€ 585,65700
	Totale MT			**€ 585,65700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 634,39700** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,39237 = 5% * B)			€ 107,84749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,22445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 816,47** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,39237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete E - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.850 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 620,68140 0%	€ 620,68140
	Totale MT			**€ 620,68140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 669,42140** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69008 = 5% * B)			€ 113,80164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,32230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 861,55** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,69008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete F - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.851 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 669,54600 0%	€ 669,54600
	Totale MT			**€ 669,54600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 718,28600** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10543 = 5% * B)			€ 122,10862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,03946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 924,43** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.010.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 010 - Unità interne di condizionamento a parete G - Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.852 - Materiali per impianti termici - Unità interna a parete - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 707,31900 0%	€ 707,31900
	Totale MT			**€ 707,31900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,05900** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,42650 = 5% * B)			€ 128,53003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,45890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 973,05** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,42650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie A - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.853 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 787,21200 0%	€ 787,21200
	Totale MT			**€ 787,21200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 835,95200** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10559 = 5% * B)			€ 142,11184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,80638

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.075,87** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,10559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie B - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.854 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 837,97740 0%	€ 837,97740
	Totale MT			**€ 837,97740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 886,71740** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,53710 = 5% * B)			€ 150,74196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,74594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.141,21** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,53710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie C - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.855 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 879,24420 0%	€ 879,24420
	Totale MT			**€ 879,24420**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 927,98420** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,88787 = 5% * B)			€ 157,75731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,57415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.194,32** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,88787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie D - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.856 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 918,08640 0%	€ 918,08640
	Totale MT			**€ 918,08640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 966,82640** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,21802 = 5% * B)			€ 164,36049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,11869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.244,31** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,21802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.020.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 020 - Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie E - Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.857 - Materiali per impianti termici - Unità interna a cassetta 4 vie - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 1.012,48920 0%	€ 1.012,48920
	Totale MT			**€ 1.012,48920**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.085,59920** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,22759 = 5% * B)			€ 184,55186
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,01511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.397,17** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,22759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza A - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.858	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 635,15880 0%	€ 635,15880
		Totale MT			**€ 635,15880**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 683,89880** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81314 = 5% * B)			€ 116,26280
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,01616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 880,18** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,81314*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza B - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.859	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 650,75400 0%	€ 650,75400

	Totale MT			**€ 650,75400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 699,49400** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94570 = 5% * B)			€ 118,91398
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,84080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 900,25** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,41%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,94570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza C - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.860 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 692,70660 0%	€ 692,70660
	Totale MT			**€ 692,70660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 741,44660** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30230 = 5% * B)			€ 126,04592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,74925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 954,24** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza D - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA			

	MT				
	CAM24_MT.M.001.861	- Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 770,64480 0%	€ 770,64480
		Totale MT			**€ 770,64480**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 819,38480** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96477 = 5% * B)			€ 139,29542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,86802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.054,55** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,96477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza E - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/32/28 dBa			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.862 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 825,02820 0%	€ 825,02820
	Totale MT			**€ 825,02820**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 873,76820** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,42703 = 5% * B)			€ 148,54059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,23088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.124,54** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,42703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza F - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco,			

	scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.863 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 887,27940 0%	€ 887,27940
	Totale MT			**€ 887,27940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 936,01940** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95617 = 5% * B)			€ 159,12330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,51427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.204,66** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,95617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.030.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 030 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza G - Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.864 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 940,48560 0%	€ 940,48560
	Totale MT			**€ 940,48560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 989,22560** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,40842 = 5% * B)			€ 168,16835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,73940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.273,13** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,40842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO			

	040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza A - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 29,5/28/25 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.865 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	1,00000 cad	€ 735,56640 0%	€ 735,56640
	Totale MT			**€ 735,56640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 784,30640** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,66660 = 5% * B)			€ 133,33209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,76385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.009,40** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,66660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza B - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.866 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 782,19000 0%	€ 782,19000
	Totale MT			**€ 782,19000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 830,93000** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06291 = 5% * B)			€ 141,25810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,21881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.069,41** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,06291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_M12.040.040.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza C - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.867 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 821,90160 0%	€ 821,90160
	Totale MT			**€ 821,90160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 870,64160** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,40045 = 5% * B)			€ 148,00907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,86507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.120,52** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,40045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza D - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.868 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 859,67460 0%	€ 859,67460
	Totale MT			**€ 859,67460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,41460** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72152 = 5% * B)			€ 154,43048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,28451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.169,13** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza E - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.869 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 889,16400 0%	€ 889,16400
	Totale MT			**€ 889,16400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 937,90400** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97218 = 5% * B)			€ 159,44368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,73477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.207,08** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,97218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza F - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.870 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 943,54740 0%	€ 943,54740
	Totale MT			**€ 943,54740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 992,28740** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,43444 = 5% * B)			€ 168,68886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,09763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.277,07** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,43444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.040.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 040 - Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza G - Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.871 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 879,17400 0%	€ 879,17400
	Totale MT			**€ 879,17400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 927,91400** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,88727 = 5% * B)			€ 157,74538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,56594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.194,23** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,88727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza A - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 37/39/41 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.872 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 5,6kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 1.238,67900 0%	€ 1.238,67900
	Totale MT			**€ 1.238,67900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.311,78900** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,15021 = 5% * B)			€ 223,00413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,47931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.688,27** +0,37%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,15021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza B - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 38/40/42 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.873 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 1.295,91900 0%	€ 1.295,91900
	Totale MT			**€ 1.295,91900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.369,02900** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,63675 = 5% * B)			€ 232,73493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,17639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.761,94** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,63675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza C - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.874 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 9,0 kW - PT 10,0 kW	1,00000 cad	€ 1.441,66500 0%	€ 1.441,66500
	Totale MT			**€ 1.441,66500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.514,77500** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,87559 = 5% * B)			€ 257,51175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,22868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.949,52** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,87559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza D - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.875 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 11,2 kW - PT 12,5 kW	1,00000 cad	€ 1.573,20900 0%	€ 1.573,20900
	Totale MT			**€ 1.573,20900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.646,31900** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,99371 = 5% * B)			€ 279,87423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,61932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.118,81** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,99371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza E - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 40/42/44 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.876 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 14 kW - PT 16 kW	1,00000 cad	€ 1.691,96040 0%	€ 1.691,96040
	Totale MT			**€ 1.691,96040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.789,44040** +0,37%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,21024 = 5% * B)			€ 304,20487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 209,36453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.303,01** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,21024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza F - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 22,4 kW, resa termica 25,0 kW, pressione sonora 48/45 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.877 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 22,4 kW - PT 25 kW	1,00000 cad	€ 3.038,50440 0%	€ 3.038,50440
	Totale MT			**€ 3.038,50440**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.135,98440** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,65587 = 5% * B)			€ 533,11735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 366,91018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.036,01** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,65587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.050.G	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 050 - Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza G - Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 28,0 kW, resa termica 31,5 kW, pressione sonora 48/45 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.878 - Materiali per impianti termici - Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 28 kW - PT 31,5 kW	1,00000 cad	€ 3.203,87940 0%	€ 3.203,87940
	Totale MT			**€ 3.203,87940**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.301,35940** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,06156 = 5% * B)			€ 561,23110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 386,25905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.248,85** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,06156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso A - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.879 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 776,23920 0%	€ 776,23920
	Totale MT			**€ 776,23920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 800,60920** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80518 = 5% * B)			€ 136,10356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,67128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.030,38** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,80518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso B - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.880 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 792,86580 0%	€ 792,86580
	Totale MT			**€ 792,86580**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50000	€ 25,71000	€ 12,85500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 817,23580** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,94650 = 5% * B)			€ 138,93009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,61659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.051,78** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,94650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso C - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.881 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 818,73720 0%	€ 818,73720
	Totale MT			**€ 818,73720**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 843,10720** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16641 = 5% * B)			€ 143,32822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,64354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.085,08** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,16641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso D - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 32/30/28 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.882 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 835,83360 0%	€ 835,83360
	Totale MT			**€ 835,83360**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 860,20360** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31173 = 5% * B)			€ 146,23461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,64382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.107,08** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,31173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso E - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.883 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento da incasso - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 908,79840 0%	€ 908,79840
	Totale MT			**€ 908,79840**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 933,16840** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93193 = 5% * B)			€ 158,63863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,18070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.200,99** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,93193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.060.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 060 - Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso F - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 35/33/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.884 - Materiali per impianti termici - Unità	1,00000	€ 980,64000	€ 980,64000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		interna a pavimento da incasso - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	0%	
		Totale MT			**€ 980,64000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.005,01000** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,54259 = 5% * B)			€ 170,85170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,58617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.293,45** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,54259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.A	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista A - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/32 dBA				
	MT				
	CAM24_MT.M.001.885	- Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	1,00000 cad	€ 765,34200 0%	€ 765,34200
		Totale MT			**€ 765,34200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 789,71200** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,71255 = 5% * B)			€ 134,25104
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,39630
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.016,36** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,71255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.B	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista B - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8			

	kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 35/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.886 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	1,00000 cad	€ 788,37300 0%	€ 788,37300
	Totale MT			**€ 788,37300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 812,74300** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,90832 = 5% * B)			€ 138,16631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,09093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.046,00** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,90832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.C	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista C - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 35/32 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.887 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	1,00000 cad	€ 831,03300 0%	€ 831,03300
	Totale MT			**€ 831,03300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 855,40300** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,27093 = 5% * B)			€ 145,41851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,08215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.100,90** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,27093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.D	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista D - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame			

	sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/33 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.888 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	1,00000 cad	€ 878,85000 0%	€ 878,85000
	Totale MT			**€ 878,85000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 903,22000** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,67737 = 5% * B)			€ 153,54740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,67674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.162,44** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,67737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M12.040.070.E	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista E - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 39/34 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.889 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	1,00000 cad	€ 975,91500 0%	€ 975,91500
	Totale MT			**€ 975,91500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.000,28500** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,50242 = 5% * B)			€ 170,04845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,03335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.287,37** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,50242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_M12.040.070.F	CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 070 - Unità interne di condizionamento a pavimento a vista F - Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 40/35 dBA			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.890 - Materiali per impianti termici - Unità interna a pavimento a vista - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	1,00000 cad	€ 933,44400 0%	€ 933,44400
	Totale MT			**€ 933,44400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 957,81400** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,14142 = 5% * B)			€ 162,82838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,06424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.232,71** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,14142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.A	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati A - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 300 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.891 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 300 mc/h	1,00000 cad	€ 810,00000 0%	€ 810,00000
	Totale MT			**€ 810,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 883,11000** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,50644 = 5% * B)			€ 150,12870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,32387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.136,56** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,50644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.B	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati B - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 620 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.892 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 620 mc/h	1,00000 cad	€ 1.080,00000 0%	€ 1.080,00000
	Totale MT			**€ 1.080,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.153,11000** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,80144 = 5% * B)			€ 196,02870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,91387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.484,05** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,80144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.C	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati C - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 1.580 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.893 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 1.580 mc/h	1,00000 cad	€ 1.620,00000 0%	€ 1.620,00000
	Totale MT			**€ 1.620,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
	Totale RU			**€ 121,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.741,85000** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,80573 = 5% * B)			€ 296,11450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 203,79645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.241,76** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 121,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,80573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_M13.010.010.D	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati D - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.250 mc/h			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.894 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.250 mc/h	1,00000 cad	€ 2.700,00000 0%	€ 2.700,00000
	Totale MT			**€ 2.700,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
	Totale RU			**€ 121,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.873,33673** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,42336 = 5% * B)			€ 488,46724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,18040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.697,98** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 121,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,42336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.010.G	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 010 - Recuperatore di calore a flussi incrociati G - Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.950 mc/h			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.895 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.950 mc/h	1,00000 cad	€ 2.902,50000 0%	€ 2.902,50000
	Totale MT			**€ 2.902,50000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
	Totale RU			**€ 121,85000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.075,83673** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,14461 = 5% * B)			€ 522,89224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 359,87290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.958,60** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 121,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,14461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.A	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli A - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 150 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.896 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 150 mc/h	1,00000 cad	€ 891,44550 0%	€ 891,44550
	Totale MT			**€ 891,44550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 940,18550** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99158 = 5% * B)			€ 159,83154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,00170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.210,02** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,99158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.B	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli B - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 250 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.897 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 250 mc/h	1,00000 cad	€ 952,97175 0%	€ 952,97175
	Totale MT			**€ 952,97175**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.001,71175** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,51455 = 5% * B)			€ 170,29100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,20028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.289,20** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,51455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.C	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli C - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 350 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.898 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 350 mc/h	1,00000 cad	€ 1.173,85875 0%	€ 1.173,85875
	Totale MT			**€ 1.173,85875**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.222,59875** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39209 = 5% * B)			€ 207,84179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,04405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.573,48** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,39209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.D	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli D - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 500 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.899 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.453,62600 0%	€ 1.453,62600
	Totale MT			**€ 1.453,62600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.502,36600** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,77011 = 5% * B)			€ 255,40222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,77682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.933,55** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,77011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.E	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli E - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 650 mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.M.001.900 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 650 mc/h	1,00000 cad	€ 1.840,78575 0%	€ 1.840,78575
	Totale MT			**€ 1.840,78575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.889,52575** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,06097 = 5% * B)			€ 321,21938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,07451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.431,82** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,06097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.F	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli F - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 800 mc/h			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			

	CAM24_MT.M.001.901	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 800 mc/h	1,00000 cad	€ 2.231,52300 0%	€ 2.231,52300
		Totale MT			**€ 2.231,52300**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
		Totale RU			**€ 121,85000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.404,85973** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,44131 = 5% * B)			€ 408,82615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,36859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.095,05** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 121,85000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,44131*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.G	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli G - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.000 mc/h				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.902	- Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.000 mc/h	1,00000 cad	€ 2.530,85175 0%	€ 2.530,85175
		Totale MT			**€ 2.530,85175**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
		Totale RU			**€ 121,85000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.704,18848** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,98560 = 5% * B)			€ 459,71204
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 316,39005
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.480,29** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 121,85000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,98560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.H	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			

	AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli H - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 1.500 mc/h			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.903 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.500 mc/h	1,00000 cad	€ 4.323,06450 0%	€ 4.323,06450
	Totale MT			**€ 4.323,06450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
	Totale RU			**€ 121,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.496,40123** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,21941 = 5% * B)			€ 764,38821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 526,07894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.786,87** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 121,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,21941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M13.010.020.I	CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 020 - Recuperatore di calore a flussi paralleli I - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 2.000 mc/h			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.904 - Materiali per impianti termici - Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 2.000 mc/h	1,00000 cad	€ 5.053,98825 0%	€ 5.053,98825
	Totale MT			**€ 5.053,98825**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,57500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,27500
	Totale RU			**€ 121,85000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.227,32498** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,43226 = 5% * B)			€ 888,64525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 611,59702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.727,57** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 121,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,43226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria A - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.905 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 16,5 kW	1,00000 cad	€ 4.722,12000 0%	€ 4.722,12000
	Totale MT			**€ 4.722,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.968,56673** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,23282 = 5% * B)			€ 844,65634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 581,32231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.394,55** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,23282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AA	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AA - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 721 kW, assorbimento elettrico 262 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			

				€ 154,46019
	MT			
CAM24_MT.M.001.931	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 721 kW	1,00000 cad	€ 87.050,34000 0%	€ 87.050,34000
	Totale MT			**€ 87.050,34000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87.594,72019** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 744,55512 = 5% * B)			€ 14.891,10243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10.248,58226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112.734,40** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 744,55512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AB	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AB - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 771 kW, assorbimento elettrico 290 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.932 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 771 kW	1,00000 cad	€ 91.950,49500 0%	€ 91.950,49500
	Totale MT			**€ 91.950,49500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92.494,87519** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 786,20644 = 5% * B)			€ 15.724,12878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10.821,90040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119.040,90** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,33%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 786,20644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AC	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AC - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 828 kW, assorbimento elettrico 311 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.933 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 828 kW	1,00000 cad	€ 95.981,34000 0%	€ 95.981,34000
	Totale MT			**€ 95.981,34000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96.525,72019** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 820,46862 = 5% * B)			€ 16.409,37243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11.293,50926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124.228,60** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 820,46862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AD	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AD - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 936 kW, assorbimento elettrico 345 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.934 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 936 kW	1,00000 cad	€ 106.815,15000 0%	€ 106.815,15000
	Totale MT			**€ 106.815,15000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000

	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107.359,53019** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 912,55601 = 5% * B)			€ 18.251,12013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12.561,06503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138.171,72** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,28%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 912,55601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AE	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AE - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.063 kW, assorbimento elettrico 390 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.935 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.063 kW	1,00000 cad	€ 118.924,06500 0%	€ 118.924,06500
	Totale MT			**€ 118.924,06500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119.468,44519** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.015,48178 = 5% * B)			€ 20.309,63568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13.977,80809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153.755,89** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.015,48178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AF	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AF - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.140 kW, assorbimento elettrico 420 kW			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
		Totale AT			**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.936	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.140 kW	1,00000 cad	€ 127.327,39500 0%	€ 127.327,39500
		Totale MT			**€ 127.327,39500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127.871,77519** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.086,91009 = 5% * B)			€ 21.738,20178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14.960,99770
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164.570,97** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.086,91009*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.AG	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria AG - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.230 kW, assorbimento elettrico 444 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
		Totale AT			**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.937	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.230 kW	1,00000 cad	€ 138.574,99500 0%	€ 138.574,99500
		Totale MT			**€ 138.574,99500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139.119,37519** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.182,51469 = 5% * B)			€ 23.650,29378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16.276,96690
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179.046,64** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.182,51469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria B - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.906 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 20,5 kW	1,00000 cad	€ 5.227,95000 0%	€ 5.227,95000
	Totale MT			**€ 5.227,95000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.474,39673** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,53237 = 5% * B)			€ 930,64744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 640,50442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.045,55** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,53237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria C - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.907 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 22,3 kW	1,00000 cad	€ 5.593,18500 0%	€ 5.593,18500
	Totale MT			**€ 5.593,18500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.839,63173** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,63687 = 5% * B)			€ 992,73739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 683,23691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.515,61** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,63687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria D - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 26,6 kW, assorbimento elettrico 8,4 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.908 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 26,6 kW	1,00000 cad	€ 6.409,06500 0%	€ 6.409,06500
	Totale MT			**€ 6.409,06500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.655,51173** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,57185 = 5% * B)			€ 1.131,43699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 778,69487
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.565,64** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,57185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria E - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 33 kW, assorbimento elettrico 10 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			

	CAM24_MT.M.001.909	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 33 kW	1,00000 cad	€ 7.214,41500 0%	€ 7.214,41500
		Totale MT			**€ 7.214,41500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.460,86173** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,41732 = 5% * B)			€ 1.268,34649
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 872,92082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.602,13** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 63,41732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria F - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 43,0 kW, assorbimento elettrico 13,7 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.910	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 43,0 kW	1,00000 cad	€ 7.941,96000 0%	€ 7.941,96000
		Totale MT			**€ 7.941,96000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.188,40673** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,60146 = 5% * B)			€ 1.392,02914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 958,04359
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.538,48** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,60146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria G - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 53 kW; assorbimento elettrico 20,3 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.911	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 53 kW	1,00000 cad	€ 10.538,38500 0%	€ 10.538,38500
		Totale MT			**€ 10.538,38500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.784,83173** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,67107 = 5% * B)			€ 1.833,42139
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.261,82531
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.880,08** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 91,67107*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria H - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 63 kW; assorbimento elettrico 22,6 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.912	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 63 kW	1,00000 cad	€ 11.511,82500 0%	€ 11.511,82500
		Totale MT			**€ 11.511,82500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.758,27173** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,94531 = 5% * B)			€ 1.998,90619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.375,71779

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.132,90** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,94531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria I - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 68 kW; assorbimento elettrico 26,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.913 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 68 kW	1,00000 cad	€ 12.634,63500 0%	€ 12.634,63500
	Totale MT			**€ 12.634,63500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.881,08173** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 109,48919 = 5% * B)			€ 2.189,78389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.507,08656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.577,95** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 109,48919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria J - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 81 kW; assorbimento elettrico 28,4 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.914 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 81 kW	1,00000 cad	€ 13.911,69000 0%	€ 13.911,69000
	Totale MT			**€ 13.911,69000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.158,13673** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,34416 = 5% * B)			€ 2.406,88324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.656,50200
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.221,52** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 120,34416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.K	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria K - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 87 kW; assorbimento elettrico 38,5 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.915 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 87 kW	1,00000 cad	€ 14.282,19000 0%	€ 14.282,19000
	Totale MT			**€ 14.282,19000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.775,08346** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 125,58821 = 5% * B)			€ 2.511,76419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.728,68477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.015,53** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 125,58821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.L	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria L - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 93 kW; assorbimento elettrico 42,5 kW			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.916	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 93 kW	1,00000 cad	€ 16.101,54000 0%	€ 16.101,54000
		Totale MT			**€ 16.101,54000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.594,43346** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,05268 = 5% * B)			€ 2.821,05369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.941,54872
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.357,04** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 141,05268*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.M	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria M - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 113 kW; assorbimento elettrico 50,9 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.917	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 113 kW	1,00000 cad	€ 16.843,12500 0%	€ 16.843,12500
		Totale MT			**€ 16.843,12500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.336,01846** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,35616 = 5% * B)			€ 2.947,12314
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.028,31416
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.311,46** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,35616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.N	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria N - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 127 kW; assorbimento elettrico 57,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.918 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 127 kW	1,00000 cad	€ 18.326,49000 0%	€ 18.326,49000
	Totale MT			**€ 18.326,49000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.819,38346** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 159,96476 = 5% * B)			€ 3.199,29519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.201,86787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.220,55** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 159,96476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.O	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria O - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 144 kW; assorbimento elettrico 64,8 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.919 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 144 kW	1,00000 cad	€ 21.136,83000 0%	€ 21.136,83000
	Totale MT			**€ 21.136,83000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.629,72346** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 183,85265 = 5% * B)			€ 3.677,05299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.530,67765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27.837,45** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 183,85265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.P	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria P - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 174 kW; assorbimento elettrico 75 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.920 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 174 kW	1,00000 cad	€ 25.346,88000 0%	€ 25.346,88000
	Totale MT			**€ 25.346,88000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.839,77346** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 219,63807 = 5% * B)			€ 4.392,76149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.023,25350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.255,79** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,17%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 219,63807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Q	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Q - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 190 kW; assorbimento elettrico 88 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346

	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
CAM24_MT.M.001.921	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 190 kW	1,00000 cad	€ 27.514,30500 0%	€ 27.514,30500
	Totale MT			**€ 27.514,30500**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.007,19846** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 238,06119 = 5% * B)			€ 4.761,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.276,84222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.045,26** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 238,06119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.R	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria R - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 282 kW assorbimento elettrico 102 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
CAM24_MT.M.001.922	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 282 kW	1,00000 cad	€ 47.477,13750 0%	€ 47.477,13750
	Totale MT			**€ 47.477,13750**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47.970,03096** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 407,74526 = 5% * B)			€ 8.154,90526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.612,49362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61.737,43** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 407,74526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.S	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria S - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 317 kW assorbimento elettrico 121 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.923 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 317 kW	1,00000 cad	€ 51.626,25000 0%	€ 51.626,25000
	Totale MT			**€ 51.626,25000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52.119,14346** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 443,01272 = 5% * B)			€ 8.860,25439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.097,93979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67.077,34** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 443,01272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.T	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria T - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 358 kW assorbimento elettrico 138 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.924 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 358 kW	1,00000 cad	€ 54.056,92500 0%	€ 54.056,92500
	Totale MT			**€ 54.056,92500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000

	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54.549,81846** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 463,67346 = 5% * B)			€ 9.273,46914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.382,32876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70.205,62** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 463,67346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.U	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria U - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 404 kW assorbimento elettrico 154 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.925 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 404 kW	1,00000 cad	€ 57.865,27500 0%	€ 57.865,27500
	Totale MT			**€ 57.865,27500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58.358,16846** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 496,04443 = 5% * B)			€ 9.920,88864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6.827,90571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75.106,96** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 496,04443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.V	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria V - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 450 kW, assorbimento elettrico 171 kW			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.926	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 450 kW	1,00000 cad	€ 62.574,52500 0%	€ 62.574,52500
		Totale MT			**€ 62.574,52500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63.067,41846** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 536,07306 = 5% * B)			€ 10.721,46114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7.378,88796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81.167,77** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 536,07306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.W	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria W - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 503 kW, assorbimento elettrico 187 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.927	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 503 kW	1,00000 cad	€ 70.524,67500 0%	€ 70.524,67500
		Totale MT			**€ 70.524,67500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71.017,56846** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 603,64933 = 5% * B)			€ 12.072,98664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.309,05551
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91.399,61** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,43%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 603,64933*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.X	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria X - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 541 kW, assorbimento elettrico 202 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.928 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 541 kW	1,00000 cad	€ 75.055,30500 0%	€ 75.055,30500
	Totale MT			**€ 75.055,30500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75.548,19846** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 642,15969 = 5% * B)			€ 12.843,19374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8.839,13922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97.230,53** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 642,15969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Y	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Y - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 629 kW, assorbimento elettrico 225 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.929 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 629 kW	1,00000 cad	€ 78.589,48500 0%	€ 78.589,48500
	Totale MT			**€ 78.589,48500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79.133,86519** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 672,63785 = 5% * B)			€ 13.452,75708
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.258,66223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101.845,28** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 672,63785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.010.Z	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 010 - Gruppi refrigeratori condensati ad aria Z - Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorigeno mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 671 kW, assorbimento elettrico 235 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
		Totale AT			**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.930	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 671 kW	1,00000 cad	€ 84.146,79000 0%	€ 84.146,79000
		Totale MT			**€ 84.146,79000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84.691,17019** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 719,87495 = 5% * B)			€ 14.397,49893
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.908,86691
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108.997,54** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 719,87495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria A - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW; resa termica 17,3 kW, assorbimento elettrico 4,9 kW			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.938	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 16,5 kW - resa termica 17,3 kW	1,00000 cad	€ 5.197,72500 0%	€ 5.197,72500
		Totale MT			**€ 5.197,72500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.444,17173** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,27546 = 5% * B)			€ 925,50919
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 636,96809
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.006,65** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,27546*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria B - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,33 kW; resa termica 22,2 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.939	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 20,5 kW - resa termica 22,2 kW	1,00000 cad	€ 5.783,31000 0%	€ 5.783,31000
		Totale MT			**€ 5.783,31000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.029,75673** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,25293 = 5% * B)			€ 1.025,05864
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 705,48154
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.760,30** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 194,96000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,25293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria C - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 24,2 kW, assorbimento elettrico 6,85 kW; resa termica 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.940 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 24,2 kW - resa termica 22,3 kW	1,00000 cad	€ 6.182,67000 0%	€ 6.182,67000
	Totale MT			**€ 6.182,67000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.429,11673** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,64749 = 5% * B)			€ 1.092,94984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 752,20666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.274,27** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,64749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria D - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 26 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW; resa termica 29 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.941 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 26,0 kW - resa termica 29 kW	1,00000 cad	€ 6.954,87000 0%	€ 6.954,87000
	Totale MT			**€ 6.954,87000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.201,31673** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,21119 = 5% * B)			€ 1.224,22384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 842,55406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.268,09** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,21119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria E - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 10,2 kW; resa termica 35 kW, assorbimento elettrico 10,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.942 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 32,5 kW - resa termica 35 kW	1,00000 cad	€ 7.953,07500 0%	€ 7.953,07500
	Totale MT			**€ 7.953,07500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.199,52173** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,69593 = 5% * B)			€ 1.393,91869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 959,34404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.552,78** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,69593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria F - Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 13,9 kW; resa termica 46 kW, assorbimento elettrico 13,3 kW			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.943	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 42 kW - resa termica 46 kW	1,00000 cad	€ 9.017,77500 0%	€ 9.017,77500
		Totale MT			**€ 9.017,77500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.264,22173** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,74588 = 5% * B)			€ 1.574,91769
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.083,91394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.923,05** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,74588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria G - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 51 kW, assorbimento elettrico 20,1 kW; resa termica 58 kW, assorbimento elettrico 18,6 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
		Totale AT			**€ 51,48673**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.944	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 51 kW - resa termica 58 kW	1,00000 cad	€ 12.071,67000 0%	€ 12.071,67000
		Totale MT			**€ 12.071,67000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.318,11673** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 104,70399 = 5% * B)			€ 2.094,07984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.441,21966
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.853,42** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,23%			*€ 194,96000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 104,70399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria H - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 61 kW, assorbimento elettrico 22,5 kW; resa termica 68 kW, assorbimento elettrico 21,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.945 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 61 kW - resa termica 68 kW	1,00000 cad	€ 13.796,83500 0%	€ 13.796,83500
	Totale MT			**€ 13.796,83500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.043,28173** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,36789 = 5% * B)			€ 2.387,35789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.643,06396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.073,70** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 119,36789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria I - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 66 kW, assorbimento elettrico 26,2 kW; resa termica 75 kW, assorbimento elettrico 24,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	1,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 51,48673
	Totale AT			**€ 51,48673**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.946 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 66 kW - resa termica 75 kW	1,00000 cad	€ 14.577,22500 0%	€ 14.577,22500
	Totale MT			**€ 14.577,22500**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.823,67173** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 126,00121 = 5% * B)			€ 2.520,02419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.734,36959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.078,07** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 126,00121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria J - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 73 kW, assorbimento elettrico 31,0 kW; resa termica 82 kW, assorbimento elettrico 27,8 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.947 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 73 kW - resa termica 82 kW	1,00000 cad	€ 15.461,74500 0%	€ 15.461,74500
	Totale MT			**€ 15.461,74500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.954,63846** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,61443 = 5% * B)			€ 2.712,28854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.866,69270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.533,62** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,61443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.K	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria K - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400			

	V-3-50 Hz resa frigorifera 83 kW, assorbimento elettrico 39,7 kW; resa termica 99 kW, assorbimento elettrico 33,2 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.948	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 83 kW- resa termica 99 kW	1,00000 cad	€ 16.212,49500 0%	€ 16.212,49500
		Totale MT			**€ 16.212,49500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.705,38846** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,99580 = 5% * B)			€ 2.839,91604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.954,53045
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.499,83** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 141,99580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.L	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria L - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 90 kW, assorbimento elettrico 42,9 kW; resa termica 106 kW, assorbimento elettrico 36 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.949	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 90 kW - resa termica 106 kW	1,00000 cad	€ 18.430,23000 0%	€ 18.430,23000
		Totale MT			**€ 18.430,23000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.923,12346** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 160,84655 = 5% * B)			€ 3.216,93099
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.214,00545

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24.354,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 160,84655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.M	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria M - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 110 kW, assorbimento elettrico 51,8 kW; resa termica 129 kW, assorbimento elettrico 43,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.950 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 110 kW - resa termica 129 kW	1,00000 cad	€ 20.142,91500 0%	€ 20.142,91500
	Totale MT			**€ 20.142,91500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.635,80846** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 175,40437 = 5% * B)			€ 3.508,08744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.414,38959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.558,29** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 175,40437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.N	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria N - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 124 kW, assorbimento elettrico 58,3 kW; resa termica 150 kW, assorbimento elettrico 48 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.951 - Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 124 kW - resa termica 150 kW	1,00000 cad	€ 22.804,86000 0%	€ 22.804,86000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 22.804,86000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.297,75346** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 198,03090 = 5% * B)			€ 3.960,61809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.725,83716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29.984,21** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,3%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 198,03090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.O	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria O - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 140 kW, assorbimento elettrico 65,6 kW; resa termica 165 kW, assorbimento elettrico 55,1 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
CAM24_MT.M.001.952	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 140 kW - resa termica 165 kW	1,00000 cad	€ 24.601,00500 0%	€ 24.601,00500
	Totale MT			**€ 24.601,00500**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.093,89846** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 213,29814 = 5% * B)			€ 4.265,96274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.935,98612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32.295,85** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 213,29814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.P	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria P - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad			

	aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 165 kW, assorbimento elettrico 77 kW; resa termica 201 kW, assorbimento elettrico 65 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.953	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 165 kW - resa termica 201 kW	1,00000 cad	€ 29.326,05000 0%	€ 29.326,05000
		Totale MT			**€ 29.326,05000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.818,94346** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 253,46102 = 5% * B)			€ 5.069,22039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.488,81639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.376,98** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 253,46102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.010.020.Q	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 020 - Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria Q - Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 184 kW, assorbimento elettrico 90 kW; resa termica 227 kW, assorbimento elettrico 75 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.954	- Materiali per impianti termici - Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 184 kW - resa termica 227 kW	1,00000 cad	€ 26.617,50000 0%	€ 26.617,50000
		Totale MT			**€ 26.617,50000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.110,39346** +0,1%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 230,43834 = 5% * B)			€ 4.608,76689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.171,91604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.891,08** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 230,43834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria A - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 10,5 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.955 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,5 kW	1,00000 cad	€ 8.150,76558 0%	€ 8.150,76558
	Totale MT			**€ 8.150,76558**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.497,43904** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,22823 = 5% * B)			€ 1.444,56464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 994,20037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.936,20** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,23%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,22823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria B - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 15,7 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.M.001.956	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,7 kW	1,00000 cad	€ 8.287,38369 0%	€ 8.287,38369
		Totale MT			**€ 8.287,38369**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
		Totale RU			**€ 243,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.634,05715** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,38949 = 5% * B)			€ 1.467,78972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.010,18469
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.112,03** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 243,70000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 73,38949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria C - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.957 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW	1,00000 cad	€ 9.095,17004 0%	€ 9.095,17004
	Totale MT			**€ 9.095,17004**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.441,84350** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,25567 = 5% * B)			€ 1.605,11340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.104,69569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.151,65** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 80,25567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_M14.020.010.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria D - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 27,9 kW, assorbimento elettrico 6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.958 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,9 kW	1,00000 cad	€ 10.005,95746 0%	€ 10.005,95746
	Totale MT			**€ 10.005,95746**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.352,63092** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 87,99736 = 5% * B)			€ 1.759,94726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.211,25782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.323,84** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 87,99736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria E - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 37,1 kW, assorbimento elettrico 7,9 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.959 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 37,1 kW	1,00000 cad	€ 10.774,65422 0%	€ 10.774,65422
	Totale MT			**€ 10.774,65422**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.121,32768** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,53129 = 5% * B)			€ 1.890,62571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.301,19534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.313,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 94,53129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria F - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 45,2 kW, assorbimento elettrico 10,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.960 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 45,2 kW	1,00000 cad	€ 11.875,41704 0%	€ 11.875,41704
	Totale MT			**€ 11.875,41704**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.419,79723** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 105,56828 = 5% * B)			€ 2.111,36553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.453,11628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.984,28** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 105,56828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria G - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 52,3 kW, assorbimento elettrico 12,1 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
CAM24_MT.M.001.961	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 52,3 kW	1,00000 cad	€ 14.520,41405 0%	€ 14.520,41405
	Totale MT			**€ 14.520,41405**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.064,79424** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 128,05075 = 5% * B)			€ 2.561,01502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.762,58093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.388,39** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 128,05075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria H - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 77 kW, assorbimento elettrico 20,7 kW			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
CAM24_MT.M.001.962	- Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 77 kW	1,00000 cad	€ 19.383,35433 0%	€ 19.383,35433
	Totale MT			**€ 19.383,35433**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19.927,73452** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,38574 = 5% * B)			€ 3.387,71487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.331,54494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25.646,99** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 169,38574*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_M14.020.010.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria I - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 103 kW, assorbimento elettrico 31,8 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.963 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 103 kW	1,00000 cad	€ 23.329,15513 0%	€ 23.329,15513
	Totale MT			**€ 23.329,15513**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.873,53532** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 202,92505 = 5% * B)			€ 4.058,50100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.793,20363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30.725,24** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 202,92505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.010.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 010 - Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria J - Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 143 kW, assorbimento elettrico 44,5 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.964 - Materiali per impianti termici - Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 143 kW	1,00000 cad	€ 30.675,45698 0%	€ 30.675,45698
	Totale MT			**€ 30.675,45698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31.219,83717** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 265,36862 = 5% * B)			€ 5.307,37232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.652,72095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40.179,93** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 265,36862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.A	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria A - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 10,4 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW; resa termica 11 kW, assorbimento elettrico 2,5 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.965 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,4 kW - resa termica 11 kW	1,00000 cad	€ 10.006,54380 0%	€ 10.006,54380
	Totale MT			**€ 10.006,54380**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.353,21726** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,00235 = 5% * B)			€ 1.760,04693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.211,32642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.324,59** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 88,00235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.B	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria B - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 15,4 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW; resa termica 16,1 kW, assorbimento elettrico 3,6 kW			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.966	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,4 kW - resa termica 16,1 kW	1,00000 cad	€ 10.043,77664 0%	€ 10.043,77664
		Totale MT			**€ 10.043,77664**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
		Totale RU			**€ 243,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.390,45010** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,31883 = 5% * B)			€ 1.766,37652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.215,68266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.372,51** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 243,70000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 88,31883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.C	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria C - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW; resa termica 24,2 kW, assorbimento elettrico 5,1 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
		Totale AT			**€ 102,97346**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.967	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW - resa termica 24,2 kW	1,00000 cad	€ 11.015,25064 0%	€ 11.015,25064
		Totale MT			**€ 11.015,25064**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
		Totale RU			**€ 243,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.361,92410** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,57636 = 5% * B)			€ 1.931,52710
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.329,34512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 14.622,80 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 96,57636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.D	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria D - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 27,6 kW, assorbimento elettrico 6,1 kW; resa termica 27,9 kW, assorbimento elettrico 5,6 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.968 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,6 kW - resa termica 27,9 kW	1,00000 cad	€ 11.658,86071 0%	€ 11.658,86071
	Totale MT			**€ 11.658,86071**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.005,53417** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 102,04704 = 5% * B)			€ 2.040,94081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.404,64750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.451,12** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 102,04704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.E	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria E - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 36,7 kW, assorbimento elettrico 8 kW; resa termica 37 kW, assorbimento elettrico 7,5 kW			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	2,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 102,97346
	Totale AT			**€ 102,97346**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.969 - Materiali per impianti termici - Unità a	1,00000	€ 13.304,14150	€ 13.304,14150

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 36,7 kW - resa termica 37 kW	cad	0%	
		Totale MT			**€ 13.304,14150**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
		Totale RU			**€ 243,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.650,81496** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 116,03193 = 5% * B)			€ 2.320,63854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.597,14535
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.568,60** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,39%			*€ 243,70000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 116,03193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.F	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria F - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 44,7 kW, assorbimento elettrico 10,7 kW; resa termica 46,6 kW, assorbimento elettrico 9,7 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
		Totale AT			**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.970	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 44,7 kW - resa termica 46,6 kW	1,00000 cad	€ 13.780,05724 0%	€ 13.780,05724
		Totale MT			**€ 13.780,05724**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.324,43743** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 121,75772 = 5% * B)			€ 2.435,15436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.675,95918
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.435,55** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 121,75772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.G	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			

	AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria G - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 51,8 kW, assorbimento elettrico 12,2 kW; resa termica 53,2 kW, assorbimento elettrico 10,9 kW			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg		3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT				**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.971 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 51,8 kW - resa termica 53,2 kW		1,00000 cad	€ 15.642,48070 0%	€ 15.642,48070
	Totale MT				**€ 15.642,48070**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU				**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 16.186,86089** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,58832 = 5% * B)				€ 2.751,76635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.893,86272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 20.832,49** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%				*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 137,58832*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.H	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria H - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 76 kW, assorbimento elettrico 20,4 kW; resa termica 73,4 kW, assorbimento elettrico 18,9 kW				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT				**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.972	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 76 kW - resa termica 73,4 kW	1,00000 cad	€ 22.200,15009 0%	€ 22.200,15009
	Totale MT				**€ 22.200,15009**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU				

				€ 389,92000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.744,53028** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 193,32851 = 5% * B)			€ 3.866,57015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.661,11004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29.272,21** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,33%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 193,32851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.I	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria I - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 105 kW, assorbimento elettrico 30,8 kW; resa termica 103 kW, assorbimento elettrico 26,1 Kw			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003E - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
	Totale AT			**€ 154,46019**
	MT			
	CAM24_MT.M.001.973 - Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 105 kW - resa termica 103 kW	1,00000 cad	€ 25.667,59205 0%	€ 25.667,59205
	Totale MT			**€ 25.667,59205**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	Totale RU			**€ 389,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26.211,97224** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 222,80176 = 5% * B)			€ 4.456,03528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.066,80075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.734,81** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,16%			*€ 389,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 222,80176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_M14.020.020.J	CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 020 - Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria J - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 141 kW, assorbimento elettrico 41,1 kW; resa termica 142,2 kW, assorbimento elettrico 38,6 kW			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003E	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	3,00000 h	€ 51,48673 0%	€ 154,46019
		Totale AT			**€ 154,46019**
	MT				
	CAM24_MT.M.001.974	- Materiali per impianti termici - Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 141 kW - resa termica 142,2 kW	1,00000 cad	€ 34.956,06011 0%	€ 34.956,06011
		Totale MT			**€ 34.956,06011**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35.500,44030** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 301,75374 = 5% * B)			€ 6.035,07485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.153,55152
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45.689,07** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,85%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 301,75374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m A - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
		Totale AT			**€ 1,89452**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.003	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 mm	3,30000 kg	€ 1,18503 0%	€ 3,91060
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
		Totale MT			**€ 9,91803**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000	€ 25,68000	€ 3,85200

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A)			**€ 19,95755**
		Scostamento % su anno 2023			+1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16964 = 5% * B)			€ 3,39278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,69**
		Scostamento % su anno 2023			+1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,71%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m B - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su paletti di legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
		Totale AT			**€ 1,89452**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.001	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete metallica zincata maglia mm 50x50	1,20000 100 kg	€ 0,86902 0%	€ 1,04282
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
		Totale MT			**€ 7,05025**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A)			**€ 17,08977**
		Scostamento % su anno 2023			+1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 5% * B)			€ 2,90526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99950
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,99**
		Scostamento % su anno 2023			+1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,03%			*€ 8,14500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m C - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
	Totale AT			**€ 1,89452**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00600 mc	€ 476,09991 0%	€ 2,85660
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.002 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	1,10000 mq	€ 1,38818 0%	€ 1,52700
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	Totale MT			**€ 7,53443**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,57395** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14938 = 5% * B)			€ 2,98757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05615
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,62** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,01%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m D - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
		Totale AT			**€ 1,89452**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.001	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete metallica zincata maglia mm 50x50	1,05000 100 kg	€ 0,86902 0%	€ 0,91247
	CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
		Totale MT			**€ 4,30437**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,34389** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12192 = 5% * B)			€ 2,43846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67824
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,46** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,12%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12192*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m E - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
		Totale AT			**€ 1,89452**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,01000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02966
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,01000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,02077
	CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di	1,20000	€ 1,38818	€ 1,66582

		plastica stampata	mq	0%	
	CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,06000 m	€ 3,95010 0%	€ 0,23701
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
		Totale MT			**€ 5,05366**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 6,71400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,66218** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11613 = 5% * B)			€ 2,32257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59848
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,58** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,18%			*€ 6,71400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m F - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,07500
		Totale MT			**€ 6,07500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 5,95770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,03270** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10228 = 5% * B)			€ 2,04556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40783
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,49** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,47%			*€ 5,95770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m G - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,85110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,85110** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00723 = 5% * B)			€ 0,14469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09958
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,10** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,85110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m H - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,80000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,48000
		Totale MT			**€ 6,48000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 5,95770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,43770** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10572 = 5% * B)			€ 2,11441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45521
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,01** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,22%			*€ 5,95770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10572*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.I	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m I - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
		Totale RU			**€ 0,93621**
		Sommano euro (A)			**€ 0,93621**
		Scostamento % su anno 2023			+2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)			€ 0,15916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10954
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg			**€ 1,20**
		Scostamento % su anno 2023			+2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,93621*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00796*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.J	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m J - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,45000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,00750
		Totale MT			**€ 6,00750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 6,80880**
		Sommano euro (A)			**€ 12,81630**
		Scostamento % su anno 2023			+1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10894 = 5% * B)			€ 2,17877
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49951
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,49**
		Scostamento % su anno 2023			+1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,28%			*€ 6,80880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.K	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m K - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
		Totale RU			**€ 0,93621**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,93621** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)			€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,20** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,93621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.L	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m L - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 5,67000
	Totale MT			**€ 5,67000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,56648
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,74582
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,87941
	Totale RU			**€ 5,19171**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,86171** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09232 = 5% * B)			€ 1,84649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27082
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,98** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,14%			*€ 5,19171*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m M - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
	Totale RU			**€ 1,02132**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,02132** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)			€ 0,17362

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,31** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,02132*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m N - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	3,60000 cp	€ 1,35000 0%	€ 4,86000
	Totale MT			**€ 4,86000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,82328
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,03202
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,18751
	Totale RU			**€ 6,04281**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,90281** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09267 = 5% * B)			€ 1,85348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,03** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,06%			*€ 6,04281*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.010.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 010 - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m O - Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01210 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,31073
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01210 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34630
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01210 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,37280
	Totale RU			**€ 1,02983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,02983** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00875 = 5% * B)			€ 0,17507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12049
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** +2,7%

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,02983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere A - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame e travi in legno			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,12000 h	€ 38,69969 0%	€ 4,64396
	Totale AT			**€ 9,69388**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,00100 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,00297
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01250 mc	€ 405,57257 0%	€ 5,06966
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,02000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,01512
	CAM24_MT.E.06.013 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,00500 mq	€ 476,09991 0%	€ 2,38050
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	Totale MT			**€ 8,65328**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,82066** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22798 = 5% * B)			€ 4,55951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13802
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,52** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere B - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame in legno e elementi tubolari metallici			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,08000	€ 70,11992	€ 5,60959

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,04000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,54392
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,12000 h	€ 38,69969 0%	€ 4,64396
		Totale AT			**€ 11,79747**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,01500 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,02240
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01450 mc	€ 405,57257 0%	€ 5,88080
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
	CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	0,37500 m	€ 3,69052 0%	€ 1,38395
	CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,60000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,37006
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
		Totale MT			**€ 10,99347**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,26444** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26575 = 5% * B)			€ 5,31495
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,24** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,06%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26575*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere C - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,90000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,61500
		Totale MT			**€ 6,61500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 6,80880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,42380 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11410 = 5% * B)			€ 2,28205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57059
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,28** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,41%			*€ 6,80880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere D - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e travi in legno			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
	Totale RU			**€ 1,02132**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,02132** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)			€ 0,17362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,31** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,02132*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere E - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	5,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			**€ 6,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,25984
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,51856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,71128
	Totale RU			**€ 7,48968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,23968** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12104 = 5% * B)			€ 2,42075

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,33** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,87%			*€ 7,48968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.020.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 020 - Recinzione cieca provvisionale di cantiere F - Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01250 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,32100
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01250 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,35775
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01250 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,38513
	Totale RU			**€ 1,06388**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,06388** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00904 = 5% * B)			€ 0,18086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,06388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità A - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			**€ 0,70120**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.011 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 28-35 kg	0,16000 cad	€ 7,51648 0%	€ 1,20264
	CAM24_MT.P.01.014 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo rete a maglia 20x50 mm	1,00000 mc	€ 11,08285 0%	€ 11,08285
	Totale MT			**€ 13,47052**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240

	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,43132** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13967 = 5% * B)			€ 2,79332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,15** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,69%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità B - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,32000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,78200
	Totale MT			**€ 1,78200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 2,46510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24710** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03610 = 5% * B)			€ 0,72201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49691
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,47** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,1%			*€ 2,46510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.030.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 030 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità C - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,24648
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,65736
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,65736** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00559 = 5% * B)			€ 0,11175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07691
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,85** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,65736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera A - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			**€ 0,70120**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.012 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg	0,16000 cad	€ 8,98366 0%	€ 1,43739
	CAM24_MT.P.01.015 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello cieco in metallo	1,00000 mq	€ 12,43717 0%	€ 12,43717
	Totale MT			**€ 15,05959**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,02039** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15317 = 5% * B)			€ 3,06347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10839
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,19** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,74%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera B - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			

	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,02500
		Totale MT			**€ 2,02500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
		Totale RU			**€ 2,87595**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90095** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04166 = 5% * B)			€ 0,83316
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57341
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,6%			*€ 2,87595*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04166*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 040 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera C - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,24648
		Totale RU			**€ 0,65736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,65736** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00559 = 5% * B)			€ 0,11175
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07691
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,85** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,65736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 050 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno A - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,01000	€ 70,11992	€ 0,70120

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,70120**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.012	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg	0,16000 cad	€ 8,98366 0%	€ 1,43739
	CAM24_MT.P.01.016	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello cieco in legno	1,00000 mq	€ 12,45974 0%	€ 12,45974
		Totale MT			**€ 15,08216**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,56216** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19178 = 5% * B)			€ 3,83557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63977
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 29,04** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,34%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 050 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno B - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,70000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,29500
		Totale MT			**€ 2,29500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,42275** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03759 = 5% * B)			€ 0,75187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51746
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,69** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,38%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.050.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 050 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno C - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00520 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,13354
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00520 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14882
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00520 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,16021
	Totale RU			**€ 0,44257**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,44257** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00376 = 5% * B)			€ 0,07524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05178
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,57** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,44257*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene A - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,28048
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
	Totale AT			**€ 1,05244**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,05000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,14828
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.019 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,0 m	1,05000 mq	€ 0,82388 0%	€ 0,86507
	CAM24_MT.P.01.023 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,0 m	0,73000 mq	€ 4,51440 0%	€ 3,29551
	Totale MT			**€ 5,49389**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,72060
	Totale RU			**€ 7,05900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60533** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11565 = 5% * B)			€ 2,31291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,51** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,31%			*€ 7,05900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene B - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,28048
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
	Totale AT			**€ 1,05244**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.014 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,04000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,11863
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.020 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,5 m	1,05000 mq	€ 1,42204 0%	€ 1,49314
	CAM24_MT.P.01.024 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,5 m	0,49000 mq	€ 5,67686 0%	€ 2,78166
	Totale MT			**€ 5,57846**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,77590** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12560 = 5% * B)			€ 2,51190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72878
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,02** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,83%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene C - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00500 h	€ 70,11992 0%	€ 0,35060
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
		Totale AT			**€ 1,12256**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,05000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,14828
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.021	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 1,8 m	1,05000 mq	€ 1,78319 0%	€ 1,87235
	CAM24_MT.P.01.025	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto per recinzione zincato, h 1,8 m	0,41000 mq	€ 7,77605 0%	€ 3,18818
		Totale MT			**€ 6,39384**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
		Totale RU			**€ 9,77400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,29040** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14697 = 5% * B)			€ 2,93937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02298
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,25** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,92%			*€ 9,77400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14697*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene D - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00600 h	€ 70,11992 0%	€ 0,42072
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
		Totale AT			**€ 1,19268**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,00750 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02224
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.022	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 2,0 m	1,05000 mq	€ 1,96376 0%	€ 2,06195
	CAM24_MT.P.01.026	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Paletto	0,37000	€ 9,61567	€ 3,55780

		per recinzione zincato, h 2,0 m	mq	0%	
		Totale MT			**€ 6,82702**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 10,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,87970** +1,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16048 = 5% * B)			€ 3,20955
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20893
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,30** +1,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,69%			*€ 10,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene E - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00600 h	€ 70,11992 0%	€ 0,42072
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,02000 h	€ 38,59812 0%	€ 0,77196
		Totale AT			**€ 1,19268**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.014	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro zincato	0,00700 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,02076
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00380 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,81961
	CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,60000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,37006
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.022	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete in polietilene di altezza 2,0 m	1,05000 mq	€ 1,96376 0%	€ 2,06195
		Totale MT			**€ 7,45741**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
		Totale RU			**€ 11,94600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,59609** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17507 = 5% * B)			€ 3,50134
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40974

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,51** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,07%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene F - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	0,95000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,28250
	Totale MT			**€ 1,28250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,70220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98470** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02537 = 5% * B)			€ 0,50740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34921
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,84** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,31%			*€ 1,70220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene G - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,11448
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,12324
	Totale RU			**€ 0,34044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,34044** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 5% * B)			€ 0,05787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03983
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,44** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,34044*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene H - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	0,95000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,28250
	Totale MT			**€ 1,28250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,87242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,15492** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02682 = 5% * B)			€ 0,53634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36913
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,06** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,11%			*€ 1,87242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.I	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene I - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,11448
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,12324
	Totale RU			**€ 0,34044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,34044** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 5% * B)			€ 0,05787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03983
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,44** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,34044*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P01.010.060.J	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene J - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,40000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,89000
	Totale MT			**€ 1,89000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,48792
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,54378
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,58539
	Totale RU			**€ 1,61709**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,50709** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02981 = 5% * B)			€ 0,59621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41033
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,51** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,83%			*€ 1,61709*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.K	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene K - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,42555**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,42555** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B)			€ 0,07234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,55** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,42555*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.L	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene L - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta			

	densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,40000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,89000
	Totale MT			**€ 1,89000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,01775** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03415 = 5% * B)			€ 0,68302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47008
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,17** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,15%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene M - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,42555**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,42555** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B)			€ 0,07234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,55** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,42555*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene N - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	4,30000 cp	€ 1,35000 0%	€ 5,80500
		Totale MT			**€ 5,80500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,66920
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,86030
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,00265
		Totale RU			**€ 5,53215**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,33715** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09637 = 5% * B)			€ 1,92732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32645
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,59** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,92%			*€ 5,53215*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.060.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 060 - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene O - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,30816
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,34344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,36972
	Totale RU			**€ 1,02132**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,02132** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00868 = 5% * B)			€ 0,17362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11949
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,31** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,02132*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo A - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
		Totale AT			**€ 0,70120**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.010	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.013	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg	0,16000 mq/30gg	€ 18,00117 0%	€ 2,88019
	CAM24_MT.P.01.017	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello di colore bianco, h 2,0 m	1,00000 mq	€ 11,77130 0%	€ 11,77130
		Totale MT			**€ 15,83652**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,18672** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18859 = 5% * B)			€ 3,77174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59585
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,55** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,78%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo B - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			**€ 0,70120**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00500 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,19096
	CAM24_MT.P.01.013 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg	0,10000 mq/30gg	€ 18,00117 0%	€ 1,80012
	CAM24_MT.P.01.018 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo pannello di colore bianco, h 3,0 m	1,00000 mq	€ 12,91118 0%	€ 12,91118
	Totale MT			**€ 15,90226**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,38226** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19875 = 5% * B)			€ 3,97498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,09** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo C - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	2,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 2,97000
	Totale MT			**€ 2,97000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,89880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,00170
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
	Totale RU			**€ 2,97885**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,94885** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05057 = 5% * B)			€ 1,01130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,66** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,91%			*€ 2,97885*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo D - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
	Totale RU			**€ 0,93621**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,93621** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)			€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,20** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,93621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo E - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	2,25000 cp	€ 1,35000 0%	€ 3,03750
	Totale MT			**€ 3,03750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,03032
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,10916
	Totale RU			**€ 3,06396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,10146** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05186 = 5% * B)			€ 1,03725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71387
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,85** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,02%			*€ 3,06396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.010.070.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 010 - RECINZIONI 070 - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo F - Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,31482
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
	Totale RU			**€ 0,93621**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,93621** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 5% * B)			€ 0,15916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,20** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,93621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese A - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	Totale AT			**€ 49,70354**
	MT			
	CAM24_MT.S.01.001 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 mm	1,70000 kg	€ 0,94802 0%	€ 1,61163
	CAM24_MT.S.01.003 - Materiali per tettoie e passerelle - Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq	0,03000 mq	€ 68,31416 0%	€ 2,04942
	Totale MT			**€ 3,66105**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 279,32459** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37426 = 5% * B)			€ 47,48518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,68098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 359,49** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,86%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese B - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	Totale AT			**€ 14,91106**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.004 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,04000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,10383

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
	CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	1,70000 kg	€ 1,81705 0%	€ 3,08899
		Totale MT			**€ 3,43389**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,32495** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11626 = 5% * B)			€ 22,32524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,36502
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 169,02** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 66,85%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese C - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
		Totale AT			**€ 14,91106**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01500 mc	€ 478,84354 0%	€ 7,18265
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,30000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,22685
	CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,02670 mq	€ 476,09991 0%	€ 12,71187
		Totale MT			**€ 20,12137**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,01243** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25811 = 5% * B)			€ 25,16211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,31745
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 190,49** +2,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,31%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P01.020.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 010 - Tettoie per la protezione per il 1° mese D - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	Totale AT			**€ 14,91106**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00400 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,91537
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,30000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,22685
	CAM24_MT.E.06.013 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,02670 mq	€ 476,09991 0%	€ 12,71187
	CAM24_MT.S.01.002 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	1,70000 kg	€ 1,81705 0%	€ 3,08899
	Totale MT			**€ 17,94308**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
	Totale RU			**€ 90,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,23814** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04752 = 5% * B)			€ 20,95048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,41886
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,61** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,99%			*€ 90,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo A - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.S.01.002 - Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
	CAM24_MT.S.01.003 - Materiali per tettoie e passerelle - Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq	0,03000 mq	€ 68,31416 0%	€ 2,04942
	Totale MT			**€ 2,30381**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,77138** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10006 = 5% * B)			€ 2,00113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37725
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,15** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,93%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10006*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo B - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,04000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,10383
	CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,06000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,24107
	CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
		Totale MT			**€ 0,59929**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,74533** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05734 = 5% * B)			€ 1,14671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78920
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,68** +2,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,07%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05734*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo C - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704

		cassone fisso con gruetta			
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,03000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,02268
	CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,00220 mq	€ 476,09991 0%	€ 1,04742
		Totale MT			**€ 1,69260**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,83864** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06663 = 5% * B)			€ 1,33257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91712
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,09** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 56%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 020 - Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo D - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno e lamiera grecata				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00030 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,14365
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
	CAM24_MT.E.06.013	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	0,00220 mq	€ 476,09991 0%	€ 1,04742
	CAM24_MT.S.01.002	- Materiali per tettoie e passerelle - Lamiera con spessore 6/10 mm	0,14000 kg	€ 1,81705 0%	€ 0,25439
		Totale MT			**€ 1,59669**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,61293** +1,8%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05621 = 5% * B)			€ 1,12420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77371
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,1%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 030 - Passerella per attraversamenti per il 1° mese A - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciantisul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	4,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 198,81416
	Totale AT			**€ 198,81416**
	MT			
	CAM24_MT.S.01.006 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq	0,03000 cad	€ 625,23311 0%	€ 18,75699
	Totale MT			**€ 18,75699**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
	Totale RU			**€ 451,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 669,49115** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69068 = 5% * B)			€ 113,81350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,33047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 861,64** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,45%			*€ 451,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,69068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 030 - Passerella per attraversamenti per il 1° mese B - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciantisul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	4,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 198,81416
	Totale AT			**€ 198,81416**
	MT			
	CAM24_MT.S.01.007 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq	0,03000 cad	€ 1.137,59494 0%	€ 34,12785
	Totale MT			**€ 34,12785**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,00000	€ 25,68000	€ 205,44000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
	Totale RU			**€ 451,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 684,86201** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82133 = 5% * B)			€ 116,42654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,12886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 881,42** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,27%			*€ 451,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 040 - Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo A - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciantisul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq			
	MT			
	CAM24_MT.S.01.006 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq	0,03000 cad	€ 625,23311 0%	€ 18,75699
	Totale MT			**€ 18,75699**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,05499** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25547 = 5% * B)			€ 5,10935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,68** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,21%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.020.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 020 - TETTOIE E PASSERELLE 040 - Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo B - Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciantisul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq			
	MT			
	CAM24_MT.S.01.007 - Materiali per tettoie e passerelle - Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq	0,03000 cad	€ 1.137,59494 0%	€ 34,12785
	Totale MT			**€ 34,12785**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200

	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,42585** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38612 = 5% * B)			€ 7,72239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,46** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite A - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	0,75000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,01250
	Totale MT			**€ 1,01250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,20848
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,46132
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,64966
	Totale RU			**€ 7,31946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,33196** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07082 = 5% * B)			€ 1,41643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,72** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,26%			*€ 7,31946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite B - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 1,36176**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,36176** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 5% * B)			€ 0,23150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15933
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,75** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,36176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite C - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	Totale MT			**€ 1,35000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 8,51100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,86100** +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08382 = 5% * B)			€ 1,67637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,69** +2,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,06%			*€ 8,51100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite D - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01960 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,50333
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01960 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,56095
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01960 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,60388
	Totale RU			**€ 1,66816**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,66816** +2,7%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)			€ 0,28359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19518
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,15** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,66816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite E - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	1,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
	Totale MT			**€ 1,35000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,57750
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	Totale RU			**€ 10,63875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,98875** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10190 = 5% * B)			€ 2,03809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40268
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,43** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,95%			*€ 10,63875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 010 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite F - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,66768
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,74412
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,80106
	Totale RU			**€ 2,21286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,21286** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01881 = 5% * B)			€ 0,37619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25891

	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,21286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica A - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	5,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			**€ 6,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,26136
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,63474
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,91287
	Totale RU			**€ 10,80897**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,55897** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14925 = 5% * B)			€ 2,98502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,60** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,83%			*€ 10,80897*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica B - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01350 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,34668
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01350 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,38637
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01350 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,41594
	Totale RU			**€ 1,14899**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,14899** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00977 = 5% * B)			€ 0,19533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13443
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,48** +2,7%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,14899*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica C - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	5,45000 cp	€ 1,35000 0%	€ 7,35750
	Totale MT			**€ 7,35750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,57580
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 7,65990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,01740** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12765 = 5% * B)			€ 2,55296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75704
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,33** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,63%			*€ 7,65990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica D - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 1,36176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,36176** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 5% * B)			€ 0,23150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15933
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,75** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,36176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01158*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica E - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	6,70000 cp	€ 1,35000 0%	€ 9,04500
	Totale MT			**€ 9,04500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 8,51100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,55600** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14923 = 5% * B)			€ 2,98452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05405
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,59** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,67%			*€ 8,51100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.020.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 020 - Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica F - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,61632
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,68688
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,73944
	Totale RU			**€ 2,04264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,04264** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 5% * B)			€ 0,34725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23899
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,63** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,04264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01736*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi A - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	10,50000 cp	€ 1,35000 0%	€ 14,17500
	Totale MT			**€ 14,17500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 13,61760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,79260** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23624 = 5% * B)			€ 4,72474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,77** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,07%			*€ 13,61760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi B - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	11,20000 cp	€ 1,35000 0%	€ 15,12000
	Totale MT			**€ 15,12000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 14,46870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,58870** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25150 = 5% * B)			€ 5,03008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,08** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,99%			*€ 14,46870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25150*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi C - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,43656
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,48654
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,52377
	Totale RU			**€ 1,44687**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,44687** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01230 = 5% * B)			€ 0,24597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,86** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,44687*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.030.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 030 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi D - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per strutture verticali ed anello			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,53198** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01302 = 5% * B)			€ 0,26044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,97** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 A - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 5 m			
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,05592
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,40578
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,66639
		Totale RU			**€ 10,12809**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,12809** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08609 = 5% * B)			€ 1,72178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 13,03** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 10,12809*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 B - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 10 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 10,21320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,21320** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08681 = 5% * B)			€ 1,73624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 10,21320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 C - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,90336
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,35024
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,68312
	Totale RU			**€ 12,93672**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,93672** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10996 = 5% * B)			€ 2,19924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 16,65** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 12,93672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.040.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 040 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 D - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 30 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,21000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,01020
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 17,87310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87310** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15192 = 5% * B)			€ 3,03843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 23,00** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 17,87310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 050 - Sistema anticaduta retrattile A - Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2.5 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,74472
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,82998
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,89349
	Totale RU			**€ 2,46819**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,46819** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02098 = 5% * B)			€ 0,41959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,18** +2,7%

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,46819*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune A - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 10 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,20204
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,29402
	Totale RU			**€ 3,57462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,57462** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 5% * B)			€ 0,60769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,60** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,57462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune B - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 20 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,23264
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,37376
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
	Totale RU			**€ 4,08528**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,08528** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03473 = 5% * B)			€ 0,69450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,26** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,08528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 060 - Sistema automatico anticaduta a fune C - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2,			

	composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,43808
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,60272
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,72536
	Totale RU			**€ 4,76616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,76616** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04051 = 5% * B)			€ 0,81025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,13** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,76616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 A - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15408
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17172
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,18486
	Totale RU			**€ 0,51066**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,51066** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00434 = 5% * B)			€ 0,08681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,66** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,51066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 B - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,5			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00610 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15665
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00610 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17458
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00610 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,18794
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,51917
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,51917** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00441 = 5% * B)			€ 0,08826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,67** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,51917*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 070 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 C - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,8			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00630 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,16178
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00630 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,18031
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00630 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,19410
	Totale RU			**€ 0,53619**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53619** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00456 = 5% * B)			€ 0,09115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,69** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,53619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.030.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 030 - SISTEMI ANTICADUTA 080 - Fune di acciaio A - Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune compreso ancoraggio			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,42555**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,42555** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 5% * B)			€ 0,07234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04979
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,55** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,42555*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere A - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,87242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,87242** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01592 = 5% * B)			€ 0,31831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,41** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,87242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere B - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02250 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,57780
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02250 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,64395
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02250 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,69323
	Totale RU			**€ 1,91498**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91498** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 5% * B)			€ 0,32555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,46** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,91498*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere C - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 21BC			

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,71904
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,80136
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,86268
		Totale RU			**€ 2,38308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,38308** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)			€ 0,40512
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27882
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,07** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,38308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere D - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,71904
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,80136
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,86268
	Totale RU			**€ 2,38308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,38308** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)			€ 0,40512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,07** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,38308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere E - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC			
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04550 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,16844
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04550 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,30221
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04550 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,40186
	Totale RU			**€ 3,87251**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,87251** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03292 = 5% * B)			€ 0,65833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,98** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,87251*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere F - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,25832
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,40238
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,50969
	Totale RU			**€ 4,17039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,17039** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03545 = 5% * B)			€ 0,70897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,37** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,17039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere G - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 89BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04580 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,17614
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04580 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,31080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04580 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,41110
	Totale RU			**€ 3,89804**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,89804** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03313 = 5% * B)			€ 0,66267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,02** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,89804*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere H - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,30968
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,45962
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,57131
	Totale RU			**€ 4,34061**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,34061** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03690 = 5% * B)			€ 0,73790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,59** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,34061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.I	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere I - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,15560
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,28790
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	Totale RU			**€ 3,82995**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,82995** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03255 = 5% * B)			€ 0,65109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,93** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,82995*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.J	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere J - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC			

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04750 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,21980
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04750 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,35945
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04750 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,46348
		Totale RU			**€ 4,04273**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,04273** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03436 = 5% * B)			€ 0,68726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,20** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,04273*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.K	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere K - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 144BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,51512
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,68858
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,81779
	Totale RU			**€ 5,02149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,02149** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04268 = 5% * B)			€ 0,85365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,02149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.L	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere L - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,56648
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,74582
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,87941
	Totale RU			**€ 5,19171**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,19171** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04413 = 5% * B)			€ 0,88259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,68** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,19171*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.M	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere M - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,51512
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,68858
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,81779
	Totale RU			**€ 5,02149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,02149** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04268 = 5% * B)			€ 0,85365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,02149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.N	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere N - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 5,10660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,10660** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04341 = 5% * B)			€ 0,86812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,57** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,10660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.O	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere O - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,66920
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,86030
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,00265
	Totale RU			**€ 5,53215**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,53215** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04702 = 5% * B)			€ 0,94047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,12** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,53215*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.010.P	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 010 - Estintore a polvere P - Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,77192
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,97478
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,12589
	Totale RU			**€ 5,87259**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,87259** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04992 = 5% * B)			€ 0,99834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,56** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,87259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 A - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC			
	MT			

	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	47,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 63,45000
		Totale MT			**€ 63,45000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 59,57700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,02700** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04573 = 5% * B)			€ 20,91459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,39416
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,34** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,63%			*€ 59,57700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 B - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	48,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 64,80000
		Totale MT			**€ 64,80000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 59,57700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,37700** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05720 = 5% * B)			€ 21,14409
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 160,07** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,22%			*€ 59,57700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05720*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 C - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC				
	MT				
	CAM24_MT.E.00.000	- Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	85,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 114,75000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 114,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 102,13200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,88200** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84350 = 5% * B)			€ 36,86994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,37519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 279,13** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,59%			*€ 102,13200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 020 - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 D - Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC			
	MT			
	CAM24_MT.E.00.000 - Inerti – opere edili - strutture - Materiali generici	88,00000 cp	€ 1,35000 0%	€ 118,80000
	Totale MT			**€ 118,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 102,13200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,93200** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87792 = 5% * B)			€ 37,55844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,84904
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 284,34** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,92%			*€ 102,13200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 A - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,61936
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,91924

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,14262
		Totale RU			**€ 8,68122**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,68122** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07379 = 5% * B)			€ 1,47581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,17** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,68122*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 B - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,69640
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,00510
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,23505
		Totale RU			**€ 8,93655**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,93655** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07596 = 5% * B)			€ 1,51921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04558
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,50** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,93655*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07596*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 C - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,54536
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,06574
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,45337
		Totale RU			**€ 15,06447**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,06447** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12805 = 5% * B)			€ 2,56096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76254
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 19,39 +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 15,06447*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.030.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 030 - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2 D - Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,64808
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,18022
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,57661
	Totale RU			**€ 15,40491**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,40491** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13094 = 5% * B)			€ 2,61883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 19,83** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 15,40491*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 040 - Fornitura di estintore a schiuma A - Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,93000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,88240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,93000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 26,61660
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,93000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 28,65330
	Totale RU			**€ 79,15230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,15230** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67279 = 5% * B)			€ 13,45589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,26082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,87** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 79,15230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 050 - Nolo di estintore a schiuma A - Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,92600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,14650
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,31075
	Totale RU			**€ 6,38325**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,38325** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05426 = 5% * B)			€ 1,08515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,22** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,38325*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete A - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 1			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,12775** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01809 = 5% * B)			€ 0,36172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,74** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete B - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 2			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,82176
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,91584
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,98592
	Totale RU			**€ 2,72352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,72352** +2,7%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02315 = 5% * B)			€ 0,46300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,51** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,72352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete C - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 4			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,70096
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,35364
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,83982
	Totale RU			**€ 18,89442**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,89442** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16060 = 5% * B)			€ 3,21205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,32** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 18,89442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete D - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,58260
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 19,57530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,57530** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16639 = 5% * B)			€ 3,32780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,19** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 19,57530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI			

	060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete E - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,21456
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,92604
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,45602
	Totale RU			**€ 20,59662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,59662** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17507 = 5% * B)			€ 3,50143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,51** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 20,59662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.060.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 060 - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete F - Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore Co da kg 5			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 20,42640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,42640** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17362 = 5% * B)			€ 3,47249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,38989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,29** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 20,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 30 kg, classe AB1C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,80520
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,26500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,58430
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,16465
	Totale RU			**€ 22,55415**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,55415** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19171 = 5% * B)			€ 3,83421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 29,03** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 22,55415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,03936
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,35200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,07424
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,84512
	Totale RU			**€ 29,95872**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,95872** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25465 = 5% * B)			€ 5,09298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 38,56** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 29,95872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.070.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 070 - Estintore carrellato a polvere omologato C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 100 kg, classe AB1C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,96688
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,46600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 13,33692
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,35746
	Totale RU			**€ 39,66126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,66126** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33712 = 5% * B)			€ 6,74241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 51,04** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 39,66126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P01.040.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 18 kg, classe B10C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,62450 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,03716
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,62450 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,87319
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62450 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,24085
	Totale RU			**€ 53,15120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,15120** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45179 = 5% * B)			€ 9,03570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 68,41** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 53,15120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.080.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 27 kg, classe B8C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,72300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,56664
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,72300 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,69226
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,27563
	Totale RU			**€ 61,53453**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,53453** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52304 = 5% * B)			€ 10,46087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 79,19** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 61,53453*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.080.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 080 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 54 kg, classe B6C			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,33500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 34,28280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,33500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 38,20770
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,33500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 41,13135
		Totale RU			**€ 113,62185**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,62185** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96579 = 5% * B)			€ 19,31571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,29376
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 146,23** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 113,62185*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.014	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987 0%	€ 108,03987
		Totale MT			**€ 108,40689**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,05288
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,17342
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,26321
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 27,85951**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,26640** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15826 = 5% * B)			€ 23,16529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,94317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 175,37** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,89%			*€ 27,85951*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL			

	3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.015	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700 0%	€ 123,06700
		Totale MT			**€ 123,43402**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,80402** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25633 = 5% * B)			€ 25,12668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,29307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 190,22** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,81%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.016	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 144,04083 0%	€ 144,04083
		Totale MT			**€ 144,40785**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,25832
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04900 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,40238
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,50969
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 28,54039**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,94824** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47006 = 5% * B)			€ 29,40120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,23494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 222,58** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,82%			*€ 28,54039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.017 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 161,62183 0%	€ 161,62183
	Totale MT			**€ 161,98885**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,30968
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05100 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,45962
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,57131
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 28,71061**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,69946** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62095 = 5% * B)			€ 32,41891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,31184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 245,43** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,7%			*€ 28,71061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.018	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892 0%	€ 194,11892
		Totale MT			**€ 194,48594**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,46376
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05700 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,63134
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,75617
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 29,22127**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,70721** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90151 = 5% * B)			€ 38,03023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,17374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 287,91** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,15%			*€ 29,22127*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.019	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667 0%	€ 239,28667
		Totale MT			**€ 239,65369**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,59216
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,77444
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,91022
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 29,64682**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 269,30051 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28905 = 5% * B)			€ 45,78109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,50816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 346,59** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 29,64682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.090.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 090 - Cassetta da esterno per idranti G - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.020 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543 0%	€ 260,07543
	Totale MT			**€ 260,44245**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 30,32770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,77015** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47155 = 5% * B)			€ 49,43093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,02011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 374,22** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 30,32770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,50000 kg	€ 3,68950 0%	€ 1,84475

		pasta verde			
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.021	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225 0%	€ 104,25225
		Totale MT			**€ 106,27954**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 28,62550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,90504** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14669 = 5% * B)			€ 22,93386
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,78389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 173,62** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 28,62550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.022	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588 0%	€ 118,78588
		Totale MT			**€ 119,15290**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05250 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,34820
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05250 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,50255
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05250 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,61753
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 28,83828**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,99118** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25793 = 5% * B)			€ 25,15850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,31497

	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 190,46** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 28,83828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.023 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607 0%	€ 138,89607
	Totale MT			**€ 139,26309**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,43808
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,60272
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,72536
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 29,13616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,39925** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43139 = 5% * B)			€ 28,62787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,70271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 216,73** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 29,13616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.024 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071 0%	€ 156,39071

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 156,75773**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 29,47660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,23433** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58299 = 5% * B)			€ 31,65984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,78942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 239,68** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 29,47660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20			
	MT			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
CAM24_MT.C9.001.025	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001 0%	€ 188,53001
	Totale MT			**€ 188,89703**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,74624
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,94616
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,09508
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 30,15748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 219,05451** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86196 = 5% * B)			€ 37,23927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,62938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 281,92** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 30,15748*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.026 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 230,90948 0%	€ 230,90948
	Totale MT			**€ 231,27650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,90032
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,11788
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,27994
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 30,66814**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,94464** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22653 = 5% * B)			€ 44,53059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,64752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 337,12** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 30,66814*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.100.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 100 - Cassetta da incasso per idranti G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.027 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 250,95799 0%	€ 250,95799
	Totale MT			**€ 251,32501**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07800	€ 25,68000	€ 2,00304

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,23236
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,40318
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 31,00858**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,33359** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39984 = 5% * B)			€ 47,99671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,03303
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 363,36** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 31,00858*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.040.110.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 110 - Cassetta da interno per idranti A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.047	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196 0%	€ 107,31196
		Totale MT			**€ 107,67898**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,20204
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,29402
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 27,94462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,62360** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15280 = 5% * B)			€ 23,05601
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,86796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 174,55** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,01%			*€ 27,94462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P01.040.110.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 040 - PREVENZIONE INCENDI 110 - Cassetta da interno per idranti B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,05000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,18448
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,03000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,18254
	CAM24_MT.C9.001.055 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	1,00000 cad	€ 116,17032 0%	€ 116,17032
	Totale MT			**€ 116,53734**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,12992
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,25928
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,35564
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 28,11484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,65218** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22954 = 5% * B)			€ 24,59087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,92431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 186,17** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,1%			*€ 28,11484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 010 - Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	Totale AT			**€ 9,94071**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	1,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 2,49194
	CAM24_MT.P.02.001 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000

	Totale MT			**€ 24,49194**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	Totale RU			**€ 27,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,58265** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52345 = 5% * B)			€ 10,46905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,20517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,26** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,26%			*€ 27,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 020 - Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.001 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000
	Totale MT			**€ 22,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,27150** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18931 = 5% * B)			€ 3,78616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 28,66** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,95%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 030 - Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	1,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 2,49194
	CAM24_MT.P.02.002	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 55,00000 0%	€ 55,00000
		Totale MT			**€ 57,49194**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
		Totale RU			**€ 27,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,58265** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80395 = 5% * B)			€ 16,07905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,06617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,73** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,3%			*€ 27,15000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 030 - Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese B - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	1,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 2,49194
	CAM24_MT.P.02.003	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 52,80000 0%	€ 52,80000
		Totale MT			**€ 55,29194**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
		Totale RU			**€ 27,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,38265** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78525 = 5% * B)			€ 15,70505
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80877

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 118,90** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,83%			*€ 27,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 040 - Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo A - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.002 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 55,00000 0%	€ 55,00000
	Totale MT			**€ 55,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 6,51600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,51600** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52289 = 5% * B)			€ 10,45772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 79,17** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 6,51600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 040 - Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo B - Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.003 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm	1,00000 cad	€ 52,80000 0%	€ 52,80000
	Totale MT			**€ 52,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 6,51600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,31600** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50419 = 5% * B)			€ 10,08372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93997

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 76,34** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,54%			*€ 6,51600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 050 - Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	Totale AT			**€ 14,91106**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	3,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 6,22986
	CAM24_MT.P.02.004 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm	1,00000 cad	€ 165,00000 0%	€ 165,00000
	Totale MT			**€ 171,22986**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	Totale RU			**€ 54,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,44092** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04375 = 5% * B)			€ 40,87496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,13159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,45** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 54,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.050.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 050 - Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,30000	€ 49,70354	€ 14,91106

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 14,91106**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	3,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 6,22986
	CAM24_MT.P.02.005	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
		Totale MT			**€ 182,22986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
		Totale RU			**€ 54,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,44092** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13725 = 5% * B)			€ 42,74496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 323,60** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,78%			*€ 54,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13725*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 060 - Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca				
	MT				
	CAM24_MT.P.02.004	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm	1,00000 cad	€ 165,00000 0%	€ 165,00000
		Totale MT			**€ 165,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
		Totale RU			**€ 0,27150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,27150** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40481 = 5% * B)			€ 28,09616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 212,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,13%			*€ 0,27150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40481*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 060 - Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.005 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
	Totale MT			**€ 176,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49831 = 5% * B)			€ 29,96616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 226,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,12%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 070 - Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 19,88142
	Totale AT			**€ 19,88142**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	5,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 10,38310
	CAM24_MT.P.02.006 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm	1,00000 cad	€ 220,00000 0%	€ 220,00000
	Totale MT			**€ 230,38310**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
		Totale RU			**€ 81,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 331,71452** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81957 = 5% * B)			€ 56,39147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,81060
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 426,92** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,08%			*€ 81,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 070 - Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
		Totale AT			**€ 24,85177**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
	CAM24_MT.P.02.005	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	1,00000 cad	€ 176,00000 0%	€ 176,00000
		Totale MT			**€ 188,45972**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 62,96400
		Totale RU			**€ 119,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,77149** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82856 = 5% * B)			€ 56,57115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,93426
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 428,28** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,89%			*€ 119,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI			

	050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 080 - Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.006 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm	1,00000 cad	€ 220,00000 0%	€ 220,00000
	Totale MT			**€ 220,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87231 = 5% * B)			€ 37,44616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,77177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 283,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,1%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.080.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 080 - Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.007 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca e 4 box doccia dim. 710x240 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
	Totale MT			**€ 330,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,14500** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87423 = 5% * B)			€ 57,48465

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,56297
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 435,19** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese A - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 19,88142
	Totale AT			**€ 19,88142**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	5,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 10,38310
	CAM24_MT.P.02.008 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 297,00000 0%	€ 297,00000
	Totale MT			**€ 307,38310**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
	Totale RU			**€ 81,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 408,71452** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47407 = 5% * B)			€ 69,48147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,81960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 526,02** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 81,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese B - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 19,88142
		Totale AT			**€ 19,88142**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	5,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 10,38310
	CAM24_MT.P.02.009	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 308,00000 0%	€ 308,00000
		Totale MT			**€ 318,38310**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
		Totale RU			**€ 81,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 419,71452** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56757 = 5% * B)			€ 71,35147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,10660
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 540,17** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,08%			*€ 81,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56757*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese C - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
		Totale AT			**€ 24,85177**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
	CAM24_MT.P.02.010	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 319,00000 0%	€ 319,00000
		Totale MT			**€ 331,45972**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,80400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,55000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 44,36100
		Totale RU			**€ 84,16500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,47649** +0,48%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74405 = 5% * B)			€ 74,88100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,53575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 566,89** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 84,16500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese D - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			**€ 24,85177**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	6,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 12,45972
	CAM24_MT.P.02.011 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
	Totale MT			**€ 342,45972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,80400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,55000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 44,36100
	Totale RU			**€ 84,16500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,47649** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83755 = 5% * B)			€ 76,75100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,82275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 581,05** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,48%			*€ 84,16500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese E - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	7,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 14,53634
	CAM24_MT.P.02.012	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 341,00000 0%	€ 341,00000
		Totale MT			**€ 355,53634**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 45,79200
		Totale RU			**€ 86,88000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 472,23846** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01403 = 5% * B)			€ 80,28054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,25190
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 607,77** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			*€ 86,88000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01403*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese F - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	7,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 14,53634
	CAM24_MT.P.02.013	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 352,00000 0%	€ 352,00000
		Totale MT			**€ 366,53634**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 45,79200
		Totale RU			**€ 86,88000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 483,23846** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10753 = 5% * B)			€ 82,15054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,53890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 621,93** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 86,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,10753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese G - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.027 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 34,79248
	Totale AT			**€ 34,79248**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	8,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 16,61296
	CAM24_MT.P.02.014 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 363,00000 0%	€ 363,00000
	Totale MT			**€ 379,61296**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,37200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,65000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 47,22300
	Totale RU			**€ 89,59500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 504,00044** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28400 = 5% * B)			€ 85,68007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,96805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 648,65** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,81%			*€ 89,59500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.090.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 090 - Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese H - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:			

	con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.027	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 34,79248
		Totale AT			**€ 34,79248**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	8,00000 kg	€ 2,07662 0%	€ 16,61296
	CAM24_MT.P.02.015	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 374,00000 0%	€ 374,00000
		Totale MT			**€ 390,61296**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,37200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,65000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 47,22300
		Totale RU			**€ 89,59500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 515,00044** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37750 = 5% * B)			€ 87,55007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,25505
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 662,81** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,52%			*€ 89,59500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo A - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.02.008	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 297,00000 0%	€ 297,00000
		Totale MT			**€ 297,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
		Totale RU			**€ 0,27150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,27150** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52681 = 5% * B)			€ 50,53616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,78077

	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 382,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,07%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo B - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.009 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 308,00000 0%	€ 308,00000
	Totale MT			**€ 308,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62031 = 5% * B)			€ 52,40616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,06777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 396,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,07%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo C - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.010 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 319,00000 0%	€ 319,00000
	Totale MT			**€ 319,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310

	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 319,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71381 = 5% * B)			€ 54,27616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,35477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 410,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,07%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo D - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.011 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 330,00000 0%	€ 330,00000
	Totale MT			**€ 330,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 330,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80731 = 5% * B)			€ 56,14616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,64177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 425,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo E - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.02.012 - Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim.	1,00000 cad	€ 341,00000 0%	€ 341,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	640x240 cm h. 240 cm				
	Totale MT				**€ 341,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU				**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 341,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90081 = 5% * B)				€ 58,01616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,92877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				**€ 439,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%				*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,90081*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo F - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.02.013	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 352,00000 0%	€ 352,00000
	Totale MT				**€ 352,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	Totale RU				**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 352,27150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99431 = 5% * B)				€ 59,88616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,21577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023				**€ 453,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%				*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,99431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo G - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in			

	pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.02.014	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 240 cm	1,00000 cad	€ 363,00000 0%	€ 363,00000
		Totale MT			**€ 363,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
		Totale RU			**€ 0,27150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 363,27150** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08781 = 5% * B)			€ 61,75616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,50277
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 467,53** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,27150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08781*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.050.100.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 100 - Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo H - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.02.015	- Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. - Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 270 cm	1,00000 cad	€ 374,00000 0%	€ 374,00000
		Totale MT			**€ 374,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
		Totale RU			**€ 0,27150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 374,27150** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18131 = 5% * B)			€ 63,62616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,78977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 481,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,27150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare A - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.181 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 3,08000 0%	€ 3,08000
	Totale MT			**€ 3,08000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,33680** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02836 = 5% * B)			€ 0,56726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,29** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare B - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.182 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 4,12500 0%	€ 4,12500
	Totale MT			**€ 4,12500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,38180** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03725 = 5% * B)			€ 0,74491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare C - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I			

	MT				
	CAM24_MT.P.03.183	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 9,07500 0%	€ 9,07500
		Totale MT			**€ 9,07500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,33180** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07932 = 5% * B)			€ 1,58641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 12,01** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare D - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.184	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 6,27000 0%	€ 6,27000
		Totale MT			**€ 6,27000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,52680** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05548 = 5% * B)			€ 1,10956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,40** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05548*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare E - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe II				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.185	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 8,36000 0%	€ 8,36000
		Totale MT			**€ 8,36000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680

		h	+2,35%	
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,61680** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07324 = 5% * B)			€ 1,46486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,09** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.010.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 010 - Cartello di forma triangolare F - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.186 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 16,17000 0%	€ 16,17000
	Totale MT			**€ 16,17000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,42680** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13963 = 5% * B)			€ 2,79256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 21,14** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare A - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.187 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 4,24600 0%	€ 4,24600
	Totale MT			**€ 4,24600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,50280** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03827 = 5% * B)			€ 0,76548

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,80** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare B - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.188 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe I	1,00000 cad/30gg	€ 9,79000 0%	€ 9,79000
	Totale MT			**€ 9,79000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,04680** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08540 = 5% * B)			€ 1,70796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 12,93** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.020.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare C - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.189 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 8,74500 0%	€ 8,74500
	Totale MT			**€ 8,74500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,00180** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07652 = 5% * B)			€ 1,53031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,59** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_P01.060.020.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 020 - Cartello di forma circolare D - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.190 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe II	1,00000 cad/30gg	€ 19,36000 0%	€ 19,36000
	Totale MT			**€ 19,36000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,61680** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16674 = 5% * B)			€ 3,33486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 25,25** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.030.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 030 - Cartello di forma rettangolare A - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.191 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di cartello rettangolare 90x135 cm	1,00000 cad/30gg	€ 19,47000 0%	€ 19,47000
	Totale MT			**€ 19,47000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,72680** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16768 = 5% * B)			€ 3,35356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 25,39** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,01%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.030.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 030 - Cartello di forma rettangolare B - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.192 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali -	1,00000	€ 45,98000	€ 45,98000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Nolo di cartello rettangolare 180x200 cm		cad/30gg	0%	
	Totale MT				**€ 45,98000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU				**€ 0,25680**
	Sommano euro (A)				**€ 46,23680**
	Scostamento % su anno 2023				+0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39301 = 5% * B)				€ 7,86026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,40971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg				**€ 59,51**
	Scostamento % su anno 2023				+0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,43%				*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,39301*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile A - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.193	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 90x250 cm	1,00000 cad/30gg	€ 34,21000 0%	€ 34,21000
	Totale MT				**€ 34,21000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU				**€ 2,56800**
	Sommano euro (A)				**€ 36,77800**
	Scostamento % su anno 2023				+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31261 = 5% * B)				€ 6,25226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,30303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg				**€ 47,33**
	Scostamento % su anno 2023				+0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,43%				*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,31261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile B - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.194	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 135x365 cm	1,00000 cad/30gg	€ 50,60000 0%	€ 50,60000
	Totale MT				**€ 50,60000**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,16800** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45193 = 5% * B)			€ 9,03856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,22066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 68,43** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile C - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x180 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.195 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 135x180 cm	1,00000 cad/30gg	€ 30,80000 0%	€ 30,80000
	Totale MT			**€ 30,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,36800** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28363 = 5% * B)			€ 5,67256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 42,94** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.040.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 040 - Presegnale di cantiere mobile D - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 200x270 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.196 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo di presegnale cantiere mobile 200x270 cm	1,00000 cad/30gg	€ 53,90000 0%	€ 53,90000
	Totale MT			**€ 53,90000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,46800** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47998 = 5% * B)			€ 9,59956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 72,67** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.050.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 050 - Segnale mobile di preavviso A - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.197 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	1,00000 cad/30gg	€ 49,83000 0%	€ 49,83000
	Totale MT			**€ 49,83000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,39800** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44538 = 5% * B)			€ 8,90766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 67,44** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.050.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 050 - Segnale mobile di preavviso B - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.198 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	1,00000 cad/30gg	€ 49,83000 0%	€ 49,83000
	Totale MT			**€ 49,83000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,39800** +0,11%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44538 = 5% * B)			€ 8,90766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 67,44** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica A - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.199 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo tubo mobile per posa segnaletica	1,00000 cad/30gg	€ 2,09000 0%	€ 2,09000
	Totale MT			**€ 2,09000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,21840** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01886 = 5% * B)			€ 0,37713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,86** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica B - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.200 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo tubo mobile per posizionamento fisso h. 2,00 m	1,00000 cad/30gg	€ 1,54000 0%	€ 1,54000
	Totale MT			**€ 1,54000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,66840** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)			€ 0,28363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,15** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica C - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.201 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto ad asta richiudibile per cartelli diam. Cm 60	1,00000 cad/30gg	€ 0,92400 0%	€ 0,92400
	Totale MT			**€ 0,92400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,05240** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00895 = 5% * B)			€ 0,17891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,35** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,48%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica D - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.202 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	1,00000 cad/30gg	€ 1,37500 0%	€ 1,37500
	Totale MT			**€ 1,37500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,50340** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01278 = 5% * B)			€ 0,25558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica E - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.203 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per	1,00000 cad/30gg	€ 3,57500 0%	€ 3,57500

	cartelli 90x120 cm			
	Totale MT			**€ 3,57500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,70340** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03148 = 5% * B)			€ 0,62958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,77** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica F - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.204 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	1,00000 cad/30gg	€ 7,26000 0%	€ 7,26000
	Totale MT			**€ 7,26000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,38840** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06280 = 5% * B)			€ 1,25603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 9,51** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica G - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.205 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	1,00000 cad/30gg	€ 9,02000 0%	€ 9,02000
	Totale MT			**€ 9,02000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,14840** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07776 = 5% * B)			€ 1,55523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,77** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,09%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.060.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 060 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica H - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.206 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	1,00000 cad/30gg	€ 11,77000 0%	€ 11,77000
	Totale MT			**€ 11,77000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89840** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10114 = 5% * B)			€ 2,02273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 15,31** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.070.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 070 - Sacchetto di zavorra A - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.207 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo sacchetto per zavorra pieno di graniglia	1,00000 cad/30gg	€ 1,54000 0%	€ 1,54000
	Totale MT			**€ 1,54000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,66840** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 5% * B)			€ 0,28363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,15** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.070.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 070 - Sacchetto di zavorra B - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.208 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo sacchetto per zavorra pieno di sabbia e acqua	1,00000 cad/30gg	€ 1,15500 0%	€ 1,15500
	Totale MT			**€ 1,15500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,28340** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01091 = 5% * B)			€ 0,21818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,65** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.080.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 080 - Coppia di semafori A - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.209 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento coppia semafori per il primo mese	1,00000 cad	€ 104,50000 0%	€ 104,50000
	Totale MT			**€ 104,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,93000** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93441 = 5% * B)			€ 18,68810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,86181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,48** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_P01.060.080.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 080 - Coppia di semafori B - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.210 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo coppia semafori per il mese successivo	1,00000 cad	€ 77,00000 0%	€ 77,00000
	Totale MT			**€ 77,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65450 = 5% * B)			€ 13,09000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.090.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 090 - Impianto di preavviso di semaforo A - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.211 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento impianto preavviso semafori per il primo mese	1,00000 cad	€ 33,00000 0%	€ 33,00000
	Totale MT			**€ 33,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,43000** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32666 = 5% * B)			€ 6,53310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,46** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,98%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.090.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 090 - Impianto di preavviso di semaforo B - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.212 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo impianto preavviso semafori per il mese successivo	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000

	Totale MT			**€ 22,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 5% * B)			€ 3,74000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal A - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.213 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada alogena per il primo mese	1,00000 cad	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
	Totale MT			**€ 13,20000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,91500** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13528 = 5% * B)			€ 2,70555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,48** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal B - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.214 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il primo mese	1,00000 cad	€ 22,00000 0%	€ 22,00000
	Totale MT			**€ 22,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			

				€ 2,71500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,71500** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21008 = 5% * B)			€ 4,20155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,81** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,54%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal C - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.215 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo integratore luminoso con lampada alogena per il mese successivo	1,00000 cad	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			**€ 11,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09350 = 5% * B)			€ 1,87000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.100.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 100 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal D - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.216 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il mese successivo	1,00000 cad	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			**€ 11,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09350 = 5% * B)			€ 1,87000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P01.060.110.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 110 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale A - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.217 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Delineatore con idoneo collante	1,00000 cad	€ 8,80000 0%	€ 8,80000
	Totale MT			**€ 8,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,08400** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08571 = 5% * B)			€ 1,71428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,98** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,89%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.110.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 110 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale B - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	Totale RU			**€ 3,08160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,08160** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)			€ 0,52387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,97** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,08160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%			*€ ---*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 A - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.218 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 30 cm	1,00000 cad/30gg	€ 0,60500 0%	€ 0,60500
	Totale MT			**€ 0,60500**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	Totale RU			**€ 0,02568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63068** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)			€ 0,10722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 0,02568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 B - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.219 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 50 cm	1,00000 cad/30gg	€ 1,10000 0%	€ 1,10000
	Totale MT			**€ 1,10000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	Totale RU			**€ 0,02568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,12568** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00957 = 5% * B)			€ 0,19137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,45** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 0,02568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.120.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 120 - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 C - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.220 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Noli coni in gomma h. 75 cm	1,00000 cad/30gg	€ 3,08000 0%	€ 3,08000
	Totale MT			**€ 3,08000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	Totale RU			**€ 0,02568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,10568** +0,02%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02640 = 5% * B)			€ 0,52797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,00** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 0,02568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.A	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore A - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.221 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore cm 105	1,00000 cad/30gg	€ 4,73000 0%	€ 4,73000
	Totale MT			**€ 4,73000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,98680** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04239 = 5% * B)			€ 0,84776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,42** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.B	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore B - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di galleria			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.222 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore galleria	1,00000 cad/30gg	€ 11,22000 0%	€ 11,22000
	Totale MT			**€ 11,22000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,47680** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09755 = 5% * B)			€ 1,95106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,77** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.C	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore C - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di strade di montagna di altezza cmm 300			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.223 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore strade montagna h. 300 cm	1,00000 cad/30gg	€ 3,19000 0%	€ 3,19000
	Totale MT			**€ 3,19000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,44680** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02930 = 5% * B)			€ 0,58596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,44** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.D	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore D - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.224 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore curva stretta	1,00000 cad/30gg	€ 3,46500 0%	€ 3,46500
	Totale MT			**€ 3,46500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,72180** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03164 = 5% * B)			€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,79** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.E	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore E - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di interserzione a T			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.P.03.225	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore intersezione a T	1,00000 cad/30gg	€ 3,79500 0%	€ 3,79500
		Totale MT			**€ 3,79500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05180** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03444 = 5% * B)			€ 0,68881
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.F	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore F - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.226	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di curva cm 60 di lato	1,00000 cad/30gg	€ 4,45500 0%	€ 4,45500
		Totale MT			**€ 4,45500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,71180** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04005 = 5% * B)			€ 0,80101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,06** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04005*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.G	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore G - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato				
	MT				
	CAM24_MT.P.03.227	- Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di curva cm 90 di lato	1,00000 cad/30gg	€ 4,95000 0%	€ 4,95000
		Totale MT			**€ 4,95000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680

	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,20680** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04426 = 5% * B)			€ 0,88516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,70** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P01.060.130.H	CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 130 - Pannello delineatore H - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di accesso di altezza cm 100			
	MT			
	CAM24_MT.P.03.228 - Noli per Dispositivi Protezione Individuali - Nolo pannello delineatore di accesso h. 100 cm	1,00000 cad/30gg	€ 5,50000 0%	€ 5,50000
	Totale MT			**€ 5,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,75680** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04893 = 5% * B)			€ 0,97866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale A - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati. Senza recupero del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			**€ 40,43357**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 347,06876 0%	€ 325,37696
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 478,84354 0%	€ 5,98554
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05000 mc	€ 454,63507 0%	€ 22,73175
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari	5,00000	€ 0,75616	€ 3,78080

		per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	kg	0%	
		Totale MT			**€ 357,87505**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
		Totale RU			**€ 158,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 556,48062** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73009 = 5% * B)			€ 94,60171
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,10823
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 716,19** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,09%			*€ 158,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73009*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale B - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
		Totale AT			**€ 40,43357**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
		Totale MT			**€ 15,36690**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 115,56000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
		Totale RU			**€ 254,20500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,00547** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63505 = 5% * B)			€ 52,70093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,27064
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 398,98** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,71%			*€ 254,20500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63505*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale C - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
	Totale MT			**€ 11,58610**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,88410** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19452 = 5% * B)			€ 3,89030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67744
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 29,45** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,36%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale D - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			**€ 40,43357**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 347,06876 0%	€ 325,37696
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 478,84354 0%	€ 5,98554
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05000 mc	€ 454,63507 0%	€ 22,73175
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	Totale MT			**€ 357,87505**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 69,33600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 83,18700

	Totale RU			**€ 152,52300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 550,83162** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68207 = 5% * B)			€ 93,64138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,44730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 708,92** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,51%			*€ 152,52300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale E - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,33000 h	€ 63,89005 0%	€ 21,08372
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,50000 h	€ 38,69969 0%	€ 19,34985
	Totale AT			**€ 40,43357**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,05000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,79482
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
	Totale MT			**€ 16,16172**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,55529** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40172 = 5% * B)			€ 48,03440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,05897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 363,65** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,14%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 010 - Puntellatura senza recupero del materiale F - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di			

	fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 1°				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	5,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 3,78080
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,05000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,79482
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,93750 mc	€ 12,13527 0%	€ 11,37682
		Totale MT			**€ 16,16172**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,28422** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25742 = 5% * B)			€ 5,14832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54325
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 38,98** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,23%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali A - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 2,94260**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00250 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,19711
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.005	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	16,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 59,04832
	CAM24_MT.P.01.009	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	7,20000 m	€ 3,95010 0%	€ 28,44072
		Totale MT			**€ 94,36909**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,55669** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06723 = 5% * B)			€ 21,34464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,69013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 161,59** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali B - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00800 h	€ 63,89005 0%	€ 0,51112
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,00200 h	€ 38,69969 0%	€ 0,07740
	Totale AT			**€ 0,58852**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	3,20000 m	€ 3,69052 0%	€ 11,80966
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	1,44000 m	€ 3,95010 0%	€ 5,68814
	Totale MT			**€ 17,96454**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,20206** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20572 = 5% * B)			€ 4,11435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83164
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 31,15** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali C - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560

		ribaltabile da 11 mc			
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 2,94260**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00250 mc	€ 478,84354 0%	€ 1,19711
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	16,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 2,95248
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	7,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,42207
		Totale MT			**€ 11,25460**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,44220** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36076 = 5% * B)			€ 7,21517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96574
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,62** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,71%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali D - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00800 h	€ 63,89005 0%	€ 0,51112
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,00200 h	€ 38,69969 0%	€ 0,07740
		Totale AT			**€ 0,58852**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	3,20000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,59050
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,44000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,28441
		Totale MT			**€ 1,34165**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			

				€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,57917** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06442 = 5% * B)			€ 1,28846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88676
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,91%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali E - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 2,94260**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
	Totale MT			**€ 3,80369**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,51779** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22540 = 5% * B)			€ 4,50802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10258
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,13** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,93%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali F - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4			

	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
		Totale MT			**€ 3,80369**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,80369** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 5% * B)			€ 0,64663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali G - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 2,94260**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01250 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,19870
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,00600 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,10046
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	2,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,36906
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	4,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,79004
		Totale MT			**€ 1,45826**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,66046** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05661 = 5% * B)			€ 1,13228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77927
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,57** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,36%			*€ 2,25960*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.020.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 020 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali H - Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01250 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,19870
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,00600 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,10046
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	2,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,36906
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	4,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,79004
	Totale MT			**€ 1,45826**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,45826** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01240 = 5% * B)			€ 0,24790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17062
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname A - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 2,30370**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	15,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 55,35780
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 3,95010 0%	€ 47,40120
	Totale MT			**€ 111,45865**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,25235** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44715 = 5% * B)			€ 28,94290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,91953
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 219,11** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,78%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname B - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 1,02590**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00500 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,39422
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	3,00000 m	€ 3,69052 0%	€ 11,07156
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	2,40000 m	€ 3,95010 0%	€ 9,48024
	Totale MT			**€ 27,49237**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,81627** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33844 = 5% * B)			€ 6,76877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65850
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 51,24** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,05%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname C - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670

		ribaltabile da 11 mc			
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 2,30370**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	15,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 2,76795
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
		Totale MT			**€ 13,83772**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,63142** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61737 = 5% * B)			€ 12,34734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,49788
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,48** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,43%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61737*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname D - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 1,02590**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00500 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,39422
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	3,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,55359
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	2,40000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,47402
		Totale MT			**€ 7,96818**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			

				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,29208** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17248 = 5% * B)			€ 3,44965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37417
	TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 26,12** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,26%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname E - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 2,30370**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
	Totale MT			**€ 3,80369**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,52789** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26799 = 5% * B)			€ 5,35974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68876
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,58** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,65%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname F - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			

	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	12,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 2,37012
		Totale MT			**€ 3,80369**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,80369** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03233 = 5% * B)			€ 0,64663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname G - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 1,02590**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00500 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,07948
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	3,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,59253
		Totale MT			**€ 1,11624**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,79114** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06622 = 5% * B)			€ 1,32449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91156
		TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 10,03** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,34%			*€ 5,64900*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.030.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 030 - Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname H - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°per altezze da m 4,01 a m 7,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00500 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,07948
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	3,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,59253
	Totale MT			**€ 1,11624**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,11624** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00949 = 5% * B)			€ 0,18976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13060
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname A - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 1,66480**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	7,50000 m	€ 3,69052 0%	€ 27,67890
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 3,95010 0%	€ 23,70060
	Totale MT			**€ 60,07915**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,98895** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76491 = 5% * B)			€ 15,29812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 115,82** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,39%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname B - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 1,66480**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
	CAM24_MT.P.01.005 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 3,69052 0%	€ 5,53578
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 3,95010 0%	€ 4,74012
	Totale MT			**€ 12,03499**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,34879** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16446 = 5% * B)			€ 3,28929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26381
	TOTALE (A + B + C) euro / mxm Scostamento % su anno 2023			**€ 24,90** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,69%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname C - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780

		ribaltabile da 11 mc			
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 1,66480**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00630 mc	€ 478,84354 0%	€ 3,01671
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01250 mc	€ 454,63507 0%	€ 5,68294
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	7,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,38398
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
		Totale MT			**€ 11,26869**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,17849** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35002 = 5% * B)			€ 7,00034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81788
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,00** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,3%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname D - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 1,66480**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00130 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,62250
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,50000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,27680
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
		Totale MT			**€ 2,27290**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			

				€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,58670** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08149 = 5% * B)			€ 1,62974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12164
	TOTALE (A + B + C) euro / mxm Scostamento % su anno 2023			**€ 12,34** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,79%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname E - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 1,66480**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00630 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,10015
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
	Totale MT			**€ 2,60167**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,08367** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17071 = 5% * B)			€ 3,41422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,85** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,19%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname F - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			

	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,00630 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,10015
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01250 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,20928
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	6,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 1,10718
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	6,00000 m	€ 0,19751 0%	€ 1,18506
		Totale MT			**€ 2,60167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,60167** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02211 = 5% * B)			€ 0,44228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02211*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname G - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1°mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 1,66480**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,18453
	CAM24_MT.P.01.048	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
		Totale MT			**€ 0,74793**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,54253** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03011 = 5% * B)			€ 0,60223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41448
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,56** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,78%			*€ 1,12980*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.040.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 040 - Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname H - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°per altezze da m 4,01 a m 7,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,01000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,16743
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	1,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,18453
	CAM24_MT.P.01.048 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Tubi per ponteggio	1,20000 m	€ 0,19751 0%	€ 0,23701
	Totale MT			**€ 0,74793**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,74793** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00636 = 5% * B)			€ 0,12715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08751
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione A - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione. Senza recupero del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,40000 h	€ 63,89005 0%	€ 25,55602
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	1,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 46,43963
	Totale AT			**€ 71,99565**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 347,06876 0%	€ 229,06538
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	6,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 4,68819
	CAM24_MT.E.06.103 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Pioppo in tavole per fondazioni	0,34000 mc	€ 463,25328 0%	€ 157,50612
	Totale MT			**€ 391,25969**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 164,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 627,59534 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33456 = 5% * B)			€ 106,69121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,42866
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 807,72** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 164,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione B - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,40000 h	€ 63,89005 0%	€ 25,55602
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	1,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 46,43963
	Totale AT			**€ 71,99565**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	6,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 4,68819
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 12,13527 0%	€ 8,00928
	Totale MT			**€ 12,69747**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,88512** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10402 = 5% * B)			€ 22,08047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,19656
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 167,16** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,03%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.010.050.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 010 - PUNTELLATURE 050 - Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione C - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,66000 mc	€ 12,13527 0%	€ 8,00928
	Totale MT			**€ 8,00928**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,39868** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09689 = 5% * B)			€ 1,93778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33365
		TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 14,67** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,1%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09689*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale A - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,03000 h	€ 38,69969 0%	€ 1,16099
		Totale AT			**€ 1,16099**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,60000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,89600
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,02160 mc	€ 347,06876 0%	€ 7,49669
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01650 mc	€ 454,63507 0%	€ 7,50148
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,80000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,60493
		Totale MT			**€ 16,49910**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,08789** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25575 = 5% * B)			€ 5,11494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52028
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,72** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,09%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale B - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per ogni metro			

	eccedente ai primi 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
		Totale AT			**€ 0,38700**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,12000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,17920
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,49240
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00330 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,50030
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,16000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,12099
		Totale MT			**€ 3,29289**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 3,40440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,08429** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06022 = 5% * B)			€ 1,20433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82886
		TOTALE (A + B + C) euro / mqxm Scostamento % su anno 2023			**€ 9,12** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,34%			*€ 3,40440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale C - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,03000 h	€ 38,69969 0%	€ 1,16099
		Totale AT			**€ 1,16099**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,60000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,89600
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,80000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,60493
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,02190 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,26576
		Totale MT			**€ 2,02898**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08427 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,16405
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,08427	€ 30,81000	€ 2,59636

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 4,76041**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,95038** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06758 = 5% * B)			€ 1,35156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,52%			*€ 4,76041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale D - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,02160 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,26212
	Totale MT			**€ 0,52441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,52441** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00446 = 5% * B)			€ 0,08915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06136
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale E - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1°mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,38700
	Totale AT			**€ 0,38700**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.013 - Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,12000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,17920
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,16000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,12099
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,05218
	Totale MT			**€ 0,51133**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01714 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,44016
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01714 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,52808
		Totale RU			**€ 0,96824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,86657** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01587 = 5% * B)			€ 0,31732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21839
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,40** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,31%			*€ 0,96824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01587*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 010 - Sbadacchiature senza recupero del materiale F - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01000 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,15896
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,05218
		Totale MT			**€ 0,21114**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,21114** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00179 = 5% * B)			€ 0,03589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani A - Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,06000 h	€ 38,69969 0%	€ 2,32198
		Totale AT			**€ 6,15538**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	1,40000 kg	€ 1,49334 0%	€ 2,09068
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 347,06876 0%	€ 19,99116
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,02500 mc	€ 478,84354 0%	€ 11,97109

		25 mm			
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01650 mc	€ 454,63507 0%	€ 7,50148
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	2,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 1,96602
		Totale MT			**€ 43,52043**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,40161** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62391 = 5% * B)			€ 12,47827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,58799
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 94,47** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,12%			*€ 23,72580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani B - Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in ferro				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,02000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,77399
		Totale AT			**€ 4,60739**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,30000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,44800
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,02080 mc	€ 478,84354 0%	€ 9,95995
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
	CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	8,33000 cad	€ 2,59578 0%	€ 21,62285
		Totale MT			**€ 32,18203**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,91192** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43275 = 5% * B)			€ 8,65503
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95670
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 65,52 +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,55%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43275*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani C - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,06000 h	€ 38,69969 0%	€ 2,32198
		Totale AT			**€ 6,15538**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	1,40000 kg	€ 1,49334 0%	€ 2,09068
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	2,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 1,96602
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,41857
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,69899
		Totale MT			**€ 5,43655**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,88993** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19456 = 5% * B)			€ 3,89129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67812
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 29,46** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,35%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani D - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,01650 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,26229

	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,41857
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,05760 mc	€ 12,13527 0%	€ 0,69899
		Totale MT			**€ 1,37985**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
		Totale RU			**€ 0,28245**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,66230** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01413 = 5% * B)			€ 0,28259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19449
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,14** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			*€ 0,28245*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani E - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,02000 h	€ 38,69969 0%	€ 0,77399
		Totale AT			**€ 4,60739**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.013	- Acciaio per c.a. - Filo di ferro ricotto nero	0,30000 kg	€ 1,49334 0%	€ 0,44800
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,20000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,15123
	CAM24_MT.E.06.101	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,03000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,50228
	CAM24_MT.P.01.047	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
		Totale MT			**€ 1,83963**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,74502** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15083 = 5% * B)			€ 3,01665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07617
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 22,84 +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,47%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.020.020.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 020 - SBADACCHIATURE 020 - Sbadacchiatura di vani F - Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.101 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo tavole in abete spessore 25 mm	0,03000 mc	€ 16,74278 0%	€ 0,50228
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			**€ 1,24040**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,28245**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,52285** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01294 = 5% * B)			€ 0,25888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17817
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,96** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,41%			*€ 0,28245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato A - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino a 1,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			**€ 12,70126**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,16000 mc	€ 347,06876 0%	€ 55,53100
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04700 mc	€ 454,63507 0%	€ 21,36785
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218

		Totale MT			**€ 80,02660**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,06426** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96105 = 5% * B)			€ 19,22092
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,22852
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 145,51** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,98%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96105*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato B - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
		Totale AT			**€ 12,70126**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,96958
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04480 mc	€ 454,63507 0%	€ 20,36765
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 29,46498**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,50264** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53127 = 5% * B)			€ 10,62545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31281
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,44** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,28%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato C - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 2,01 a 3,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			**€ 12,70126**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00120 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,48669
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01740 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,03900
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04300 mc	€ 454,63507 0%	€ 19,54931
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			**€ 28,79718**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 20,33640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,83484** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52560 = 5% * B)			€ 10,51192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,58** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,55%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.D	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato D - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 3,01 a 4,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			**€ 12,70126**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780

	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01820 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,31665
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04200 mc	€ 454,63507 0%	€ 19,09467
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 28,70130**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,73896** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52478 = 5% * B)			€ 10,49562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22346
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,46** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,59%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52478*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.E	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato E - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 4,01 a 5,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
		Totale AT			**€ 12,70126**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01860 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,45548
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04000 mc	€ 454,63507 0%	€ 18,18540
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 27,93086**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,96852** +0,87%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51823 = 5% * B)			€ 10,36465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13332
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,47** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,92%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.F	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato F - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 5,01 a 7,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
	Totale AT			**€ 12,70126**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,01920 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,01452
	CAM24_MT.E.06.100 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,03800 mc	€ 15,89633 0%	€ 0,60406
	CAM24_MT.E.06.102 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	3,60000 mc	€ 12,13527 0%	€ 43,68697
	Totale MT			**€ 44,87335**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 20,33640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,91101** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66224 = 5% * B)			€ 13,24487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,11559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 100,27** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,28%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.G	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato G - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,16000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,19195
		Totale AT			**€ 17,52310**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,10000 mc	€ 405,57257 0%	€ 40,55726
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,30000 mc	€ 15,89633 0%	€ 4,76890
	CAM24_MT.E.06.102	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo travi in abete uso Trieste	0,20000 mc	€ 12,13527 0%	€ 2,42705
		Totale MT			**€ 50,47539**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
		Totale RU			**€ 141,22500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,22349** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77840 = 5% * B)			€ 35,56799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,47915
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 269,27** +1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,45%			*€ 141,22500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.H	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato H - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.100	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	0,30000 mc	€ 15,89633 0%	€ 4,76890
		Totale MT			**€ 4,76890**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,15405
		Totale RU			**€ 0,28245**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05135** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04294 = 5% * B)			€ 0,85873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mc/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,50** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 0,28245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.I	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato I - Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per il 1° mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			**€ 4,79385**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 1,41225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,20610** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05275 = 5% * B)			€ 1,05504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,68%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.010.J	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 010 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato J - Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	MT			
	CAM24_MT.P.01.047 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	4,00000 m	€ 0,18453 0%	€ 0,73812
	Totale MT			**€ 0,73812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,73812** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00627 = 5% * B)			€ 0,12548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08636
	TOTALE (A + B + C) euro / gnt/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_P02.030.020.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte A - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi. Per luce fino a 3,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,96594
	Totale AT			**€ 13,47525**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01680 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,83076
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05200 mc	€ 454,63507 0%	€ 23,64102
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			**€ 32,92399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,99524** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58646 = 5% * B)			€ 11,72919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,07244
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 88,80** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,45%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.020.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte B - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 3,01 a 5,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,96594
	Totale AT			**€ 13,47525**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,96958
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari	0,04800	€ 454,63507	€ 21,82248

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	mc	0%	
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 31,24427**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,31552** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57218 = 5% * B)			€ 11,44364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,87592
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,64** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,08%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.020.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 020 - Centina per volte a botte C - Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 5,01 a 7,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,18000 h	€ 38,69969 0%	€ 6,96594
		Totale AT			**€ 13,47525**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01760 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,10841
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04540 mc	€ 454,63507 0%	€ 20,64043
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 30,20105**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,27230** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56331 = 5% * B)			€ 11,26629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,75386
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 85,29 +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,49%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.A	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate A - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie sviluppo arco. Per luce fino a 3,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
	Totale AT			**€ 14,24925**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01680 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,83076
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,05200 mc	€ 454,63507 0%	€ 23,64102
	CAM24_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	Totale MT			**€ 32,92399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,02884** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61225 = 5% * B)			€ 12,24490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42737
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,70** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,81%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.B	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate B - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie sviluppo arco. Per luce da 3,01 a 5,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,20000	€ 38,69969	€ 7,73994

fonte: http://burc.regione.campania.it

		casseforme, acciaio - Sega Circolare	h	0%	
		Totale AT			**€ 14,24925**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01720 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,96958
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04800 mc	€ 454,63507 0%	€ 21,82248
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 31,24427**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,34912** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59797 = 5% * B)			€ 11,95935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,23085
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,54** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P02.030.030.C	CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 030 - CENTINE 030 - Centina per volte a crociera lunettate C - Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effetiva superficie sviluppo arco. Per luce da 5,01 a 7,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
		Totale AT			**€ 14,24925**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00180 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,73003
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01760 mc	€ 347,06876 0%	€ 6,10841
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,04540 mc	€ 454,63507 0%	€ 20,64043
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
		Totale MT			**€ 30,20105**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640

	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,30590** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58910 = 5% * B)			€ 11,78200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,10879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 89,20** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,87%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.010.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m A - Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.001 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Cavalletti in ferro	2,00000 h	€ 0,20315 0%	€ 0,40630
	Totale AT			**€ 0,40630**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00250 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,13659
	Totale MT			**€ 1,13659**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,10779** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01792 = 5% * B)			€ 0,35832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24661
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,82%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.015.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 015 - Modulo scala da cantiere per ponteggi A - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 1,05232**

	MT				
	CAM24_MT.P.01.027	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	0,02778 m	€ 303,45797 0%	€ 8,43006
		Totale MT			**€ 8,43006**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,13138** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 5% * B)			€ 2,57233
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77037
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,47** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,01%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.015.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 015 - Modulo scala da cantiere per ponteggi B - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
		Totale AT			**€ 0,36042**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.027	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	0,00278 m	€ 303,45797 0%	€ 0,84361
		Totale MT			**€ 0,84361**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
		Totale RU			**€ 0,28620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49023** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 5% * B)			€ 0,25334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17436
		TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,92** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			*€ 0,28620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI			

	020 - Trabattello mobile in tubolare A - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.028 - Materiali per recinzioni e ponteggi - A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	0,02000 cad	€ 380,20277 0%	€ 7,60406
	Totale MT			**€ 8,00963**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,65863** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 5% * B)			€ 2,32197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59806
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,58** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,14%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare B - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1°mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.029 - Materiali per recinzioni e ponteggi - A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	0,02085 cad	€ 481,33661 0%	€ 10,03587
	Totale MT			**€ 10,44144**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,22024** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14637 = 5% * B)			€ 2,92744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,16** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,59%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.C	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI			

	020 - Trabattello mobile in tubolare C - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1°mese o frazione			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.030 - Materiali per recinzioni e ponteggi - A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	0,02085 cad	€ 551,09538 0%	€ 11,49034
	Totale MT			**€ 11,89591**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,80451** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16834 = 5% * B)			€ 3,36677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31713
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,49** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,03%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.D	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare D - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.028 - Materiali per recinzioni e ponteggi - A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	0,02000 cad	€ 380,20277 0%	€ 7,60406
	Totale MT			**€ 8,00963**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,26643** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07026 = 5% * B)			€ 1,40529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96717
	TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 10,64** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.E	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare E - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mese dopo il 1°mese				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.029	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	0,02085 cad	€ 481,33661 0%	€ 10,03587
		Totale MT			**€ 10,44144**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,69824** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09094 = 5% * B)			€ 1,81870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25169
		TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 13,77** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.020.F	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 020 - Trabattello mobile in tubolare F - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00100 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,40557
	CAM24_MT.P.01.030	- Materiali per recinzioni e ponteggi - A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	0,02085 cad	€ 551,09538 0%	€ 11,49034
		Totale MT			**€ 11,89591**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,15271** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10330 = 5% * B)			€ 2,06596
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42187
		TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 15,64** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.025.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 025 - Sistema scala da cantiere per ponteggi A - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT			**€ 1,05232**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.031	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo a telaio scala per ponteggio	0,01000 cad	€ 230,20054 0%	€ 2,30201
		Totale MT			**€ 2,30201**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87353** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06693 = 5% * B)			€ 1,33850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92120
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,13** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,6%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.025.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 025 - Sistema scala da cantiere per ponteggi B - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
		Totale AT			**€ 0,36042**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.031	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo a telaio scala per ponteggio	0,01000 cad	€ 230,20054 0%	€ 2,30201
		Totale MT			**€ 2,30201**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,56490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,22733** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02743 = 5% * B)			€ 0,54865
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37760
		TOTALE (A + B + C) euro / m/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,15** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,6%			*€ 0,56490*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.030.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 030 - Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio A - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1°mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,01000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,49421
	Totale AT			**€ 1,13311**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	0,02000 mq	€ 3,89367 0%	€ 0,07787
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,04000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,19186
	Totale MT			**€ 0,26973**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,66244** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03113 = 5% * B)			€ 0,62261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42851
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,71** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,94%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.030.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 030 - Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio B - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese			
	MT			
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	0,02000 mq	€ 3,89367 0%	€ 0,07787
	Totale MT			**€ 0,07787**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,45792
	Totale RU			**€ 0,45792**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53579** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00455 = 5% * B)			€ 0,09108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06269
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,69** +2,38%

	Incidenza Manodopera sul totale 66,41%			*€ 0,45792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.035.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 035 - Ponteggio completo A - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,03000 h	€ 49,42139 0%	€ 1,48264
	Totale AT			**€ 2,18384**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.009 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubi per ponteggio	0,58000 m	€ 3,95010 0%	€ 2,29106
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	1,00000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 1,18503
	CAM24_MT.P.01.034 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	0,12000 kg	€ 2,13305 0%	€ 0,25597
	CAM24_MT.P.01.035 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti per ponteggi	0,42000 cad	€ 2,17820 0%	€ 0,91484
	CAM24_MT.P.01.036 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti per ponteggi	2,50000 mq	€ 0,71102 0%	€ 1,77755
	CAM24_MT.P.01.037 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavole per ponteggi	1,25000 mq	€ 1,39946 0%	€ 1,74933
	CAM24_MT.P.01.040 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Schermatura antipolvere o antisabbia	1,00000 mq	€ 1,24146 0%	€ 1,24146
	CAM24_MT.P.01.046 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo scala per ponteggio	0,03600 cad	€ 8,45321 0%	€ 0,30432
	Totale MT			**€ 9,71956**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,94180** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17801 = 5% * B)			€ 3,56011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,95** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,54%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.035.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 035 - Ponteggio completo B - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.002 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Per ogni mese o frazione dopo il 1°	1,42000 gnt/30gg	€ 0,37244 0%	€ 0,52886

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,52886**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,65866** +1,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01410 = 5% * B)			€ 0,28197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19406
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,13** +1,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,93%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.040.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 040 - Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati A - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,14024
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
		Totale AT			**€ 2,61131**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.004	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,05000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,12979
	CAM24_MT.P.01.006	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,12000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,48214
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,10000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,47966
	CAM24_MT.P.01.038	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti di collegamento	0,02000 cad	€ 2,13305 0%	€ 0,04266
	CAM24_MT.P.01.039	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette fisse	0,00600 kg	€ 2,17820 0%	€ 0,01307
		Totale MT			**€ 1,14732**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,14523** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04373 = 5% * B)			€ 0,87469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,62** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,94%			*€ 1,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.040.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 040 - Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati B - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00100 h	€ 70,11992 0%	€ 0,07012
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00600 h	€ 49,42139 0%	€ 0,29653
	Totale AT			**€ 0,36665**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.004 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Giunti ortogonali stampati	0,05000 cad	€ 2,59578 0%	€ 0,12979
	CAM24_MT.P.01.006 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tubo di diametro mm 48	0,12000 m	€ 4,01782 0%	€ 0,48214
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,01000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,04797
	CAM24_MT.P.01.038 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Spinotti di collegamento	0,02000 cad	€ 2,13305 0%	€ 0,04266
	CAM24_MT.P.01.039 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette fisse	0,00005 kg	€ 2,17820 0%	€ 0,00011
	Totale MT			**€ 0,70267**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,18110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25042** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01913 = 5% * B)			€ 0,38257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26330
	TOTALE (A + B + C) euro / gnt/30gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,90** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,78%			*€ 1,18110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata A - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.004 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante monocolonna	1,05000 cad	€ 6,73774 0%	€ 7,07463
	Totale AT			**€ 7,07463**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			**€ 0,14390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,64340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,86193** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07533 = 5% * B)			€ 1,50653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03685
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,41** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,41%			*€ 1,64340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07533*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata B - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg				
	AT				
	CAM24_AT.P.01.007	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	1,05000 mq	€ 8,47579 0%	€ 8,89958
		Totale AT			**€ 8,89958**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,07000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,33576
		Totale MT			**€ 0,33576**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,64340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87874** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09247 = 5% * B)			€ 1,84939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27281
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,00** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,74%			*€ 1,64340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09247*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.C	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata C - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg				
	AT				
	CAM24_AT.P.01.006	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	1,05000 mq	€ 7,67448 0%	€ 8,05820
		Totale AT			**€ 8,05820**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,05000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,23983
		Totale MT			**€ 0,23983**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,64340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,94143** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08450 = 5% * B)			€ 1,69004
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16315
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,79** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,84%			*€ 1,64340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.D	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata D - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.007 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	1,05000 mq	€ 8,47579 0%	€ 8,89958
	Totale AT			**€ 8,89958**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,07000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,33576
	Totale MT			**€ 0,33576**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,64340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87874** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09247 = 5% * B)			€ 1,84939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,00** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,74%			*€ 1,64340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.E	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata E - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg			

	AT				
	CAM24_AT.P.01.005	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg	1,05000 mq	€ 5,80100 0%	€ 6,09105
		Totale AT			**€ 6,09105**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
		Totale MT			**€ 0,14390**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,64340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87835** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06697 = 5% * B)			€ 1,33932
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92177
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,14** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,21%			*€ 1,64340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06697*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.F	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata F - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg				
	AT				
	CAM24_AT.P.01.004	- Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante monocolonna	0,09000 cad	€ 6,73774 0%	€ 0,60640
		Totale AT			**€ 0,60640**
	MT				
	CAM24_MT.P.01.033	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
		Totale MT			**€ 0,14390**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
		Totale RU			**€ 1,02720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77750** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01511 = 5% * B)			€ 0,30218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20797
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,29** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,9%			*€ 1,02720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_P03.010.045.G	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata G - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.006 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	0,09000 mq	€ 7,67448 0%	€ 0,69070
	Totale AT			**€ 0,69070**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			**€ 0,14390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,60500** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01364 = 5% * B)			€ 0,27285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,07** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.H	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata H - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.006 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	0,09000 mq	€ 7,67448 0%	€ 0,69070
	Totale AT			**€ 0,69070**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			**€ 0,14390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,60500** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01364 = 5% * B)			€ 0,27285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,07** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,3%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01364*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.I	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata I - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.007 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	0,08750 mq	€ 8,47579 0%	€ 0,74163
	Totale AT			**€ 0,74163**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			**€ 0,14390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,65593** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 5% * B)			€ 0,28151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,13** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.045.J	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 045 - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata J - Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m.Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.005 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg	0,09000 mq	€ 5,80100 0%	€ 0,52209
	Totale AT			**€ 0,52209**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.033 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	0,03000 cad	€ 4,79655 0%	€ 0,14390
	Totale MT			**€ 0,14390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,43639** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01221 = 5% * B)			€ 0,24419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16806

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,85** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,67%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.050.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 050 - Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi A - Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 0,98843**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.041 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 7,75600 0%	€ 8,14380
	Totale MT			**€ 8,14380**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67523** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08224 = 5% * B)			€ 1,64479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,45** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.055.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 055 - Schermatura con teli di juta rinforzata A - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 0,98843**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.042 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	1,10000 mq	€ 1,43332 0%	€ 1,57665
	Totale MT			**€ 1,57665**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	Totale RU			**€ 1,35750**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,92258** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03334 = 5% * B)			€ 0,66684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 1,35750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.060.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 060 - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti A - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 0,98843**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.043 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	1,10000 mq	€ 1,63647 0%	€ 1,80012
	Totale MT			**€ 1,80012**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,33155** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02832 = 5% * B)			€ 0,56636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,29** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.065.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 065 - Ponteggio completo, fornito e posto in opera A - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	Totale AT			**€ 0,70120**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.010 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	0,10000 a corpo	€ 1,18503 0%	€ 0,11850
	CAM24_MT.P.01.032 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Telai ad H per ponteggio	1,00000 mq	€ 3,89367 0%	€ 3,89367

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	0,12000 kg	€ 2,13305 0%	€ 0,25597
	CAM24_MT.P.01.037	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavole per ponteggi	1,25000 mq	€ 1,39946 0%	€ 1,74933
	CAM24_MT.P.01.040	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Schermatura antipolvere o antisabbia	1,00000 mq	€ 1,24146 0%	€ 1,24146
	CAM24_MT.P.01.046	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Modulo scala per ponteggio	0,03600 cad	€ 8,45321 0%	€ 0,30432
		Totale MT			**€ 7,56325**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04325** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12787 = 5% * B)			€ 2,55735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76006
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,36** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,01%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.065.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 065 - Ponteggio completo, fornito e posto in opera B - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese			
	AT			
	CAM24_AT.P.01.003 - Attrezzature per recinzioni e ponteggi - Per ogni mese o frazione dopo il 1°_	0,79000 gnt/30gg	€ 0,21443 0%	€ 0,16940
	Totale AT			**€ 0,16940**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,29920** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01104 = 5% * B)			€ 0,22086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15201
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,67** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,57%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.070.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 070 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro A - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT			**€ 1,11621**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00070 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,31824
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00420 mc	€ 454,63507 0%	€ 1,90947
	CAM24_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	0,01000 kg	€ 0,75616 0%	€ 0,00756
		Totale MT			**€ 2,23527**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87068** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06690 = 5% * B)			€ 1,33802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92087
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,13** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,61%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.070.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 070 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro B - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00100 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,45464
		Totale MT			**€ 0,45464**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,02704** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00873 = 5% * B)			€ 0,17460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12016
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,32** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,3%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00873*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_P03.010.080.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 080 - Nolo A - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 1,11621**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.005B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	0,00500 mc	€ 468,64370 0%	€ 2,34322
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,01000 mc	€ 454,63507 0%	€ 4,54635
	Totale MT			**€ 6,88957**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,52498** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10646 = 5% * B)			€ 2,12925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46542
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,12** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,04%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.080.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 080 - Nolo B - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009B - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00050 mc	€ 454,63507 0%	€ 0,22732
	Totale MT			**€ 0,22732**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,79972** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00680 = 5% * B)			€ 0,13595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09357
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** +1,99%

	Incidenza Manodopera sul totale 55,61%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.090.A	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 090 - Piano di lavoro per ponteggi A - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,12778
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 1,11621**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.044 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	0,02000 mq	€ 15,75526 0%	€ 0,31511
	CAM24_MT.P.01.045 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Elemento ferma piede metallico prefabbricato	0,01000 cad	€ 8,10335 0%	€ 0,08103
	Totale MT			**€ 0,39614**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03155** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)			€ 1,02536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70569
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,76** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,22%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_P03.010.090.B	CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 090 - Piano di lavoro per ponteggi B - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese dopo il			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,00100 h	€ 63,89005 0%	€ 0,06389
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,00200 h	€ 49,42139 0%	€ 0,09884
	Totale AT			**€ 0,16273**
	MT			
	CAM24_MT.P.01.044 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	0,02000 mq	€ 15,75526 0%	€ 0,31511
	CAM24_MT.P.01.045 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Elemento ferma piede metallico prefabbricato	0,01000 cad	€ 8,10335 0%	€ 0,08103
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,39614
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,28620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,84507** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 5% * B)			€ 0,14366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/30 gg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,09** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,31%			*€ 0,28620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto A - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.001 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
	Totale MT			**€ 6,20730**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,89470** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17761 = 5% * B)			€ 3,55210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,89** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,62%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto B - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto			

	per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.001 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
	Totale MT			**€ 6,20730**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,94040** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14399 = 5% * B)			€ 2,87987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98203
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,80** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,23%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.010.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 010 - Rimozione di coperture contenenti amianto C - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.001 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Soluzione pellicolare a base vinilica	1,00000 mq	€ 6,20730 0%	€ 6,20730
	Totale MT			**€ 6,20730**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68080** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12479 = 5% * B)			€ 2,49574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71765
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,89** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,85%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.020.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 020 - Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto			

	A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.002 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali	1,00000 mq	€ 4,84169 0%	€ 4,84169
	Totale MT			**€ 4,84169**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,53639** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05556 = 5% * B)			€ 1,11119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76476
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,41** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,15%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.020.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 020 - Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti. Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.003 - Bonifica da amianto e materiali diversi - per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	1,00000 mq	€ 1,06088 0%	€ 1,06088
	Totale MT			**€ 1,06088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,06088** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)			€ 0,18035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.030.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 030 - Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti.			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.004 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali	1,00000 mq	€ 7,09889 0%	€ 7,09889

	Totale MT			**€ 7,09889**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,92339** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08435 = 5% * B)			€ 1,68698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16104
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,77** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,12%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.030.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 030 - Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti.			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.003 - Bonifica da amianto e materiali diversi - per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	1,00000 mq	€ 1,06088 0%	€ 1,06088
	Totale MT			**€ 1,06088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,06088** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)			€ 0,18035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.040.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 040 - Rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.005 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibentato	1,00000 mq	€ 7,79863 0%	€ 7,79863
	Totale MT			**€ 7,79863**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,27213** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13831 = 5% * B)			€ 2,76626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90384
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,94** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,46%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.006 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. fino a litri 100	1,00000 cad	€ 27,78613 0%	€ 27,78613
	Totale MT			**€ 27,78613**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,78000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,03040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,78000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,03180
	Totale RU			**€ 44,06220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,84833** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61071 = 5% * B)			€ 12,21422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,47** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,65%			*€ 44,06220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.007 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 101 a l 250	1,00000 cad	€ 38,30468 0%	€ 38,30468
	Totale MT			**€ 38,30468**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,97000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,90960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,97000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 29,88570
	Totale RU			**€ 54,79530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,09998** +1,54%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79135 = 5% * B)			€ 15,82700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,89270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,82** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,73%			*€ 54,79530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.008 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500	1,00000 cad	€ 59,16121 0%	€ 59,16121
	Totale MT			**€ 59,16121**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,87040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 39,43680
	Totale RU			**€ 72,30720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,46841** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11748 = 5% * B)			€ 22,34963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,38180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,20** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,73%			*€ 72,30720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.D	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto D - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 501 a 800 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.009 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l 501 fino a l 800	1,00000 cad	€ 97,53361 0%	€ 97,53361
	Totale MT			**€ 97,53361**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 36,20880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,44210
	Totale RU			**€ 79,65090**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,18451** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50607 = 5% * B)			€ 30,12137

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,73059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,04** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,93%			*€ 79,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.E	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto E - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 801 a 1.100 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.009 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l 501 fino a l 800	1,00000 cad	€ 97,53361 0%	€ 97,53361
	Totale MT			**€ 97,53361**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,54720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 47,44740
	Totale RU			**€ 86,99460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 184,52821** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56849 = 5% * B)			€ 31,36980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,58980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 237,49** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,63%			*€ 86,99460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.050.F	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 050 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto F - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.011 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l	1,00000 cad	€ 165,85906 0%	€ 165,85906
	Totale MT			**€ 165,85906**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,97000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 50,58960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,97000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 60,69570
	Totale RU			**€ 111,28530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 277,14436** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35573 = 5% * B)			€ 47,11454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,42589

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 356,68** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,2%			*€ 111,28530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.012 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. fino a 0,30 mq	1,00000 ml	€ 14,13007 0%	€ 14,13007
	Totale MT			**€ 14,13007**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,77177** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27856 = 5% * B)			€ 5,57120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,83430
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 42,18** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,2%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.013 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,31 a 0,60 mq	1,00000 ml	€ 20,82267 0%	€ 20,82267
	Totale MT			**€ 20,82267**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,67827** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38827 = 5% * B)			€ 7,76531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34436

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 58,79** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,28%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.060.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 060 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.014 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,61 a 1,00 mq	1,00000 ml	€ 30,86721 0%	€ 30,86721
	Totale MT			**€ 30,86721**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,72281** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47364 = 5% * B)			€ 9,47288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51957
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 71,72** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,66%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.070.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 070 - Rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente amianto operata con attrezzi manuali. In conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.015 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica mediante rimozione smaltimento di pavimentazioni in mastice	1,00000 mq	€ 5,10127 0%	€ 5,10127
	Totale MT			**€ 5,10127**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,31517** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09618 = 5% * B)			€ 1,92358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,56** +1,44%

	Incidenza Manodopera sul totale 42,67%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.A	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto A - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.016 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile	1,00000 kg	€ 0,76745 0%	€ 0,76745
	Totale MT			**€ 0,76745**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			**€ 0,05649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,82394** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00700 = 5% * B)			€ 0,14007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09640
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,06** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			*€ 0,05649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.B	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto B - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.017 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta	1,00000 kg	€ 0,54173 0%	€ 0,54173
	Totale MT			**€ 0,54173**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			**€ 0,05649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,59822** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00509 = 5% * B)			€ 0,10170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06999
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 0,05649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00509*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R01.010.080.C	CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 080 - Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto C - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti, ecc. contenenti amianto			
	MT			
	CAM24_MT.R.01.018 - Bonifica da amianto e materiali diversi - Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti ecc.	1,00000 kg	€ 0,77873 0%	€ 0,77873
	Totale MT			**€ 0,77873**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,02568
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,03081
	Totale RU			**€ 0,05649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,83522** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00710 = 5% * B)			€ 0,14199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09772
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,07** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 0,05649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette A - Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,20000 h	€ 26,36410 0%	€ 5,27282
	Totale AT			**€ 14,16619**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,02619** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21272 = 5% * B)			€ 4,25445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92806
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 32,21** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,72%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21272*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette B - Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,30000 h	€ 44,46684 0%	€ 13,34005
	CAM24_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,30000 h	€ 26,36410 0%	€ 7,90923
	Totale AT			**€ 21,24928**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 16,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,53928** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31908 = 5% * B)			€ 6,38168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39210
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 48,31** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,72%			*€ 16,29000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette C - Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	Totale AT			**€ 4,44668**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,87668** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08395 = 5% * B)			€ 1,67904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15557
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 12,71** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,72%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.010.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 010 - Scavi e rinterri con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette D - Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniante dalle cave			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	Totale AT			**€ 4,44668**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,00000 mc	€ 20,40214 0%	€ 20,40214
	Totale MT			**€ 20,40214**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,27882** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25737 = 5% * B)			€ 5,14740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54262
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 38,97** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,93%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette A - Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriole del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
	Totale RU			**€ 81,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,45000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69233 = 5% * B)			€ 13,84650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52965
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 104,83** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 81,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69233*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette B - Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriole del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	Totale RU			**€ 124,38000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,38000** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05723 = 5% * B)			€ 21,14460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55246
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 160,08** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 124,38000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette C - Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,75000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 21,46500
	Totale RU			**€ 59,98500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,98500** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50987 = 5% * B)			€ 10,19745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01825
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 77,20** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 59,98500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.020.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 020 - Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette D - Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriole, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniante dalle cave			
	MT			

	CAM24_MT.E.01.001	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,00000 mc	€ 20,40214 0%	€ 20,40214
		Totale MT			**€ 20,40214**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,75000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 21,46500
		Totale RU			**€ 59,98500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,38714** +1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68329 = 5% * B)			€ 13,66581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,40530
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 103,46** +1,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,98%			*€ 59,98500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione A - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	Totale RU			**€ 108,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,60000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92310 = 5% * B)			€ 18,46200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,70620
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 139,77** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 108,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione B - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	Totale RU			**€ 162,90000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,90000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38465 = 5% * B)			€ 27,69300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,05930
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 209,65** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 162,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione C - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. **RU**			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 57,78000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 64,39500
	Totale RU			**€ 122,17500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,17500** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03849 = 5% * B)			€ 20,76975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,29448
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 157,24** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 122,17500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.000.030.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 030 - Scavi di sottofondazione D - Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera **RU**			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
	Totale RU			**€ 190,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,05000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61543 = 5% * B)			€ 32,30850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,23585
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 244,59** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 190,05000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	0,72000 h	€ 57,78432 0%	€ 41,60471
	Totale AT			**€ 41,60471**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 29,58120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,18591** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60508 = 5% * B)			€ 12,10160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,32875
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 91,62** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 29,58120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 70 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,12000 h	€ 57,78432 0%	€ 64,71844
	Totale AT			**€ 64,71844**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,76160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,25360
	Totale RU			**€ 46,01520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,73364** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94124 = 5% * B)			€ 18,82472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95584
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 142,51** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 46,01520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94124*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.020.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 020 - Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 110 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,60000 h	€ 57,78432 0%	€ 92,45491
	Totale AT			**€ 92,45491**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 65,73600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,19091** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34462 = 5% * B)			€ 26,89245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,50834
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 203,59** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 65,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 57,78432
	Totale AT			**€ 57,78432**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,27432** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97133 = 5% * B)			€ 19,42663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37010
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 147,07** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,41%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97133*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 81 a 110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,10000 h	€ 57,78432 0%	€ 63,56275
	Totale AT			**€ 63,56275**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,70175** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06847 = 5% * B)			€ 21,36930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,70711
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 161,78** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,41%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 111 a 135 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,50000 h	€ 57,78432 0%	€ 86,67648
	Totale AT			**€ 86,67648**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,41148** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45700 = 5% * B)			€ 29,13995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,05514
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 220,61** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,41%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45700*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.030.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 030 - Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi D - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 136 a 152 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	2,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 115,56864
	Totale AT			**€ 115,56864**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,54864** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94266 = 5% * B)			€ 38,85327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,74019
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 294,14** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,41%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti A - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,05000 h	€ 32,83097 0%	€ 1,64155
	Totale AT			**€ 1,64155**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,54050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,18205** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02705 = 5% * B)			€ 0,54095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37230
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 4,10** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 1,54050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02705*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti B - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,14000 h	€ 32,83097 0%	€ 4,59634
	Totale AT			**€ 4,59634**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 4,31340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,90974** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07573 = 5% * B)			€ 1,51466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04244
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 11,47** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 4,31340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.050.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 050 - Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti C - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,22000 h	€ 32,83097 0%	€ 7,22281
	Totale AT			**€ 7,22281**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 6,77820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,00101** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11901 = 5% * B)			€ 2,38017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63812
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 18,02** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 6,77820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_R02.010.060.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti A - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,06000 h	€ 32,83097 0%	€ 1,96986
	Totale AT			**€ 1,96986**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 1,84860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,81846** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03246 = 5% * B)			€ 0,64914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44676
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 4,91** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 1,84860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.060.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti B - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,18000 h	€ 32,83097 0%	€ 5,90957
	Totale AT			**€ 5,90957**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 5,54580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,45537** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09737 = 5% * B)			€ 1,94741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34028
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 14,74** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 5,54580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.060.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI			

	010 - CAROTAGGI, TAGLI 060 - Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti C - Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,48000 h	€ 32,83097 0%	€ 15,75887
	Totale AT			**€ 15,75887**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,78880
	Totale RU			**€ 14,78880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,54767** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25966 = 5% * B)			€ 5,19310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57408
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 39,31** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 14,78880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo A - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,20000 h	€ 32,83097 0%	€ 6,56619
	Totale AT			**€ 6,56619**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 6,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,72819** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10819 = 5% * B)			€ 2,16379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48920
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 16,38** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 6,16200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo			

	B - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,26000 h	€ 32,83097 0%	€ 8,53605
	Totale AT			**€ 8,53605**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 8,01060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,54665** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14065 = 5% * B)			€ 2,81293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93596
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 21,30** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 8,01060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo C - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,44000 h	€ 32,83097 0%	€ 14,44563
	Totale AT			**€ 14,44563**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 13,55640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,00203** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23802 = 5% * B)			€ 4,76035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,27624
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 36,04** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 13,55640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.070.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 070 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo D - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm			

	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,64000 h	€ 32,83097 0%	€ 21,01182
	Totale AT			**€ 21,01182**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,71840
	Totale RU			**€ 19,71840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,73022** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34621 = 5% * B)			€ 6,92414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,76544
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 52,42** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 19,71840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio A - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	0,62000 h	€ 32,83097 0%	€ 20,35520
	Totale AT			**€ 20,35520**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,10220
	Totale RU			**€ 19,10220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,45740** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33539 = 5% * B)			€ 6,70776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61652
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 50,78** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 19,10220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio B - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco	0,88000 h	€ 32,83097 0%	€ 28,89125

	diamantato			
	Totale AT			**€ 28,89125**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
	Totale RU			**€ 27,11280**
	Sommano euro (A)			**€ 56,00405**
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47603 = 5% * B)			€ 9,52069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,55247
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 72,08**
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 27,11280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio C - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 151 a 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	1,26000 h	€ 32,83097 0%	€ 41,36702
	Totale AT			**€ 41,36702**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,82060
	Totale RU			**€ 38,82060**
	Sommano euro (A)			**€ 80,18762**
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68160 = 5% * B)			€ 13,63190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,38195
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 103,20**
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 38,82060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.080.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 080 - Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio D - Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 201 a 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.032 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	1,65000 h	€ 32,83097 0%	€ 54,17110
	Totale AT			**€ 54,17110**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 50,83650
	Totale RU			**€ 50,83650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,00760** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89256 = 5% * B)			€ 17,85129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28589
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 135,14** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 50,83650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili A - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 40 a 70 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	0,80000 h	€ 57,78432 0%	€ 46,22746
	Totale AT			**€ 46,22746**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 32,86800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,09546** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67231 = 5% * B)			€ 13,44623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,25417
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 101,80** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 32,86800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili B - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 71 a 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.035 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,00000 h	€ 57,78432 0%	€ 57,78432
	Totale AT			**€ 57,78432**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 41,08500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,86932** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84039 = 5% * B)			€ 16,80778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56771
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 127,24** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 41,08500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.090.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 090 - Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili C - Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 111 a 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.035	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Carotatrice elettrica	1,20000 h	€ 57,78432 0%	€ 69,34118
		Totale AT			**€ 69,34118**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 49,30200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,64318** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00847 = 5% * B)			€ 20,16934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88125
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 152,69** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 49,30200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura A - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 77,19624
		Totale AT			**€ 89,97425**

	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
		Totale RU			**€ 90,38700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,84009** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53714 = 5% * B)			€ 30,74282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,15829
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 232,74** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,84%			*€ 90,38700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura B - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,24000 h	€ 63,89005 0%	€ 15,33361
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	3,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 146,67286
		Totale AT			**€ 162,00647**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 107,85600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 64,70100
		Totale RU			**€ 172,55700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,04231** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)			€ 56,95719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,19995
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 431,20** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,02%			*€ 172,55700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI,			

	CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura C - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	3,60000 h	€ 33,65485 0%	€ 121,15746
		Totale AT			**€ 133,93547**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 164,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 298,75431** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53941 = 5% * B)			€ 50,78823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,95425
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 384,50** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,74%			*€ 164,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.100.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 100 - Taglio a sezione obbligata di muratura D - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo interrata				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,28000 h	€ 63,89005 0%	€ 17,88921
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 100,35511
		Totale AT			**€ 118,24432**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00140 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,67038
		Totale MT			**€ 0,67038**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 123,25500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 242,16970 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05844 = 5% * B)			€ 41,16885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,33386
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 311,67** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,55%			*€ 123,25500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq A - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,60000 h	€ 63,89005 0%	€ 38,33403
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	3,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 138,95323
	Totale AT			**€ 177,28726**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 112,99200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
	Totale RU			**€ 180,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,54010** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04759 = 5% * B)			€ 60,95182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,94919
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 461,44** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,18%			*€ 180,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq B - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,60000 h	€ 63,89005 0%	€ 38,33403
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	7,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 270,18684
	Totale AT			**€ 308,52087**

	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 215,71200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 129,40200
		Totale RU			**€ 345,11400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 654,11371** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55997 = 5% * B)			€ 111,19933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,53130
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 841,84** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,99%			*€ 345,11400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,55997*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.110.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq C - Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,80000 h	€ 63,89005 0%	€ 51,11204
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	7,40000 h	€ 38,59812 0%	€ 285,62609
		Totale AT			**€ 336,73813**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 328,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 665,89697** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66012 = 5% * B)			€ 113,20248
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,90995
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 857,01** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,35%			*€ 328,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI,			

	CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati A - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,22000 h	€ 63,89005 0%	€ 14,05581
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 154,39248
	Totale AT			**€ 168,44829**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 107,85600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 64,70100
	Totale RU			**€ 172,55700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 341,48413** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90262 = 5% * B)			€ 58,05230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,95364
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 439,49** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,26%			*€ 172,55700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati B - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,24000 h	€ 63,89005 0%	€ 15,33361
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 177,55135
	Totale AT			**€ 192,88496**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 128,40000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
	Totale RU			**€ 205,42500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,78880** +1,3%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38971 = 5% * B)			€ 67,79410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,65829
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 513,24** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,03%			*€ 205,42500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati C - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,30000 h	€ 63,89005 0%	€ 19,16702
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	6,50000 h	€ 38,59812 0%	€ 250,88778
	Totale AT			**€ 270,05480**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	7,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 179,76000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
	Totale RU			**€ 287,59500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 558,12864** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74409 = 5% * B)			€ 94,88187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,30105
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 718,31** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,04%			*€ 287,59500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,74409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati D - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Malta idraulica interrata			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,30000 h	€ 63,89005 0%	€ 19,16702
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	4,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 185,27098
	Totale AT			**€ 204,43800**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884

	25 mm			
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 148,94400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 80,10600
	Totale RU			**€ 229,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,96684** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68872 = 5% * B)			€ 73,77436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,77412
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 558,52** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,01%			*€ 229,05000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.E	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati E - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato interrato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,32000 h	€ 63,89005 0%	€ 20,44482
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	2,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 77,19624
	Totale AT			**€ 97,64106**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	6,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 159,21600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 95,51100
	Totale RU			**€ 254,72700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,84690** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99920 = 5% * B)			€ 59,98397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,28309
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 454,11** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,09%			*€ 254,72700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.120.F	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 120 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati F - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,			

	eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato interrato				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,42000 h	€ 63,89005 0%	€ 26,83382
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	5,80000 h	€ 38,59812 0%	€ 223,86910
		Totale AT			**€ 250,70292**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 164,35200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 98,59200
		Totale RU			**€ 262,94400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 514,12576** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37007 = 5% * B)			€ 87,40138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,15271
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 661,68** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,74%			*€ 262,94400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq A - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,00000 h	€ 63,89005 0%	€ 63,89005
	CAM24_AT.E.01.034	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	8,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 308,78496
		Totale AT			**€ 372,67501**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 215,71200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
		Totale RU			**€ 351,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 724,42985** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,15765 = 5% * B)			€ 123,15307

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,75829
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 932,34** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,68%			*€ 351,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,15765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq B - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,00000 h	€ 63,89005 0%	€ 63,89005
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	8,40000 h	€ 38,59812 0%	€ 324,22421
	Totale AT			**€ 388,11426**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	9,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 231,12000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
	Totale RU			**€ 369,76500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 758,35810** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44604 = 5% * B)			€ 128,92088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,72790
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 976,01** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,89%			*€ 369,76500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.130.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 130 - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq C - Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	1,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 76,66806
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	11,00000 h	€ 38,59812 0%	€ 424,57932
	Totale AT			**€ 506,18952**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	12,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 308,16000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
		Totale RU			**€ 493,02000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 999,68836** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49735 = 5% * B)			€ 169,94702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,96354
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 1.286,60** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,32%			*€ 493,02000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,49735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato A - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 5,20510
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,10000 h	€ 31,19450 0%	€ 3,11945
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,10000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,61509
		Totale AT			**€ 8,93964**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
		Totale MT			**€ 0,47884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,71648** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17609 = 5% * B)			€ 3,52180
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42383
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,66** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,37%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato B - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 28,1 a 34 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,30000 h	€ 26,02552 0%	€ 7,80766
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,14000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,36723
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,14000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,86112
	Totale AT			**€ 13,03601**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,46185** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25893 = 5% * B)			€ 5,17851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56404
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,20** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,23%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.140.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 140 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato C - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 34,1 a 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,38000 h	€ 26,02552 0%	€ 9,88970
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,15000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,67918
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,15000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,92263
	Totale AT			**€ 15,49151**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
	Totale RU			**€ 21,46620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,43655** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31821 = 5% * B)			€ 6,36421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,38008
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,18** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,55%			*€ 21,46620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.150.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq A - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore fino a 28 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,42000 h	€ 26,02552 0%	€ 10,93072
CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,10000 h	€ 31,19450 0%	€ 3,11945
CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,02000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,12302
	Totale AT			**€ 14,17319**
	MT			
CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,37783** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32621 = 5% * B)			€ 6,52423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,39** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,04%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_R02.010.150.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq B - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 28,1 a 34 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,62000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,13582
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,14000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,36723
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,04000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,24603
	Totale AT			**€ 20,74908**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			**€ 0,47884**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,62000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,92160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,10220
	Totale RU			**€ 35,02380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,25172** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47814 = 5% * B)			€ 9,56279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58145
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 72,40** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,38%			*€ 35,02380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.010.150.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 010 - CAROTAGGI, TAGLI 150 - Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq C - Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 34,1 a 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 20,82042
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,15000 h	€ 31,19450 0%	€ 4,67918
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,04000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,24603
	Totale AT			**€ 25,74563**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00100 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,47884
	Totale MT			

				€ 0,47884
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,41647** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60704 = 5% * B)			€ 12,14080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,35573
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,91** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,17%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.010.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 010 - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti A - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25960** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)			€ 0,38413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,91** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.020.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 020 - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica A - Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,21390** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05282 = 5% * B)			€ 1,05636

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72703
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,00** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.030.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 030 - Rimozione di parati monostrato A - Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie. Rimozione di parati monostrato			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,69470** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01441 = 5% * B)			€ 0,28810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19828
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,18** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm A - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,12000 h	€ 14,29936 0%	€ 1,71592
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,12000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,12200
	Totale AT			**€ 2,83792**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,61672** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08174 = 5% * B)			€ 1,63484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12516
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,38** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,77%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm B - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,21000 h	€ 14,29936 0%	€ 3,00287
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,21000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,96350
	Totale AT			**€ 4,96637**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,21000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,01020
	Totale RU			**€ 6,01020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,13532** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09465 = 5% * B)			€ 1,89300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30283
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,33** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,94%			*€ 6,01020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.040.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 040 - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm C - Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,28000 h	€ 14,29936 0%	€ 4,00382
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,28000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,61800
	Totale AT			**€ 6,62182**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
	Totale RU			**€ 8,01360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,79417** +1,5%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12575 = 5% * B)			€ 2,51501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73092
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,04** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,09%			*€ 8,01360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco A - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,09000 h	€ 14,29936 0%	€ 1,28694
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,12000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,12200
	Totale AT			**€ 2,40894**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,49304** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06369 = 5% * B)			€ 1,27382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87669
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,64** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,72%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco B - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,15000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,14490
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,21000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,96350
	Totale AT			**€ 4,10840**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150

	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,88865** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07555 = 5% * B)			€ 1,51107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,44** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,4%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.050.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 050 - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco C - Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con acqua e sabbia micronizzata			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,19000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,71688
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,28000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,61800
	Totale AT			**€ 5,33488**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
	Totale RU			**€ 5,43780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,93143** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09292 = 5% * B)			€ 1,85834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27898
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,07** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,65%			*€ 5,43780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci A - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 8,58600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 8,58600 +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07298 = 5% * B)			€ 1,45962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00456
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,05** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,58600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci B - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	Totale RU			**€ 7,15500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,15500** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06082 = 5% * B)			€ 1,21635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83714
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,21** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 7,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci C - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci.Con sverniciatore chimico			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,72400** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)			€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,37** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.060.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 060 - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le			

	parti più tenaci D - Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,30000 h	€ 14,29936 0%	€ 4,28981
	Totale AT			**€ 4,28981**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 8,58600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,03456** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11079 = 5% * B)			€ 2,21588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,78** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,18%			*€ 8,58600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.A	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci A - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,72400** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)			€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,37** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.B	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci B - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880

	Totale RU			**€ 6,86880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,86880** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05839 = 5% * B)			€ 1,16770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80365
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,84** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,86880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.C	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci C - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,86200** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 5% * B)			€ 0,48654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33485
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,68** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.015.070.D	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 070 - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci D - Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.001 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	0,18000 h	€ 14,29936 0%	€ 2,57388
	Totale AT			**€ 2,57388**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	0,01000 kg	€ 15,87450 0%	€ 0,15875
	Totale MT			**€ 0,15875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 5,15160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88423** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 5% * B)			€ 1,34032

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92246
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,15** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,77%			*€ 5,15160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati A - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,52051
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,04000 h	€ 87,42136 0%	€ 3,49685
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 2,73618
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,02000 h	€ 31,19450 0%	€ 0,62389
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 7,43894**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
	Totale MT			**€ 0,95769**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 3,28680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68343** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 5% * B)			€ 1,98618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36696
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,86%			*€ 3,28680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati B - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con			

	l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,52051
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,04000 h	€ 87,42136 0%	€ 3,49685
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 2,73618
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,02000 h	€ 31,19450 0%	€ 0,62389
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
		Totale AT			**€ 7,43894**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
		Totale MT			**€ 0,95769**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 6,31680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,71343** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12506 = 5% * B)			€ 2,50128
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72147
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 18,94** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,36%			*€ 6,31680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati C - Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02250 h	€ 26,02552 0%	€ 0,58557
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136 0%	€ 3,05975
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,05500 h	€ 68,40445 0%	€ 3,76224
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02250	€ 31,19450	€ 0,70188

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	h	0%	
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,03000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,18453
		Totale AT			**€ 8,29397**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
		Totale MT			**€ 0,95769**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 6,93300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,18466** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13757 = 5% * B)			€ 2,75139
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89361
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 20,83** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,28%			*€ 6,93300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13757*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati D - Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,01700 h	€ 26,02552 0%	€ 0,44243
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136 0%	€ 3,05975
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,04500 h	€ 68,40445 0%	€ 3,07820
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,01700 h	€ 31,19450 0%	€ 0,53031
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
		Totale AT			**€ 7,17220**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
		Totale MT			**€ 0,95769**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000	€ 25,68000	€ 3,08160

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 5,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,67629** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11625 = 5% * B)			€ 2,32497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60013
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 17,60** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,51%			*€ 5,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati E - Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a metro cubo vuoto per pieno			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03500 h	€ 87,42136 0%	€ 3,05975
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,05000 h	€ 68,40445 0%	€ 3,42022
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,03000 h	€ 31,19450 0%	€ 0,93584
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,00500 h	€ 6,15087 0%	€ 0,03075
	Totale AT			**€ 8,22733**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
	Totale MT			**€ 0,95769**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,18980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,37482** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13919 = 5% * B)			€ 2,78372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91585
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 21,07** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,12%			*€ 7,18980*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.F (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati F - Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione parziale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,02500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,65064
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03800 h	€ 87,42136 0%	€ 3,32201
	CAM24_AT.E.01.010A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,5 mc	0,03800 h	€ 50,03000 0%	€ 1,90114
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,02500 h	€ 31,19450 0%	€ 0,77986
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,03000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,18453
	CAM24_AT.E.01.041 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a motore 4 hp	0,08300 h	€ 2,47500 0%	€ 0,20543
	Totale AT			**€ 7,04361**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00200 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,95769
	Totale MT			**€ 0,95769**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 4,10850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,10980** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10293 = 5% * B)			€ 2,05867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41685
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 15,59** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,36%			*€ 4,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.005.G	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 005 - Demolizione parziale o totale di fabbricati G - Sovrapprezzo alle demolizioni parziale o totale di fabbricati a causa di una limitata accessibilità alle aree di intervento, con escavatore di portata <170 q.li e/o autocarro di portata < 15 mc			
	AT			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	23,31000 %	€ 1,00000 0%	€ 23,31000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 23,31000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,31000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19814 = 5% * B)			€ 3,96270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 30,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili A - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 31,23062
	CAM24_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,20000 h	€ 12,79300 0%	€ 15,35160
	Totale AT			**€ 46,58222**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	13,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 170,33640
	Totale MT			**€ 170,33640**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 35,95200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,13400
	Totale RU			**€ 79,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 296,00462** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51604 = 5% * B)			€ 50,32079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,63254
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 380,96** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			*€ 79,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili B - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
		Totale AT			**€ 54,34593**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	14,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 193,92144
		Totale MT			**€ 193,92144**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
		Totale RU			**€ 90,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,65137** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87854 = 5% * B)			€ 57,57073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,62221
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 435,84** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,74%			*€ 90,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87854*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili C - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/m³ di CLS)				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
		Totale AT			**€ 67,03033**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	18,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 246,33264
		Totale MT			**€ 246,33264**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 101,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 415,04497** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52788 = 5% * B)			€ 70,55764

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,56026
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 534,16** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 101,68200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili D - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente armato (peso medio ferro da 91 a 150 Kg/m³ di CLS)			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	1,20000 h	€ 6,15087 0%	€ 7,38104
	CAM24_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	2,00000 h	€ 12,79300 0%	€ 25,58600
	Totale AT			**€ 85,01808**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	28,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 366,87840
	Totale MT			**€ 366,87840**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
	Totale RU			**€ 158,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 610,06848** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18558 = 5% * B)			€ 103,71164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,37801
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 785,16** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,15%			*€ 158,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.008.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 008 - Demolizione controllata di strutture edili E - Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento fortemente armato (ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS)			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 72,87146
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura	2,00000 h	€ 6,15087 0%	€ 12,30174

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ossiacetilenica per tagli			
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	2,80000 h	€ 12,79300 0%	€ 35,82040
		Totale AT			**€ 120,99360**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	51,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 668,24280
		Totale MT			**€ 668,24280**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.015,19640** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62917 = 5% * B)			€ 172,58339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,77798
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 1.306,56** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,29%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,62917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.010.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano A - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 101,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,68200** +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86430 = 5% * B)			€ 17,28594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,89679
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 130,86** +2,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 101,68200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.010.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano B - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000	€ 25,68000	€ 51,36000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,98000** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96033 = 5% * B)			€ 19,20660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21866
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 145,41** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.015.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,54000 h	€ 38,59812 0%	€ 20,84298
	Totale AT			**€ 20,84298**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,86720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,63740
	Totale RU			**€ 30,50460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,34758** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43645 = 5% * B)			€ 8,72909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00767
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 66,08** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,16%			*€ 30,50460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.015.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici B - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,60000 h	€ 38,59812 0%	€ 23,15887
	Totale AT			**€ 23,15887**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,05287** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48495 = 5% * B)			€ 9,69899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,67519
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 73,43** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,16%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.020.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano A - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29800** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)			€ 1,92066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32187
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.020.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano B - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,34370** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06242 = 5% * B)			€ 1,24843

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85921
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,45** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.025.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,06000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,96528
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,06000 h	€ 38,59812 0%	€ 2,31589
	Totale AT			**€ 5,28117**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,67057** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07370 = 5% * B)			€ 1,47400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01446
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,16** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,37%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.025.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici B - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
	CAM24_AT.E.01.034 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,05000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,92991
	Totale AT			**€ 4,40098**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			

				€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,22548** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06142 = 5% * B)			€ 1,22833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84538
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,30** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,37%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura A - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 0,98843**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
	Totale MT			**€ 0,23942**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05235** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03445 = 5% * B)			€ 0,68890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47413
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,16%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura B - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
	Totale AT			**€ 0,98843**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942

		25 mm			
		Totale MT			**€ 0,23942**
		RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,87685** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05845 = 5% * B)			€ 1,16906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80459
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,85** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,83%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05845*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura C - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT			**€ 0,98843**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
		Totale MT			**€ 0,23942**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 7,90860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,13645** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07766 = 5% * B)			€ 1,55320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06897
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,76** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,26%			*€ 7,90860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.030.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione di tramezzatura D - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT			**€ 0,98843**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00050 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,23942
		Totale MT			**€ 0,23942**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,26625** +2,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08726 = 5% * B)			€ 1,74526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20115
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,21** +2,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,41%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.040.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 040 - Demolizione di tramezzatura in cartongesso A - Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,08000 h	€ 49,42139 0%	€ 3,95371
		Totale AT			**€ 4,59261**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00030 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,10412
	CAM24_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
	CAM24_MT.E.06.005C	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00030 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,13639
		Totale MT			**€ 0,28839**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 5,75190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,63290** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09038 = 5% * B)			€ 1,80759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24405

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,68** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,03%			*€ 5,75190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico A - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,90000 h	€ 26,02552 0%	€ 23,42297
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,90000 h	€ 31,19450 0%	€ 28,07505
	Totale AT			**€ 51,49802**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
	Totale RU			**€ 50,84100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,33902** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86988 = 5% * B)			€ 17,39763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,97367
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 131,71** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 50,84100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico B - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 26,02552
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 31,19450
	Totale AT			**€ 57,22002**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 113,71002 +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96654 = 5% * B)			€ 19,33070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,30407
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 146,34** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico C - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 39,03828
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,50000 h	€ 31,19450 0%	€ 46,79175
	Totale AT			**€ 85,83003**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,72403** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01765 = 5% * B)			€ 20,35309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00771
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 154,08** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.D (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico D - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900
	Totale AT			**€ 114,44004**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,42004** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93307 = 5% * B)			€ 38,66141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,60815
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 292,69** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.E (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico E - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900
		Totale AT			**€ 114,44004**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,42004** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93307 = 5% * B)			€ 38,66141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,60815
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 292,69** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.050.F (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 050 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico F - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 62,46125
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,40000 h	€ 31,19450 0%	€ 74,86680
		Totale AT			

				€ 137,32805
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 61,63200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
	Totale RU			**€ 135,57600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 272,90405** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31968 = 5% * B)			€ 46,39369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,92977
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 351,23** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 135,57600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.060.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore A - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,17000 h	€ 129,81157 0%	€ 22,06797
	Totale AT			**€ 22,06797**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	Totale RU			**€ 4,36560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,43357** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22469 = 5% * B)			€ 4,49371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09273
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 34,02** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 4,36560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.060.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore B - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,20000 h	€ 129,81157 0%	€ 25,96231
	Totale AT			

				€ 25,96231
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	Totale RU			**€ 5,13600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,09831** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26434 = 5% * B)			€ 5,28671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63850
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 40,02** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 5,13600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.060.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 060 - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore C - Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pilastri o solai			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,14000 h	€ 129,81157 0%	€ 18,17362
	Totale AT			**€ 18,17362**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	Totale RU			**€ 3,59520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,76882** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18504 = 5% * B)			€ 3,70070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54695
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 28,02** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 3,59520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.070.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 070 - Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc. A - Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per una dimensione massima (altezza in caso di sviluppo orizzontale, larghezza in caso di sviluppo verticale) dell'elemento pari a 30 cm. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			

				€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,51920** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 5% * B)			€ 0,76826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52875
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 5,82** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.080.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 080 - Rimozione di blocchi in pietra A - Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza. Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	Totale RU			**€ 169,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,47000** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44050 = 5% * B)			€ 28,80990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 218,11** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 169,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.020.080.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 020 - DEMOLIZIONI 080 - Rimozione di blocchi in pietra B - Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza. Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	Totale RU			**€ 25,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,68000** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)			€ 4,36560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,05** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 25,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%			*€ ---*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno A - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,47350** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B)			€ 1,44050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,91** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno B - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77880** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.010.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 010 - Rimozione di infissi esterni in legno C - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64900** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.020.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 020 - Rimozione di avvolgibili in legno o pvc A - Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77880** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno A - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77880** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno B - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,21390** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05282 = 5% * B)			€ 1,05636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72703
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,00** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.030.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 030 - Rimozione di porta interna o esterna in legno C - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64900** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.040.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 040 - Rimozione di portone interno o porta di caposcala A - Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29800** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)			€ 1,92066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32187
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, A - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,47350** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B)			€ 1,44050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,91** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, B - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,12000	€ 30,81000	€ 3,69720

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77880** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.050.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 050 - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, C - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64900** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio A - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,47350** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07203 = 5% * B)			€ 1,44050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99140
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 10,91 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.B (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio B - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77880** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 5% * B)			€ 1,15240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.060.C (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI 060 - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio C - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64900** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04802 = 5% * B)			€ 0,96033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_R02.025.070.A (CAM)	CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 025 - RIMOZIONE DI INFISSI			

fonte: http://burc.regione.campania.it