					€ 0,54419
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,23264
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
		Totale RU			**€ 2,71152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07147** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03461 = 5% * B)			€ 0,69215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47636
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,75%			*€ 2,71152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.B (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08000 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,39546
		Totale AT			**€ 0,89250**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.091	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,66977 0%	€ 0,66977
		Totale MT			**€ 0,66977**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,23264
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
		Totale RU			**€ 2,71152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,27379** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03633 = 5% * B)			€ 0,72654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50003
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,50** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,3%			*€ 2,71152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.C (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI			

	020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08000 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,43429
	Totale AT			**€ 0,93133**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.092 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,90698 0%	€ 0,90698
	Totale MT			**€ 0,90698**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,23264
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
	Totale RU			**€ 2,71152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,54983** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03867 = 5% * B)			€ 0,77347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53233
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,86** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,31%			*€ 2,71152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.D (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08000 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,51013
	Totale AT			**€ 1,00717**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.093 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,39536 0%	€ 1,39536
	Totale MT			**€ 1,39536**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04800	€ 25,68000	€ 1,23264

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
		Totale RU			**€ 2,71152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,11405** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04347 = 5% * B)			€ 0,86939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59834
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,58** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,2%			*€ 2,71152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.E (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08000 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,58687
		Totale AT			**€ 1,08391**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.094	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,03723 0%	€ 2,03723
		Totale MT			**€ 2,03723**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,51054** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05534 = 5% * B)			€ 1,10679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76173
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,38** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,45%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.F (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP			

	dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08000 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,70786
		Totale AT			**€ 1,20490**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.095	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,25119 0%	€ 3,25119
		Totale MT			**€ 3,25119**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84549** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06669 = 5% * B)			€ 1,33373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91792
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,10** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,57%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.G (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08000 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,74668
		Totale AT			**€ 1,24372**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.096	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,96748 0%	€ 4,96748
		Totale MT			**€ 4,96748**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,60060** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08161 = 5% * B)			€ 1,63210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12327
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,36** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,43%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.H (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 H - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08000 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,82252
	Totale AT			**€ 1,31956**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.097 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,64191 0%	€ 6,64191
	Totale MT			**€ 6,64191**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,35087** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09648 = 5% * B)			€ 1,92965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32805
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,61** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,2%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.I (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 I - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.010	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 110	0,08000 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,96157
		Totale AT			**€ 1,45861**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.098	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,83729 0%	€ 9,83729
		Totale MT			**€ 9,83729**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68530** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12483 = 5% * B)			€ 2,49650
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71818
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,90** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12483*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.J (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 J - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.011	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 125	0,08000 cad	€ 15,32639 0%	€ 1,22611
		Totale AT			**€ 1,72315**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.099	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,29312 0%	€ 12,29312
		Totale MT			**€ 12,29312**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,08355** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15371 = 5% * B)			€ 3,07420

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11578
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,27** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			*€ 4,06728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.K (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 K - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.012 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 140	0,08000 cad	€ 19,26520 0%	€ 1,54122
	Totale AT			**€ 2,03826**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.100 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 15,40477 0%	€ 15,40477
	Totale MT			**€ 15,40477**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
	Totale RU			**€ 4,06728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,51031** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18284 = 5% * B)			€ 3,65675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51671
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,68** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,69%			*€ 4,06728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.L (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 L - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.013 - Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08000	€ 22,76386	€ 1,82111

fonte: http://burc.regione.campania.it

		polifusione, diametro mm 160	cad	0%	
		Totale AT			**€ 2,31815**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.101	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 20,16295 0%	€ 20,16295
		Totale MT			**€ 20,16295**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,54838** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22566 = 5% * B)			€ 4,51322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10616
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,17** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,9%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.M (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 M - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.014	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 180	0,08000 cad	€ 25,64179 0%	€ 2,05134
		Totale AT			**€ 2,54838**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.102	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 25,49323 0%	€ 25,49323
		Totale MT			**€ 25,49323**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,10889** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27293 = 5% * B)			€ 5,45851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75674
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,32** +0,33%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,84%			*€ 4,06728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.N (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 N - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.015 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 200	0,08000 cad	€ 30,26905 0%	€ 2,42152
	Totale AT			**€ 3,41559**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.103 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 31,35374 0%	€ 31,35374
	Totale MT			**€ 31,35374**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
	Totale RU			**€ 4,74516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,51449** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33587 = 5% * B)			€ 6,71746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62320
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 50,86** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.O (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 O - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.016 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 225	0,08000 cad	€ 34,90760 0%	€ 2,79261
	Totale AT			**€ 3,78668**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U3.001.104	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	1,00000 m	€ 39,71195 0%	€ 39,71195
		Totale MT			**€ 39,71195**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,24379** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41007 = 5% * B)			€ 8,20144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,64452
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 62,09** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 4,74516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.P (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 P - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.017	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 250	0,08000 cad	€ 38,49655 0%	€ 3,07972
		Totale AT			**€ 4,07379**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.105	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	1,00000 m	€ 49,00504 0%	€ 49,00504
		Totale MT			**€ 49,00504**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,82399** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49150 = 5% * B)			€ 9,83008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76541
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 74,42** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 4,74516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49150*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.Q (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Q - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.018 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 280	0,08000 cad	€ 44,43298 0%	€ 3,55464
	Totale AT			**€ 4,54871**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.106 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	1,00000 m	€ 61,59119 0%	€ 61,59119
	Totale MT			**€ 61,59119**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
	Totale RU			**€ 4,74516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,88506** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60252 = 5% * B)			€ 12,05046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29355
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 91,23** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.R (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 R - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.019 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 315	0,08000 cad	€ 51,76888 0%	€ 4,14151
	Totale AT			**€ 5,13558**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.107 - Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	1,00000 m	€ 77,83318 0%	€ 77,83318
	Totale MT			**€ 77,83318**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,39180** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75133 = 5% * B)			€ 15,02661
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,34184
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 113,76** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75133*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.S (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 S - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.020	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 355	0,08000 cad	€ 57,24259 0%	€ 4,57941
		Totale AT			**€ 5,57348**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.108	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	1,00000 m	€ 106,36829 0%	€ 106,36829
		Totale MT			**€ 106,36829**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,36481** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99760 = 5% * B)			€ 19,95202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,73168
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 151,05** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.T (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5			

	T - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.021	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 400	0,08000 cad	€ 63,57404 0%	€ 5,08592
		Totale AT			**€ 6,07999**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.109	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	1,00000 m	€ 135,23829 0%	€ 135,23829
		Totale MT			**€ 135,23829**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,41920** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25306 = 5% * B)			€ 25,06126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,24805
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 189,73** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 6,10092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.U (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 U - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.022	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 450	0,08000 cad	€ 68,52859 0%	€ 5,48229
		Totale AT			**€ 6,47636**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.110	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	1,00000 m	€ 171,11300 0%	€ 171,11300
		Totale MT			**€ 171,11300**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748

	Totale RU			**€ 6,10092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,69028** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56137 = 5% * B)			€ 31,22735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,49176
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 236,41** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 6,10092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56137*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.010.V (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 V - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.023	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 500	0,08000 cad	€ 74,30702 0%	€ 5,94456
		Totale AT			**€ 6,93863**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.111	- Materiali per gasdotti - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	1,00000 m	€ 211,20169 0%	€ 211,20169
		Totale MT			**€ 211,20169**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,24124** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90605 = 5% * B)			€ 38,12101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,23623
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 288,60** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 6,10092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.A (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8			

	Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08000 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,51013
		Totale AT			**€ 1,00717**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.112	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,13024 0%	€ 1,13024
		Totale MT			**€ 1,13024**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,23264
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,47888
		Totale RU			**€ 2,71152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,84893** +1,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04122 = 5% * B)			€ 0,82432
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56733
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,24** +1,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,45%			*€ 2,71152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04122*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.B (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08000 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,58687
		Totale AT			**€ 1,08391**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.113	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,43722 0%	€ 1,43722
		Totale MT			**€ 1,43722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,91053** +1,5%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05024 = 5% * B)			€ 1,00479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,61** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,56%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05024*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.C (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08000 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,70786
		Totale AT			**€ 1,20490**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.114	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 2,20467 0%	€ 2,20467
		Totale MT			**€ 2,20467**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,79897** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05779 = 5% * B)				€ 1,15582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,79548
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				**€ 8,75** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,73%				*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,05779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.D (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704

fonte: http://burc.regione.campania.it

		cassone fisso con gruetta			
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08000 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,74668
		Totale AT			**€ 1,24372**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.115	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	1,00000 m	€ 3,08375 0%	€ 3,08375
		Totale MT			**€ 3,08375**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,71687** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06559 = 5% * B)			€ 1,31187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90287
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,93** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,13%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.E (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08000 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,82252
		Totale AT			**€ 1,31956**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.116	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	1,00000 m	€ 4,45120 0%	€ 4,45120
		Totale MT			**€ 4,45120**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,16016** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07786 = 5% * B)			€ 1,55723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07174

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,79** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,75%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.F (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08000 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,96157
		Totale AT			**€ 1,45861**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.117	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	1,00000 m	€ 6,61401 0%	€ 6,61401
		Totale MT			**€ 6,61401**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,46202** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09743 = 5% * B)			€ 1,94854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34106
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,75** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.G (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da	0,08000 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,38773

fonte: http://burc.regione.campania.it

		110 a 160 mm			
		Totale AT			**€ 1,88477**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.118	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	1,00000 m	€ 8,28844 0%	€ 8,28844
		Totale MT			**€ 8,28844**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,24049** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12104 = 5% * B)			€ 2,42088
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66614
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,33** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,19%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12104*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.H (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 H - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08000 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,38773
		Totale AT			**€ 1,88477**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.119	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	1,00000 m	€ 10,29776 0%	€ 10,29776
		Totale MT			**€ 10,29776**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,24981** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13812 = 5% * B)			€ 2,76247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90123
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 20,91 +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,45%			*€ 4,06728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.I (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 I - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08000 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,38773
		Totale AT			**€ 1,88477**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.120	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	1,00000 m	€ 13,54895 0%	€ 13,54895
		Totale MT			**€ 13,54895**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,50100** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16576 = 5% * B)			€ 3,31517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28162
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,10** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,21%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16576*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.J (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 J - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da	0,08000 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,03870

fonte: http://burc.regione.campania.it

		180 a 250 mm			
		Totale AT			**€ 2,53574**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.121	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 17,40014 0%	€ 17,40014
		Totale MT			**€ 17,40014**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,00316** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20403 = 5% * B)			€ 4,08054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80837
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,89** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,17%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20403*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.K (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 K - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,03870
		Totale AT			**€ 3,03277**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.122	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 21,11180 0%	€ 21,11180
		Totale MT			**€ 21,11180**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,88973** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24556 = 5% * B)			€ 4,91125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38010
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 37,18 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,76%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.L (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 L - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,03870
	Totale AT			**€ 3,03277**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.123 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	1,00000 m	€ 26,66533 0%	€ 26,66533
	Totale MT			**€ 26,66533**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
	Totale RU			**€ 4,74516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,44326** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29277 = 5% * B)			€ 5,85535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02986
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,33** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.M (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 M - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.048 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da	0,08000 cad	€ 38,69969 0%	€ 3,09598

fonte: http://burc.regione.campania.it

		280 a 400 mm			
		Totale AT			**€ 4,09005**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.124	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	1,00000 m	€ 41,40033 0%	€ 41,40033
		Totale MT			**€ 41,40033**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,23554** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42700 = 5% * B)			€ 8,54004
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87756
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,65** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 4,74516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.N (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 N - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.048	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 38,69969 0%	€ 3,09598
		Totale AT			**€ 4,09005**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.125	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	1,00000 m	€ 46,85619 0%	€ 46,85619
		Totale MT			**€ 46,85619**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,69140** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47338 = 5% * B)			€ 9,46754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51589
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 71,67 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47338*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.O (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 O - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.048	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 38,69969 0%	€ 3,09598
		Totale AT			**€ 4,09005**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.126	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	1,00000 m	€ 52,49344 0%	€ 52,49344
		Totale MT			**€ 52,49344**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,00653** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52706 = 5% * B)			€ 10,54111
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,25476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 79,80** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.P (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 P - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.048	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da	0,08000 cad	€ 38,69969 0%	€ 3,09598

fonte: http://burc.regione.campania.it

		280 a 400 mm			
		Totale AT			**€ 4,09005**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.127	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	1,00000 m	€ 68,91683 0%	€ 68,91683
		Totale MT			**€ 68,91683**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,42992** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66665 = 5% * B)			€ 13,33309
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17630
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 100,94** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66665*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.Q (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 Q - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.048	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 38,69969 0%	€ 3,09598
		Totale AT			**€ 4,09005**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.128	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	1,00000 m	€ 87,53093 0%	€ 87,53093
		Totale MT			**€ 87,53093**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,72190** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83064 = 5% * B)			€ 16,61272
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,43346
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 125,77 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 6,10092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.R (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 R - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.069	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	0,08000 cad	€ 36,30706 0%	€ 2,90456
		Totale AT			**€ 3,89863**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.129	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	1,00000 m	€ 110,48460 0%	€ 110,48460
		Totale MT			**€ 110,48460**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,48415** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02412 = 5% * B)			€ 20,48231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,09665
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 155,06** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 6,10092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02412*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.S (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 S - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.069	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da	0,08000 cad	€ 36,30706 0%	€ 2,90456

fonte: http://burc.regione.campania.it

		450 a 500 mm			
		Totale AT			**€ 3,89863**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.130	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	1,00000 m	€ 136,54993 0%	€ 136,54993
		Totale MT			**€ 136,54993**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,54948** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24567 = 5% * B)			€ 24,91341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,14629
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 188,61** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 6,10092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24567*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.T (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 T - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U1.001.059	- Materiali per acquedotti e fognature - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,08000 cad	€ 7,94000 0%	€ 0,63520
	CAM24_MT.U3.001.131	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	1,00000 m	€ 171,53160 0%	€ 171,53160
		Totale MT			**€ 172,16680**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,93967** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52949 = 5% * B)			€ 30,58974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,05294
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 231,58** +0,1%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.020.U (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 U - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.061 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	0,08000 cad	€ 59,40950 0%	€ 4,75276
	Totale AT			**€ 5,74683**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.132 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	1,00000 m	€ 231,29487 0%	€ 231,29487
	Totale MT			**€ 231,29487**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,82050** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07247 = 5% * B)			€ 41,44949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,52700
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 313,80** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.A (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.053 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08000 cad	€ 15,42796 0%	€ 1,23424
	Totale AT			**€ 1,73128**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U3.001.133	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	1,00000 m	€ 9,30705 0%	€ 9,30705
		Totale MT			**€ 9,30705**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,10561** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12840 = 5% * B)			€ 2,56795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76736
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,44** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,92%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.B (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 7,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,65588
		Totale AT			**€ 2,15292**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.134	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	1,00000 m	€ 11,81870 0%	€ 11,81870
		Totale MT			**€ 11,81870**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,84896
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,21832
		Totale RU			**€ 4,06728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,03890** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15333 = 5% * B)			€ 3,06661
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11055
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,22** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,52%			*€ 4,06728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.C (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,65588
	Totale AT			**€ 2,64995**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.135 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 14,63733 0%	€ 14,63733
	Totale MT			**€ 14,63733**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
	Totale RU			**€ 4,74516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03244** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18728 = 5% * B)			€ 3,74551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57780
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,73%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.D (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm, spessore 8,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,65588
	Totale AT			**€ 2,64995**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.136 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	1,00000 m	€ 18,55829 0%	€ 18,55829

		Totale MT			**€ 18,55829**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,95340** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22060 = 5% * B)			€ 4,41208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03655
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,40** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,21%			*€ 4,74516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.E (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm, spessore 9,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08000 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,65588
		Totale AT			**€ 2,64995**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.137	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	1,00000 m	€ 22,95367 0%	€ 22,95367
		Totale MT			**€ 22,95367**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
		Totale RU			**€ 4,74516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,34878** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25796 = 5% * B)			€ 5,15929
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55081
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,06** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,15%			*€ 4,74516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U03.020.030.F (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm, spessore 10,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.049 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,63731
	Totale AT			**€ 3,63138**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.138 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	1,00000 m	€ 28,60488 0%	€ 28,60488
	Totale MT			**€ 28,60488**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,15712
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,58804
	Totale RU			**€ 4,74516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,98142** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31434 = 5% * B)			€ 6,28684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,60** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 4,74516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.G (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm, spessore 12,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.049 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,63731
	Totale AT			**€ 3,63138**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.139 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	1,00000 m	€ 36,26541 0%	€ 36,26541
	Totale MT			**€ 36,26541**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A)			**€ 45,31983**
		Scostamento % su anno 2023			+0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38522 = 5% * B)			€ 7,70437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30242
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 58,33**
		Scostamento % su anno 2023			+0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.H (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 H - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 355 mm, spessore 13,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.049	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,63731
		Totale AT			**€ 3,63138**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.140	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm	1,00000 m	€ 47,86085 0%	€ 47,86085
		Totale MT			**€ 47,86085**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,46528
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,95776
		Totale RU			**€ 5,42304**
		Sommano euro (A)			**€ 56,91527**
		Scostamento % su anno 2023			+0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48378 = 5% * B)			€ 9,67560
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65909
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 73,25**
		Scostamento % su anno 2023			+0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 5,42304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.I (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas			

	naturale PFA 12,5 I - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 400 mm, spessore 15,4 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.049	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08000 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,63731
		Totale AT			**€ 3,63138**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.141	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm	1,00000 m	€ 60,55862 0%	€ 60,55862
		Totale MT			**€ 60,55862**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
		Totale RU			**€ 6,10092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,29092** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59747 = 5% * B)			€ 11,94946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,22404
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 90,46** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,74%			*€ 6,10092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.J (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 J - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 450 mm, spessore 17,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.059	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	0,08000 cad	€ 31,53308 0%	€ 2,52265
		Totale AT			**€ 3,51672**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.142	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	1,00000 m	€ 76,82852 0%	€ 76,82852
		Totale MT			**€ 76,82852**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10800	€ 25,68000	€ 2,77344

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
	Totale RU			**€ 6,10092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,44616** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73479 = 5% * B)			€ 14,69585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,11420
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 111,26** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 6,10092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.K (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 K - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 500 mm, spessore 19,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.059 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	0,08000 cad	€ 31,53308 0%	€ 2,52265
	Totale AT			**€ 3,51672**
	MT			
	CAM24_MT.U3.001.143 - Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	1,00000 m	€ 94,59145 0%	€ 94,59145
	Totale MT			**€ 94,59145**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,77344
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
	Totale RU			**€ 6,10092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,20909** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88578 = 5% * B)			€ 17,71555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,19246
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 134,12** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 6,10092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.L (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 L - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro,			

	marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 560 mm, spessore 21,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.060	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	0,08000 cad	€ 51,75760 0%	€ 4,14061
		Totale AT			**€ 5,13468**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.144	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	1,00000 m	€ 118,96839 0%	€ 118,96839
		Totale MT			**€ 118,96839**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,88187** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11250 = 5% * B)			€ 22,24992
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,31318
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 168,44** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11250*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U03.020.030.M (CAM)	CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 M - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 630 mm, spessore 24,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.S.001.060	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	0,08000 cad	€ 51,75760 0%	€ 4,14061
		Totale AT			**€ 5,13468**
	MT				
	CAM24_MT.U3.001.145	- Materiali per gasdotti - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm	1,00000 m	€ 150,32213 0%	€ 150,32213
		Totale MT			**€ 150,32213**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720

	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,23561** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37900 = 5% * B)			€ 27,58005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,98157
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 208,80** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.010.010.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Rinfianco di tubazioni e pozzetti A - Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,04000 h	€ 32,53754 0%	€ 1,30150
	Totale AT			**€ 2,57930**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,62750 0%	€ 34,62750
	Totale MT			**€ 34,62750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,24278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,44958** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32682 = 5% * B)			€ 6,53643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49860
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 49,48** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 1,24278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.010.010.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Rinfianco di tubazioni e pozzetti B - Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 63,89005	€ 1,27780

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,27780**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,62750 0%	€ 34,62750
		Totale MT			**€ 34,62750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,50130** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49726 = 5% * B)			€ 9,94522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,84465
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 75,29** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,01%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato A - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,03000 mc	€ 34,62750 0%	€ 1,03883
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,00630 mc	€ 97,09200 0%	€ 0,61168
	CAM24_MT.U4.001.003	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 25x25x30 cm	1,00000 cad	€ 6,18144 0%	€ 6,18144
		Totale MT			**€ 7,83195**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,88680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,86185
		Totale RU			**€ 21,74865**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,07764** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25566 = 5% * B)			€ 5,11320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51908

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,71** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,18%			*€ 21,74865*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato B - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,03600 mc	€ 34,62750 0%	€ 1,24659
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,00900 mc	€ 97,09200 0%	€ 0,87383
	CAM24_MT.U4.001.004 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 6,54424 0%	€ 6,54424
	Totale MT			**€ 8,66466**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,01730** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28915 = 5% * B)			€ 5,78294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,98002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,78** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,77%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato C - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06400 mc	€ 34,62750 0%	€ 2,21616
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,01600 mc	€ 97,09200 0%	€ 1,55347
	CAM24_MT.U4.001.005	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 40x40x40 cm	1,00000 cad	€ 9,16752 0%	€ 9,16752
		Totale MT			**€ 12,93715**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,50369** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37828 = 5% * B)			€ 7,56563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,28** +1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,24%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37828*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato D - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,62750 0%	€ 3,46275
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,02500 mc	€ 97,09200 0%	€ 2,42730
	CAM24_MT.U4.001.006	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 50x50x50 cm	1,00000 cad	€ 14,33035 0%	€ 14,33035
		Totale MT			**€ 20,22040**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,78694** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44019 = 5% * B)			€ 8,80378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,05907

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,65** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,62%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato E - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,14400 mc	€ 34,62750 0%	€ 4,98636
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,03600 mc	€ 97,09200 0%	€ 3,49531
	CAM24_MT.U4.001.007 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 60x60x60 cm	1,00000 cad	€ 22,93972 0%	€ 22,93972
	Totale MT			**€ 31,42139**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,98793** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53540 = 5% * B)			€ 10,70795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,07** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,33%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato F - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,19600 mc	€ 34,62750 0%	€ 6,78699
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,04900 mc	€ 97,09200 0%	€ 4,75751
	CAM24_MT.U4.001.008	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 70x70x70 cm	1,00000 cad	€ 41,28870 0%	€ 41,28870
		Totale MT			**€ 52,83320**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
		Totale RU			**€ 41,63313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,46040** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81141 = 5% * B)			€ 16,22827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,16887
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122,86** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,89%			*€ 41,63313*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato G - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,25600 mc	€ 34,62750 0%	€ 8,86464
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.009	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x80x80 cm	1,00000 cad	€ 68,21915 0%	€ 68,21915
		Totale MT			**€ 83,29768**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
		Totale RU			**€ 41,63313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,92488** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07036 = 5% * B)			€ 21,40723

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,73321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,07** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,69%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato H - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,20000 mc	€ 34,62750 0%	€ 6,92550
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,09600 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,32083
	CAM24_MT.U4.001.010 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x50 cm	1,00000 cad	€ 92,87516 0%	€ 92,87516
	Totale MT			**€ 109,12149**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,81400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,90352
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,81400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 25,07934
	Totale RU			**€ 45,98286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,09842** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32684 = 5% * B)			€ 26,53673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,26352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,90** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,89%			*€ 45,98286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato I - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			

					€ 0,99407
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 13,85100
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,09600 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,32083
	CAM24_MT.U4.001.011	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x100 cm	1,00000 cad	€ 143,33138 0%	€ 143,33138
		Totale MT			**€ 166,50321**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,92400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,72832
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,92400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 28,46844
		Totale RU			**€ 52,19676**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 219,69404** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86740 = 5% * B)			€ 37,34799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,70420
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 282,75** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,46%			*€ 52,19676*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato J - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 13,85100
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.012	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 100x100x100 cm	1,00000 cad	€ 113,51254 0%	€ 113,51254
		Totale MT			**€ 137,07274**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
		Totale RU			**€ 62,13900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 200,70285 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70597 = 5% * B)			€ 34,11948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,48223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 258,30** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,06%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.010.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 010 - Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato K - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,57600 mc	€ 34,62750 0%	€ 19,94544
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,14400 mc	€ 97,09200 0%	€ 13,98125
	CAM24_MT.U4.001.013 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 120x120x120 cm	1,00000 cad	€ 189,19686 0%	€ 189,19686
	Totale MT			**€ 223,12355**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 286,75366** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43741 = 5% * B)			€ 48,74812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,55018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 369,05** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,84%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato A - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,03000 mc	€ 34,62750 0%	€ 1,03883
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,00630 mc	€ 97,09200 0%	€ 0,61168
	CAM24_MT.U4.001.014	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 25x25x30 cm	1,00000 cad	€ 9,09775 0%	€ 9,09775
		Totale MT			**€ 10,74826**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,88680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,86185
		Totale RU			**€ 21,74865**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,99395** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28045 = 5% * B)			€ 5,60897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,46** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,22%			*€ 21,74865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28045*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato B - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,03600 mc	€ 34,62750 0%	€ 1,24659
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,00900 mc	€ 97,09200 0%	€ 0,87383
	CAM24_MT.U4.001.015	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 9,62798 0%	€ 9,62798
		Totale MT			**€ 11,74840**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,10104** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31536 = 5% * B)			€ 6,30718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,75** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,05%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato C - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06400 mc	€ 34,62750 0%	€ 2,21616
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,01600 mc	€ 97,09200 0%	€ 1,55347
	CAM24_MT.U4.001.016 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm	1,00000 cad	€ 13,47918 0%	€ 13,47918
	Totale MT			**€ 17,24881**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,81535** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41493 = 5% * B)			€ 8,29861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,83** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,45%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato D - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,62750 0%	€ 3,46275
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,02500 mc	€ 97,09200 0%	€ 2,42730
	CAM24_MT.U4.001.017	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 50x50x50 cm	1,00000 cad	€ 21,08389 0%	€ 21,08389
		Totale MT			**€ 26,97394**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,54048** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49759 = 5% * B)			€ 9,95188
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,84924
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,34** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,24%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato E - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,14400 mc	€ 34,62750 0%	€ 4,98636
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,03600 mc	€ 97,09200 0%	€ 3,49531
	CAM24_MT.U4.001.018	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm	1,00000 cad	€ 33,71190 0%	€ 33,71190
		Totale MT			**€ 42,19357**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550

	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,76011** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62696 = 5% * B)			€ 12,53922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,62993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,93** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,73%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato F - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,19600 mc	€ 34,62750 0%	€ 6,78699
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,04900 mc	€ 97,09200 0%	€ 4,75751
	CAM24_MT.U4.001.019 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato cemento vibrato 70x70x70 cm	1,00000 cad	€ 60,69816 0%	€ 60,69816
	Totale MT			**€ 72,24266**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
	Totale RU			**€ 41,63313**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,86986** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97639 = 5% * B)			€ 19,52788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,43977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 147,84** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,16%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato G - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro			

	con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,25600 mc	€ 34,62750 0%	€ 8,86464
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.020	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 80x80x80 cm	1,00000 cad	€ 100,32638 0%	€ 100,32638
		Totale MT			**€ 115,40491**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
		Totale RU			**€ 41,63313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,03211** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34327 = 5% * B)			€ 26,86546
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,48976
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,39** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 41,63313*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34327*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato H - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 13,85100
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.021	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 100x100x100 cm	1,00000 cad	€ 166,92692 0%	€ 166,92692
		Totale MT			**€ 190,48712**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	1,10000	€ 30,81000	€ 33,89100

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,11723** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16000 = 5% * B)			€ 43,19993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,73172
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,05** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.020.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 020 - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato I - Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,57600 mc	€ 34,62750 0%	€ 19,94544
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,14400 mc	€ 97,09200 0%	€ 13,98125
	CAM24_MT.U4.001.022 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 120x120x120 cm	1,00000 cad	€ 278,23478 0%	€ 278,23478
	Totale MT			**€ 312,16147**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 375,79158** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19423 = 5% * B)			€ 63,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,96762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 483,64** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,85%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.025.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 025 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco A - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,67000 mc	€ 34,62750 0%	€ 23,20043
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.023	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 1600 a 2100 mm	1,00000 cad	€ 472,98518 0%	€ 472,98518
		Totale MT			**€ 502,39950**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,32184
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,18403
		Totale RU			**€ 20,50587**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 523,40241** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44892 = 5% * B)			€ 88,97841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,23808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 673,62** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 20,50587*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,44892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.025.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 025 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco B - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,77000 mc	€ 34,62750 0%	€ 26,66318
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.024	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2200 a 2400 mm	1,00000 cad	€ 636,38184 0%	€ 636,38184
		Totale MT			**€ 669,25891**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,32184
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,18403
		Totale RU			**€ 20,50587**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 690,26182** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86723 = 5% * B)			€ 117,34451
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,76063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 888,37** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 20,50587*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.025.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 025 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco C - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,93000 mc	€ 34,62750 0%	€ 32,20358
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.025 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2400 a 2900 mm	1,00000 cad	€ 756,75954 0%	€ 756,75954
	Totale MT			**€ 795,17701**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,32184
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,18403
	Totale RU			**€ 20,50587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 816,17992** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,93753 = 5% * B)			€ 138,75059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,49305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.050,42** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 20,50587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,93753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.025.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - POZZETTI E VASCHE 025 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco D - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,02000 mc	€ 34,62750 0%	€ 35,32005
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,06400 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,21389
	CAM24_MT.U4.001.026	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 3000 a 3200 mm	1,00000 cad	€ 799,76454 0%	€ 799,76454
		Totale MT			**€ 841,29848**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,32184
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,18403
		Totale RU			**€ 20,50587**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 862,30139** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,32956 = 5% * B)			€ 146,59124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,88926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.109,78** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 20,50587*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,32956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato A - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,08100 mc	€ 87,77700 0%	€ 7,10994
	CAM24_MT.U4.001.028	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x90 cm	1,00000 cad	€ 122,98703 0%	€ 122,98703
		Totale MT			**€ 130,09697**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
		Totale RU			**€ 27,58971**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,40711** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35496 = 5% * B)			€ 27,09921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,65063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,16** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,45%			*€ 27,58971*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35496*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato B - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01450 h	€ 96,65330 0%	€ 1,40147
		Totale AT			**€ 1,40147**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,08100 mc	€ 87,77700 0%	€ 7,10994
	CAM24_MT.U4.001.029	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 40 cm	1,00000 cad	€ 87,57279 0%	€ 87,57279
		Totale MT			**€ 94,68273**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40040 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,28227
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40040 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,33632
		Totale RU			**€ 22,61859**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,70279** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00897 = 5% * B)			€ 20,17947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,77** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,81%			*€ 22,61859*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE			

	026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato C - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg		0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		0,16500 mc	€ 87,77700 0%	€ 14,48321
	CAM24_MT.U4.001.030 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm		1,00000 cad	€ 174,21070 0%	€ 174,21070
		Totale MT			**€ 188,69391**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
		Totale RU			**€ 27,58971**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,00405** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85303 = 5% * B)			€ 37,06069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,50647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 280,57** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 27,58971*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato D - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg		0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		0,16500 mc	€ 87,77700 0%	€ 14,48321
	CAM24_MT.U4.001.031 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x40 cm		1,00000 cad	€ 119,24747 0%	€ 119,24747
		Totale MT			**€ 133,73068**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,48840	€ 25,68000	€ 12,54211

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
	Totale RU			**€ 27,58971**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,04082** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38585 = 5% * B)			€ 27,71694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,07578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,83** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,15%			*€ 27,58971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato E - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,02290 h	€ 96,65330 0%	€ 2,21336
	Totale AT			**€ 2,21336**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,23800 mc	€ 87,77700 0%	€ 20,89093
	CAM24_MT.U4.001.030 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	1,00000 cad	€ 174,21070 0%	€ 174,21070
	Totale MT			**€ 195,10163**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,62810 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,12961
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62810 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,35176
	Totale RU			**€ 35,48137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,79636** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97877 = 5% * B)			€ 39,57538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,23717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 299,61** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 35,48137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato F - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,23800 mc	€ 87,77700 0%	€ 20,89093
	CAM24_MT.U4.001.033	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x40 cm	1,00000 cad	€ 156,51753 0%	€ 156,51753
		Totale MT			**€ 177,40846**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
		Totale RU			**€ 27,58971**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,71860** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75711 = 5% * B)			€ 35,14216
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,18608
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,05** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 27,58971*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato G - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x90 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,15800 mc	€ 87,77700 0%	€ 13,86877
	CAM24_MT.U4.001.034	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x90 cm	1,00000 cad	€ 181,66192 0%	€ 181,66192
		Totale MT			**€ 195,53069**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760

	Totale RU			**€ 27,58971**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,84083** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91115 = 5% * B)			€ 38,22294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,30638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,37** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			*€ 27,58971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato H - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
	Totale AT			**€ 1,72043**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,15800 mc	€ 87,77700 0%	€ 13,86877
	CAM24_MT.U4.001.035 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x40 cm	1,00000 cad	€ 122,03819 0%	€ 122,03819
	Totale MT			**€ 135,90696**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
	Totale RU			**€ 27,58971**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,21710** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40435 = 5% * B)			€ 28,08691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,33040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 212,63** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,98%			*€ 27,58971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato I - "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola			

	esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,02290 h	€ 96,65330 0%	€ 2,21336
		Totale AT			**€ 2,21336**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,37100 mc	€ 87,77700 0%	€ 32,56527
	CAM24_MT.U4.001.036	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x90 cm	1,00000 cad	€ 255,26716 0%	€ 255,26716
		Totale MT			**€ 287,83243**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,62810 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,12961
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62810 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,35176
		Totale RU			**€ 35,48137**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 325,52716** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76698 = 5% * B)			€ 55,33962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,08668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 418,95** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 35,48137*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.026.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 026 - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato J - Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,01780 h	€ 96,65330 0%	€ 1,72043
		Totale AT			**€ 1,72043**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,37100 mc	€ 87,77700 0%	€ 32,56527
	CAM24_MT.U4.001.037	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x40 cm	1,00000 cad	€ 181,66192 0%	€ 181,66192
		Totale MT			**€ 214,22719**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48840 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,54211
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48840 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,04760
		Totale RU			**€ 27,58971**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,53733** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07007 = 5% * B)			€ 41,40135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,49387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,43** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,8%			*€ 27,58971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato A - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,03000 mc	€ 97,09200 0%	€ 2,91276
	CAM24_MT.U4.001.039 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 25x25x30 cm	1,00000 cad	€ 6,41866 0%	€ 6,41866
	Totale MT			**€ 9,33142**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,90944
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,48948
	Totale RU			**€ 17,39892**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,22738** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23143 = 5% * B)			€ 4,62865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,04** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,65%			*€ 17,39892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato B - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,01000	€ 49,70354	€ 0,49704

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,04200 mc	€ 97,09200 0%	€ 4,07786
	CAM24_MT.U4.001.040	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 30x30x35 cm	1,00000 cad	€ 6,94889 0%	€ 6,94889
		Totale MT			**€ 11,02675**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,03936
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,84512
		Totale RU			**€ 19,88448**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,40827** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26697 = 5% * B)			€ 5,33941
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,42** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,19%			*€ 19,88448*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26697*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato C - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,07200 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,99062
	CAM24_MT.U4.001.041	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x45 cm	1,00000 cad	€ 9,16752 0%	€ 9,16752
		Totale MT			**€ 16,15814**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,51078** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35284 = 5% * B)			€ 7,05683

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,42** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,52%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato D - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00500 h	€ 49,70354 0%	€ 0,24852
	Totale AT			**€ 0,24852**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01000 mc	€ 87,77700 0%	€ 0,87777
	CAM24_MT.U4.001.042 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x25 cm	1,00000 cad	€ 5,16283 0%	€ 5,16283
	Totale MT			**€ 6,04060**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,71692** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15909 = 5% * B)			€ 3,18188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,09** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,59%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato E - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,11000 mc	€ 97,09200 0%	€ 10,68012
	CAM24_MT.U4.001.044	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x55 cm	1,00000 cad	€ 15,01407 0%	€ 15,01407
		Totale MT			**€ 25,69419**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,04683** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43390 = 5% * B)			€ 8,67796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97248
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,70** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,83%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43390*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato F - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00500 h	€ 49,70354 0%	€ 0,24852
		Totale AT			**€ 0,24852**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01000 mc	€ 87,77700 0%	€ 0,87777
	CAM24_MT.U4.001.045	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x25 cm	1,00000 cad	€ 7,71634 0%	€ 7,71634
		Totale MT			**€ 8,59411**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,27043** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18080 = 5% * B)			€ 3,61597
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48864
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,38** +1,53%

	Incidenza Manodopera sul totale 45,4%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato G - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,15600 mc	€ 97,09200 0%	€ 15,14635
	CAM24_MT.U4.001.046 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x65 cm	1,00000 cad	€ 23,86066 0%	€ 23,86066
	Totale MT			**€ 39,00701**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,59400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,25392
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,59400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,30114
	Totale RU			**€ 33,55506**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,05911** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62100 = 5% * B)			€ 12,42005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,54792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,03** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,69%			*€ 33,55506*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato H - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00660 h	€ 49,70354 0%	€ 0,32804
	Totale AT			**€ 0,32804**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01500 mc	€ 87,77700 0%	€ 1,31666
	CAM24_MT.U4.001.047 - Materiali per opere complementari,	1,00000	€ 13,52104	€ 13,52104

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 14,83770**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,29040 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,45747
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29040 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,94722
		Totale RU			**€ 16,40469**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,57043** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26835 = 5% * B)			€ 5,36697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,63** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,37%			*€ 16,40469*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato I - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	Totale AT			**€ 0,39763**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01600 mc	€ 87,77700 0%	€ 1,40443
	CAM24_MT.U4.001.048 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 70x70x25 cm	1,00000 cad	€ 29,12116 0%	€ 29,12116
	Totale MT			**€ 30,52559**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,03936
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,84512
	Totale RU			**€ 19,88448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,80770** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43187 = 5% * B)			€ 8,63731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,94450
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,39** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,41%			*€ 19,88448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato J - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,27200 mc	€ 97,09200 0%	€ 26,40902
	CAM24_MT.U4.001.049 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x85 cm	1,00000 cad	€ 65,70750 0%	€ 65,70750
	Totale MT			**€ 92,11652**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,66632
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,99569
	Totale RU			**€ 36,66201**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,27557** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09884 = 5% * B)			€ 21,97685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,12524
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 166,38** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,04%			*€ 36,66201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato K - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00720 h	€ 49,70354 0%	€ 0,35787
	Totale AT			**€ 0,35787**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01000 mc	€ 87,77700 0%	€ 0,87777
	CAM24_MT.U4.001.050 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x25 cm	1,00000 cad	€ 40,70265 0%	€ 40,70265
	Totale MT			**€ 41,58042**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31680 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,13542
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31680 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,76061
		Totale RU			**€ 17,89603**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,83432** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50859 = 5% * B)			€ 10,17183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,00062
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,01** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			*€ 17,89603*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.L	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato L - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,44000 mc	€ 97,09200 0%	€ 42,72048
	CAM24_MT.U4.001.051	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x110 cm	1,00000 cad	€ 153,57332 0%	€ 153,57332
		Totale MT			**€ 196,29380**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
		Totale RU			**€ 49,71120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 246,99907** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09949 = 5% * B)			€ 41,98984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,89889
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,89** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,64%			*€ 49,71120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.M	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi			

	prefabbricati in cemento vibrato M - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	0,01500 mc	€ 87,77700 0%	€ 1,31666
	CAM24_MT.U4.001.052	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x25 cm	1,00000 cad	€ 46,29804 0%	€ 46,29804
		Totale MT			**€ 47,61470**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,96734** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62022 = 5% * B)			€ 12,40445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,91** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,47%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.030.N	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 030 - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato N - Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,57600 mc	€ 97,09200 0%	€ 55,92499
	CAM24_MT.U4.001.053	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 120x120x120 cm	1,00000 cad	€ 255,96484 0%	€ 255,96484
		Totale MT			**€ 311,88983**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 49,71120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 362,59510** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08206 = 5% * B)			€ 61,64117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,42363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 466,66** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 49,71120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato A - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.054 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 6,87912 0%	€ 6,87912
	Totale MT			**€ 6,87912**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,98607** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08488 = 5% * B)			€ 1,69763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,85** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,17%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato B - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.055 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	1,00000 cad	€ 8,34425 0%	€ 8,34425
	Totale MT			**€ 8,34425**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,45120** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09734 = 5% * B)			€ 1,94670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,74** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,08%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato C - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.056 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	1,00000 cad	€ 10,84195 0%	€ 10,84195
	Totale MT			**€ 10,84195**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,94890** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11857 = 5% * B)			€ 2,37131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,95** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,31%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato E - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 30x30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.057 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,23262 0%	€ 8,23262
	Totale MT			**€ 8,23262**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,33957** +0,71%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09639 = 5% * B)			€ 1,92773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,59** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,29%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato F - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 40x40 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.058 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	1,00000 cad	€ 9,83729 0%	€ 9,83729
	Totale MT			**€ 9,83729**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,94424** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11003 = 5% * B)			€ 2,20052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,66** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,65%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato G - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.059 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	1,00000 cad	€ 12,73964 0%	€ 12,73964
	Totale MT			**€ 12,73964**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,84659** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13470 = 5% * B)			€ 2,69392

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,39** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,23%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato H - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.060 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	1,00000 cad	€ 16,45129 0%	€ 16,45129
	Totale MT			**€ 16,45129**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,55824** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16625 = 5% * B)			€ 3,32490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,17** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato I - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.061 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 70x70 cm	1,00000 cad	€ 27,39092 0%	€ 27,39092
	Totale MT			**€ 27,39092**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,49787** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25923 = 5% * B)			€ 5,18464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56825

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,25** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,92%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato J - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.062 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 90x90 cm	1,00000 cad	€ 54,47485 0%	€ 54,47485
	Totale MT			**€ 54,47485**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,58180** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48945 = 5% * B)			€ 9,78891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,11** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato K - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.063 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Griglia per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	1,00000 cad	€ 14,40012 0%	€ 14,40012
	Totale MT			**€ 14,40012**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,00411** +0,45%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15304 = 5% * B)			€ 3,06070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,17** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,41%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.L	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato L - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 50x50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.064 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Griglia per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	1,00000 cad	€ 18,55829 0%	€ 18,55829
	Totale MT			**€ 18,55829**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,16228** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18838 = 5% * B)			€ 3,76759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,52** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.040.M	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 040 - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato M - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 60x60 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.065 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Griglia per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	1,00000 cad	€ 28,59093 0%	€ 28,59093
	Totale MT			**€ 28,59093**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,41240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 3,10695**
	Sommano euro (A)			**€ 32,19492**
	Scostamento % su anno 2023			+0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27366 = 5% * B)			€ 5,47314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,76681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,43**
	Scostamento % su anno 2023			+0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 3,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile A - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.066 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,32000 mc	€ 83,97000 0%	€ 26,87040
	CAM24_MT.U4.001.067 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm	1,00000 cad	€ 22,35367 0%	€ 22,35367
	Totale MT			**€ 49,22407**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A)			**€ 68,85984**
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58531 = 5% * B)			€ 11,70617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,05660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,62**
	Scostamento % su anno 2023			+0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

	020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile B - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,16000 mc	€ 83,97000 0%	€ 13,43520
	CAM24_MT.U4.001.068	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	1,00000 cad	€ 27,94906 0%	€ 27,94906
		Totale MT			**€ 41,38426**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
		Totale RU			**€ 22,37004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,25134** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54614 = 5% * B)			€ 10,92273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,69** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,05%			*€ 22,37004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54614*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile C - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,32000 mc	€ 83,97000 0%	€ 26,87040
	CAM24_MT.U4.001.069	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	1,00000 cad	€ 45,65618 0%	€ 45,65618
		Totale MT			**€ 72,52658**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,35885** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86155 = 5% * B)			€ 17,23100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85899
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,45** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,96%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86155*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile D - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,16000 mc	€ 83,97000 0%	€ 13,43520
	CAM24_MT.U4.001.070	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm	1,00000 cad	€ 51,20971 0%	€ 51,20971
		Totale MT			**€ 64,64491**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,49458** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76920 = 5% * B)			€ 15,38408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,58787
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,47** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,34%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile E - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,32000 mc	€ 83,97000 0%	€ 26,87040
	CAM24_MT.U4.001.071	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm	1,00000 cad	€ 62,41445 0%	€ 62,41445
		Totale MT			**€ 89,28485**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,62008** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99977 = 5% * B)			€ 19,99541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,76155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 151,38** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,06%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.050.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 050 - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile F - Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,32000 mc	€ 83,97000 0%	€ 26,87040
	CAM24_MT.U4.001.072	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm	1,00000 cad	€ 87,57279 0%	€ 87,57279
		Totale MT			**€ 114,44319**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,77842** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21362 = 5% * B)			€ 24,27233
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70508
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,76** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,88%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21362*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.052.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile A - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.073	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 100x100 cm	1,00000 cad	€ 86,63790 0%	€ 86,63790
		Totale MT			**€ 86,63790**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,34884** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79347 = 5% * B)			€ 15,86930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,92181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,14** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.052.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile B - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 110x110 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704

		cassone fisso con gruetta			
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.074	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 110x110 cm	1,00000 cad	€ 110,07995 0%	€ 110,07995
		Totale MT			**€ 110,07995**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,79089** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99272 = 5% * B)			€ 19,85445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,66453
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,31** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.052.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile C - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 130x130 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.075	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 130x130 cm	1,00000 cad	€ 134,14991 0%	€ 134,14991
		Totale MT			**€ 134,14991**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
		Totale RU			**€ 11,18502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,83197** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23957 = 5% * B)			€ 24,79143
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,06234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 187,69** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 11,18502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U04.020.052.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile D - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x110 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.076 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x110 cm	1,00000 cad	€ 136,94063 0%	€ 136,94063
	Totale MT			**€ 136,94063**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
	Totale RU			**€ 11,18502**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,62269** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26329 = 5% * B)			€ 25,26586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,38886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 191,28** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			*€ 11,18502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.052.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile E - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.077 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x150 cm	1,00000 cad	€ 211,69007 0%	€ 211,69007
	Totale MT			**€ 211,69007**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,61491** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90923 = 5% * B)			€ 38,18453

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,27994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,08** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.052.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 052 - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile F - Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 180x180 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.078 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 180x180 cm	1,00000 cad	€ 347,50045 0%	€ 347,50045
	Totale MT			**€ 347,50045**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,21456
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,45602
	Totale RU			**€ 13,67058**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 361,66807** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07418 = 5% * B)			€ 61,48357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,31516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 465,47** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 13,67058*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.055.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile A - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.079 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 100x100 cm	1,00000 cad	€ 104,05200 0%	€ 104,05200
	Totale MT			**€ 104,05200**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,76294** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94149 = 5% * B)			€ 18,82970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 142,55** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.055.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile B - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.080	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 110x110 cm	1,00000 cad	€ 131,06616 0%	€ 131,06616
		Totale MT			**€ 131,06616**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,77710** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17111 = 5% * B)			€ 23,42211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,11992
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,32** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.055.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile C - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,01000	€ 49,70354	€ 0,49704

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.081	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 130x130 cm	1,00000 cad	€ 164,31759 0%	€ 164,31759
		Totale MT			**€ 164,31759**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
		Totale RU			**€ 11,18502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,99965** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49600 = 5% * B)			€ 29,91994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,59196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,51** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,94%			*€ 11,18502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.055.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile D - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x110 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.082	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x110 cm	1,00000 cad	€ 166,52226 0%	€ 166,52226
		Totale MT			**€ 166,52226**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
		Totale RU			**€ 11,18502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,20432** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51474 = 5% * B)			€ 30,29473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,84991
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,35** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 11,18502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51474*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U04.020.055.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile E - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.083 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x150 cm	1,00000 cad	€ 245,83452 0%	€ 245,83452
	Totale MT			**€ 245,83452**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 258,75936** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19945 = 5% * B)			€ 43,98909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,27485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,02** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.055.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 055 - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile F - Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 180x180 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.084 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 180x180 cm	1,00000 cad	€ 376,11929 0%	€ 376,11929
	Totale MT			**€ 376,11929**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,21456
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,45602
	Totale RU			**€ 13,67058**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 390,28691** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31744 = 5% * B)			€ 66,34877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,66357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 502,30** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 13,67058*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti A - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 100x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.085 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 100x100 cm	1,00000 cad	€ 63,34934 0%	€ 63,34934
	Totale MT			**€ 63,34934**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,06028** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59551 = 5% * B)			€ 11,91025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,19705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,17** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti B - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 110x110 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.086 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 110x110 cm	1,00000 cad	€ 69,87963 0%	€ 69,87963

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 69,87963**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,59057** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65102 = 5% * B)			€ 13,02040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,96110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,57** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti C - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 130x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.087 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 130x130 cm	1,00000 cad	€ 81,04251 0%	€ 81,04251
	Totale MT			**€ 81,04251**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
	Totale RU			**€ 11,18502**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,72457** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78816 = 5% * B)			€ 15,76318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,84878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,34** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 11,18502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti D - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x110 cm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.088	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x110 cm	1,00000 cad	€ 83,84718 0%	€ 83,84718
		Totale MT			**€ 83,84718**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
		Totale RU			**€ 11,18502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,52924** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81200 = 5% * B)			€ 16,23997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,17692
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122,95** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 11,18502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81200*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti E - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x150 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.089	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x150 cm	1,00000 cad	€ 109,92646 0%	€ 109,92646
		Totale MT			**€ 109,92646**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
		Totale RU			**€ 11,18502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,60852** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03367 = 5% * B)			€ 20,67345
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22820
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,51** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 11,18502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.060.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 060 - Lastra di copertura pozzetti F - Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 180x180 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.090 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 180x180 cm	1,00000 cad	€ 162,11292 0%	€ 162,11292
	Totale MT			**€ 162,11292**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,03776** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48782 = 5% * B)			€ 29,75642
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,47942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,27** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.062.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 062 - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante A - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.091 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 100 cm	1,00000 cad	€ 94,08912 0%	€ 94,08912
	Totale MT			**€ 94,08912**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,80006** +0,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85680 = 5% * B)			€ 17,13601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,79361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,73** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.062.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 062 - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante B - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 120 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.092 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 120 cm	1,00000 cad	€ 143,47092 0%	€ 143,47092
	Totale MT			**€ 143,47092**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,18186** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27655 = 5% * B)			€ 25,53092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,28** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.062.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 062 - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante C - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.093 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 150 cm	1,00000 cad	€ 199,36904 0%	€ 199,36904
	Totale MT			**€ 199,36904**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 212,29388** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80450 = 5% * B)			€ 36,08996
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,83838
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 273,22** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80450*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.062.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 062 - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante D - Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 200 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.094	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 200 cm	1,00000 cad	€ 322,34211 0%	€ 322,34211
		Totale MT			**€ 322,34211**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,21456
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,45602
		Totale RU			**€ 13,67058**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,50973** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86033 = 5% * B)			€ 57,20665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,37164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 433,09** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 13,67058*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.065.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 065 - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm A - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704

		cassone fisso con gruetta			
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.095	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 100 cm	1,00000 cad	€ 50,30273 0%	€ 50,30273
		Totale MT			**€ 50,30273**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,01367** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48462 = 5% * B)			€ 9,69232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,67060
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,38** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.065.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 065 - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm B - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 120 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.096	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 120 cm	1,00000 cad	€ 78,25179 0%	€ 78,25179
		Totale MT			**€ 78,25179**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,96273** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72218 = 5% * B)			€ 14,44366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,94064
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,35** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U04.020.065.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 065 - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm C - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.097 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 150 cm	1,00000 cad	€ 119,24747 0%	€ 119,24747
	Totale MT			**€ 119,24747**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,08464
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,10038
	Totale RU			**€ 11,18502**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,92953** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11290 = 5% * B)			€ 22,25802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,31876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 168,51** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 11,18502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.065.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 065 - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm D - Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 200 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.098 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 200 cm	1,00000 cad	€ 231,04371 0%	€ 231,04371
	Totale MT			**€ 231,04371**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,96855** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07373 = 5% * B)			€ 41,47465

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,54432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,99** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco A - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,58000 mc	€ 34,62750 0%	€ 20,08395
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.101 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 702,29864 0%	€ 702,29864
	Totale MT			**€ 734,13072**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 759,98039** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,45983 = 5% * B)			€ 129,19667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,91771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 978,09** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,45983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco B - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1400 a 1700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 49,70354	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,82000 mc	€ 34,62750 0%	€ 28,39455
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.102	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1400-1700 mm	1,00000 cad	€ 765,35496 0%	€ 765,35496
		Totale MT			**€ 805,49764**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 837,56121** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,11927 = 5% * B)			€ 142,38541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,99466
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.077,94** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,11927*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco C - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,96000 mc	€ 34,62750 0%	€ 33,24240
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.103	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2000 mm	1,00000 cad	€ 1.049,15723 0%	€ 1.049,15723
		Totale MT			**€ 1.094,14776**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			

				€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,21133** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,57280 = 5% * B)			€ 191,45593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,76673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.449,43** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,57280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco D - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2100 a 2400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,15000 mc	€ 34,62750 0%	€ 39,82163
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.104 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2100-2400 mm	1,00000 cad	€ 1.186,73973 0%	€ 1.186,73973
	Totale MT			**€ 1.238,30949**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.270,37306** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,79817 = 5% * B)			€ 215,96342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,63365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.634,97** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,79817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco E - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,39000 mc	€ 34,62750 0%	€ 48,13223
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.105	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2400-2900 mm	1,00000 cad	€ 1.324,33618 0%	€ 1.324,33618
		Totale MT			**€ 1.384,21654**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.416,28011** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03838 = 5% * B)			€ 240,76762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,70477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.822,75** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,03838*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco F - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,54000 mc	€ 34,62750 0%	€ 53,32635
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.106	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3000-3200 mm	1,00000 cad	€ 1.418,94158 0%	€ 1.418,94158
		Totale MT			

				€ 1.484,01606
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.516,07963** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88668 = 5% * B)			€ 257,73354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,38132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.951,19** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,88668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco G - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,87000 mc	€ 34,62750 0%	€ 64,75343
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.107 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3200-3900 mm	1,00000 cad	€ 1.556,53803 0%	€ 1.556,53803
	Totale MT			**€ 1.633,03959**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
	Totale RU			**€ 41,63313**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.676,16383** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,24739 = 5% * B)			€ 284,94785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,11117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.157,22** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,24739*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco H - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3900 a 4000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,92000 mc	€ 34,62750 0%	€ 66,48480
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.108 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3900-4000 mm	1,00000 cad	€ 1.794,44691 0%	€ 1.794,44691
	Totale MT			**€ 1.872,67984**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
	Totale RU			**€ 41,63313**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.915,80408** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,28433 = 5% * B)			€ 325,68669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,14908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.465,64** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,28433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco I - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4100 a 4400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,11000 mc	€ 34,62750 0%	€ 73,06403
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari,	0,12100	€ 97,09200	€ 11,74813

		pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	mc	0%	
	CAM24_MT.U4.001.109	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4100-4400 mm	1,00000 cad	€ 2.098,30051 0%	€ 2.098,30051
		Totale MT			**€ 2.183,11267**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
		Totale RU			**€ 49,71120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.234,31498** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,99168 = 5% * B)			€ 379,83355
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 261,41485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.875,56** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 49,71120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,99168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco J - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4500 a 5000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 83,10600
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.110	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4500-5000 mm	1,00000 cad	€ 2.364,89799 0%	€ 2.364,89799
		Totale MT			**€ 2.459,75212**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
		Totale RU			**€ 49,71120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.510,95443** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,34311 = 5% * B)			€ 426,86225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,78167

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.231,60** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,54%			*€ 49,71120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,34311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.070.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 070 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco K - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 5100 a 5200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,49000 mc	€ 34,62750 0%	€ 86,22248
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.111 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 5100-5200 mm	1,00000 cad	€ 2.459,50340 0%	€ 2.459,50340
	Totale MT			**€ 2.557,47401**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
	Totale RU			**€ 49,71120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.608,67632** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,17375 = 5% * B)			€ 443,47497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 305,21513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.357,37** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,48%			*€ 49,71120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,17375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm A - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1100 a 1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407

		cassone fisso con gruetta			
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,58000 mc	€ 34,62750 0%	€ 20,08395
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.112	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	1,00000 cad	€ 627,77246 0%	€ 627,77246
		Totale MT			**€ 659,60454**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 685,45421** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82636 = 5% * B)			€ 116,52722
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,19814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 882,18** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm B - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,96000 mc	€ 34,62750 0%	€ 33,24240
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.113	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1600 mm fino a 2100 mm	1,00000 cad	€ 989,00326 0%	€ 989,00326
		Totale MT			**€ 1.033,99379**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.066,05736** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,06149 = 5% * B)			€ 181,22975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,72871
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.372,02** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,06149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm C - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,15000 mc	€ 34,62750 0%	€ 39,82163
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.114	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2200 mm fino a 2400 mm	1,00000 cad	€ 1.135,15327 0%	€ 1.135,15327
		Totale MT			**€ 1.186,72303**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.218,78660** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,35969 = 5% * B)			€ 207,19372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,59803
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.568,58** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,35969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI -			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm D - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,39000 mc	€ 34,62750 0%	€ 48,13223
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.115 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2400 mm fino a 2900 mm	1,00000 cad	€ 1.358,74575 0%	€ 1.358,74575
	Totale MT			**€ 1.418,62611**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,68968** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33086 = 5% * B)			€ 246,61725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,73069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.867,04** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,33086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm E - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,87000 mc	€ 34,62750 0%	€ 64,75343
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari,	0,12100	€ 97,09200	€ 11,74813

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	mc	0%	
	CAM24_MT.U4.001.116	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 3200 mm fino a 3900 mm	1,00000 cad	€ 1.685,52511 0%	€ 1.685,52511
		Totale MT			**€ 1.762,02667**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
		Totale RU			**€ 41,63313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.805,15091** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,34378 = 5% * B)			€ 306,87565
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,20266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.323,23** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 41,63313*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,34378*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm F - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,13000 mc	€ 34,62750 0%	€ 73,75658
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.117	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4200 mm fino a 4700 mm	1,00000 cad	€ 2.132,69613 0%	€ 2.132,69613
		Totale MT			**€ 2.218,20084**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
		Totale RU			**€ 41,63313**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.261,32508** +0,05%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,22126 = 5% * B)			€ 384,42526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,57503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.910,33** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,43%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,22126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.072.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 072 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm G - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4900 a 5200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 83,10600
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12100 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,74813
	CAM24_MT.U4.001.118 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4900 mm fino a 5200 mm	1,00000 cad	€ 2.339,09778 0%	€ 2.339,09778
	Totale MT			**€ 2.433,95191**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
	Totale RU			**€ 49,71120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.485,15422** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,12381 = 5% * B)			€ 422,47622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 290,76304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.198,39** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,55%			*€ 49,71120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,12381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm A - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco			

	e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,64000 mc	€ 34,62750 0%	€ 22,16160
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.119	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	1,00000 cad	€ 533,18101 0%	€ 533,18101
		Totale MT			**€ 565,05181**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,32184
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,18403
		Totale RU			**€ 20,50587**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 586,05472** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98147 = 5% * B)			€ 99,62930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,56840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 754,25** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 20,50587*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm B - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,88000 mc	€ 34,62750 0%	€ 30,47220
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.120	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1800 mm fino a 2200 mm	1,00000 cad	€ 765,35496 0%	€ 765,35496

		Totale MT			**€ 805,53636**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 831,38603** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06678 = 5% * B)			€ 141,33563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,27217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.069,99** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,06678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm C - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,04000 mc	€ 34,62750 0%	€ 36,01260
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.121	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2200 mm fino a 2600 mm	1,00000 cad	€ 945,95640 0%	€ 945,95640
		Totale MT			**€ 991,67820**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.017,52787** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64899 = 5% * B)			€ 172,97974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,05076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.309,56** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 24,85560*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm D - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2600 a 3100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,24000 mc	€ 34,62750 0%	€ 42,93810
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.122 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2600 mm fino a 3100 mm	1,00000 cad	€ 1.178,14431 0%	€ 1.178,14431
	Totale MT			**€ 1.230,79161**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.256,64128** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,68145 = 5% * B)			€ 213,62902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,02703
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.617,30** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,54%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,68145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm E - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3300 a 3600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,44000 mc	€ 34,62750 0%	€ 49,86360
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.123	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3300 mm fino a 3600 mm	1,00000 cad	€ 1.358,74575 0%	€ 1.358,74575
		Totale MT			**€ 1.418,31855**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,38212** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,32825 = 5% * B)			€ 246,56496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,69471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.866,64** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,32825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm F - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3600 a 4100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,64000 mc	€ 34,62750 0%	€ 56,78910
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.124	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3600 mm fino a 4100 mm	1,00000 cad	€ 1.590,93366 0%	€ 1.590,93366
		Totale MT			**€ 1.657,43196**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,55000	€ 30,81000	€ 16,94550

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.689,49553** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,36071 = 5% * B)			€ 287,21424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,67098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.174,38** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,43%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,36071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm G - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,84000 mc	€ 34,62750 0%	€ 63,71460
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.125 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4200 mm fino a 4600 mm	1,00000 cad	€ 1.762,92573 0%	€ 1.762,92573
	Totale MT			**€ 1.836,34953**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.868,41310** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,88151 = 5% * B)			€ 317,63023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,60433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.404,65** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,88151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.073.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - POZZETTI E VASCHE 073 - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm H - Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4700 a 5100 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	2,04000 mc	€ 34,62750 0%	€ 70,64010
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.126	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4700 mm fino a 5100 mm	1,00000 cad	€ 2.003,72301 0%	€ 2.003,72301
		Totale MT			**€ 2.084,07231**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.116,13588** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98716 = 5% * B)			€ 359,74310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,58790
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.723,47** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,98716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato A - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,07000 mc	€ 97,09200 0%	€ 6,79644
	CAM24_MT.U4.001.127	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e	1,00000 cad	€ 40,06079 0%	€ 40,06079

		camerette tipo pesante da 70x70x25 cm			
		Totale MT			**€ 46,85723**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,49704
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,79493
		Totale RU			**€ 14,29197**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,64624** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52399 = 5% * B)			€ 10,47986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,34** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,01%			*€ 14,29197*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato B - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,14000 mc	€ 97,09200 0%	€ 13,59288
	CAM24_MT.U4.001.128	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x50 cm	1,00000 cad	€ 54,96323 0%	€ 54,96323
		Totale MT			**€ 68,55611**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
		Totale RU			**€ 22,37004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,42319** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77710 = 5% * B)			€ 15,54194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,69651
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,66** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,01%			*€ 22,37004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U04.020.074.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato C - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,21000 mc	€ 97,09200 0%	€ 20,38932
	CAM24_MT.U4.001.129 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x75 cm	1,00000 cad	€ 83,84718 0%	€ 83,84718
	Totale MT			**€ 104,23650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,08617** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10573 = 5% * B)			€ 22,11465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,42** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato D - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,28000 mc	€ 97,09200 0%	€ 27,18576
	CAM24_MT.U4.001.130 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 100 cm	1,00000 cad	€ 107,14969 0%	€ 107,14969
	Totale MT			

					€ 134,33545
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,67068** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38270 = 5% * B)			€ 27,65402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,03247
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,36** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38270*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato E - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.131	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x25 cm	1,00000 cad	€ 64,28424 0%	€ 64,28424
		Totale MT			**€ 73,99344**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,91828** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73881 = 5% * B)			€ 14,77611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,16944
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,86** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_U04.020.074.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato F - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,20000 mc	€ 97,09200 0%	€ 19,41840
	CAM24_MT.U4.001.132 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x50 cm	1,00000 cad	€ 81,04251 0%	€ 81,04251
	Totale MT			**€ 100,46091**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
	Totale RU			**€ 22,37004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,32799** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04829 = 5% * B)			€ 20,96576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,72** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 22,37004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato G - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,30000 mc	€ 97,09200 0%	€ 29,12760
	CAM24_MT.U4.001.133 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x75 cm	1,00000 cad	€ 112,71718 0%	€ 112,71718
	Totale MT			**€ 141,84478**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,18001** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44653 = 5% * B)			€ 28,93060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,91106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 219,02** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato H - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,40000 mc	€ 97,09200 0%	€ 38,83680
	CAM24_MT.U4.001.134	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x100 cm	1,00000 cad	€ 122,98703 0%	€ 122,98703
		Totale MT			**€ 161,82383**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,15906** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61635 = 5% * B)			€ 32,32704
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,24861
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 244,73** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato I - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,12000 mc	€ 97,09200 0%	€ 11,65104
	CAM24_MT.U4.001.135	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x25 cm	1,00000 cad	€ 84,78207 0%	€ 84,78207
		Totale MT			**€ 96,43311**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,35795** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92954 = 5% * B)			€ 18,59085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,79488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 140,74** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,83%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato J - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,24000 mc	€ 97,09200 0%	€ 23,30208
	CAM24_MT.U4.001.136	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x50 cm	1,00000 cad	€ 110,86135 0%	€ 110,86135
		Totale MT			**€ 134,16343**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,01310** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36011 = 5% * B)			€ 27,20223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,72153
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,94** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 24,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato K - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,36000 mc	€ 97,09200 0%	€ 34,95312
	CAM24_MT.U4.001.137 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x75 cm	1,00000 cad	€ 144,39185 0%	€ 144,39185
	Totale MT			**€ 179,34497**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
	Totale RU			**€ 27,34116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,68020** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76528 = 5% * B)			€ 35,30563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,29858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,28** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			*€ 27,34116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.L	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	L - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,57600 mc	€ 97,09200 0%	€ 55,92499
	CAM24_MT.U4.001.138	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x100 cm	1,00000 cad	€ 160,22919 0%	€ 160,22919
		Totale MT			**€ 216,15418**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,48941** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07816 = 5% * B)			€ 41,56320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,60526
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 314,66** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,69%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.M	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato M - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,10000 mc	€ 97,09200 0%	€ 9,70920
	CAM24_MT.U4.001.139	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x25 cm	1,00000 cad	€ 89,42862 0%	€ 89,42862
		Totale MT			**€ 99,13782**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,06266** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95253 = 5% * B)			€ 19,05065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,11133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,22** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,62%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.N	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato N - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,20000 mc	€ 97,09200 0%	€ 19,41840
	CAM24_MT.U4.001.140 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x50 cm	1,00000 cad	€ 111,79624 0%	€ 111,79624
	Totale MT			**€ 131,21464**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,06431** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33505 = 5% * B)			€ 26,70093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,37652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 202,14** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.O	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato O - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non			

	inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x75 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,30000 mc	€ 97,09200 0%	€ 29,12760
	CAM24_MT.U4.001.141 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x75 cm	1,00000 cad	€ 120,18236 0%	€ 120,18236
	Totale MT			**€ 149,30996**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
	Totale RU			**€ 27,34116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,64519** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50998 = 5% * B)			€ 30,19968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,78449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,63** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,96%			*€ 27,34116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.P	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato P - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,40000 mc	€ 97,09200 0%	€ 38,83680
	CAM24_MT.U4.001.142 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x100 cm	1,00000 cad	€ 130,43825 0%	€ 130,43825
	Totale MT			**€ 169,27505**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204

	Totale RU			**€ 27,34116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,61028** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67969 = 5% * B)			€ 33,59375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,12040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 254,32** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,75%			*€ 27,34116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.Q	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Q - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,15000 mc	€ 97,09200 0%	€ 14,56380
	CAM24_MT.U4.001.143 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x25 cm	1,00000 cad	€ 90,36351 0%	€ 90,36351
	Totale MT			**€ 104,92731**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
	Totale RU			**€ 22,37004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,79439** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08625 = 5% * B)			€ 21,72505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,95194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164,47** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,6%			*€ 22,37004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.R	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato R - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo			

	Dimensioni 150x150x50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,30000 mc	€ 97,09200 0%	€ 29,12760
	CAM24_MT.U4.001.144	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x50 cm	1,00000 cad	€ 118,31257 0%	€ 118,31257
		Totale MT			**€ 147,44017**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,77540** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49409 = 5% * B)			€ 29,88182
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,56572
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,22** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,09%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.S	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato S - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x75 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,45000 mc	€ 97,09200 0%	€ 43,69140
	CAM24_MT.U4.001.145	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x75 cm	1,00000 cad	€ 163,03386 0%	€ 163,03386
		Totale MT			**€ 206,72526**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 235,06049** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99801 = 5% * B)			€ 39,96028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,50208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 302,52** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 27,34116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.T	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato T - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,60000 mc	€ 97,09200 0%	€ 58,25520
	CAM24_MT.U4.001.146 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x100 cm	1,00000 cad	€ 186,33637 0%	€ 186,33637
	Totale MT			**€ 244,59157**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,62700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,10136
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,31787
	Totale RU			**€ 35,41923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 281,00487** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38854 = 5% * B)			€ 47,77083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,87757
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,65** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,79%			*€ 35,41923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.U	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato U - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x50 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,30000 mc	€ 97,09200 0%	€ 29,12760
	CAM24_MT.U4.001.147	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x50 cm	1,00000 cad	€ 231,68557 0%	€ 231,68557
		Totale MT			**€ 260,81317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 289,14840** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45776 = 5% * B)			€ 49,15523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,83036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 372,13** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.V	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato V - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x90 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.002	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,54000 mc	€ 97,09200 0%	€ 52,42968
	CAM24_MT.U4.001.148	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x90 cm	1,00000 cad	€ 326,06772 0%	€ 326,06772
		Totale MT			**€ 378,49740**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,62700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,10136
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,62700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,31787
		Totale RU			**€ 35,41923**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 414,91070 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52674 = 5% * B)			€ 70,53482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,54455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 533,99** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 35,41923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.074.W	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 074 - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato W - Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x140 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.002 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di resistenza C20/25	0,84000 mc	€ 97,09200 0%	€ 81,55728
	CAM24_MT.U4.001.149 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x140 cm	1,00000 cad	€ 372,64484 0%	€ 372,64484
	Totale MT			**€ 454,20212**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,92616
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,70697
	Totale RU			**€ 41,63313**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 497,32636** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22727 = 5% * B)			€ 84,54548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,18718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 640,06** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 41,63313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato A - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,06900 mc	€ 83,97000 0%	€ 5,79393
	CAM24_MT.U4.001.151	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm	1,00000 cad	€ 53,10740 0%	€ 53,10740
		Totale MT			**€ 58,90133**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,82617** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61052 = 5% * B)			€ 12,21045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,44** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61052*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato B - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,15200 mc	€ 83,97000 0%	€ 12,76344
	CAM24_MT.U4.001.152	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm	1,00000 cad	€ 78,25179 0%	€ 78,25179
		Totale MT			**€ 91,01523**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
		Totale RU			**€ 22,37004**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,88231** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96800 = 5% * B)			€ 19,35999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,32423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 146,57** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,26%			*€ 22,37004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato C - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	Totale AT			**€ 0,49704**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.066 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,07900 mc	€ 83,97000 0%	€ 6,63363
	CAM24_MT.U4.001.153 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm	1,00000 cad	€ 75,46107 0%	€ 75,46107
	Totale MT			**€ 82,09470**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,16928
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,20076
	Totale RU			**€ 22,37004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,96178** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89218 = 5% * B)			€ 17,84350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,09** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,56%			*€ 22,37004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato D - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,17800 mc	€ 83,97000 0%	€ 14,94666
	CAM24_MT.U4.001.154	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm	1,00000 cad	€ 111,79624 0%	€ 111,79624
		Totale MT			**€ 126,74290**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,07813** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31816 = 5% * B)			€ 26,36328
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,14414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,59** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato E - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,10400 mc	€ 83,97000 0%	€ 8,73288
	CAM24_MT.U4.001.155	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm	1,00000 cad	€ 109,85669 0%	€ 109,85669
		Totale MT			**€ 118,58957**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 24,85560**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,43924** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22773 = 5% * B)			€ 24,55467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,89939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,89** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,37%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato F - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.066 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,22800 mc	€ 83,97000 0%	€ 19,14516
	CAM24_MT.U4.001.156 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm	1,00000 cad	€ 158,37336 0%	€ 158,37336
	Totale MT			**€ 177,51852**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
	Totale RU			**€ 27,34116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,85375** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74976 = 5% * B)			€ 34,99514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,08489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,93** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,32%			*€ 27,34116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.075.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 075 - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato G - Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.066	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm²	0,14900 mc	€ 83,97000 0%	€ 12,51153
	CAM24_MT.U4.001.157	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm	1,00000 cad	€ 181,66192 0%	€ 181,66192
		Totale MT			**€ 194,17345**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,42912
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,91204
		Totale RU			**€ 27,34116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,50868** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89132 = 5% * B)			€ 37,82648
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,03352
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 286,37** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,55%			*€ 27,34116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89132*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.076.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 076 - Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica A - Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica				
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.158	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00400 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,49156
	CAM24_MT.U4.001.159	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino, caditoia e griglia in ghisa lamellare perlitica	1,00000 kg	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 1,70956**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,28248
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,33891
		Totale RU			**€ 0,62139**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,33095** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01981 = 5% * B)			€ 0,39626
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27272
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,00** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,71%			*€ 0,62139*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.077.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 077 - Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale A - Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.158 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00400 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,49156
	CAM24_MT.U4.001.160 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino, caditoia e griglia in ghisa sferoidale	1,00000 kg	€ 1,71100 0%	€ 1,71100
	Totale MT			**€ 2,20256**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 1,86417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,06673** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03457 = 5% * B)			€ 0,69134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47581
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,23** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,62%			*€ 1,86417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.078.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 078 - Chiusini con appendice basculante A - Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U4.001.158	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.161	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino con appendice basculante	1,00000 kg	€ 2,10250 0%	€ 2,10250
		Totale MT			**€ 2,77840**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 1,86417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64257** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03946 = 5% * B)			€ 0,78924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54318
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,97** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,2%			*€ 1,86417*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.079.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 079 - Chiusini con sifonatura A - Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta emetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura				
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.158	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.162	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino con sifonatura	1,00000 kg	€ 2,13150 0%	€ 2,13150
		Totale MT			**€ 2,80740**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 1,86417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,67157 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03971 = 5% * B)			€ 0,79417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54657
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,01** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,01%			*€ 1,86417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.080.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 080 - Chiusini con chiavistello rotante bullonato A - Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.158 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.163 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino con chiavistello rotante bullonato	1,00000 kg	€ 2,20400 0%	€ 2,20400
	Totale MT			**€ 2,87990**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 1,86417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,74407** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04032 = 5% * B)			€ 0,80649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55506
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,11** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,53%			*€ 1,86417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.081.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI -			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 081 - Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso A - Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso			
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.158	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.164	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino quadrato o rettangolare a fondo depresso	1,00000 kg	€ 2,29100 0%	€ 2,29100
		Totale MT			**€ 2,96690**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 1,86417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83107** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04106 = 5% * B)			€ 0,82128
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56524
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,22** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,98%			*€ 1,86417*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.082.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 082 - Chiusini circolari a fondo depresso A - Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a fondo depresso				
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.158	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.165	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino circolare a fondo depresso	1,00000 kg	€ 2,26200 0%	€ 2,26200

		Totale MT			**€ 2,93790**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 1,86417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,80207** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04082 = 5% * B)			€ 0,81635
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56184
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,18** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,16%			*€ 1,86417*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.083.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 083 - Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio A - Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.158 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.166 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Caditoia in ghisa con profilo a "T" rovescio	1,00000 kg	€ 2,16050 0%	€ 2,16050
	Totale MT			**€ 2,83640**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 1,86417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,70057** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03996 = 5% * B)			€ 0,79910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54997

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,05** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,81%			*€ 1,86417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.084.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 084 - Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" A - Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.158 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ sabbia	0,00550 mc	€ 122,89050 0%	€ 0,67590
	CAM24_MT.U4.001.167 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo al "L"	1,00000 kg	€ 2,16050 0%	€ 2,16050
	Totale MT			**€ 2,83640**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03300 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,84744
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 1,86417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,70057** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03996 = 5% * B)			€ 0,79910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54997
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,05** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,81%			*€ 1,86417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.085.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 085 - Chiusino di ispezione classe C125 A - Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,01300 mc	€ 122,89050 0%	€ 1,59758

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U4.001.169	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino B125, dimensioni 400x400 mm	1,00000 cad	€ 50,87934 0%	€ 50,87934
		Totale MT			**€ 52,47692**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,49500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,71160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,49500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,25095
		Totale RU			**€ 27,96255**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,43947** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68374 = 5% * B)			€ 13,67471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,53** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,01%			*€ 27,96255*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.085.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 085 - Chiusino di ispezione classe C125 B - Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,01800 mc	€ 122,89050 0%	€ 2,21203
	CAM24_MT.U4.001.170 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino B125, dimensioni 500x500 mm	1,00000 cad	€ 98,18820 0%	€ 98,18820
	Totale MT			**€ 100,40023**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,51700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,27656
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,51700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,92877
	Totale RU			**€ 29,20533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,60556** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10165 = 5% * B)			€ 22,03295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,16385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 166,80** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,51%			*€ 29,20533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.085.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 085 - Chiusino di ispezione classe C125 C - Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale			

	composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm				
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.168	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02200 mc	€ 122,89050 0%	€ 2,70359
	CAM24_MT.U4.001.171	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino B125, dimensioni 600x600 mm	1,00000 cad	€ 152,63802 0%	€ 152,63802
		Totale MT			**€ 155,34161**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,53900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,84152
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,60659
		Totale RU			**€ 30,44811**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 185,78972** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57921 = 5% * B)			€ 31,58425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,73740
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 239,11** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,73%			*€ 30,44811*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57921*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.085.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 085 - Chiusino di ispezione classe C125 D - Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm				
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.168	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02500 mc	€ 122,89050 0%	€ 3,07226
	CAM24_MT.U4.001.172	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino B125, dimensioni 700x700 mm	1,00000 cad	€ 230,59350 0%	€ 230,59350
		Totale MT			**€ 233,66576**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,56100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,40648
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,28441
		Totale RU			**€ 31,69089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,35665** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25553 = 5% * B)			€ 45,11063
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,04673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 341,51** +0,31%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 31,69089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.086.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 086 - Chiusino di ispezione classe C250 A - Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,01500 mc	€ 122,89050 0%	€ 1,84336
	CAM24_MT.U4.001.173 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino C250, dimensioni 400x400 mm	1,00000 cad	€ 76,46778 0%	€ 76,46778
	Totale MT			**€ 78,31114**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,49500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,71160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,49500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,25095
	Totale RU			**€ 27,96255**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,27369** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90333 = 5% * B)			€ 18,06653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,43402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,77** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,44%			*€ 27,96255*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.086.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 086 - Chiusino di ispezione classe C250 B - Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02100 mc	€ 122,89050 0%	€ 2,58070
	CAM24_MT.U4.001.174 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino C250, dimensioni 500x500 mm	1,00000 cad	€ 125,56188 0%	€ 125,56188
	Totale MT			**€ 128,14258**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,51700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,27656
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,51700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,92877

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 29,20533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,34791** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33746 = 5% * B)			€ 26,74914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,40971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 202,51** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 29,20533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.086.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 086 - Chiusino di ispezione classe C250 C - Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02600 mc	€ 122,89050 0%	€ 3,19515
	CAM24_MT.U4.001.175 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino C250, dimensioni 600x600 mm	1,00000 cad	€ 191,61576 0%	€ 191,61576
	Totale MT			**€ 194,81091**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,53900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,84152
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,60659
	Totale RU			**€ 30,44811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,25902** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91470 = 5% * B)			€ 38,29403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,35531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,91** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			*€ 30,44811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.086.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 086 - Chiusino di ispezione classe C250 D - Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02900 mc	€ 122,89050 0%	€ 3,56382

	CAM24_MT.U4.001.176	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino C250, dimensioni 700x700 mm	1,00000 cad	€ 279,39006 0%	€ 279,39006
		Totale MT			**€ 282,95388**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,56100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,40648
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,28441
		Totale RU			**€ 31,69089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 314,64477** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67448 = 5% * B)			€ 53,48961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,81344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 404,95** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,83%			*€ 31,69089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.087.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 087 - Chiusino di ispezione classe D400 A - Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,08500 mc	€ 122,89050 0%	€ 10,44569
	CAM24_MT.U4.001.177 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Chiusino D400, dimensioni 800 mm	1,00000 cad	€ 386,80200 0%	€ 386,80200
	Totale MT			**€ 397,24769**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,53640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,64005
	Totale RU			**€ 34,17645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,42414** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66711 = 5% * B)			€ 73,34210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,47662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 555,24** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,16%			*€ 34,17645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.088.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 088 - Griglia concava classe C250 A - Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI 124 da azienda			

	certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; con telaio quadrato di dimensione 500x500. Dimensioni 500x500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.168 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,02100 mc	€ 122,89050 0%	€ 2,58070
	CAM24_MT.U4.001.178 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Griglia C250, dimensioni 500x500 mm	1,00000 cad	€ 321,34900 0%	€ 321,34900
	Totale MT			**€ 323,92970**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,53900 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,84152
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53900 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,60659
	Totale RU			**€ 30,44811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,37781** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01221 = 5% * B)			€ 60,24423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,46220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 456,08** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			*€ 30,44811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.089.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 089 - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene A - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1020 lt, lunghezza 1400 mm, larghezza 1000 mm, altezza 1090 mm, diametro ispezione 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,50000 h	€ 67,71600 0%	€ 33,85800
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,50000 h	€ 60,24467 0%	€ 30,12234
	Totale AT			**€ 63,98034**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,29000 mc	€ 34,62750 0%	€ 10,04198
	CAM24_MT.U4.001.180 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1020 lt, lunghezza 1400 m, larghezza 1000 m, altezza 1090 m, diametro ispezione 300 mm	1,00000 cad	€ 439,53840 0%	€ 439,53840
	Totale MT			**€ 449,58038**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	2,20000	€ 30,81000	€ 67,78200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 96,03000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 609,59072** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18152 = 5% * B)			€ 103,63042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,32211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 784,54** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 96,03000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.089.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 089 - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene B - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1665 lt, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, diametro ispezione 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,60000 h	€ 67,71600 0%	€ 40,62960
	CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,60000 h	€ 60,24467 0%	€ 36,14680
	Totale AT				**€ 76,77640**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,37000 mc	€ 34,62750 0%	€ 12,81218
	CAM24_MT.U4.001.181	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1665 lt, lunghezza 1700 m, larghezza 1150 m., altezza 1220 m, diametro ispezione 400 mm	1,00000 cad	€ 586,05120 0%	€ 586,05120
	Totale MT				**€ 598,86338**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,64000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 67,79520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,66920
	Totale RU				**€ 108,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 784,10418** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,66489 = 5% * B)				€ 133,29771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 91,74019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 1.009,14** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,75%				*€ 108,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 6,66489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U04.020.089.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 089 - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene C - Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 2200 lt, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, diametro ispezione 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,70000 h	€ 67,71600 0%	€ 47,40120
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,70000 h	€ 60,24467 0%	€ 42,17127
	Totale AT			**€ 89,57247**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,40000 mc	€ 34,62750 0%	€ 13,85100
	CAM24_MT.U4.001.182 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 2200 lt, lunghezza 1900 m, larghezza 1250 m, altezza 1320 m, diametro ispezione 400 mm	1,00000 cad	€ 816,28560 0%	€ 816,28560
	Totale MT			**€ 830,13660**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 79,09440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 47,44740
	Totale RU			**€ 126,54180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.046,25087** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89313 = 5% * B)			€ 177,86265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,41135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.346,52** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,4%			*€ 126,54180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,89313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.090.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 090 - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene A - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,80000 h	€ 67,71600 0%	€ 54,17280
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a	0,80000 h	€ 60,24467 0%	€ 48,19574

fonte: http://burc.regione.campania.it

		140 q.li			
		Totale AT			**€ 102,36854**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,61000 mc	€ 34,62750 0%	€ 21,12278
	CAM24_MT.U4.001.183	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 3100 lt, lunghezza 2090 m, larghezza 1500 m, altezza 1720 m, diametro ispezione 630 mm	1,00000 cad	€ 1.423,26720 0%	€ 1.423,26720
		Totale MT			**€ 1.444,38998**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 90,39360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,76000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 54,22560
		Totale RU			**€ 144,61920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.691,37772** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,37671 = 5% * B)			€ 287,53421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,89119
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.176,80** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 144,61920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,37671*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.090.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 090 - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene B - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,90000 h	€ 67,71600 0%	€ 60,94440
	CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,90000 h	€ 60,24467 0%	€ 54,22020
		Totale AT			**€ 115,16460**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,72000 mc	€ 34,62750 0%	€ 24,93180
	CAM24_MT.U4.001.184	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 5700 lt, lunghezza 2420 m, larghezza 1920 m, altezza 2100 m, diametro ispezione 630 mm	1,00000 cad	€ 1.841,87520 0%	€ 1.841,87520
		Totale MT			**€ 1.866,80700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,96000	€ 25,68000	€ 101,69280

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,98000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,00380
		Totale RU			**€ 162,69660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.144,66820** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,22968 = 5% * B)			€ 364,59359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,92618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.760,19** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 162,69660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,22968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.090.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 090 - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene C - Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	1,00000 h	€ 67,71600 0%	€ 67,71600
	CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	1,00000 h	€ 60,24467 0%	€ 60,24467
		Totale AT			**€ 127,96067**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,17000 mc	€ 34,62750 0%	€ 40,51418
	CAM24_MT.U4.001.185	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 10700 lt, lunghezza 2780 m, larghezza 2430 m, altezza 2580 m, diametro ispezione 630 mm	1,00000 cad	€ 4.290,73200 0%	€ 4.290,73200
		Totale MT			**€ 4.331,24618**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 112,99200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
		Totale RU			**€ 180,77400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.639,98085** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,43984 = 5% * B)			€ 788,79674
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 542,87776
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.971,66** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 180,77400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,43984*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U04.020.091.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 091 - Impianto di accumulo A - Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,80000 h	€ 67,71600 0%	€ 54,17280
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,80000 h	€ 60,24467 0%	€ 48,19574
	Totale AT			**€ 102,36854**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.001 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,61000 mc	€ 34,62750 0%	€ 21,12278
	CAM24_MT.U4.001.186 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, completo di elettropompa sommersa	1,00000 cad	€ 2.616,30000 0%	€ 2.616,30000
	Totale MT			**€ 2.637,42278**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 90,39360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,76000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 54,22560
	Totale RU			**€ 144,61920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.884,41052** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,51749 = 5% * B)			€ 490,34979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 337,47603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.712,24** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 144,61920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,51749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.091.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 091 - Impianto di accumulo B - Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato			

	anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,90000 h	€ 67,71600 0%	€ 60,94440
	CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,90000 h	€ 60,24467 0%	€ 54,22020
		Totale AT			**€ 115,16460**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,72000 mc	€ 34,62750 0%	€ 24,93180
	CAM24_MT.U4.001.187	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, completo di elettropompa sommersa	1,00000 cad	€ 3.181,42080 0%	€ 3.181,42080
		Totale MT			**€ 3.206,35260**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,96000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 101,69280
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,98000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,00380
		Totale RU			**€ 162,69660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.484,21380** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,61582 = 5% * B)			€ 592,31635
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 407,65302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.484,18** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 162,69660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,61582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.091.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 091 - Impianto di accumulo C - Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	1,00000 h	€ 67,71600 0%	€ 67,71600
	CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	1,00000 h	€ 60,24467 0%	€ 60,24467
		Totale AT			**€ 127,96067**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.001	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,17000 mc	€ 34,62750 0%	€ 40,51418
	CAM24_MT.U4.001.188	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 25780 mm, completo di elettropompa sommersa	1,00000 cad	€ 5.598,88200 0%	€ 5.598,88200
		Totale MT			**€ 5.639,39618**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 112,99200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
		Totale RU			**€ 180,77400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.948,13085** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,55911 = 5% * B)			€ 1.011,18224
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 695,93131
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.655,24** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 180,77400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,55911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.092.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 092 - Fossa biologica A - Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	2,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 193,30660
		Totale AT			**€ 193,30660**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,00000 mc	€ 87,77700 0%	€ 87,77700
	CAM24_MT.U4.001.190	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 1800 l per 12 utenti	1,00000 cad	€ 464,37581 0%	€ 464,37581
		Totale MT			**€ 552,15281**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 225,98400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
		Totale RU			**€ 361,54800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.107,00741** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,40956 = 5% * B)			€ 188,19126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,51987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.424,72** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,38%			*€ 361,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,40956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.092.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 092 - Fossa biologica B - Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	2,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 193,30660
		Totale AT			**€ 193,30660**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,00000 mc	€ 87,77700 0%	€ 87,77700
	CAM24_MT.U4.001.191	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 4500 l per 20 utenti	1,00000 cad	€ 897,23043 0%	€ 897,23043
		Totale MT			**€ 985,00743**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 225,98400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
		Totale RU			**€ 361,54800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.539,86203** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,08883 = 5% * B)			€ 261,77655
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 180,16386
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.981,80** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,24%			*€ 361,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,08883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.092.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 092 - Fossa biologica C - Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	2,75000 h	€ 96,65330 0%	€ 265,79658
		Totale AT			**€ 265,79658**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,40000 mc	€ 87,77700 0%	€ 122,88780
	CAM24_MT.U4.001.192	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6800 l per 35 utenti	1,00000 cad	€ 1.034,82688 0%	€ 1.034,82688
		Totale MT			**€ 1.157,71468**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	12,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 310,72800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 186,40050
		Totale RU			**€ 497,12850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.920,63976** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,32544 = 5% * B)			€ 326,50876
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,71485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.471,86** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,11%			*€ 497,12850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,32544*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.092.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 092 - Fossa biologica D - Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
		Totale AT			**€ 338,28655**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	2,00000 mc	€ 87,77700 0%	€ 175,55400
	CAM24_MT.U4.001.193	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10700 l per 60 utenti	1,00000 cad	€ 1.791,58643 0%	€ 1.791,58643
		Totale MT			**€ 1.967,14043**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	15,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 395,47200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 237,23700
		Totale RU			**€ 632,70900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.938,13598** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,97416 = 5% * B)			€ 499,48312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 343,76191
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.781,38** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,73%			*€ 632,70900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,97416*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.092.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 092 - Fossa biologica E - Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	2,40000 mc	€ 87,77700 0%	€ 210,66480
	CAM24_MT.U4.001.194	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 16700 l per 90 utenti	1,00000 cad	€ 2.357,72584 0%	€ 2.357,72584
		Totale MT			**€ 2.568,39064**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	17,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 451,96800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 271,12800
		Totale RU			**€ 723,09600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.678,09984** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,26385 = 5% * B)			€ 625,27697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 430,33768
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.733,71** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,28%			*€ 723,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,26385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.093.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 093 - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato A - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 3200 litri				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,00000 mc	€ 87,77700 0%	€ 87,77700
	CAM24_MT.U4.001.195	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 3200	1,00000 cad	€ 1.440,44408 0%	€ 1.440,44408
		Totale MT			**€ 1.528,22108**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 225,98400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
		Totale RU			**€ 361,54800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.986,42238** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,88459 = 5% * B)			€ 337,69180
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,41142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.556,53** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 361,54800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,88459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.093.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 093 - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato B - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 6000 litri				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.027	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,00000 mc	€ 87,77700 0%	€ 87,77700
	CAM24_MT.U4.001.196	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6000	1,00000 cad	€ 1.927,74565 0%	€ 1.927,74565
		Totale MT			**€ 2.015,52265**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 225,98400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400

	Totale RU			**€ 361,54800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.473,72395** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,02665 = 5% * B)			€ 420,53307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 289,42570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.183,68** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 361,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,02665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.093.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 093 - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato C - Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.027 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	1,40000 mc	€ 87,77700 0%	€ 122,88780
	CAM24_MT.U4.001.197 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10200	1,00000 cad	€ 2.716,04033 0%	€ 2.716,04033
	Totale MT			**€ 2.838,92813**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 225,98400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 135,56400
	Totale RU			**€ 361,54800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.297,12943** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,02560 = 5% * B)			€ 560,51200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 385,76414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.243,41** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 361,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,02560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene A - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta,			

	tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 950 mm, altezza 900 mm, a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 486 litri di cui 75 del comparto di sedimentazione e 411 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri..			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.203	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 3 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 480,76000 0%	€ 480,76000
		Totale MT			**€ 480,76000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 690,39330** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86834 = 5% * B)			€ 117,36686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,77602
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 888,54** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,72%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.B	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene B - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1150 mm, altezza 1220 mm, a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 850 litri di cui 243 del comparto di sedimentazione e 607 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.204	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 8 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 609,28000 0%	€ 609,28000
		Totale MT			**€ 609,28000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 818,91330** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96076 = 5% * B)			€ 139,21526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,81286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.053,94** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,96076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.C	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene C - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1160 mm, altezza 1500 mm, a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1272 litri di cui 262 del comparto di sedimentazione e 1010 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri. **AT**				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.205	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 14 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 850,13600 0%	€ 850,13600
		Totale MT			**€ 850,13600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.059,76930** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,00804 = 5% * B)			€ 180,16078
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,99301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.363,92** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,28%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,00804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.D	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene			

	D - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1350 mm, altezza 1975 mm, a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1950 litri di cui 480 del comparto di sedimentazione e 1470 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.206	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 18 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 1.099,56000 0%	€ 1.099,56000
		Totale MT			**€ 1.099,56000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.309,19330** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,12814 = 5% * B)			€ 222,56286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,17562
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.684,93** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,12814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.E	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene E - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1450 mm, a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2061 litri di cui 629 del comparto di sedimentazione e 1432 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.207	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 20 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 1.351,84000 0%	€ 1.351,84000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 1.351,84000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.561,47330** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,27252 = 5% * B)			€ 265,45046
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,69238
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.009,62** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,27252*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.F	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene F - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1725 mm, a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2525 litri di cui 760 del comparto di sedimentazione e 1765 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.208	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 25 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 1.549,85600 0%	€ 1.549,85600
		Totale MT			**€ 1.549,85600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.759,48930** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,95566 = 5% * B)			€ 299,11318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 205,86025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.264,46** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,95566*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U04.020.094.G	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene G - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1955 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3104 litri di cui 965 del comparto di sedimentazione e 2139 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.209 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 31 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 1.862,52000 0%	€ 1.862,52000
	Totale MT			**€ 1.862,52000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.072,15330** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,61330 = 5% * B)			€ 352,26606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,44194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.666,86** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,61330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.H	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene H - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 2225 mm, a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3798 litri di cui 1085 del comparto di sedimentazione e 2713 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U4.001.210	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 40 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 2.199,12000 0%	€ 2.199,12000
		Totale MT			**€ 2.199,12000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.408,75330** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,47440 = 5% * B)			€ 409,48806
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,82414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.100,07** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,47440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.I	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene I - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2250 mm, a servizio di 45 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 4347 litri di cui 1210 del comparto di sedimentazione e 3137 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.211	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 45 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 2.549,45600 0%	€ 2.549,45600
		Totale MT			**€ 2.549,45600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.759,08930** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,45226 = 5% * B)			€ 469,04518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 322,81345
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.550,95** +0,11%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,45226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.J	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene J - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2530 mm, a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 5100 litri di cui 1322 del comparto di sedimentazione e 3778 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.212 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 50 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 2.798,88000 0%	€ 2.798,88000
	Totale MT			**€ 2.798,88000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.008,51330** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,57236 = 5% * B)			€ 511,44726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,99606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.871,96** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,57236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.K	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene K - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, altezza 2367 mm, a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 6934 litri di cui 1460 del comparto di sedimentazione e 5474 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.213	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 60 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 3.579,52000 0%	€ 3.579,52000
		Totale MT			**€ 3.579,52000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.789,15330** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,20780 = 5% * B)			€ 644,15606
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 443,33094
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.876,64** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,20780*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.094.L	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 094 - Fossa biologica Imhoff in polietilene L - Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, altezza 2850 mm, a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8820 litri di cui 1780 del comparto di sedimentazione e 7040 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.214	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Fossa biologica tipo Imhoff; 80 abitanti equivalenti(AE)	1,00000 cad	€ 4.978,96000 0%	€ 4.978,96000
		Totale MT			**€ 4.978,96000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.188,59330** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,10304 = 5% * B)			€ 882,06086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 607,06542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.677,72** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,10304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.A (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo A - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 350mq,con capacità di accumulo 2000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.215 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 350mq,accumulo 2000lt	1,00000 cad	€ 5.028,46400 0%	€ 5.028,46400
	Totale MT			**€ 5.028,46400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.351,07730** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,48416 = 5% * B)			€ 909,68314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 626,07604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.886,84** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,48416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U04.020.095.B (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo B - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 500mq,con capacità di accumulo 3000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.216 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 500mq,accumulo 3000lt	1,00000 cad	€ 5.697,72000 0%	€ 5.697,72000
	Totale MT			**€ 5.697,72000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.020,33330** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,17283 = 5% * B)			€ 1.023,45666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 704,37900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.748,17** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,17283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.C (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo C - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 750mq,con capacità di accumulo 4000 lt			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg		1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT				**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.217 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 750mq,accumulo 4000lt		1,00000 cad	€ 5.997,60000 0%	€ 5.997,60000
	Totale MT				**€ 5.997,60000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU				**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 6.320,21330** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,72181 = 5% * B)				€ 1.074,43626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 739,46496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 8.134,11** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%				*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 53,72181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.D (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo D - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con			

	chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 1000mq,con capacità di accumulo 5000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.218 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1000mq,accumulo 5000lt	1,00000 cad	€ 6.597,36000 0%	€ 6.597,36000
	Totale MT			**€ 6.597,36000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.919,97330** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,81977 = 5% * B)			€ 1.176,39546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 809,63688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.906,01** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,81977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.E (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo E - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 1500mq,con capacità di accumulo 8000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			

					€ 96,65330
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.219	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1500mq,accumulo 8000lt	1,00000 cad	€ 6.897,24000 0%	€ 6.897,24000
		Totale MT			**€ 6.897,24000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.219,85330** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,36875 = 5% * B)			€ 1.227,37506
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 844,72284
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.291,95** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,36875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.F (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo F - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 2000mq,con capacità di accumulo 10100 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.220 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 2000mq,accumulo 10100lt	1,00000 cad	€ 8.196,72000 0%	€ 8.196,72000
	Totale MT			**€ 8.196,72000**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.519,33330** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,41433 = 5% * B)			€ 1.448,28666
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 996,76200
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.964,38** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,41433*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.G (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo G - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 3000mq,con capacità di accumulo 15000 lt				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.221	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 3000mq,accumulo 15000lt	1,00000 cad	€ 9.845,58400 0%	€ 9.845,58400
		Totale MT			**€ 9.845,58400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.168,19730** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 86,42968 = 5% * B)			€ 1.728,59354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.189,67908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.086,47** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 86,42968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.H (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo H - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 4500mq,con capacità di accumulo 22000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.222 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 4500mq,accumulo 22000lt	1,00000 cad	€ 13.244,22400 0%	€ 13.244,22400
	Totale MT			**€ 13.244,22400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.566,83730** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,31812 = 5% * B)			€ 2.306,36234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.587,31996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.460,52** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 115,31812*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.I (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo I - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 6000mq,con capacità di accumulo 30000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.223 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 6000mq,accumulo 30000lt	1,00000 cad	€ 16.693,32000 0%	€ 16.693,32000
	Totale MT			**€ 16.693,32000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.015,93330** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 144,63543 = 5% * B)			€ 2.892,70866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.990,86420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.899,51** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 144,63543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.J (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo J - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione			

	interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 7000mq,con capacità di accumulo 36000 lt			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg		1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT				**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.224 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 7000mq,accumulo 36000lt		1,00000 cad	€ 20.091,96000 0%	€ 20.091,96000
	Totale MT				**€ 20.091,96000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU				**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 20.414,57330** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 173,52387 = 5% * B)				€ 3.470,47746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2.388,50508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 26.273,56** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,86%				*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 173,52387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.K (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo K - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque			

	accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 9000mq,con capacità di accumulo 45000 lt			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.225	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 9000mq,accumulo 45000lt	1,00000 cad	€ 22.990,80000 0%	€ 22.990,80000
		Totale MT			**€ 22.990,80000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23.313,41330** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 198,16401 = 5% * B)			€ 3.963,28026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.727,66936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30.004,36** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 198,16401*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.L (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo L - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 10000mq,con capacità di accumulo 52000 lt				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione	1,00000	€ 96,65330	€ 96,65330

		ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.226	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 10000mq, accumulo 52000lt	1,00000 cad	€ 26.937,52000 0%	€ 26.937,52000
		Totale MT			**€ 26.937,52000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.260,13330** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 231,71113 = 5% * B)			€ 4.634,22266
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.189,43560
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35.083,79** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 231,71113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.M (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo M - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 12000mq,con capacità di accumulo 60000 lt				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.227	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 12000mq,accumulo 60000lt	1,00000 cad	€ 30.987,60000 0%	€ 30.987,60000

		Totale MT			**€ 30.987,60000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31.310,21330** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 266,13681 = 5% * B)			€ 5.322,73626
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.663,29496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40.296,24** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 225,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 266,13681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.N (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo N - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 14000mq,con capacità di accumulo 75000 lt				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
		Totale AT			**€ 96,65330**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.228	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 14000mq accumulo 75000lt	1,00000 cad	€ 37.984,80000 0%	€ 37.984,80000
		Totale MT			**€ 37.984,80000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 225,96000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38.307,41330** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 325,61301 = 5% * B)			€ 6.512,26026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.481,96736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49.301,64** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,46%			*€ 225,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 325,61301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.020.095.O (CAM)	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 020 - POZZETTI E VASCHE 095 - Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo O - Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 17000mq,con capacità di accumulo 90000 lt			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	1,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 96,65330
	Totale AT			**€ 96,65330**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.229 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 17000mq, accumulo 90000lt	1,00000 cad	€ 44.682,12000 0%	€ 44.682,12000
	Totale MT			**€ 44.682,12000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 225,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45.004,73330** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 382,54023 = 5% * B)			€ 7.650,80466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5.265,55380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57.921,09** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 225,96000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 382,54023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.030.040.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 040 - Dispersore di terra A - Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a 200 kg per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di 80-100 m in treccia di rame da 6-10-16 mmq dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di 0,80 -1,5 m e rinterro, la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento, la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa, la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante Dispersore di terra			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 74,55531
	Totale AT			**€ 74,55531**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.198 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Dispersore di terra	1,00000 cad	€ 985,36937 0%	€ 985,36937
	Totale MT			**€ 985,36937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 230,30000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 257,10000
	Totale RU			**€ 487,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.547,32468** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,15226 = 5% * B)			€ 263,04520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 181,03699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.991,41** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,48%			*€ 487,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,15226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.030.050.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 050 - Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V A - Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,75000 h	€ 49,70354 0%	€ 37,27766
		Totale AT			**€ 37,27766**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.199	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Alimentatore catodico a corrente costante, 6A, 60-70 V	1,00000 cad	€ 642,81670 0%	€ 642,81670
		Totale MT			**€ 642,81670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 875,05436** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,43796 = 5% * B)			€ 148,75924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,38136
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,19** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,31%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,43796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.030.060.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 060 - Alimentatore catodico da 10-12 A, 60 - 70 V A - Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,75000 h	€ 49,70354 0%	€ 37,27766
	Totale AT			**€ 37,27766**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.200 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Alimentatore catodico a corrente costante, 10-12 A, 60-70 V	1,00000 cad	€ 788,30453 0%	€ 788,30453
	Totale MT			**€ 788,30453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			

				€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.020,54219** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,67461 = 5% * B)			€ 173,49217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,40344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.313,44** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,84%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,67461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.030.070.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 070 - Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V A - Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,75000 h	€ 49,70354 0%	€ 37,27766
	Totale AT			**€ 37,27766**
	MT			
	CAM24_MT.U4.001.201 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Alimentatore catodico a corrente costante, 15A, 60-70 V	1,00000 cad	€ 883,36651 0%	€ 883,36651
	Totale MT			**€ 883,36651**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,60417** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,48264 = 5% * B)			€ 189,65271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,52569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.435,78** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,58%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,48264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U04.030.090.A	CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 090 - Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V A - Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,75000 h	€ 49,70354 0%	€ 37,27766
		Totale AT			**€ 37,27766**
	MT				
	CAM24_MT.U4.001.202	- Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini - Alimentatore catodico a potenziale costante, 10-12 A, 60-70 V	1,00000 cad	€ 859,36118 0%	€ 859,36118
		Totale MT			**€ 859,36118**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.091,59884** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,27859 = 5% * B)			€ 185,57180
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,71706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.404,89** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,88%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,27859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 010 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m A - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. diametro 4 m.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,14000 h	€ 87,42136 0%	€ 12,23899
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,14000 h	€ 100,03910 0%	€ 14,00547
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,08000 h	€ 53,81165 0%	€ 4,30493
		Totale AT			**€ 31,68747**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	3,94700 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,32069
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	3,94700 kg	€ 0,67306 0%	€ 2,65657
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	17,89400 kg	€ 1,34611 0%	€ 24,08729

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	14,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 3,23904
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,06240 mc	€ 152,14554 0%	€ 9,49388
		Totale MT			**€ 42,79747**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 10,68210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,16704** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72392 = 5% * B)			€ 14,47840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96454
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 109,61** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,75%			*€ 10,68210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 010 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m B - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 6 m.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,10000 h	€ 100,03910 0%	€ 10,00391
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,06000 h	€ 53,81165 0%	€ 3,22870
		Totale AT			**€ 23,11283**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,97400 kg	€ 0,84132 0%	€ 2,50209
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,97400 kg	€ 0,67306 0%	€ 2,00168
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	13,36800 kg	€ 1,34611 0%	€ 17,99480
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	10,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 2,31360
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,04700 mc	€ 152,14554 0%	€ 7,15084
		Totale MT			**€ 31,96301**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 8,21700**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,29284** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53799 = 5% * B)			€ 10,75978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40526
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 81,46** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 8,21700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 010 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m C - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 8 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	CAM24_AT.E.01.008A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,10000 h	€ 100,03910 0%	€ 10,00391
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010 - Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
	Totale AT			**€ 17,09649**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,97400 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,66077
	CAM24_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,97400 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,32862
	CAM24_MT.E.08.001A - Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	8,92100 kg	€ 1,34611 0%	€ 12,00865
	CAM24_MT.E.08.047 - Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	7,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,61952
	CAM24_MT.R.04.044 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,03120 mc	€ 152,14554 0%	€ 4,74694
	Totale MT			**€ 21,36450**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 5,75190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,21289** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37581 = 5% * B)			€ 7,51619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17291
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 56,90** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,11%			*€ 5,75190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U05.010.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 010 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m D - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	CAM24_AT.E.01.008A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,08000 h	€ 100,03910 0%	€ 8,00313
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010 - Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
	Totale AT			**€ 14,55759**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,63100 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,37219
	CAM24_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,63100 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,09776
	CAM24_MT.E.08.001A - Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	7,13100 kg	€ 1,34611 0%	€ 9,59911
	CAM24_MT.E.08.047 - Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	5,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,15680
	CAM24_MT.R.04.044 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,02500 mc	€ 152,14554 0%	€ 3,80364
	Totale MT			**€ 17,02950**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 4,93020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,51729** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31040 = 5% * B)			€ 6,20794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27252
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 47,00** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 4,93020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.010.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 010 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m E - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	CAM24_AT.E.01.008A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,07000 h	€ 100,03910 0%	€ 7,00274

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,02000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,07623
		Totale AT			**€ 13,01908**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,34200 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,12905
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,34200 kg	€ 0,67306 0%	€ 0,90325
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	6,05200 kg	€ 1,34611 0%	€ 8,14666
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 0,92544
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,02080 mc	€ 152,14554 0%	€ 3,16463
		Totale MT			**€ 14,26903**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,39661** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26687 = 5% * B)			€ 5,33742
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67340
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 40,41** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.012.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 012 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m A - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,12000 h	€ 87,42136 0%	€ 10,49056
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,15000 h	€ 100,03910 0%	€ 15,00587
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,09000 h	€ 53,81165 0%	€ 4,84305
		Totale AT			**€ 31,47756**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	4,00000 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,36528
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	4,00000 kg	€ 0,67306 0%	€ 2,69224
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	18,04000 kg	€ 1,34611 0%	€ 24,28382
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 3,70176

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,06320 mc	€ 152,14554 0%	€ 9,61560
		Totale MT			**€ 43,65870**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 11,24700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,38326** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73426 = 5% * B)			€ 14,68515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10684
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 111,18** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,12%			*€ 11,24700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73426*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.012.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 012 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m B - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,11000 h	€ 87,42136 0%	€ 9,61635
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,12000 h	€ 100,03910 0%	€ 12,00469
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,07000 h	€ 53,81165 0%	€ 3,76682
		Totale AT			**€ 26,52594**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,68000 kg	€ 0,84132 0%	€ 2,25474
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,68000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,80380
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	12,00000 kg	€ 1,34611 0%	€ 16,15332
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 2,77632
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,04310 mc	€ 152,14554 0%	€ 6,55747
		Totale MT			**€ 29,54565**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 9,03870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,11029** +0,35%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55344 = 5% * B)			€ 11,06875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,61790
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 83,80** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 9,03870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55344*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.012.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 012 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m C - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 8 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,09000 h	€ 87,42136 0%	€ 7,86792
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,11000 h	€ 100,03910 0%	€ 11,00430
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
		Totale AT			**€ 21,05561**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,00000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,68264
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,00000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,34612
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	9,04000 kg	€ 1,34611 0%	€ 12,16883
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	5,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,15680
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,03160 mc	€ 152,14554 0%	€ 4,80780
		Totale MT			**€ 21,16219**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 6,00870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,22650** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40993 = 5% * B)				€ 8,19851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,64250
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023				**€ 62,07** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,68%				*€ 6,00870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,40993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.012.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI			

	012 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m D - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 10 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,09000 h	€ 87,42136 0%	€ 7,86792
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,10000 h	€ 100,03910 0%	€ 10,00391
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
		Totale AT			**€ 20,05522**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,59000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,33770
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,59000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,07017
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	7,18000 kg	€ 1,34611 0%	€ 9,66507
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,50000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,04112
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,02520 mc	€ 152,14554 0%	€ 3,83407
		Totale MT			**€ 16,94813**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 4,93020**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,93355** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35644 = 5% * B)			€ 7,12870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90623
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 53,97** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,14%			*€ 4,93020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35644*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.012.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 012 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m E - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,09000 h	€ 87,42136 0%	€ 7,86792
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,09000 h	€ 100,03910 0%	€ 9,00352
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904

	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,02000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,07623
		Totale AT			**€ 18,51671**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,23000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,03482
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,23000 kg	€ 0,67306 0%	€ 0,82786
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	5,54000 kg	€ 1,34611 0%	€ 7,45745
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 0,92544
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,01940 mc	€ 152,14554 0%	€ 2,95162
		Totale MT			**€ 13,19719**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 3,85170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,56560** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30231 = 5% * B)			€ 6,04615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16118
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 45,77** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 3,85170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30231*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 015 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m A - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,12000 h	€ 87,42136 0%	€ 10,49056
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,12000 h	€ 100,03910 0%	€ 12,00469
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,07000 h	€ 53,81165 0%	€ 3,76682
		Totale AT			**€ 27,40015**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,66600 kg	€ 0,84132 0%	€ 2,24296
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,66600 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,79438
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	12,00000 kg	€ 1,34611 0%	€ 16,15332
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	14,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 3,23904
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton	0,04220 mc	€ 152,14554 0%	€ 6,42054

fonte: http://burc.regione.campania.it

		additivato con inerti			
		Totale MT			**€ 29,85024**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 9,03870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,28909** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56346 = 5% * B)			€ 11,26915
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,75582
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 85,31** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,59%			*€ 9,03870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56346*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.015.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 015 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m B - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 8 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,13000 h	€ 87,42136 0%	€ 11,36478
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,12000 h	€ 100,03910 0%	€ 12,00469
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
		Totale AT			**€ 26,12190**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,00000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,68264
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,00000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,34612
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	9,00000 kg	€ 1,34611 0%	€ 12,11499
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,38816
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,03160 mc	€ 152,14554 0%	€ 4,80780
		Totale MT			**€ 21,33971**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 6,57360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,03521** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45930 = 5% * B)			€ 9,18599

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,32212
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 69,54** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,45%			*€ 6,57360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.015.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 015 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m C - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,11000 h	€ 87,42136 0%	€ 9,61635
	CAM24_AT.E.01.008A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,11000 h	€ 100,03910 0%	€ 11,00430
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010 - Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
	Totale AT			**€ 22,80404**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,66600 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,40164
	CAM24_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,66600 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,12132
	CAM24_MT.E.08.001A - Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	7,53300 kg	€ 1,34611 0%	€ 10,14025
	CAM24_MT.E.08.047 - Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,80000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,11053
	CAM24_MT.R.04.044 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,02640 mc	€ 152,14554 0%	€ 4,01664
	Totale MT			**€ 17,79038**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 5,75190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,34632** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39394 = 5% * B)			€ 7,87887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42252
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 59,65** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 5,75190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.015.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 015 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m D - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi			

	consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,10000 h	€ 100,03910 0%	€ 10,00391
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,02000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,07623
		Totale AT			**€ 20,39132**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,20000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,00958
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,20000 kg	€ 0,67306 0%	€ 0,80767
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	5,40000 kg	€ 1,34611 0%	€ 7,26899
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,40000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,01798
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,02060 mc	€ 152,14554 0%	€ 3,13420
		Totale MT			**€ 13,23842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,73824** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32078 = 5% * B)			€ 6,41550
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41537
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 48,57** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,46%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32078*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.018.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 018 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m A - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 8 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,14000 h	€ 87,42136 0%	€ 12,23899
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,13000 h	€ 100,03910 0%	€ 13,00508
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,02000 h	€ 56,90401 0%	€ 1,13808

	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
		Totale AT			**€ 28,53462**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,00000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,68264
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,00000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,34612
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	9,00000 kg	€ 1,34611 0%	€ 12,11499
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,40000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,48070
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,03160 mc	€ 152,14554 0%	€ 4,80780
		Totale MT			**€ 21,43225**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 7,39530**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,36217** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48758 = 5% * B)			€ 9,75157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,71137
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 73,83** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 7,39530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48758*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.018.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 018 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m B - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 10 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,12000 h	€ 87,42136 0%	€ 10,49056
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,12000 h	€ 100,03910 0%	€ 12,00469
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
		Totale AT			**€ 24,67864**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,60000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,34611
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,60000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,07690
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	7,30000 kg	€ 1,34611 0%	€ 9,82660
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	5,00000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,15680
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti	0,02610	€ 152,14554	€ 3,97100

		statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	mc	0%	
		Totale MT			**€ 17,37741**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 5,75190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,80795** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40637 = 5% * B)			€ 8,12735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59353
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 61,53** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,35%			*€ 5,75190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.018.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 018 - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m C - Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
	CAM24_AT.E.01.008A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	0,10000 h	€ 100,03910 0%	€ 10,00391
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	CAM24_AT.E.04.010	- Attrezzature stradali - Motosaldatrice con corrente	0,03000 h	€ 53,81165 0%	€ 1,61435
		Totale AT			**€ 20,92944**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,20000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,00958
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,20000 kg	€ 0,67306 0%	€ 0,80767
	CAM24_MT.E.08.001A	- Profilati in acciaio - Trave NP da 100 a 220 mm	5,40000 kg	€ 1,34611 0%	€ 7,26899
	CAM24_MT.E.08.047	- Profilati in acciaio - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,80000 cad	€ 0,23136 0%	€ 1,11053
	CAM24_MT.R.04.044	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Betoncino per spritz beton additivato con inerti	0,01900 mc	€ 152,14554 0%	€ 2,89077
		Totale MT			**€ 13,08754**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,12548** +0,27%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32407 = 5% * B)			€ 6,48133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46068
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 49,07** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 4,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 020 - Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato A - Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,12000 h	€ 63,89005 0%	€ 7,66681
	CAM24_AT.E.01.007A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	0,06000 h	€ 87,16178 0%	€ 5,22971
	Totale AT			**€ 12,89652**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,98252** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11885 = 5% * B)			€ 2,37703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63596
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 18,00** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.022.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 022 - Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
	CAM24_AT.E.01.007A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	0,03000 h	€ 87,16178 0%	€ 2,61485
	Totale AT			**€ 4,53155**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A)			**€ 5,61755**
		Scostamento % su anno 2023			+0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04775 = 5% * B)			€ 0,95498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65725
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 7,23**
		Scostamento % su anno 2023			+0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,02%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.025.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 025 - Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici A - Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.007A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	0,05000 h	€ 87,16178 0%	€ 4,35809
		Totale AT			**€ 10,74710**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A)			**€ 11,83310**
		Scostamento % su anno 2023			+0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10058 = 5% * B)			€ 2,01163
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38447
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 15,23**
		Scostamento % su anno 2023			+0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10058*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.028.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 028 - Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso A - Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.008	- Attrezzature stradali - Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	0,01000 h	€ 72,47869 0%	€ 0,72479
		Totale AT			**€ 0,72479**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00330 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,09445
		Totale RU			**€ 0,09445**
		Sommano euro (A)			**€ 0,81924**
		Scostamento % su anno 2023			+0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00696 = 5% * B)			€ 0,13927
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09585
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm			**€ 1,05**
		Scostamento % su anno 2023			+0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 0,09445*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.028.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 028 - Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso B - Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.008	- Attrezzature stradali - Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	0,00200 h	€ 72,47869 0%	€ 0,14496
		Totale AT			**€ 0,14496**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,05724
		Totale RU			**€ 0,05724**
		Sommano euro (A)			**€ 0,20220**
		Scostamento % su anno 2023			+0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00172 = 5% * B)			€ 0,03437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02366
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm			**€ 0,26**
		Scostamento % su anno 2023			+0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 22%			*€ 0,05724*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 030 - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari A - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,01000 h	€ 78,65213 0%	€ 0,78652
		Totale AT			**€ 1,42542**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,68000	€ 2,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 3,99900**
	Sommano euro (A)			**€ 5,42442**
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04611 = 5% * B)			€ 0,92215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63466
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,98**
	Scostamento % su anno 2023			+1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,28%			*€ 3,99900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.030.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 030 - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari B - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,01000 h	€ 78,65213 0%	€ 0,78652
	Totale AT			**€ 1,42542**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			**€ 1,62900**
	Sommano euro (A)			**€ 3,05442**
	Scostamento % su anno 2023			+1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02596 = 5% * B)			€ 0,51925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35737
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,93**
	Scostamento % su anno 2023			+1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 1,62900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.030.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 030 - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari C - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780

	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
		Totale AT			**€ 2,85084**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
		Totale RU			**€ 5,59860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,44944** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)			€ 1,43640
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,48%			*€ 5,59860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.030.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 030 - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari D - Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,01000 h	€ 78,65213 0%	€ 0,78652
		Totale AT			**€ 1,42542**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,14042** +1,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03519 = 5% * B)			€ 0,70387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48443
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,33** +1,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,95%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.032.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 032 - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia A - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso l'asporto			

	del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	Totale AT			**€ 2,85084**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,62124** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03078 = 5% * B)			€ 0,61561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42369
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,66** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,53%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.032.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 032 - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia B - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,14500** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06923 = 5% * B)			€ 1,38465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95297
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,48** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.032.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 032 - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia C - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 63,89005	€ 1,27780

		demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	0%	
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
		Totale AT			**€ 2,85084**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
		Totale RU			**€ 1,02720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,87804** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 5% * B)			€ 0,65927
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45373
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,99** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 1,02720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.032.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 032 - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia D - Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 9,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,77400** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08308 = 5% * B)			€ 1,66158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14356
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,58** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 035 - Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia A - Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,03000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,91670
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,03000 h	€ 78,65213 0%	€ 2,35956

	Totale AT			**€ 4,27626**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,56026** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04726 = 5% * B)			€ 0,94524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65055
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,16** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,94%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.035.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 035 - Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia B - Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 16,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,29000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13847 = 5% * B)			€ 2,76930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90593
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,97** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 16,29000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.038.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 038 - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea A - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,06000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,09900
	Totale MT			**€ 0,09900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 0,35580 +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00302 = 5% * B)			€ 0,06049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04163
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 0,46** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,08%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.038.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 038 - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea B - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,08000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,13200
	Totale MT			**€ 0,13200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,38880** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00331 = 5% * B)			€ 0,06610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04549
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 0,50** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,32%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.038.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 038 - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea C - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,01000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,01650
	Totale MT			**€ 0,01650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,27330** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00232 = 5% * B)			€ 0,04646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03198
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,35 +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,01%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.038.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 038 - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea D - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,11000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,18150
	Totale MT			**€ 0,18150**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,43830** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00373 = 5% * B)			€ 0,07451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05128
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 0,56** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,52%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.038.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 038 - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea E - Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Passi pedonali, zebrature, ecc.			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,30000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,49500
	Totale MT			**€ 0,49500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,75180** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00639 = 5% * B)			€ 0,12781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08796
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 0,97** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,54%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U05.010.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 040 - Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari A - Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,05000 h	€ 36,71336 0%	€ 1,83567
	Totale AT			**€ 1,83567**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,55067** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03868 = 5% * B)			€ 0,77361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,86** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,36%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.042.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 042 - Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo A - Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,05000 h	€ 36,71336 0%	€ 1,83567
	Totale AT			**€ 1,83567**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,17967** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05253 = 5% * B)			€ 1,05054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,95** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,62%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 045 - Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo A - Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,18000 h	€ 36,71336 0%	€ 6,60840
	Totale AT			**€ 6,60840**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 9,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,38240** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13925 = 5% * B)			€ 2,78501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,08** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,36%			*€ 9,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.048.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 048 - Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici A - Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,02000 h	€ 44,46684 0%	€ 0,88934
	Totale AT			**€ 0,88934**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,97534** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01679 = 5% * B)			€ 0,33581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23112
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,54** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,72%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 050 - Rimozione di barriera metallica esistente A - Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	CAM24_AT.E.01.024	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,02000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,12302
		Totale AT			**€ 1,11709**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,59960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71669** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02309 = 5% * B)			€ 0,46184
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31785
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 3,50** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,75%			*€ 1,59960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.052.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 052 - Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro A - Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,09941
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,02000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,12302
	Totale AT			**€ 0,22243**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,05136
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,05724
	Totale RU			**€ 0,10860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,33103** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00281 = 5% * B)			€ 0,05628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03873
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 0,43** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,49%			*€ 0,10860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 055 - Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato			

	A - Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
		Totale AT			**€ 2,85084**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,56584** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04731 = 5% * B)			€ 0,94619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,16** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,9%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04731*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 060 - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili A - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
		Totale AT			**€ 56,09594**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,90000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 25,75800
		Totale RU			**€ 71,98200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,07794** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08866 = 5% * B)			€ 21,77325
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,98512
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 164,84** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,67%			*€ 71,98200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 065 - Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio A - Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,00500 h	€ 36,71336 0%	€ 0,18357
	Totale AT			**€ 0,18357**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	Totale RU			**€ 0,12840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,31197** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00265 = 5% * B)			€ 0,05303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03650
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,40** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,98%			*€ 0,12840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.068.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 068 - Pulizia di cunette A - Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,01000 h	€ 36,71336 0%	€ 0,36713
	Totale AT			**€ 0,36713**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,91013** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00774 = 5% * B)			€ 0,15472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10649
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,17** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,36%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - Pulizia di pozzetti di ispezione A - Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,01000 h	€ 36,71336 0%	€ 0,36713
	Totale AT			**€ 0,36713**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,45313** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01235 = 5% * B)			€ 0,24703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,87** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,07%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.070.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 070 - Pulizia di pozzetti di ispezione B - Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,01000 h	€ 36,71336 0%	€ 0,36713
	Totale AT			**€ 0,36713**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,53913** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02158 = 5% * B)			€ 0,43165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,27** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,47%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.072.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 072 - Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento A - Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.			

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,54300**
	Sommano euro (A)			**€ 0,54300**
	Scostamento % su anno 2023			+2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00462 = 5% * B)			€ 0,09231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,70**
	Scostamento % su anno 2023			+2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.075.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 075 - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano A - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	Totale AT			**€ 14,02398**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 6,23760**
	Sommano euro (A)			**€ 20,26158**
	Scostamento % su anno 2023			+0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17222 = 5% * B)			€ 3,44447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37061
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 26,08**
	Scostamento % su anno 2023			+0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,92%			*€ 6,23760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.078.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 078 - Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina A - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.012 - Attrezzature stradali - Autoespurgo con sistema idrodinamico	0,05000 h	€ 43,76711 0%	€ 2,18836
	Totale AT			**€ 2,18836**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			**€ 2,14260**
	Sommano euro (A)			**€ 4,33096**
	Scostamento % su anno 2023			+1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03681 = 5% * B)			€ 0,73626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50672
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 5,57**
	Scostamento % su anno 2023			+1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,44%			*€ 2,14260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.082.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 082 - Espurgo con macchina idrodinamica A - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.012 - Attrezzature stradali - Autoespurgo con sistema idrodinamico	0,06000 h	€ 43,76711 0%	€ 2,62603
	Totale AT			**€ 2,62603**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 3,25800**
	Sommano euro (A)			**€ 5,88403**
	Scostamento % su anno 2023			+1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05001 = 5% * B)			€ 1,00029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68843
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 7,57**
	Scostamento % su anno 2023			+1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,02%			*€ 3,25800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.010.082.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 082 - Espurgo con macchina idrodinamica B - Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.012 - Attrezzature stradali - Autoespurgo con sistema idrodinamico	0,05000 h	€ 43,76711 0%	€ 2,18836
	Totale AT			**€ 2,18836**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90336** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04168 = 5% * B)			€ 0,83357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57369
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,02%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 010 - Formazione di rilevato A - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
		Totale AT			**€ 5,27700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,84940** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04972 = 5% * B)			€ 0,99440
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68438
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 010 - Formazione di rilevato B - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
		Totale AT			**€ 5,27700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,84940** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04972 = 5% * B)			€ 0,99440
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68438
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04972*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 010 - Formazione di rilevato C - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
		Totale AT			**€ 3,36030**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.014	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	1,05000 mc	€ 13,86067 0%	€ 14,55370
		Totale MT			**€ 14,55370**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,48640** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15713 = 5% * B)			€ 3,14269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16291
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 23,79** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 010 - Formazione di rilevato D - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.010 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
	Totale AT			**€ 3,36030**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.015 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	1,05000 mc	€ 13,02737 0%	€ 13,67874
	Totale MT			**€ 13,67874**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,61144** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14970 = 5% * B)			€ 2,99394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06054
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 22,67** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 015 - Formazione di isole spartitraffico A - Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.010 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,01000 h	€ 68,40445 0%	€ 0,68404
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,01000 h	€ 51,39644 0%	€ 0,51396
		Totale AT			**€ 2,16228**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,73468** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02325 = 5% * B)			€ 0,46490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31996
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 3,52** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,26%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.015.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 015 - Formazione di isole spartitraffico B - Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,01000 h	€ 68,40445 0%	€ 0,68404
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,01000 h	€ 51,39644 0%	€ 0,51396
		Totale AT			**€ 2,16228**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.015	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	1,01000 mc	€ 13,02737 0%	€ 13,15764
		Totale MT			**€ 13,15764**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,89232** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13508 = 5% * B)			€ 2,70169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85940
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 20,45** +0,1%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 020 - Compattazione del piano di posa A - Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
	Totale AT			**€ 1,02793**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,60033** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01360 = 5% * B)			€ 0,27206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18724
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,06** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,79%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.022.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 022 - Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante A - Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,01000 h	€ 51,39644 0%	€ 0,51396
	CAM24_AT.E.04.007 - Attrezzature stradali - Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	0,02000 h	€ 95,14098 0%	€ 1,90282
	Totale AT			**€ 2,41678**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.008 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm	0,07000 mc	€ 189,09919 0%	€ 13,23694
	Totale MT			**€ 13,23694**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 3,03000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,68372** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15881 = 5% * B)			€ 3,17623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,05** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,6%			*€ 3,03000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.024.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 024 - Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid A - Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto contenuto di graniglia.Spessore 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,01000 h	€ 51,39644 0%	€ 0,51396
	CAM24_AT.E.04.007 - Attrezzature stradali - Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	0,02000 h	€ 95,14098 0%	€ 1,90282
	Totale AT			**€ 2,41678**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.009 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm	0,03600 mc	€ 155,25473 0%	€ 5,58917
	Totale MT			**€ 5,58917**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39255** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07984 = 5% * B)			€ 1,59673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09893
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,09** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 1,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.025.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 025 - Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale A - Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
	Totale AT			**€ 1,02793**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.003 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,25000 ql	€ 14,21697 0%	€ 3,55424
	Totale MT			**€ 3,55424**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A)			**€ 5,15457**
		Scostamento % su anno 2023			+0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04381 = 5% * B)			€ 0,87628
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60309
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,63**
		Scostamento % su anno 2023			+0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.026.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 026 - Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso A - Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.				
	MT				
	CAM24_MT.U.10.004	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Conglomerato bituminoso a freddo	1,00000 100 kg	€ 55,17951 0%	€ 55,17951
		Totale MT			**€ 55,17951**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 16,94850**
		Sommano euro (A)			**€ 72,12801**
		Scostamento % su anno 2023			+0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61309 = 5% * B)			€ 12,26176
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43898
		TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg			**€ 92,83**
		Scostamento % su anno 2023			+0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 16,94850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61309*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.027.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 027 - Conglomerato bituminoso chiuso per profilature A - Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
		Totale AT			**€ 6,38901**
	MT				
	CAM24_MT.U.10.007	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	1,00000 mc	€ 172,67580 0%	€ 172,67580

	Totale MT			**€ 172,67580**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,23681** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54051 = 5% * B)			€ 30,81026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,20471
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 233,25** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 030 - Stabilizzazione a calce di corpo stradale A - Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.011 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	0,01000 h	€ 74,61175 0%	€ 0,74612
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
	Totale AT			**€ 2,41295**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.003 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,25000 ql	€ 14,21697 0%	€ 3,55424
	Totale MT			**€ 3,55424**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,53959** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05559 = 5% * B)			€ 1,11173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76513
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,42** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U05.020.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 035 - Strato anticontaminante A - Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec.			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.010 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	1,07000 mq	€ 2,12967 0%	€ 2,27875
	Totale MT			**€ 2,27875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,36475** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02860 = 5% * B)			€ 0,57201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39368
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,33** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,08%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 040 - Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria A - Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.010 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	1,07000 mq	€ 2,12967 0%	€ 2,27875
	Totale MT			**€ 2,27875**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,36475** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02860 = 5% * B)			€ 0,57201

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39368
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,33** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,08%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 045 - Strato di separazione e di rinforzo A - Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.001 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geotessile	1,07000 mq	€ 2,13408 0%	€ 2,28347
	Totale MT			**€ 2,28347**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,36947** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02864 = 5% * B)			€ 0,57281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,34** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,04%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale A - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.005 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia	1,07000 mq	€ 13,73814 0%	€ 14,69981

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di 100kN/m			
	Totale MT			**€ 14,69981**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 2,71161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,48106** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16559 = 5% * B)			€ 3,31178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27928
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,07** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 2,71161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale B - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.006 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m	1,07000 mq	€ 17,47278 0%	€ 18,69587
	Totale MT			**€ 18,69587**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 2,71161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,47712** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19956 = 5% * B)			€ 3,99111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74682
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,22** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,97%			*€ 2,71161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19956*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U05.020.050.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale C - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.007 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m	1,07000 mq	€ 22,67460 0%	€ 24,26182
	Totale MT			**€ 24,26182**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 2,71161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,04307** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24687 = 5% * B)			€ 4,93732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39804
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,38** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,25%			*€ 2,71161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale D - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.008 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale	1,07000 mq	€ 29,61036 0%	€ 31,68309

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m			
		Totale MT			**€ 31,68309**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 2,71161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,46434** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30995 = 5% * B)			€ 6,19894
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26633
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,93** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 2,71161*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale E - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
		Totale AT			**€ 2,06964**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.009	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m	1,07000 mq	€ 32,27796 0%	€ 34,53742
		Totale MT			**€ 34,53742**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 2,71161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,31867** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33421 = 5% * B)			€ 6,68417
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,60028
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,60** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 2,71161*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale F - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.010 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 600kN/m	1,07000 mq	€ 41,34780 0%	€ 44,24215
	Totale MT			**€ 44,24215**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
	Totale RU			**€ 2,71161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,02340** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41670 = 5% * B)			€ 8,33398
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73574
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,09** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 2,71161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale G - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
	Totale AT			**€ 2,06964**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U.12.011	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m	1,07000 mq	€ 45,61596 0%	€ 48,80908
		Totale MT			**€ 48,80908**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 2,71161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,59033** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45552 = 5% * B)			€ 9,11036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27007
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,97** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 2,71161*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45552*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.050.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 050 - Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale H - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,03300 h	€ 62,71630 0%	€ 2,06964
		Totale AT			**€ 2,06964**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.012	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m	1,07000 mq	€ 54,68580 0%	€ 58,51381
		Totale MT			**€ 58,51381**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,69488
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,01673
		Totale RU			**€ 2,71161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,29506** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53801 = 5% * B)			€ 10,76016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40552
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 81,46 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 2,71161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale A - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582
	Totale AT			**€ 3,13582**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.013 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m	1,07000 mq	€ 10,80378 0%	€ 11,56004
	Totale MT			**€ 11,56004**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 4,10850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,80436** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15984 = 5% * B)			€ 3,19674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,20** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 4,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale B - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 3,13582**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.014	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m	1,07000 mq	€ 11,07054 0%	€ 11,84548
		Totale MT			**€ 11,84548**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,08980** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16226 = 5% * B)			€ 3,24527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23351
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,57** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale C - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582
		Totale AT			**€ 3,13582**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.015	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m	1,07000 mq	€ 13,47138 0%	€ 14,41438
		Totale MT			**€ 14,41438**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,65870** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18410 = 5% * B)			€ 3,68198
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,53407
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,87** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,74%			*€ 4,10850*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale D - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582
	Totale AT			**€ 3,13582**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.016 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m	1,07000 mq	€ 13,80483 0%	€ 14,77117
	Totale MT			**€ 14,77117**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 4,10850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,01549** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18713 = 5% * B)			€ 3,74263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57581
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,33** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,5%			*€ 4,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale E - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582
	Totale AT			**€ 3,13582**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.017 - Geotessili, geocompositi, georeti e	1,07000	€ 18,67320	€ 19,98032

fonte: http://burc.regione.campania.it

		geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 50 KN/m	mq	0%	
		Totale MT			**€ 19,98032**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,22464** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23141 = 5% * B)			€ 4,62819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18528
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,04** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,73%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.051.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 051 - Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale F - Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05000 h	€ 62,71630 0%	€ 3,13582
		Totale AT			**€ 3,13582**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.018	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 100 KN/m	1,07000 mq	€ 24,00840 0%	€ 25,68899
		Totale MT			**€ 25,68899**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,93331** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27993 = 5% * B)			€ 5,59866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85320
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,39** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,69%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_U05.020.052.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile A - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
	Totale AT			**€ 7,12711**
	MT			
	CAM24_MT.U.13.001 - Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00	0,41000 mq	€ 181,39680 0%	€ 74,37269
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 88,93573**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,65884** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00860 = 5% * B)			€ 20,17200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88308
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 152,71** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,8%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile B - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.001	- Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
		Totale AT			**€ 7,12711**
	MT				
	CAM24_MT.U.13.002	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2. 44	0,41000 mq	€ 201,40380 0%	€ 82,57556
	CAM24_MT.V.02.001	- Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 97,13860**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,86171** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07832 = 5% * B)			€ 21,56649
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,84282
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 163,27** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,84%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile C - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711

		Totale AT			**€ 7,12711**
	MT				
	CAM24_MT.U.13.003	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	0,41000 mq	€ 205,40520 0%	€ 84,21613
	CAM24_MT.V.02.001	- Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 98,77917**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,50228** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09227 = 5% * B)			€ 21,84539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03477
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 165,38** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile D - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
	Totale AT			**€ 7,12711**
	MT			
	CAM24_MT.U.13.004 - Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	0,41000 mq	€ 220,07700 0%	€ 90,23157
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			

					€ 104,79461
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,51772** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14340 = 5% * B)			€ 22,86801
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,73857
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 173,12** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,05%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile E - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.001	- Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
		Totale AT			**€ 7,12711**
	MT				
	CAM24_MT.U.13.005	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2. 44	0,41000 mq	€ 224,07840 0%	€ 91,87214
	CAM24_MT.V.02.001	- Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 106,43518**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,15829** +0,43%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15735 = 5% * B)			€ 23,14691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,93052
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 175,24** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile F - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
	Totale AT			**€ 7,12711**
	MT			
	CAM24_MT.U.13.006 - Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 7,00 x 3,00x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.44	0,41000 mq	€ 241,41780 0%	€ 98,98130
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 113,54434**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,26745** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21777 = 5% * B)			€ 24,35547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,76229
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,39** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U05.020.052.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile G - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
	Totale AT			**€ 7,12711**
	MT			
	CAM24_MT.U.13.007 - Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.44	0,41000 mq	€ 244,75230 0%	€ 100,34844
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 114,91148**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,63459** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22939 = 5% * B)			€ 24,58788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,92225
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 186,14** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,14%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.052.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 052 - Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile H - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700			

	kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.001	- Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,15000 h	€ 47,51406 0%	€ 7,12711
		Totale AT			**€ 7,12711**
	MT				
	CAM24_MT.U.13.008	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.44	0,41000 mq	€ 261,69156 0%	€ 107,29354
	CAM24_MT.V.02.001	- Materiale agrario - Terreno vegetale	0,60000 mc	€ 18,86814 0%	€ 11,32088
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 121,85658**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,57969** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28843 = 5% * B)			€ 25,76855
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,73482
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 195,08** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,58%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.053.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 053 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame A - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m **AT**			

	CAM24_AT.E.04.001	- Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,20000 h	€ 47,51406 0%	€ 9,50281
		Totale AT			**€ 9,50281**
	MT				
	CAM24_MT.E.11.002	- Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,05000 mc	€ 30,45737 0%	€ 31,98024
	CAM24_MT.U.12.021	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	2,00000 mq	€ 0,86697 0%	€ 1,73394
	CAM24_MT.U.13.009	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.0	0,50000 mq	€ 125,37720 0%	€ 62,68860
		Totale MT			**€ 96,40278**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
		Totale RU			**€ 50,84100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,74659** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33235 = 5% * B)			€ 26,64692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,33935
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 201,73** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,2%			*€ 50,84100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.053.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 053 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame B - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,20000 h	€ 47,51406 0%	€ 9,50281
	Totale AT			**€ 9,50281**
	MT			
	CAM24_MT.E.11.002 - Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,05000 mc	€ 30,45737 0%	€ 31,98024
	CAM24_MT.U.12.021 - Geotessili, geocompositi, georeti e	2,00000	€ 0,86697	€ 1,73394

		geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	mq	0%	
	CAM24_MT.U.13.010	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.0	0,50000 mq	€ 138,71520 0%	€ 69,35760
		Totale MT			**€ 103,07178**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
		Totale RU			**€ 50,84100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,41559** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38903 = 5% * B)			€ 27,78065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,11962
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 210,32** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,17%			*€ 50,84100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.053.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 053 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame C - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.001 - Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,20000 h	€ 47,51406 0%	€ 9,50281
	Totale AT			**€ 9,50281**
	MT			
	CAM24_MT.E.11.002 - Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,05000 mc	€ 30,45737 0%	€ 31,98024
	CAM24_MT.U.12.021 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	2,00000 mq	€ 0,86697 0%	€ 1,73394
	CAM24_MT.U.13.011 - Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.0	0,50000 mq	€ 150,98616 0%	€ 75,49308
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 109,20726
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
		Totale RU			**€ 50,84100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,55107** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44118 = 5% * B)			€ 28,82368
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,83748
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 218,21** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,3%			*€ 50,84100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.053.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 053 - Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame D - Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.001	- Attrezzature stradali - Terna senza martello	0,20000 h	€ 47,51406 0%	€ 9,50281
		Totale AT			**€ 9,50281**
	MT				
	CAM24_MT.E.11.002	- Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,05000 mc	€ 30,45737 0%	€ 31,98024
	CAM24_MT.U.12.021	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	2,00000 mq	€ 0,86697 0%	€ 1,73394
	CAM24_MT.U.13.012	- Terra rinforzata - realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.0	0,50000 mq	€ 162,99036 0%	€ 81,49518
		Totale MT			**€ 115,20936**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900

	Totale RU			**€ 50,84100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,55317** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49220 = 5% * B)			€ 29,84404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,53972
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 225,94** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 50,84100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49220*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura A - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
		Totale AT			**€ 19,63087**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.004	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.013	- Terra rinforzata - R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m	1,00000 mq	€ 74,78617 0%	€ 74,78617
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 83,21014**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,88501** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16352 = 5% * B)			€ 23,27045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,01555
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 176,17** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,32%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16352*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura B - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002 - Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
	Totale AT			**€ 19,63087**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.004 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.014 - Terra rinforzata - R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m	1,00000 mq	€ 81,80195 0%	€ 81,80195
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 90,22592**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,90079** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22316 = 5% * B)			€ 24,46313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,83639
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 185,20** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,38%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura C - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
		Totale AT			**€ 19,63087**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.004	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.015	- Terra rinforzata - R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m	1,00000 mq	€ 90,44498 0%	€ 90,44498
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 98,86895**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,54382** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29662 = 5% * B)			€ 25,93245
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,84763
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 196,32** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,34%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29662*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura D - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
		Totale AT			**€ 19,63087**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.004	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.016	- Terra rinforzata - R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m	1,00000 mq	€ 108,77139 0%	€ 108,77139

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 117,19536**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,87023** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45240 = 5% * B)			€ 29,04794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,99182
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 219,91** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura E - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
		Totale AT			**€ 19,63087**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.004	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.017	- Terra rinforzata - R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m	1,00000 mq	€ 115,04025 0%	€ 115,04025
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 123,46422**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 177,13909 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50568 = 5% * B)			€ 30,11365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,72527
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 227,98** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,93%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura F - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H).			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002 - Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
	Totale AT			**€ 19,63087**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.004 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.018 - Terra rinforzata - R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m	1,00000 mq	€ 126,57762 0%	€ 126,57762
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 135,00159**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,67646** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60375 = 5% * B)			€ 32,07500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,07515
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 242,83** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U05.020.054.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura G - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002 - Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
	Totale AT			**€ 19,63087**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.004 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.019 - Terra rinforzata - R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m	1,00000 mq	€ 151,14622 0%	€ 151,14622
	CAM24_MT.V.03.001 - Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
	Totale MT			**€ 159,57019**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,24506** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81258 = 5% * B)			€ 36,25166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,94967
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 274,45** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,4%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.054.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 054 - Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura H - Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,20000 h	€ 62,71630 0%	€ 12,54326
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,20000 h	€ 35,43804 0%	€ 7,08761
		Totale AT			**€ 19,63087**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.004	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biostuoia	1,05000 mq	€ 4,93506 0%	€ 5,18181
	CAM24_MT.U.13.020	- Terra rinforzata - R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m	1,00000 mq	€ 172,62040 0%	€ 172,62040
	CAM24_MT.V.03.001	- Idrosemina e prato - Idrosemina	0,79000 mq	€ 4,10400 0%	€ 3,24216
		Totale MT			**€ 181,04437**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,71924** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99511 = 5% * B)			€ 39,90227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,46215
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 302,08** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,27%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE A - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,07400 h	€ 49,70354 0%	€ 3,67806
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,14800 h	€ 44,46684 0%	€ 6,58109
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,29600 h	€ 62,71630 0%	€ 18,56402
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,14800 h	€ 35,43804 0%	€ 5,24483
		Totale AT			**€ 34,06800**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	1,74000 mq	€ 4,78834 0%	€ 8,33171
	CAM24_MT.U.12.019	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m²/strato 5,50	9,26000 mq	€ 4,52158 0%	€ 41,86983
	CAM24_MT.U.12.020	- Geotessili, geocompositi, georeti e	35,00000	€ 0,53352	€ 18,67320

fonte: http://burc.regione.campania.it

		geogriglie - Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5 3.5*9*30/27	kg	0%	
		Totale MT			**€ 68,87474**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,59200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,20256
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,11976
		Totale RU			**€ 24,32232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,26506** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08175 = 5% * B)			€ 21,63506
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,89001
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 163,79** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 24,32232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE B - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 4,5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,07500 h	€ 49,70354 0%	€ 3,72777
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,15090 h	€ 44,46684 0%	€ 6,71005
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,30180 h	€ 62,71630 0%	€ 18,92778
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,15090 h	€ 35,43804 0%	€ 5,34760
		Totale AT			**€ 34,71320**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	35,66000 kg	€ 0,84132 0%	€ 30,00147
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	35,66000 kg	€ 0,67306 0%	€ 24,00132
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	1,77000 mq	€ 4,78834 0%	€ 8,47536
	CAM24_MT.U.12.022	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m²/strato 6,60	11,06000 mq	€ 4,93506 0%	€ 54,58176
		Totale MT			**€ 117,05991**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60370 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,50302
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30180 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,29846
		Totale RU			**€ 24,80148**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,57459** +0,35%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50088 = 5% * B)			€ 30,01768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,65923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 227,25** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			*€ 24,80148*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE C - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,07690 h	€ 49,70354 0%	€ 3,82220
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,15380 h	€ 44,46684 0%	€ 6,83900
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,30760 h	€ 62,71630 0%	€ 19,29153
		Totale AT			**€ 29,95273**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	35,66000 kg	€ 0,84132 0%	€ 30,00147
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	35,66000 kg	€ 0,67306 0%	€ 24,00132
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	1,81000 mq	€ 4,78834 0%	€ 8,66690
	CAM24_MT.U.12.023	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m²/strato 7,70	12,81000 mq	€ 5,34854 0%	€ 68,51480
		Totale MT			**€ 131,18449**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,61530 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,80090
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30760 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,47716
		Totale RU			**€ 25,27806**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,41528** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58453 = 5% * B)				€ 31,69060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,81059
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 239,92** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,54%				*€ 25,27806*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,58453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE			

	D - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 7,5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,32000 h	€ 62,71630 0%	€ 20,06922
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,16000 h	€ 35,43804 0%	€ 5,67009
		Totale AT			**€ 36,83028**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	37,80000 kg	€ 0,84132 0%	€ 31,80190
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	37,80000 kg	€ 0,67306 0%	€ 25,44167
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	1,88000 mq	€ 4,78834 0%	€ 9,00208
	CAM24_MT.U.12.024	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m²/strato 8,90	15,40000 mq	€ 5,88206 0%	€ 90,58372
		Totale MT			**€ 156,82937**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,64352
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 11,50272**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,16237** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74388 = 5% * B)			€ 34,87760
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,00400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 264,04** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 11,50272*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE E - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 9,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08330 h	€ 49,70354 0%	€ 4,14030
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16660 h	€ 44,46684 0%	€ 7,40818
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da	0,33300 h	€ 62,71630 0%	€ 20,88453

		1,00 mc			
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,16660 h	€ 35,43804 0%	€ 5,90398
		Totale AT			**€ 38,33699**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	39,37500 kg	€ 0,84132 0%	€ 33,12698
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	39,37500 kg	€ 0,67306 0%	€ 26,50174
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	1,96000 mq	€ 4,78834 0%	€ 9,38515
	CAM24_MT.U.12.025	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m²/strato 10,30	17,17000 mq	€ 6,30887 0%	€ 108,32330
		Totale MT			**€ 177,33717**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,66600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,10288
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33300 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,25973
		Totale RU			**€ 27,36261**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,03677** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06581 = 5% * B)			€ 41,31625
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,43530
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 312,79** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,75%			*€ 27,36261*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE F - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 10,5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08510 h	€ 49,70354 0%	€ 4,22977
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,17000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,55936
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,34000 h	€ 62,71630 0%	€ 21,32354
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,17000 h	€ 35,43804 0%	€ 6,02447
		Totale AT			**€ 39,13714**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	40,21300 kg	€ 0,84132 0%	€ 33,83200
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	40,21300 kg	€ 0,67306 0%	€ 27,06576
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	2,00000 mq	€ 4,78834 0%	€ 9,57668
	CAM24_MT.U.12.026	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m²/strato 11,45	19,02000 mq	€ 6,85573 0%	€ 130,39598

		Totale MT			**€ 200,87042**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,68000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,46240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 27,93780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267,94536** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27754 = 5% * B)			€ 45,55071
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,34961
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 344,85** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 27,93780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE G - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 12,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08690 h	€ 49,70354 0%	€ 4,31924
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,17390 h	€ 44,46684 0%	€ 7,73278
	CAM24_AT.E.01.008B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,34780 h	€ 62,71630 0%	€ 21,81273
	CAM24_AT.E.04.002	- Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,17390 h	€ 35,43804 0%	€ 6,16268
		Totale AT			**€ 40,02743**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	41,08700 kg	€ 0,84132 0%	€ 34,56731
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	41,08700 kg	€ 0,67306 0%	€ 27,65402
	CAM24_MT.U.12.003	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	2,04000 mq	€ 4,78834 0%	€ 9,76821
	CAM24_MT.U.12.027	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	21,00000 mq	€ 7,25587 0%	€ 152,37327
		Totale MT			**€ 224,36281**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,69560 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,86301
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34780 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,71572
		Totale RU			**€ 28,57873**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,96897** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49024 = 5% * B)			€ 49,80472

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,27737
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 377,05** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 28,57873*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.055.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 055 - Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE H - Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) ltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01440 h	€ 49,70354 0%	€ 0,71573
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,02890 h	€ 44,46684 0%	€ 1,28509
	CAM24_AT.E.01.008B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	0,05790 h	€ 62,71630 0%	€ 3,63127
	CAM24_AT.E.04.002 - Attrezzature stradali - Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	0,02890 h	€ 35,43804 0%	€ 1,02416
	Totale AT			**€ 6,65625**
	MT			
	CAM24_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	6,84800 kg	€ 0,84132 0%	€ 5,76136
	CAM24_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	6,84800 kg	€ 0,67306 0%	€ 4,60911
	CAM24_MT.U.12.003 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Biotessile	0,34000 mq	€ 4,78834 0%	€ 1,62804
	CAM24_MT.U.12.027 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	3,50000 mq	€ 7,25587 0%	€ 25,39555
	Totale MT			**€ 37,39406**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11590 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,97631
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05790 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,78390
	Totale RU			**€ 4,76021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,81052** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41489 = 5% * B)			€ 8,29779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,82** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 4,76021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 060 - Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	polipropilene A - Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico.			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	1,02000 mq	€ 3,96139 0%	€ 4,04062
		Totale MT			**€ 4,04062**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,79726** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05778 = 5% * B)			€ 1,15553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79528
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,75** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,83%			*€ 2,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05778*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 065 - Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene, peso unitario non inferiore a 500 gr/mq A - Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	1,02000 mq	€ 3,96139 0%	€ 4,04062
		Totale MT			**€ 4,04062**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,79726** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05778 = 5% * B)			€ 1,15553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79528
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,75** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,83%			*€ 2,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05778*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 070 - Strato impermeabilizzante in HDPE A - Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		Totale AT			**€ 0,49704**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.053	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Membrana HDPE 600 gr/mq, sp.4,3 mm; resistenza a trazione 38 KN/m.	1,05000 mq	€ 13,00000 0%	€ 13,65000
		Totale MT			**€ 13,65000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,40664** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13946 = 5% * B)			€ 2,78913
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91958
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,12** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 2,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.075.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 075 - Materiale anticapillare di idonea granulometria A - Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538

fonte: http://burc.regione.campania.it

		8000 l			
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
		Totale AT			**€ 3,36030**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.016	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Materiale anticapilare per massiciate stradali	1,05000 mc	€ 17,16613 0%	€ 18,02444
		Totale MT			**€ 18,02444**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,95714** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18664 = 5% * B)			€ 3,73271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56899
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 28,26** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18664*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.080.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 080 - Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale A - Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.010	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,19450
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
		Totale AT			**€ 5,91590**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.017	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto granulare stabilizzato	1,05000 mc	€ 14,72176 0%	€ 15,45785
		Totale MT			**€ 15,45785**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,42930
		Totale RU			**€ 0,42930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 21,80305 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18533 = 5% * B)			€ 3,70652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,55096
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 28,06** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,53%			*€ 0,42930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.085.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 085 - Strato di fondazione in misto cementato A - Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.010 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autobotte della portata di 8000 l	0,01000 h	€ 32,53754 0%	€ 0,32538
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,19450
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,02000 h	€ 68,40445 0%	€ 1,36809
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,02000 h	€ 51,39644 0%	€ 1,02793
	Totale AT			**€ 5,91590**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,55000 mc	€ 34,72113 0%	€ 19,09662
	CAM24_MT.E.01.017 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto granulare stabilizzato	0,55000 mc	€ 14,72176 0%	€ 8,09697
	CAM24_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,05000 ql	€ 12,50365 0%	€ 13,12883
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	0,33000 kg	€ 1,65001 0%	€ 0,54450
	Totale MT			**€ 40,86692**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,35522** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40252 = 5% * B)			€ 8,05039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54056
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 60,95** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.090.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 090 - Conglomerato bituminoso per strato di base A - Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,00100 h	€ 51,39644 0%	€ 0,05140
	CAM24_AT.E.04.007	- Attrezzature stradali - Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	0,00100 h	€ 95,14098 0%	€ 0,09514
		Totale AT			**€ 0,14654**
	MT				
	CAM24_MT.U.10.005	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	0,01000 mc	€ 142,36160 0%	€ 1,42362
		Totale MT			**€ 1,42362**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,82696** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01553 = 5% * B)			€ 0,31058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21375
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2023			**€ 2,35** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,92%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.095.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 095 - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) A - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.003	- Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,00100 h	€ 51,39644 0%	€ 0,05140
	CAM24_AT.E.04.007	- Attrezzature stradali - Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	0,00100 h	€ 95,14098 0%	€ 0,09514
		Totale AT			**€ 0,14654**
	MT				
	CAM24_MT.U.10.006	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Binder da graniglia basaltica	0,01050 mc	€ 153,48960 0%	€ 1,61164
		Totale MT			**€ 1,61164**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,01498** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 5% * B)			€ 0,34255
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23575
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2023			**€ 2,59** +0,29%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,9%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.020.096.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 096 - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) A - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.003 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 6 a 11 t	0,00100 h	€ 51,39644 0%	€ 0,05140
	CAM24_AT.E.04.007 - Attrezzature stradali - Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	0,00100 h	€ 95,14098 0%	€ 0,09514
	Totale AT			**€ 0,14654**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.007 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	0,01050 mc	€ 172,67580 0%	€ 1,81310
	Totale MT			**€ 1,81310**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	Totale RU			**€ 0,25680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,21644** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01884 = 5% * B)			€ 0,37679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25932
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 0,25680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 010 - Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo A - Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.028 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA IN OPERA di salice vivo	4,00000 mq	€ 1,94735 0%	€ 7,78940
	Totale MT			**€ 7,78940**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 5,34120**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,13060** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11161 = 5% * B)			€ 2,23220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53628
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,90** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,61%			*€ 5,34120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 015 - Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 390 g/mq A - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.029 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m	1,07000 mq	€ 5,45524 0%	€ 5,83711
	Totale MT			**€ 5,83711**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	Totale RU			**€ 0,97740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,81451** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05792 = 5% * B)			€ 1,15847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,77** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,14%			*€ 0,97740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 020 - Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 510 g/mq A - Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.030 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m	1,07000 mq	€ 6,73569 0%	€ 7,20719
	Totale MT			**€ 7,20719**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800	€ 28,62000	€ 0,51516

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,8%	
	Totale RU			**€ 0,97740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,18459** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06957 = 5% * B)			€ 1,39138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 0,97740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 030 - Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 KN/m A - Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,09941
	Totale AT			**€ 0,09941**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.031 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u	1,02000 mq	€ 5,05510 0%	€ 5,15620
	Totale MT			**€ 5,15620**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,38541** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05428 = 5% * B)			€ 1,08552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74709
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,22** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,75%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 035 - Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/m A - Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza			

	al 5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,09941
		Totale AT			**€ 0,09941**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.032	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo	1,02000 mq	€ 5,65531 0%	€ 5,76842
		Totale MT			**€ 5,76842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,99763** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05948 = 5% * B)			€ 1,18960
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81872
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,01** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,55%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05948*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 040 - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante A - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²				
	MT				
	CAM24_MT.U.12.033	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 10 mm e peso > 700 g/m²	1,07000 mq	€ 12,12424 0%	€ 12,97294
		Totale MT			**€ 12,97294**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,05894** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11950 = 5% * B)			€ 2,39002
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64490
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,09** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U05.025.040.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 040 - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante B - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.034 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 15 mm e peso > 700 g/m²	1,07000 mq	€ 12,36433 0%	€ 13,22983
	Totale MT			**€ 13,22983**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,31583** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12168 = 5% * B)			€ 2,43369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67495
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,42** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.040.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 040 - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante C - Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.035 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 20 mm e peso > 800 g/m²	1,07000 mq	€ 12,61775 0%	€ 13,50099
	Totale MT			**€ 13,50099**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,58699** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12399 = 5% * B)			€ 2,47979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70668
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,77** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	045 - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante A - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m²			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.036 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m²	1,07000 mq	€ 13,20462 0%	€ 14,12894
	Totale MT			**€ 14,12894**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,21494** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12933 = 5% * B)			€ 2,58654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78015
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,58** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.045.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 045 - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante B - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m²			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.037 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m²	1,07000 mq	€ 13,47138 0%	€ 14,41438
	Totale MT			**€ 14,41438**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,50038** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13175 = 5% * B)			€ 2,63506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81354
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,95** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.045.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 045 - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante C - Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete			

	grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/m²			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.038 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m²	1,07000 mq	€ 13,89820 0%	€ 14,87107
	Totale MT			**€ 14,87107**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,95707** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13564 = 5% * B)			€ 2,71270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,54** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 050 - Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa A - Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.039 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5	1,00000 mq	€ 8,94980 0%	€ 8,94980
	Totale MT			**€ 8,94980**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,03580** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08530 = 5% * B)			€ 1,70609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17419
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,92** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 055 - Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa A - Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.040 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1240 g/mq spessore di 6,5 mm	1,07000 mq	€ 9,24323 0%	€ 9,89026
	Totale MT			**€ 9,89026**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,97626** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09330 = 5% * B)			€ 1,86596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28422
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,13** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,69%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 060 - Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa A - Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.041 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1540 g/mq spessore di 7,0 mm	1,07000 mq	€ 9,89680 0%	€ 10,58958
	Totale MT			**€ 10,58958**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,67558** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09924 = 5% * B)			€ 1,98485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,03** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 1,08600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 065 - Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere A - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m.			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.042 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m	1,07000 mq	€ 9,42997 0%	€ 10,09007
	Totale MT			**€ 10,09007**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,17607** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09500 = 5% * B)			€ 1,89993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,38** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,55%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 070 - Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene A - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m²; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	2,00000 kg	€ 1,65001 0%	€ 3,30002
	CAM24_MT.U.12.043 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile in polipropilene	1,07000 mq	€ 2,29414 0%	€ 2,45473
	Totale MT			**€ 5,75475**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,33536
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,48824
	Totale RU			**€ 2,82360**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,57835** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07292 = 5% * B)			€ 1,45832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00367
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,04** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 2,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.075.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 075 - Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso unitario non inferiore a 300 g/mq A - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°			
	MT			
	CAM24_MT.U.10.002 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	2,00000 kg	€ 1,65001 0%	€ 3,30002
	CAM24_MT.U.12.044 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo	1,07000 mq	€ 8,34959 0%	€ 8,93406
	Totale MT			**€ 12,23408**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,33536
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,48824
	Totale RU			**€ 2,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,05768** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12799 = 5% * B)			€ 2,55981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76175
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,38** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,57%			*€ 2,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.080.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 080 - Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso unitario non inferiore a 400 g/mq A - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.			

	MT				
	CAM24_MT.U.10.002	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume ossidato	2,00000 kg	€ 1,65001 0%	€ 3,30002
	CAM24_MT.U.12.045	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale	1,07000 mq	€ 9,69673 0%	€ 10,37550
		Totale MT			**€ 13,67552**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,33536
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,48824
		Totale RU			**€ 2,82360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,49912** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14024 = 5% * B)			€ 2,80485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,23** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,3%			*€ 2,82360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14024*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.085.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 085 - Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa A - Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,01000 h	€ 44,46684 0%	€ 0,44467
		Totale AT			**€ 0,44467**
	MT				
	CAM24_MT.U.12.046	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	1,03000 mq	€ 6,33555 0%	€ 6,52562
		Totale MT			**€ 6,52562**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
		Totale RU			**€ 2,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,14229** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07771 = 5% * B)			€ 1,55419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06965

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,77** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,46%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.090.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 090 - Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m A - Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.047 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	1,07000 mq	€ 3,54791 0%	€ 3,79626
	Totale MT			**€ 3,79626**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,88226** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04150 = 5% * B)			€ 0,82998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57122
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,28** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,28%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.090.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 090 - Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m B - Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.048 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 KN/m	1,07000 mq	€ 5,36188 0%	€ 5,73721
	Totale MT			**€ 5,73721**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,82321** +0,4%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05800 = 5% * B)			€ 1,15995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,78** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,37%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.095.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 095 - Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m A - Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.049 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53837, > 50 KN/m	1,07000 mq	€ 15,97892 0%	€ 17,09744
	Totale MT			**€ 17,09744**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,18344** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15456 = 5% * B)			€ 3,09118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12746
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,40** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.095.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 095 - Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m B - Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.050 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 50 KN/m	1,07000 mq	€ 19,07334 0%	€ 20,40847
	Totale MT			**€ 20,40847**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,08600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,49447** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18270 = 5% * B)			€ 3,65406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51485
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,66** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.095.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 095 - Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m C - Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.051 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	1,07000 mq	€ 23,63494 0%	€ 25,28939
	Totale MT			**€ 25,28939**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,37539** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22419 = 5% * B)			€ 4,48382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,95** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.025.095.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 095 - Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m D - Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m			
	MT			
	CAM24_MT.U.12.052 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	1,07000 mq	€ 39,10702 0%	€ 41,84451
	Totale MT			**€ 41,84451**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,93051** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36491 = 5% * B)			€ 7,29819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02287
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,25** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Asfalto colato spessore 20 mm A - Asfalto colato spessore 20 mm, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.009 - Attrezzature stradali - Fondello per fusione catramina o asfalti	0,07000 h	€ 1,08346 0%	€ 0,07584
	Totale AT			**€ 0,07584**
	MT			
	CAM24_MT.U.10.001 - Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Bitume grezzo	1,00000 kg	€ 1,38141 0%	€ 1,38141
	Totale MT			**€ 1,38141**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 3,25800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,71525** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04008 = 5% * B)			€ 0,80159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,07** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,69%			*€ 3,25800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 015 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali A - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con gruetta			
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.011	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	1,00000 cad	€ 25,33348 0%	€ 25,33348
		Totale MT			**€ 25,35840**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,59711** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39608 = 5% * B)			€ 7,92151
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,97** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39608*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.015.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 015 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali B - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.012	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	1,00000 cad	€ 55,43170 0%	€ 55,43170
		Totale MT			**€ 55,45662**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,69533** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65191 = 5% * B)			€ 13,03821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97335
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 98,71 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,45%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.015.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 015 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali C - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.013	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	1,00000 cad	€ 64,40715 0%	€ 64,40715
		Totale MT			**€ 64,43207**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,67078** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72820 = 5% * B)			€ 14,56403
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,26** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm A - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01190 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,48274
	CAM24_MT.U.15.007	- Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100	1,00000 ml	€ 15,54390 0%	€ 15,54390
		Totale MT			**€ 17,02664**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 10,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,88664** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23704 = 5% * B)			€ 4,74073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26274
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 35,89** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,26%			*€ 10,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.030.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm B - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. **MT**				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01190 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,48274
	CAM24_MT.U.15.008	- Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100	1,00000 ml	€ 17,41635 0%	€ 17,41635
		Totale MT			**€ 18,89909**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 10,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75909** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25295 = 5% * B)			€ 5,05905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48181
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 38,30** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,36%			*€ 10,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25295*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.030.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm C - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. **MT**				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01420 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,76932
	CAM24_MT.U.15.009	- Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	1,00000 ml	€ 20,77650 0%	€ 20,77650
		Totale MT			**€ 22,54582**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,12082** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30703 = 5% * B)			€ 6,14054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22614
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 46,49** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,2%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.030.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm D - Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.U.15.010	- Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100	1,00000 ml	€ 25,72695 0%	€ 25,72695
		Totale MT			**€ 27,69563**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
		Totale RU			**€ 16,29000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,98563** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37388 = 5% * B)			€ 7,47756
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14632
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,61** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,78%			*€ 16,29000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm A - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.U.15.014	- Cordoni, canalette e simili - Bocchetta in pietrarsa da 40x13x40 cm	1,00000 cad	€ 16,08255 0%	€ 16,08255
		Totale MT			**€ 18,05123**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,62623** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26882 = 5% * B)			€ 5,37646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,70** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,35%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26882*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.050.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm B - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.U.15.015	- Cordoni, canalette e simili - Bocchetta in pietrarsa da 50x13x40 cm	1,00000 cad	€ 25,47045 0%	€ 25,47045
		Totale MT			**€ 27,43913**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,01413** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34862 = 5% * B)			€ 6,97240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79865
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,79** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,72%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.050.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm C - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.U.15.016	- Cordoni, canalette e simili - Bocchetta in pietrarsa da 40x13x20 cm	1,00000 cad	€ 12,05550 0%	€ 12,05550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,02418**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,97018** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22075 = 5% * B)			€ 4,41493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,42** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,74%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.050.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm D - Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.U.15.017	- Cordoni, canalette e simili - Bocchetta in pietrarsa da 50x13x20 cm	1,00000 cad	€ 20,36610 0%	€ 20,36610
	Totale MT			**€ 22,33478**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,28078** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29139 = 5% * B)			€ 5,82773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,12** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,08%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 060 - Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in conglomerato cementizio vibrocompresso A - Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U.15.018	- Cordoni, canalette e simili - Embrici da 50x50x20 cm	2,00000 cad	€ 4,05834 0%	€ 8,11668
		Totale MT			**€ 8,11668**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
		Totale RU			**€ 2,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28275** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09590 = 5% * B)			€ 1,91807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32008
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 14,52** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,96%			*€ 2,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09590*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso A - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80x60x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.019	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	1,00000 ml	€ 173,66384 0%	€ 173,66384
		Totale MT			**€ 184,39556**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,36268** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89008 = 5% * B)			€ 37,80166
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,01643
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 286,18** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89008*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso B - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 100x50x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.020 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100	1,00000 ml	€ 177,15429 0%	€ 177,15429
	Totale MT			**€ 187,88601**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,85313** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91975 = 5% * B)			€ 38,39503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,42482
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 290,67** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso C - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x40x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.021 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100	1,00000 ml	€ 179,45356 0%	€ 179,45356
	Totale MT			**€ 190,18528**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,15240** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93930 = 5% * B)			€ 38,78591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,69383
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 293,63** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso D - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x60x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.022	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	1,00000 ml	€ 198,29092 0%	€ 198,29092
		Totale MT			**€ 209,02264**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 246,98976** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09941 = 5% * B)			€ 41,98826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,89780
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 317,88** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso E - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x75x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,60000	€ 49,70354	€ 29,82212

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.023	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	1,00000 ml	€ 243,15431 0%	€ 243,15431
		Totale MT			**€ 253,88603**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291,85315** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48075 = 5% * B)			€ 49,61504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,14682
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 375,62** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48075*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso F - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x80x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.024	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100	1,00000 ml	€ 251,82503 0%	€ 251,82503
		Totale MT			**€ 262,55675**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 300,52387** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55445 = 5% * B)			€ 51,08906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,16129
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 386,77** +0,07%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso G - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x100x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.025 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x100x100	1,00000 ml	€ 350,23639 0%	€ 350,23639
	Totale MT			**€ 360,96811**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,93523** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39095 = 5% * B)			€ 67,81899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,67542
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 513,43** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso H - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 150x70x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.026 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100	1,00000 ml	€ 246,03531 0%	€ 246,03531
	Totale MT			**€ 256,76703**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 294,73415** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50524 = 5% * B)			€ 50,10481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,48390
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 379,32** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50524*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.I	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso I - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 160x70x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.027	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100	1,00000 ml	€ 251,82503 0%	€ 251,82503
		Totale MT			**€ 262,55675**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 300,52387** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55445 = 5% * B)			€ 51,08906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,16129
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 386,77** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.J	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso J - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.Dimensioni 160x90x100 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.028	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	1,00000 ml	€ 364,72453 0%	€ 364,72453
		Totale MT			**€ 375,45625**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 413,42337** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51410 = 5% * B)			€ 70,28197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,37053
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 532,08** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,53%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.K	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso K - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 185x80x100 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT				**€ 29,82212**
	MT					
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm		0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.029	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100		1,00000 ml	€ 370,50040 0%	€ 370,50040
		Totale MT				**€ 381,23212**
	RU					
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato		0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU				**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 419,19924** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56319 = 5% * B)				€ 71,26387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,04631

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 539,51** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,51%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.L	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso L - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 200x70x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.030 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	1,00000 ml	€ 325,65086 0%	€ 325,65086
	Totale MT			**€ 336,38258**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 374,34970** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18197 = 5% * B)			€ 63,63945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,79892
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 481,79** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.M	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso M - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 220x125x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.031 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 220x125x100	1,00000 ml	€ 664,30781 0%	€ 664,30781

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 675,03953**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 713,00665** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,06056 = 5% * B)			€ 121,21113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,42178
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 917,64** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,06056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.N	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso N - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 250x115x100 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
CAM24_MT.U.15.032	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 250x115x100	1,00000 ml	€ 670,09753 0%	€ 670,09753
	Totale MT			**€ 680,82925**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 718,79637** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10977 = 5% * B)			€ 122,19538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,09918
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 925,09** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.O	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso O - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e			

	posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.033	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm	1,00000 ml	€ 162,09825 0%	€ 162,09825
		Totale MT			**€ 172,82997**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,79709** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79178 = 5% * B)			€ 35,83551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,66326
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 271,30** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.P	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso P - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80/180x50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
		Totale AT			**€ 29,82212**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.034	- Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm	1,00000 ml	€ 178,01305 0%	€ 178,01305
		Totale MT			**€ 188,74477**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,71189** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92705 = 5% * B)			€ 38,54102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,52529

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 291,78** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.070.Q	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso Q - Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 40/50x50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 29,82212
	Totale AT			**€ 29,82212**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12000 mc	€ 89,43099 0%	€ 10,73172
	CAM24_MT.U.15.035 - Cordoni, canalette e simili - Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm	1,00000 ml	€ 85,37756 0%	€ 85,37756
	Totale MT			**€ 96,10928**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,07640** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13965 = 5% * B)			€ 22,79299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,68694
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 172,56** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.080.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico) A - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	Totale AT			**€ 9,94071**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U.15.036	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm	1,00000 cad	€ 23,89298 0%	€ 23,89298
		Totale MT			**€ 23,91790**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,15661** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38383 = 5% * B)			€ 7,67662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,12** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,44%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38383*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.080.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico) B - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.037	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm	1,00000 cad	€ 26,34460 0%	€ 26,34460
		Totale MT			**€ 26,36952**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,60823** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40467 = 5% * B)			€ 8,09340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,57016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,27** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,44%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40467*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U05.030.080.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico) C - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	Totale AT			**€ 9,94071**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.038 - Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm	1,00000 cad	€ 32,12047 0%	€ 32,12047
	Totale MT			**€ 32,14539**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,38410** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45377 = 5% * B)			€ 9,07530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,71** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,44%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.080.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico) D - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	Totale AT			**€ 9,94071**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.039 - Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm	1,00000 cad	€ 50,79162 0%	€ 50,79162
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 50,81654
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,05525** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61247 = 5% * B)			€ 12,24939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,74** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,18%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.090.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) A - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	Totale AT			**€ 9,94071**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.011 - Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	1,00000 cad	€ 25,33348 0%	€ 25,33348
	Totale MT			**€ 25,35840**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,59711** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39608 = 5% * B)			€ 7,92151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,97** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.090.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE			

	URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) B - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale).Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.012	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	1,00000 cad	€ 55,43170 0%	€ 55,43170
		Totale MT			**€ 55,45662**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,69533** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65191 = 5% * B)			€ 13,03821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97335
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,71** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,45%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.030.090.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 030 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) C - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
		Totale AT			**€ 9,94071**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00020 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,02492
	CAM24_MT.U.15.013	- Cordoni, canalette e simili - Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	1,00000 cad	€ 64,40715 0%	€ 64,40715
		Totale MT			**€ 64,43207**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000	€ 25,68000	€ 5,13600

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,67078** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72820 = 5% * B)			€ 14,56403
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,26** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 010 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.014	- Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
		Totale AT			**€ 3,71716**
	MT				
	CAM24_MT.U.16.001	- Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	1,00000 ml	€ 38,88540 0%	€ 38,88540
		Totale MT			**€ 38,88540**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,29056** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43597 = 5% * B)			€ 8,71940
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00100
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 66,01** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,16%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 015 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.014	- Attrezzature stradali - Autocarro per il	0,08000	€ 46,46446	€ 3,71716

		posizionamento di supporti delle barriere stradali	h	0%	
		Totale AT			**€ 3,71716**
	MT				
	CAM24_MT.U.16.002	- Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	1,00000 ml	€ 72,84600 0%	€ 72,84600
		Totale MT			**€ 72,84600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
		Totale RU			**€ 11,94600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,50916** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75233 = 5% * B)			€ 15,04656
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,35557
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,91** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 11,94600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 020 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.014	- Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
		Totale AT			**€ 3,71716**
	MT				
	CAM24_MT.U.16.003	- Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	1,00000 ml	€ 88,85160 0%	€ 88,85160
		Totale MT			**€ 88,85160**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
		Totale RU			**€ 15,20400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,77276** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91607 = 5% * B)			€ 18,32137
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,60941
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 138,70** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,96%			*€ 15,20400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U05.040.025.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 025 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.014 - Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
	Totale AT			**€ 3,71716**
	MT			
	CAM24_MT.U.16.004 - Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2	1,00000 ml	€ 168,51024 0%	€ 168,51024
	Totale MT			**€ 168,51024**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,66000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 18,88920
	Totale RU			**€ 35,83800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,06540** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76856 = 5% * B)			€ 35,37112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,34365
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 267,78** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,38%			*€ 35,83800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 030 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 A - Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H3 secondo la classificazione delle norme vigenti in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.014 - Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
	Totale AT			**€ 3,71716**
	MT			
	CAM24_MT.U.16.005 - Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	1,00000 ml	€ 168,51024 0%	€ 168,51024
	Totale MT			**€ 168,51024**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,66000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 18,88920
	Totale RU			**€ 35,83800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,06540** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76856 = 5% * B)			€ 35,37112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,34365
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 267,78** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,38%			*€ 35,83800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 035 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.014 - Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
	Totale AT			**€ 3,71716**
	MT			
	CAM24_MT.U.16.006 - Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4	1,00000 ml	€ 116,51256 0%	€ 116,51256
	Totale MT			**€ 116,51256**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,44460
	Totale RU			**€ 17,91900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,14872** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17426 = 5% * B)			€ 23,48528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,16340
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 177,80** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 17,91900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 040 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4 A - Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.014 - Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,08000 h	€ 46,46446 0%	€ 3,71716
	Totale AT			**€ 3,71716**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U.16.007	- Barriere - Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4	1,00000 ml	€ 180,02196 0%	€ 180,02196
		Totale MT			**€ 180,02196**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,42000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,02040
		Totale RU			**€ 22,80600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,54512** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75563 = 5% * B)			€ 35,11267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,16578
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 265,82** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 22,80600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 045 - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4 A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.014 - Attrezzature stradali - Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	0,12000 h	€ 46,46446 0%	€ 5,57574
	Totale AT			**€ 5,57574**
	MT			
	CAM24_MT.U.16.008 - Barriere - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4	1,00000 ml	€ 249,13332 0%	€ 249,13332
	Totale MT			**€ 249,13332**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,82000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,05760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,82000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 23,46840
	Totale RU			**€ 44,52600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 299,23506** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54350 = 5% * B)			€ 50,86996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,01050
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 385,12** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,56%			*€ 44,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 050 - Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4			

	A - Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
		Totale AT			**€ 4,97035**
	MT				
	CAM24_MT.U.16.009	- Barriere - Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4	1,00000 ml	€ 148,63149 0%	€ 148,63149
		Totale MT			**€ 148,63149**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
		Totale RU			**€ 11,94600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,54784** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40716 = 5% * B)			€ 28,14313
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,36910
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 213,06** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 11,94600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 055 - Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4 A - Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 5,96442
		Totale AT			**€ 5,96442**
	MT				
	CAM24_MT.U.16.010	- Barriere - Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4	1,00000 ml	€ 346,42377 0%	€ 346,42377
		Totale MT			**€ 346,42377**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,42000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,02040
		Totale RU			**€ 22,80600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 375,19419** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18915 = 5% * B)			€ 63,78301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,89772
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 482,87** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 22,80600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.040.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 040 - BARRIERE STRADALI 060 - Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo A - Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	Totale AT			**€ 4,97035**
	MT			
	CAM24_MT.U.16.011 - Barriere - Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	1,00000 ml	€ 122,27355 0%	€ 122,27355
	Totale MT			**€ 122,27355**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,18990** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18311 = 5% * B)			€ 23,66228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,28522
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 179,14** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I A - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.001 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm	1,00000 cad	€ 16,93157 0%	€ 16,93157
	Totale MT			**€ 16,93157**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480

	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,10357** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16238 = 5% * B)			€ 3,24761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,59** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,83%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I B - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.002 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm	1,00000 cad	€ 22,62330 0%	€ 22,62330
	Totale MT			**€ 22,62330**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,33830** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21538 = 5% * B)			€ 4,30751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,61** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I C - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.003 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm	1,00000 cad	€ 50,11241 0%	€ 50,11241
	Totale MT			**€ 50,11241**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			

				€ 4,34400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,45641** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46288 = 5% * B)			€ 9,25759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,37140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,09** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I D - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.004 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm	1,00000 cad	€ 25,35246 0%	€ 25,35246
	Totale MT			**€ 25,35246**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,52446** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23396 = 5% * B)			€ 4,67916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,42** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I E - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.005 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm	1,00000 cad	€ 36,44865 0%	€ 36,44865
	Totale MT			**€ 36,44865**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			

				€ 2,71500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,16365** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33289 = 5% * B)			€ 6,65782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,40** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,39%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.010.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 010 - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I F - Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.006 - Segnaletica stradale - Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm	1,00000 cad	€ 80,18703 0%	€ 80,18703
	Totale MT			**€ 80,18703**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,53103** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71851 = 5% * B)			€ 14,37028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,79** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro A - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.007 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm	1,00000 cad	€ 24,04175 0%	€ 24,04175
	Totale MT			**€ 24,04175**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,12775** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21359 = 5% * B)			€ 4,27172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93995
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,34** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro B - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.008 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	1,00000 cad	€ 47,79621 0%	€ 47,79621
	Totale MT			**€ 47,79621**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,96821** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42473 = 5% * B)			€ 8,49460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,31** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro C - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.009 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	1,00000 cad	€ 107,28113 0%	€ 107,28113
	Totale MT			**€ 107,28113**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,99613** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93497 = 5% * B)			€ 18,69934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,86955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,57** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro D - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.010 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm	1,00000 cad	€ 31,43921 0%	€ 31,43921
	Totale MT			**€ 31,43921**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,52521** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27646 = 5% * B)			€ 5,52929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,86** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro E - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.011 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm	1,00000 cad	€ 57,95874 0%	€ 57,95874
	Totale MT			**€ 57,95874**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480

	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,13074** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51111 = 5% * B)			€ 10,22223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,39** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.012.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 012 - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro F - Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.012 - Segnaletica stradale - Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm	1,00000 cad	€ 132,18471 0%	€ 132,18471
	Totale MT			**€ 132,18471**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,89971** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14665 = 5% * B)			€ 22,93295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,78327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,62** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.014.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 014 - Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I A - Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.013 - Segnaletica stradale - Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm	1,00000 cad	€ 7,54110 0%	€ 7,54110
	Totale MT			**€ 7,54110**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,08600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,62710** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07333 = 5% * B)			€ 1,46661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,10** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,78%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.014.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 014 - Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I B - Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.014 - Segnaletica stradale - Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm	1,00000 cad	€ 12,73010 0%	€ 12,73010
	Totale MT			**€ 12,73010**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,90210** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12667 = 5% * B)			€ 2,53336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,18** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.014.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 014 - Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I C - Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.015 - Segnaletica stradale - Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm	1,00000 cad	€ 8,95955 0%	€ 8,95955
	Totale MT			**€ 8,95955**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,04555** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08539 = 5% * B)			€ 1,70774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,93** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,4%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.014.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 014 - Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza classe I D - Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.016 - Segnaletica stradale - Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm	1,00000 cad	€ 16,05177 0%	€ 16,05177
	Totale MT			**€ 16,05177**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,22377** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15490 = 5% * B)			€ 3,09804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,45** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' A - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.017 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm	1,00000 cad	€ 34,97634 0%	€ 34,97634
	Totale MT			**€ 34,97634**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 37,14834 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31576 = 5% * B)			€ 6,31522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,81** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' B - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.018 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 60x90 cm	1,00000 cad	€ 72,61002 0%	€ 72,61002
	Totale MT			**€ 72,61002**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,32502** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64026 = 5% * B)			€ 12,80525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,81303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,94** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' C - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.019 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 90x135 cm	1,00000 cad	€ 170,78796 0%	€ 170,78796
	Totale MT			**€ 170,78796**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,13196** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48862 = 5% * B)			€ 29,77243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,49044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,39** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' D - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.020 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 40x60 cm	1,00000 cad	€ 46,35981 0%	€ 46,35981
	Totale MT			**€ 46,35981**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,53181** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41252 = 5% * B)			€ 8,25041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,67822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,46** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' E - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.021 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 60x90 cm	1,00000 cad	€ 93,47373 0%	€ 93,47373
	Totale MT			**€ 93,47373**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,18873** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81760 = 5% * B)			€ 16,35208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,25408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,79** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.015.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 015 - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' F - Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.022 - Segnaletica stradale - Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 90x135 cm	1,00000 cad	€ 231,17063 0%	€ 231,17063
	Totale MT			**€ 231,17063**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 235,51463** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00187 = 5% * B)			€ 40,03749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,55521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 303,11** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,43%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' A - Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.023 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm	1,00000 cad	€ 9,48024 0%	€ 9,48024
	Totale MT			**€ 9,48024**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56624** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08981 = 5% * B)			€ 1,79626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' B - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.024 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm	1,00000 cad	€ 10,79096 0%	€ 10,79096
	Totale MT			**€ 10,79096**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,87696** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10095 = 5% * B)			€ 2,01908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,29** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' C - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.025 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm	1,00000 cad	€ 23,86220 0%	€ 23,86220
	Totale MT			**€ 23,86220**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,03420** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22129 = 5% * B)			€ 4,42581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,51** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' D - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.026 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm	1,00000 cad	€ 13,82535 0%	€ 13,82535
	Totale MT			**€ 13,82535**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,91135** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12675 = 5% * B)			€ 2,53493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,19** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' E - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm,spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.027 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm	1,00000 cad	€ 17,11112 0%	€ 17,11112
	Totale MT			**€ 17,11112**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,19712** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15468 = 5% * B)			€ 3,09351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,42** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.016.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 016 - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' F - Pannello integrativo di ''distanza" integrato al segnale di ''preavviso di parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.028 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm	1,00000 cad	€ 43,05609 0%	€ 43,05609
	Totale MT			**€ 43,05609**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,22809** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38444 = 5% * B)			€ 7,68878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,21** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II A - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.029 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm	1,00000 cad	€ 14,84879 0%	€ 14,84879
	Totale MT			**€ 14,84879**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,02079** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14468 = 5% * B)			€ 2,89353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,91** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,92%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II B - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.030 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm	1,00000 cad	€ 25,80134 0%	€ 25,80134
	Totale MT			**€ 25,80134**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,51634** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24239 = 5% * B)			€ 4,84778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,70** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II C - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.031 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm	1,00000 cad	€ 59,01809 0%	€ 59,01809
	Totale MT			**€ 59,01809**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,36209** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53858 = 5% * B)			€ 10,77156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,41337
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,55** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II D - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.032 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm	1,00000 cad	€ 193,71650 0%	€ 193,71650
	Totale MT			**€ 193,71650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,40450** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72044 = 5% * B)			€ 34,40877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 260,49** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II E - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.033 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm	1,00000 cad	€ 24,07766 0%	€ 24,07766
	Totale MT			**€ 24,07766**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,24966** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22312 = 5% * B)			€ 4,46244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,78** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II F - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.034 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm	1,00000 cad	€ 40,05761 0%	€ 40,05761
	Totale MT			**€ 40,05761**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,77261** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36357 = 5% * B)			€ 7,27134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,05** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II G - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.035 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm	1,00000 cad	€ 101,06870 0%	€ 101,06870
	Totale MT			**€ 101,06870**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,41270** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89601 = 5% * B)			€ 17,92016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,33329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,67** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.018.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 018 - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II H - Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.036 - Segnaletica stradale - Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm	1,00000 cad	€ 293,65403 0%	€ 293,65403
	Totale MT			**€ 293,65403**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 302,34203** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56991 = 5% * B)			€ 51,39815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,37402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 389,11** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,23%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.019.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 019 - Pannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” A - Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.037 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	1,00000 cad	€ 137,31984 0%	€ 137,31984
	Totale MT			**€ 137,31984**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,66384** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20414 = 5% * B)			€ 24,08285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,57467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 182,32** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.019.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 019 - Pannello integrativo indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" B - Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.038 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	1,00000 cad	€ 217,75824 0%	€ 217,75824
	Totale MT			**€ 217,75824**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,44624** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92479 = 5% * B)			€ 38,49586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,49421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,44** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.019.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 019 - Pannello integrativo indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" C - Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. Spessore 10/10			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.039 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	1,00000 cad	€ 215,87297 0%	€ 215,87297
	Totale MT			**€ 215,87297**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,56097** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90877 = 5% * B)			€ 38,17536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,27363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,01** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.019.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 019 - Pannello integrativo indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" D - Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la ''distanza" da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. Spessore 25/10			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.040 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	1,00000 cad	€ 229,73423 0%	€ 229,73423
	Totale MT			**€ 229,73423**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,42223** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02659 = 5% * B)			€ 40,53178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,89540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,85** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II A - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.041 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	1,00000 cad	€ 185,25969 0%	€ 185,25969
	Totale MT			**€ 185,25969**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,60369** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61163 = 5% * B)			€ 32,23263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,18363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 244,02** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II B - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.042 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	1,00000 cad	€ 215,44205 0%	€ 215,44205
	Totale MT			**€ 215,44205**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,13005** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90511 = 5% * B)			€ 38,10211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,22322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 288,46** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II C - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.043 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	1,00000 cad	€ 297,51435 0%	€ 297,51435
	Totale MT			**€ 297,51435**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 306,20235** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60272 = 5% * B)			€ 52,05440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,82568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 394,08** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II D - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.044 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	1,00000 cad	€ 412,26476 0%	€ 412,26476
	Totale MT			**€ 412,26476**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 425,29676** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61502 = 5% * B)			€ 72,30045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,75972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 547,36** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II E - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.045 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	1,00000 cad	€ 601,69001 0%	€ 601,69001
	Totale MT			**€ 601,69001**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 614,72201** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22514 = 5% * B)			€ 104,50274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,92248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 791,15** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II F - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.046 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	1,00000 cad	€ 231,70928 0%	€ 231,70928
	Totale MT			**€ 231,70928**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,05328** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00645 = 5% * B)			€ 40,12906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,61823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 303,80** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,43%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II G - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.047 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	1,00000 cad	€ 266,30856 0%	€ 266,30856
	Totale MT			**€ 266,30856**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 274,99656** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33747 = 5% * B)			€ 46,74942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,17460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 353,92** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II H - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.048 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	1,00000 cad	€ 370,57325 0%	€ 370,57325
	Totale MT			**€ 370,57325**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,26125** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22372 = 5% * B)			€ 64,47441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,37357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 488,11** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.I	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II I - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.049 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	1,00000 cad	€ 514,69803 0%	€ 514,69803
	Totale MT			**€ 514,69803**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 527,73003** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48571 = 5% * B)			€ 89,71411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,74441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 679,19** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.022.J	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 022 - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani, rifrangenza classe II J - Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.050 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	1,00000 cad	€ 730,14008 0%	€ 730,14008
	Totale MT			**€ 730,14008**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,58260
	Totale RU			**€ 12,48900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 742,62908** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,31235 = 5% * B)			€ 126,24694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,88760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 955,76** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,31%			*€ 12,48900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,31235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II A - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.051 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	1,00000 cad	€ 50,86652 0%	€ 50,86652
	Totale MT			**€ 50,86652**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,21052** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46929 = 5% * B)			€ 9,38579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,06** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II B - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.052 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	1,00000 cad	€ 79,46883 0%	€ 79,46883
	Totale MT			**€ 79,46883**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15683** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74933 = 5% * B)			€ 14,98666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,46** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II C - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.053 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	1,00000 cad	€ 108,73548 0%	€ 108,73548
	Totale MT			**€ 108,73548**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,42348** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99810 = 5% * B)			€ 19,96199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,73855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 151,12** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II D - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.054 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	1,00000 cad	€ 62,62704 0%	€ 62,62704
	Totale MT			**€ 62,62704**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,97104** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56925 = 5% * B)			€ 11,38508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,83561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,19** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II E - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.055 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	1,00000 cad	€ 87,54858 0%	€ 87,54858
	Totale MT			**€ 87,54858**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,23658** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81801 = 5% * B)			€ 16,36022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,25968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,86** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.024.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 024 - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' di forma rettangolare, rifrangenza classe II F - Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.056 - Segnaletica stradale - Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	1,00000 cad	€ 140,19264 0%	€ 140,19264
	Totale MT			**€ 140,19264**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,88064** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26549 = 5% * B)			€ 25,30971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,41904
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 191,61** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II A - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.057 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	1,00000 cad	€ 143,78364 0%	€ 143,78364
	Totale MT			**€ 143,78364**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,47164** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29601 = 5% * B)			€ 25,92018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,83918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 196,23** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II B - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.058 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	1,00000 cad	€ 203,19674 0%	€ 203,19674
	Totale MT			**€ 203,19674**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,88474** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80102 = 5% * B)			€ 36,02041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,79052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,70** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II C - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.059 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 92,97099 0%	€ 92,97099
	Totale MT			**€ 92,97099**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,65899** +0,22%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86410 = 5% * B)			€ 17,28203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,89410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,84** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II D - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.060 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 72,61002 0%	€ 72,61002
	Totale MT			**€ 72,61002**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,29802** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69103 = 5% * B)			€ 13,82066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,51187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,63** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II E - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.061 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 473,34767 0%	€ 473,34767
	Totale MT			**€ 473,34767**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 486,37967** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13423 = 5% * B)			€ 82,68454

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,90642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 625,97** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,13423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II F - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.062 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	1,00000 cad	€ 178,20338 0%	€ 178,20338
	Totale MT			**€ 178,20338**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,89138** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58858 = 5% * B)			€ 31,77153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,86629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 240,53** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II G - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.063 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	1,00000 cad	€ 252,21389 0%	€ 252,21389
	Totale MT			**€ 252,21389**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 260,90189** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21767 = 5% * B)			€ 44,35332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,52552

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 335,78** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II H - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.064 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 119,41871 0%	€ 119,41871
	Totale MT			**€ 119,41871**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,10671** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08891 = 5% * B)			€ 21,77814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,98849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164,87** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.I	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II I - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.065 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 169,58498 0%	€ 169,58498
	Totale MT			**€ 169,58498**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,27298** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51532 = 5% * B)			€ 30,30641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,44** +0,12%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.025.J	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 025 - Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II J - Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.066 - Segnaletica stradale - Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	1,00000 cad	€ 582,81930 0%	€ 582,81930
	Totale MT			**€ 582,81930**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,58260
	Totale RU			**€ 12,48900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 595,30830** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06012 = 5% * B)			€ 101,20241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,65107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 766,16** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 12,48900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II A - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.067 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	1,00000 cad	€ 34,97634 0%	€ 34,97634
	Totale MT			**€ 34,97634**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,69134** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32038 = 5% * B)			€ 6,40753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,51** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 2,71500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II B - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.068 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	1,00000 cad	€ 72,61002 0%	€ 72,61002
	Totale MT			**€ 72,61002**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,95402** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65411 = 5% * B)			€ 13,08218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,04** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II C - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.069 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	1,00000 cad	€ 170,78796 0%	€ 170,78796
	Totale MT			**€ 170,78796**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,47596** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52555 = 5% * B)			€ 30,51091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,99869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,99** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 8,68800*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II D - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.070 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	1,00000 cad	€ 46,35981 0%	€ 46,35981
	Totale MT			**€ 46,35981**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,07481** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41714 = 5% * B)			€ 8,34272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,74175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,16** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II E - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.071 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	1,00000 cad	€ 93,47373 0%	€ 93,47373
	Totale MT			**€ 93,47373**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,81773** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83145 = 5% * B)			€ 16,62901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,44467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125,89** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 4,34400*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.026.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 026 - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II F - Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.072 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	1,00000 cad	€ 231,17063 0%	€ 231,17063
	Totale MT			**€ 231,17063**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,85863** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03880 = 5% * B)			€ 40,77597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,06346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 308,70** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II A - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.073 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	1,00000 cad	€ 107,47863 0%	€ 107,47863
	Totale MT			**€ 107,47863**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,16663** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98742 = 5% * B)			€ 19,74833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,59150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 149,51** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 8,68800*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II B - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.074 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	1,00000 cad	€ 194,07560 0%	€ 194,07560
	Totale MT			**€ 194,07560**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,76360** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72349 = 5% * B)			€ 34,46981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,72334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 260,96** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II C - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.075 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	1,00000 cad	€ 152,02499 0%	€ 152,02499
	Totale MT			**€ 152,02499**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,71299** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36606 = 5% * B)			€ 27,32121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,80342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 206,84** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II D - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.076 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	1,00000 cad	€ 138,45101 0%	€ 138,45101
	Totale MT			**€ 138,45101**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,13901** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25068 = 5% * B)			€ 25,01363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,21526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,37** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II E - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.077 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	1,00000 cad	€ 232,12224 0%	€ 232,12224
	Totale MT			**€ 232,12224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,81024** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04689 = 5% * B)			€ 40,93774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,17480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,92** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04689*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.028.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 028 - Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, rifrangenza classe II F - Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.078 - Segnaletica stradale - Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	1,00000 cad	€ 195,17085 0%	€ 195,17085
	Totale MT			**€ 195,17085**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,85885** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73280 = 5% * B)			€ 34,65600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,85149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,37** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I A - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.079 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	1,00000 cad	€ 39,23168 0%	€ 39,23168
	Totale MT			**€ 39,23168**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,94668** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35655 = 5% * B)			€ 7,13094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,99** +0,16%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I B - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.080 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	1,00000 cad	€ 39,23168 0%	€ 39,23168
	Totale MT			**€ 39,23168**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,94668** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35655 = 5% * B)			€ 7,13094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,99** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I C - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.081 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	1,00000 cad	€ 79,37906 0%	€ 79,37906
	Totale MT			**€ 79,37906**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,72306** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71165 = 5% * B)			€ 14,23292

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,75** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I D - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.082 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	1,00000 cad	€ 41,56583 0%	€ 41,56583
	Totale MT			**€ 41,56583**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,73783** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37177 = 5% * B)			€ 7,43543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,29** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I E - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.083 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	1,00000 cad	€ 63,74025 0%	€ 63,74025
	Totale MT			**€ 63,74025**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,45525** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56487 = 5% * B)			€ 11,29739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,77526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,53** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.030.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 030 - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I F - Segnali di ''preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.084 - Segnaletica stradale - Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	1,00000 cad	€ 128,52189 0%	€ 128,52189
	Totale MT			**€ 128,52189**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,86589** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12936 = 5% * B)			€ 22,58720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,54531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,00** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I A - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.085 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	1,00000 cad	€ 42,24812 0%	€ 42,24812
	Totale MT			**€ 42,24812**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,93612** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43296 = 5% * B)			€ 8,65914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,55** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,25%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I B - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.086 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	1,00000 cad	€ 59,86197 0%	€ 59,86197
	Totale MT			**€ 59,86197**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,54997** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58267 = 5% * B)			€ 11,65349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,22** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,85%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I C - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.087 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	1,00000 cad	€ 72,14319 0%	€ 72,14319
	Totale MT			**€ 72,14319**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920

	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,83119** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68707 = 5% * B)			€ 13,74130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,03** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I D - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.088 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	1,00000 cad	€ 53,99069 0%	€ 53,99069
	Totale MT			**€ 53,99069**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,67869** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53277 = 5% * B)			€ 10,65538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,67** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,77%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I E - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.089 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	1,00000 cad	€ 74,38757 0%	€ 74,38757
	Totale MT			**€ 74,38757**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920

	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,07557** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70614 = 5% * B)			€ 14,12285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,71984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,92** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,13%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.032.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 032 - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I F - Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.090 - Segnaletica stradale - Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	1,00000 cad	€ 103,56444 0%	€ 103,56444
	Totale MT			**€ 103,56444**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,25244** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95415 = 5% * B)			€ 19,08291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,13354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,47** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,01%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II A - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.091 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	1,00000 cad	€ 112,00329 0%	€ 112,00329
	Totale MT			**€ 112,00329**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,68800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,69129** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02588 = 5% * B)			€ 20,51752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,12088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,33** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II B - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.092 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	1,00000 cad	€ 422,03228 0%	€ 422,03228
	Totale MT			**€ 422,03228**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 435,06428** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69805 = 5% * B)			€ 73,96093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,90252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 559,93** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II C - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.093 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	1,00000 cad	€ 789,28385 0%	€ 789,28385
	Totale MT			**€ 789,28385**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 806,65985** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85661 = 5% * B)			€ 137,13217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,37920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.038,17** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II D - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.094 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	1,00000 cad	€ 154,05390 0%	€ 154,05390
	Totale MT			**€ 154,05390**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,74190** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38331 = 5% * B)			€ 27,66612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,04080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,45** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II E - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.095 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	1,00000 cad	€ 533,17373 0%	€ 533,17373
	Totale MT			**€ 533,17373**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 546,20573** +0,06%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64275 = 5% * B)			€ 92,85497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,90607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 702,97** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,64275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.034.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 034 - Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II F - Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.096 - Segnaletica stradale - Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	1,00000 cad	€ 1.030,00653 0%	€ 1.030,00653
	Totale MT			**€ 1.030,00653**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.047,38253** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,90275 = 5% * B)			€ 178,05503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,54376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.347,98** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,90275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 035 - Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm A - Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.097 - Segnaletica stradale - Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 20,01983 0%	€ 20,01983
	Totale MT			**€ 20,01983**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,73483** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19325 = 5% * B)			€ 3,86492

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,26** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.035.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 035 - Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm B - Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.098 - Segnaletica stradale - Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 33,05516 0%	€ 33,05516
	Totale MT			**€ 33,05516**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,77016** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30405 = 5% * B)			€ 6,08093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,04** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.035.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 035 - Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm C - Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.099 - Segnaletica stradale - Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 37,13094 0%	€ 37,13094
	Totale MT			**€ 37,13094**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,84594** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33869 = 5% * B)			€ 6,77381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66198

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,28** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.035.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 035 - Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm D - Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.100 - Segnaletica stradale - Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 50,16627 0%	€ 50,16627
	Totale MT			**€ 50,16627**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,88127** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44949 = 5% * B)			€ 8,98982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,06** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II A - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.101 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm	1,00000 cad	€ 12,64032 0%	€ 12,64032
	Totale MT			**€ 12,64032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,35532** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13052 = 5% * B)			€ 2,61040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79657

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,76** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,74%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II B - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.102 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	1,00000 cad	€ 21,68964 0%	€ 21,68964
	Totale MT			**€ 21,68964**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,40464** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20744 = 5% * B)			€ 4,14879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,41** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II C - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.103 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	1,00000 cad	€ 37,66959 0%	€ 37,66959
	Totale MT			**€ 37,66959**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,38459** +0,17%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34327 = 5% * B)			€ 6,86538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,97** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II D - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.104 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	1,00000 cad	€ 17,34453 0%	€ 17,34453
	Totale MT			**€ 17,34453**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,05953** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17051 = 5% * B)			€ 3,41012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,82** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II E - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.105 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	1,00000 cad	€ 29,14097 0%	€ 29,14097
	Totale MT			**€ 29,14097**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,85597** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 5% * B)			€ 5,41551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,00** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.036.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 036 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II F - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza", ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm. **MT**			
	CAM24_MT.U.17.106 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	1,00000 cad	€ 50,68697 0%	€ 50,68697
	Totale MT			**€ 50,68697**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,40197** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45392 = 5% * B)			€ 9,07833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,73** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II A - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm. **MT**			
	CAM24_MT.U.17.107 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	1,00000 cad	€ 9,10319 0%	€ 9,10319
	Totale MT			**€ 9,10319**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000	€ 28,62000	€ 1,43100

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,8%	
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,81819** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10045 = 5% * B)			€ 2,00909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,21** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,85%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II B - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.108 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	1,00000 cad	€ 11,29370 0%	€ 11,29370
	Totale MT			**€ 11,29370**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,00870** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11907 = 5% * B)			€ 2,38148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,03** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,06%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II C - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.109 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	1,00000 cad	€ 23,28764 0%	€ 23,28764
	Totale MT			**€ 23,28764**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,00264** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22102 = 5% * B)			€ 4,42045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04231
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,47** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II D - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.110	- Segnaletica stradale - Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	1,00000 cad	€ 13,91513 0%	€ 13,91513
		Totale MT			**€ 13,91513**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,63013** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14136 = 5% * B)			€ 2,82712
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94573
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,40** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II E - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.111	- Segnaletica stradale - Pannello integrativo	1,00000	€ 14,84879	€ 14,84879

fonte: http://burc.regione.campania.it

		inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 14,84879**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,56379** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14929 = 5% * B)			€ 2,98584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,60** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,01%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.038.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 038 - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'', rifrangenza classe II F - Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.112 - Segnaletica stradale - Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	1,00000 cad	€ 32,15741 0%	€ 32,15741
	Totale MT			**€ 32,15741**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,87241** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29642 = 5% * B)			€ 5,92831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,88** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere A - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U.17.113	- Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	1,00000 cad	€ 118,48505 0%	€ 118,48505
		Totale MT			**€ 118,48505**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,17305** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08097 = 5% * B)			€ 21,61942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,87925
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 163,67** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere B - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.114 - Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	1,00000 cad	€ 180,28616 0%	€ 180,28616
	Totale MT			**€ 180,28616**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,66216** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68013 = 5% * B)			€ 33,60257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,12647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 254,39** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere C - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.115 - Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	1,00000 cad	€ 146,85395 0%	€ 146,85395

	Totale MT			**€ 146,85395**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,54195** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32211 = 5% * B)			€ 26,44213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,19841
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,18** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere D - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.116 - Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	1,00000 cad	€ 244,38551 0%	€ 244,38551
	Totale MT			**€ 244,38551**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,76151** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22497 = 5% * B)			€ 44,49946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,62610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,89** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere E - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.117 - Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	1,00000 cad	€ 159,65586 0%	€ 159,65586
	Totale MT			**€ 159,65586**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,34386** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43092 = 5% * B)			€ 28,61846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,69623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 216,66** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere F - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.118	- Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	1,00000 cad	€ 240,61496 0%	€ 240,61496
		Totale MT			**€ 240,61496**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
		Totale RU			**€ 17,37600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 257,99096** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19292 = 5% * B)			€ 43,85846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,18494
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 332,03** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 17,37600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19292*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere G - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.119	- Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	1,00000 cad	€ 188,07863 0%	€ 188,07863
		Totale MT			**€ 188,07863**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000	€ 25,68000	€ 4,10880

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,76663** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67252 = 5% * B)			€ 33,45033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,02170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 253,24** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.039.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 039 - Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere H - "Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.120 - Segnaletica stradale - Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	1,00000 cad	€ 304,76817 0%	€ 304,76817
	Totale MT			**€ 304,76817**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 322,14417** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73823 = 5% * B)			€ 54,76451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,69087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 414,60** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.042.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 042 - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere A - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.121 - Segnaletica stradale - Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 45,24660 0%	€ 45,24660
	Totale MT			**€ 45,24660**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,93460** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45844 = 5% * B)			€ 9,16888
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31035
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,41** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,52%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45844*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.042.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 042 - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere B - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.122	- Segnaletica stradale - Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 88,24883 0%	€ 88,24883
		Totale MT			**€ 88,24883**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,93683** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82396 = 5% * B)			€ 16,47926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,34161
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,76** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,96%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82396*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.042.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 042 - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere C - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.123	- Segnaletica stradale - Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 68,03150 0%	€ 68,03150
		Totale MT			**€ 68,03150**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,71950** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65212 = 5% * B)			€ 13,04232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,74** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,8%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.042.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 042 - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere D - Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.124 - Segnaletica stradale - Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 111,15941 0%	€ 111,15941
	Totale MT			**€ 111,15941**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,84741** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01870 = 5% * B)			€ 20,37406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,24** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.044.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 044 - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada A - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.125 - Segnaletica stradale - Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 9,13910 0%	€ 9,13910
	Totale MT			**€ 9,13910**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000	€ 28,62000	€ 1,43100

		h	+2,8%	
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,85410** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10076 = 5% * B)			€ 2,01520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,26** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,8%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.044.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 044 - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada B - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II .			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.126 - Segnaletica stradale - Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 10,89869 0%	€ 10,89869
	Totale MT			**€ 10,89869**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,61369** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11572 = 5% * B)			€ 2,31433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,52** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.044.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 044 - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada C - Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.127 - Segnaletica stradale - Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 9,42638 0%	€ 9,42638
	Totale MT			**€ 9,42638**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,14138** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10320 = 5% * B)			€ 2,06403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,63** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 045 - Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm A - Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.128 - Segnaletica stradale - Delineatore di gallerie rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 32,85765 0%	€ 32,85765
	Totale MT			**€ 32,85765**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,57265** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30237 = 5% * B)			€ 6,04735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,78** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.045.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 045 - Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm B - Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.129 - Segnaletica stradale - Delineatore di gallerie rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 44,22317 0%	€ 44,22317
	Totale MT			**€ 44,22317**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 46,93817 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39897 = 5% * B)			€ 7,97949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,41** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.046.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 046 - Delineatore per strade di montagna A - Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 48 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.130 - Segnaletica stradale - Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm	1,00000 cad	€ 22,62330 0%	€ 22,62330
	Totale MT			**€ 22,62330**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,33830** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21538 = 5% * B)			€ 4,30751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,61** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.046.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 046 - Delineatore per strade di montagna B - Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 60 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.131 - Segnaletica stradale - Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm	1,00000 cad	€ 27,29160 0%	€ 27,29160
	Totale MT			**€ 27,29160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,00660** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25506 = 5% * B)			€ 5,10112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,62** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,03%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.048.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 048 - Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico A - Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.132 - Segnaletica stradale - Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I	1,00000 cad	€ 29,67962 0%	€ 29,67962
	Totale MT			**€ 29,67962**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,39462** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27535 = 5% * B)			€ 5,50709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,79017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,69** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.048.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 048 - Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico B - Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.133 - Segnaletica stradale - Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II	1,00000 cad	€ 44,36681 0%	€ 44,36681
	Totale MT			**€ 44,36681**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,08181** +0,15%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40020 = 5% * B)			€ 8,00391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,59** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.049.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 049 - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia A - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 100 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.134 - Segnaletica stradale - Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm	1,00000 cad	€ 332,70307 0%	€ 332,70307
	Totale MT			**€ 332,70307**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,07907** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97567 = 5% * B)			€ 59,51344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,95925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 450,55** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.049.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 049 - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia B - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 150 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.135 - Segnaletica stradale - Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm	1,00000 cad	€ 423,74826 0%	€ 423,74826
	Totale MT			**€ 423,74826**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,12426** +0,1%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74956 = 5% * B)			€ 74,99112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,61154
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,73** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.049.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 049 - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia C - Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 200 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.136 - Segnaletica stradale - Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm	1,00000 cad	€ 560,31604 0%	€ 560,31604
	Totale MT			**€ 560,31604**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 577,69204** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91038 = 5% * B)			€ 98,20765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,58997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 743,49** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,34%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II A - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.137 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	1,00000 cad	€ 48,69396 0%	€ 48,69396
	Totale MT			**€ 48,69396**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,86596** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43236 = 5% * B)			€ 8,64721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,46** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II B - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.138 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	1,00000 cad	€ 109,68710 0%	€ 109,68710
	Totale MT			**€ 109,68710**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,40210** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95542 = 5% * B)			€ 19,10836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,15105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,66** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II C - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.139 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	1,00000 cad	€ 200,50349 0%	€ 200,50349
	Totale MT			**€ 200,50349**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 204,84749** +0,05%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74120 = 5% * B)			€ 34,82407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,96716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 263,64** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II D - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.140 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	1,00000 cad	€ 61,10087 0%	€ 61,10087
	Totale MT			**€ 61,10087**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,27287** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53782 = 5% * B)			€ 10,75639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,43** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II E - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.141 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	1,00000 cad	€ 137,89440 0%	€ 137,89440
	Totale MT			**€ 137,89440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,60940** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19518 = 5% * B)			€ 23,90360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,45130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,96** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,5%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.050.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 050 - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II F - Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.142 - Segnaletica stradale - Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	1,00000 cad	€ 256,36149 0%	€ 256,36149
	Totale MT			**€ 256,36149**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 260,70549** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21600 = 5% * B)			€ 44,31993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,50254
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 335,53** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.052.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 052 - Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED A - Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e fissato meccanicamente al supporto.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.143 - Segnaletica stradale - Indicatore di margine a led luminoso	1,00000 cad	€ 29,25023 0%	€ 29,25023
	Totale MT			**€ 29,25023**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,19623** +0,74%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35017 = 5% * B)			€ 7,00336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,02** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.054.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 054 - Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione A - Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.144 - Segnaletica stradale - Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione	1,00000 cad	€ 17,95500 0%	€ 17,95500
	Totale MT			**€ 17,95500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 2,80320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,75820** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17644 = 5% * B)			€ 3,52889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,72** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 2,80320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 055 - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale A - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.145 - Segnaletica stradale - Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm	1,00000 cad	€ 49,35830 0%	€ 49,35830
	Totale MT			**€ 49,35830**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,73430** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56724 = 5% * B)			€ 11,34483
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80791

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,89** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.055.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 055 - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale B - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.146 - Segnaletica stradale - Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm	1,00000 cad	€ 59,53878 0%	€ 59,53878
	Totale MT			**€ 59,53878**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,91478** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65378 = 5% * B)			€ 13,07551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,99** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.055.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 055 - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale C - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.147 - Segnaletica stradale - Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm	1,00000 cad	€ 74,06438 0%	€ 74,06438
	Totale MT			**€ 74,06438**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,44038** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77724 = 5% * B)			€ 15,54486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,69852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,68** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 17,37600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.055.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 055 - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale D - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.148 - Segnaletica stradale - Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm	1,00000 cad	€ 90,04433 0%	€ 90,04433
	Totale MT			**€ 90,04433**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,42033** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91307 = 5% * B)			€ 18,26146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,56818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138,25** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.055.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 055 - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale E - Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.149 - Segnaletica stradale - Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm	1,00000 cad	€ 105,98837 0%	€ 105,98837
	Totale MT			**€ 105,98837**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	Totale RU			**€ 17,37600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,36437** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04860 = 5% * B)			€ 20,97194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,43363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,77** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,94%			*€ 17,37600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U05.050.056.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 056 - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa A - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 a 100 m.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.150 - Segnaletica stradale - Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100	1,00000 ml	€ 34,46539 0%	€ 34,46539
	Totale MT			**€ 34,46539**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
	Totale RU			**€ 15,20400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,66939** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42219 = 5% * B)			€ 8,44380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,81132
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 63,92** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 15,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.056.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 056 - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa B - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 101 a 300 m.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.151 - Segnaletica stradale - Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300	1,00000 ml	€ 29,86378 0%	€ 29,86378
	Totale MT			**€ 29,86378**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,89578** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36461 = 5% * B)			€ 7,29228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01881
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

				€ 55,21 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,61%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.056.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 056 - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa C - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 301 a 500 m.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.152 - Segnaletica stradale - Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500	1,00000 ml	€ 28,32991 0%	€ 28,32991
	Totale MT			**€ 28,32991**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,27591** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34235 = 5% * B)			€ 6,84690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71228
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 51,84** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,05%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.056.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 056 - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa D - Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti oltre i 500 m.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.153 - Segnaletica stradale - Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500	1,00000 ml	€ 26,03578 0%	€ 26,03578
	Totale MT			**€ 26,03578**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 10,86000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,89578** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31361 = 5% * B)			€ 6,27228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31681
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 47,48** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,87%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.058.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 058 - Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq A - Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.154 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm	1,00000 ml	€ 0,39501 0%	€ 0,39501
	Totale MT			**€ 0,39501**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,48101** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01259 = 5% * B)			€ 0,25177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17328
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,98%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.058.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 058 - Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq B - Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.155 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm	1,00000 ml	€ 0,48479 0%	€ 0,48479
	Totale MT			**€ 0,48479**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,68000	€ 0,51360

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,57079** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01335 = 5% * B)			€ 0,26703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18378
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,02** +1,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,72%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.058.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 058 - Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq C - Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.156 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm	1,00000 ml	€ 0,66434 0%	€ 0,66434
	Totale MT			**€ 0,66434**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,75034** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01488 = 5% * B)			€ 0,29756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20479
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,21%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.058.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 058 - Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq D - Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.157 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di	1,00000 ml	€ 0,82593 0%	€ 0,82593

fonte: http://burc.regione.campania.it

	larghezza 25 cm			
	Totale MT			**€ 0,82593**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91193** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01625 = 5% * B)			€ 0,32503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22370
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,46** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,13%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.059.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 059 - Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq A - Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.154A - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - ripasso	1,00000 ml	€ 0,32319 0%	€ 0,32319
	Totale MT			**€ 0,32319**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,40919** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01198 = 5% * B)			€ 0,23956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16488
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 1,81** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,88%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.059.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 059 - Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq B - Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della			

	segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.155A	- Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - ripasso	1,00000 ml	€ 0,41297 0%	€ 0,41297
		Totale MT			**€ 0,41297**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49897** +1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01274 = 5% * B)			€ 0,25482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17538
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93** +1,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,29%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.059.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 059 - Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq C - Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.156A	- Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - ripasso	1,00000 ml	€ 0,55661 0%	€ 0,55661
		Totale MT			**€ 0,55661**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,64261** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01396 = 5% * B)			€ 0,27924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19219
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,11** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,37%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.059.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE			

	059 - Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq D - Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.157A - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - ripasso	1,00000 ml	€ 0,66434 0%	€ 0,66434
	Totale MT			**€ 0,66434**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,75034** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01488 = 5% * B)			€ 0,29756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20479
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,21%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.062.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 062 - Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature A - Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.158 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto	1,00000 mq	€ 4,12965 0%	€ 4,12965
	Totale MT			**€ 4,12965**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21565** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04433 = 5% * B)			€ 0,88666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,71** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,18%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U05.050.062.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 062 - Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature B - Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.159 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto esistente	1,00000 mq	€ 3,57305 0%	€ 3,57305
	Totale MT			**€ 3,57305**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,65905** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03960 = 5% * B)			€ 0,79204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,00** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,11%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.064.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 064 - Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra A - Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.160 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto	1,00000 mq	€ 3,57305 0%	€ 3,57305
	Totale MT			**€ 3,57305**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,65905** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03960 = 5% * B)			€ 0,79204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,00** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,11%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.064.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 064 - Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra B - Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto esistente.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.161 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente	1,00000 mq	€ 3,24986 0%	€ 3,24986
	Totale MT			**€ 3,24986**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,33586** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03686 = 5% * B)			€ 0,73710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,58** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,46%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 065 - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle A - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.162 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	1,00000 ml	€ 0,46683 0%	€ 0,46683
	Totale MT			**€ 0,46683**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,55283** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01320 = 5% * B)			€ 0,26398
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18168
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,00** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,34%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_U05.050.065.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 065 - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle B - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.163 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	1,00000 ml	€ 0,61047 0%	€ 0,61047
	Totale MT			**€ 0,61047**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,69647** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01442 = 5% * B)			€ 0,28840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19849
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,18** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,74%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.065.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 065 - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle C - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.164 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	1,00000 ml	€ 0,80798 0%	€ 0,80798
	Totale MT			**€ 0,80798**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,89398** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01610 = 5% * B)			€ 0,32198
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22160
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,44** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,55%			*€ 1,08600*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.065.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 065 - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle D - Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.165 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	1,00000 ml	€ 1,11321 0%	€ 1,11321
	Totale MT			**€ 1,11321**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,19921** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01869 = 5% * B)			€ 0,37387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25731
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,83** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,37%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.066.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 066 - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle A - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.162 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	1,00000 ml	€ 0,46683 0%	€ 0,46683
	Totale MT			**€ 0,46683**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,55283** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01320 = 5% * B)			€ 0,26398
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18168

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,00** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,34%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.066.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 066 - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temosprUzzato plastico, bianche o gialle B - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temosprUzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.163 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termosprUzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	1,00000 ml	€ 0,61047 0%	€ 0,61047
	Totale MT			**€ 0,61047**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,69647** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01442 = 5% * B)			€ 0,28840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19849
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,18** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,74%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.066.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 066 - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temosprUzzato plastico, bianche o gialle C - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temosprUzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.164 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termosprUzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	1,00000 ml	€ 0,80798 0%	€ 0,80798
	Totale MT			**€ 0,80798**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,89398** +1,47%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01610 = 5% * B)			€ 0,32198
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22160
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,44** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,55%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.066.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 066 - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle D - Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.165 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	1,00000 ml	€ 1,11321 0%	€ 1,11321
	Totale MT			**€ 1,11321**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,19921** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01869 = 5% * B)			€ 0,37387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25731
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,83** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,37%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.068.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 068 - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle A - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.170 - Segnaletica stradale - Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 12 cm	1,00000 ml	€ 0,41297 0%	€ 0,41297
	Totale MT			**€ 0,41297**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240

	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49897** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01274 = 5% * B)			€ 0,25482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17538
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,29%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.068.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 068 - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle B - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.171 - Segnaletica stradale - Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 15 cm	1,00000 ml	€ 0,50274 0%	€ 0,50274
	Totale MT			**€ 0,50274**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,58874** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01350 = 5% * B)			€ 0,27009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18588
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,04** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,11%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.068.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 068 - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle C - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.172 - Segnaletica stradale - Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 20 cm	1,00000 ml	€ 0,70025 0%	€ 0,70025
	Totale MT			**€ 0,70025**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A)			**€ 1,78625**
	Scostamento % su anno 2023			+1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01518 = 5% * B)			€ 0,30366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20899
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 2,30**
	Scostamento % su anno 2023			+1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,24%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.068.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 068 - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle D - Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.173 - Segnaletica stradale - Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 25 cm	1,00000 ml	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 0,86184**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A)			**€ 1,94784**
	Scostamento % su anno 2023			+1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01656 = 5% * B)			€ 0,33113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22790
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 2,51**
	Scostamento % su anno 2023			+1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,32%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.069.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 069 - Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro A - Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore finito tra 4,50 e 5,00 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.174 - Segnaletica stradale - Segnaletica	1,00000	€ 16,10564	€ 16,10564

fonte: http://burc.regione.campania.it

		orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	mq	0%	
		Totale MT			**€ 16,10564**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,19164** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14613 = 5% * B)			€ 2,92258
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01142
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,13** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,91%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.069.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 069 - Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro B - Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore finito massimo 3,00 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.175 - Segnaletica stradale - Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito non superiore a 3,00 mm	1,00000 mq	€ 12,92760 0%	€ 12,92760
	Totale MT			**€ 12,92760**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,01360** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11912 = 5% * B)			€ 2,38231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,04** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,02%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II A - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U.17.176	- Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	1,00000 cad	€ 27,05819 0%	€ 27,05819
		Totale MT			**€ 27,05819**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,14419** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23923 = 5% * B)			€ 4,78451
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29287
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,22** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23923*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II B - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.177	- Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	1,00000 cad	€ 50,75879 0%	€ 50,75879
		Totale MT			**€ 50,75879**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
		Totale RU			**€ 2,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,93079** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44991 = 5% * B)			€ 8,99823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19290
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,12** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 2,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II C - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.U.17.178	- Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	1,00000 cad	€ 113,08059 0%	€ 113,08059
		Totale MT			**€ 113,08059**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,79559** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98426 = 5% * B)			€ 19,68525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,54808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 149,03** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II D - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.179 - Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	1,00000 cad	€ 36,14342 0%	€ 36,14342
	Totale MT			**€ 36,14342**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,22942** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31645 = 5% * B)			€ 6,32900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,91** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II E - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.U.17.180	- Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	1,00000 cad	€ 65,32029 0%	€ 65,32029
		Totale MT			**€ 65,32029**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
		Totale RU			**€ 2,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,49229** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57368 = 5% * B)			€ 11,47369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89660
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,86** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 2,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.070.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 070 - Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II F - Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. n lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.181	- Segnaletica stradale - Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	1,00000 cad	€ 102,19986 0%	€ 102,19986
		Totale MT			**€ 102,19986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,91486** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89178 = 5% * B)			€ 17,83553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,27504
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,03** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.072.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 072 - Bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali in colato plastico a freddo a indurimento chimico A - Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del sottofondo, il tracciamento, il			

	pilotaggio del traffico misurato in opera per ogni ml di singola fascia.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.182	- Segnaletica stradale - Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	1,00000 ml	€ 1,63391 0%	€ 1,63391
		Totale MT			**€ 1,63391**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,76371** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02349 = 5% * B)			€ 0,46983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32335
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 3,56** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,76%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02349*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.074.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 074 - Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato A - Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato, fissati , di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.183	- Segnaletica stradale - Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	1,00000 cad	€ 10,93460 0%	€ 10,93460
		Totale MT			**€ 10,93460**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,19420** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11215 = 5% * B)			€ 2,24301
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54372
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,98** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,31%			*€ 2,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II A - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.U.17.184	- Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	1,00000 cad	€ 25,69361 0%	€ 25,69361
		Totale MT			**€ 25,69361**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,77961** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22763 = 5% * B)			€ 4,55253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,47** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22763*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II B - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.U.17.185	- Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	1,00000 cad	€ 40,05761 0%	€ 40,05761
		Totale MT			**€ 40,05761**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
		Totale RU			**€ 2,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,22961** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35895 = 5% * B)			€ 7,17903
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,35** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 2,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II C - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.U.17.186	- Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	1,00000 cad	€ 64,83551 0%	€ 64,83551
		Totale MT			**€ 64,83551**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,55051** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57418 = 5% * B)			€ 11,48359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,90341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,94** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II D - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.187 - Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	1,00000 cad	€ 34,88657 0%	€ 34,88657
	Totale MT			**€ 34,88657**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 1,08600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,97257** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30577 = 5% * B)			€ 6,11534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,30** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II E - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.U.17.188	- Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	1,00000 cad	€ 64,18913 0%	€ 64,18913
		Totale MT			**€ 64,18913**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,27513** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55484 = 5% * B)			€ 11,09677
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,01** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.050.090.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 090 - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma quadrata, rifrangenza classe II F - Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.U.17.189 - Segnaletica stradale - Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	1,00000 cad	€ 152,52773 0%	€ 152,52773
	Totale MT			**€ 152,52773**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,24273** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31956 = 5% * B)			€ 26,39126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,80** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,36%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 010 - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido A - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento,			