	sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 10,08490**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.47.003	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm	0,10500 t	€ 329,66963 0%	€ 34,61531
		Totale MT			**€ 39,49912**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 21,36420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,94822** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60306 = 5% * B)			€ 12,06120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,30094
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,31** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,4%			*€ 21,36420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 010 - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido B - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,30622**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.004	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni -	0,14300	€ 307,50008	€ 43,97251

		Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm	t	0%	
		Totale MT			**€ 49,13866**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 19,72080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,16568** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65591 = 5% * B)			€ 13,11817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02839
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,31** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,86%			*€ 19,72080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65591*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 010 - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido C - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 6,52755**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.47.005	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm	0,19800 t	€ 291,87408 0%	€ 57,79107
		Totale MT			**€ 63,23956**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,07740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,84451** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74668 = 5% * B)			€ 14,93357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27781
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 113,06 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,99%			*€ 18,07740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 010 - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido D - Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 5,63821**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,16000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,25872
	CAM24_MT.E.47.006 - Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm	0,25000 t	€ 273,98859 0%	€ 68,49715
	Totale MT			**€ 74,22798**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,30019** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81855 = 5% * B)			€ 16,37103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,26712
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 123,94** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.015.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 015 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco A - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,76668
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,23146**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.007	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm	0,14300 t	€ 278,72805 0%	€ 39,85811
		Totale MT			**€ 45,02426**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 19,72080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,97652** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62030 = 5% * B)			€ 12,40601
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53825
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,92** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 19,72080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.015.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 015 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco B - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,76668
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 6,45279**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.47.008	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm	0,19800 t	€ 258,86447 0%	€ 51,25517
		Totale MT			**€ 56,70366**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,07740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,23385** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69049 = 5% * B)			€ 13,80975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50436
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,55** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,29%			*€ 18,07740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 020 - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara A - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,76668
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 10,01014**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.47.009	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm	0,10500 t	€ 366,63951 0%	€ 38,49715
		Totale MT			**€ 43,38096**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 21,36420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,75530** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63542 = 5% * B)			€ 12,70840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,74637
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,21** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,21%			*€ 21,36420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.020.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 020 - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara B - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,76668
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 8,23146**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.010 - Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm	0,14300 t	€ 366,63951 0%	€ 52,42945
	Totale MT			**€ 57,59560**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 19,72080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,54786** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72716 = 5% * B)			€ 14,54314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,00910
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,10** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,91%			*€ 19,72080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.020.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 020 - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara C - Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01200 h	€ 63,89005 0%	€ 0,76668
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009

		Totale AT			**€ 6,45279**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.47.011	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm	0,19800 t	€ 354,70687 0%	€ 70,23196
		Totale MT			**€ 75,68045**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,07740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,21064** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85179 = 5% * B)			€ 17,03581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,72465
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 128,97** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 18,07740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.025.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 025 - Pavimentazione in lastre di pietra dura A - Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	Totale AT			**€ 0,63890**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,02200 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,76386
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.48.001 - Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre in pietra calcarea	1,00000 mq	€ 29,03170 0%	€ 29,03170
	Totale MT			**€ 38,14310**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,90450** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44969 = 5% * B)			€ 8,99377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18983
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,09** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,74%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.025.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 025 - Pavimentazione in lastre di pietra dura B - Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	Totale AT			**€ 0,63890**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,02200 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,76386
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.48.002 - Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre in pietra arenaria	1,00000 mq	€ 36,66360 0%	€ 36,66360
	Totale MT			**€ 45,77500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,53640** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51456 = 5% * B)			€ 10,29119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,08276
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,91** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,13%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.025.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 025 - Pavimentazione in lastre di pietra dura C - Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante			

	massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,02200 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,76386
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.48.003	- Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre in basalto	1,00000 mq	€ 87,30285 0%	€ 87,30285
		Totale MT			**€ 96,41425**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,17565** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94499 = 5% * B)			€ 18,89986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,00755
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,08** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,87%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94499*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.025.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 025 - Pavimentazione in lastre di pietra dura D - Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,02200 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,76386
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999

fonte: http://burc.regione.campania.it

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.48.004	- Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre in ardesia	1,00000 mq	€ 57,31544 0%	€ 57,31544
		Totale MT			**€ 66,42684**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,18824** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69010 = 5% * B)			€ 13,80200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49902
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,49** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,52%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.025.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 025 - Pavimentazione in lastre di pietra dura E - Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,02200 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,76386
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.48.005	- Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre in porfido	1,00000 mq	€ 62,63422 0%	€ 62,63422
		Totale MT			**€ 71,74562**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,50702** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73531 = 5% * B)			€ 14,70619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,12132

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 111,33** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,68%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 030 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati A - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 9,88236**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.47.012 - Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm	0,12000 t	€ 305,81339 0%	€ 36,69761
	Totale MT			**€ 40,87557**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,19193** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57113 = 5% * B)			€ 11,42263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,48** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 19%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.030.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 030 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati B - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,18000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,00403
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,99302**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,08000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,12936
	CAM24_MT.E.47.013	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm	0,16000 t	€ 293,86657 0%	€ 47,01865
		Totale MT			**€ 51,62012**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,04714** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65490 = 5% * B)			€ 13,09801
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,01452
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,16** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65490*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.030.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 030 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati C - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,10368**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.47.014	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm	0,20000 t	€ 284,36360 0%	€ 56,87272
		Totale MT			**€ 61,75653**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,29421** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73350 = 5% * B)			€ 14,67002
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,09642
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 111,06** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,8%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73350*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.030.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 030 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati D - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 6,32501**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.015	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm	0,16000 t	€ 265,33687 0%	€ 42,45390
		Totale MT			**€ 47,62005**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,32550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,27056** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56330 = 5% * B)			€ 11,26600
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,75366
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 85,29** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 12,32550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.035.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE			

	URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 035 - Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico A - Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm			
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.47.001	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm	1,00000 mq	€ 26,20609 0%	€ 26,20609
		Totale MT			**€ 32,43608**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,16608** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34991 = 5% * B)			€ 6,99823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81643
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,98** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,48%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.035.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 035 - Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico B - Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.47.002	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm	1,00000 mq	€ 19,62687 0%	€ 19,62687
		Totale MT			**€ 25,85686**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 11,55450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,41136** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31800 = 5% * B)			€ 6,35993
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37713
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,15** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 24%			*€ 11,55450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 040 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati A - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 9,88236**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.47.016 - Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm	0,12000 t	€ 333,67569 0%	€ 40,04108
	Totale MT			**€ 44,21904**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,53540** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59955 = 5% * B)			€ 11,99102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,25264
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,78** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,1%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.040.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 040 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati B - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,18000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,00403
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,99302**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,08000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,12936
	CAM24_MT.E.47.017	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm	0,16000 t	€ 318,56329 0%	€ 50,97013
		Totale MT			**€ 55,57160**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,99862** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68849 = 5% * B)			€ 13,76977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47684
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,76%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.040.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 040 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati C - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,10368**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.47.018	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm	0,20000 t	€ 305,72574 0%	€ 61,14515
		Totale MT			**€ 66,02896**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200

	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,56664** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76982 = 5% * B)			€ 15,39633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,59630
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 116,56** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.040.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 040 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati D - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 6,32501**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.019 - Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm	0,16000 t	€ 288,45401 0%	€ 46,15264
	Totale MT			**€ 51,31879**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 12,32550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,96930** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59474 = 5% * B)			€ 11,89478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18641
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,05** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,69%			*€ 12,32550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.045.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 045 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco A - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,10368**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.47.007	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm	0,14300 t	€ 278,72805 0%	€ 39,85811
		Totale MT			**€ 45,02426**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 19,72080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,84874** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61921 = 5% * B)			€ 12,38429
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,52330
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,76** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 19,72080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61921*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.045.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 045 - Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco B - Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 6,32501**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi	0,10000	€ 34,72113	€ 3,47211

		- Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	0%	
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.47.008	- Scheggioni e cubetti per pavimentazioni - Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm	0,19800 t	€ 258,86447 0%	€ 51,25517
		Totale MT			**€ 56,70366**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,07740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,10607** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68940 = 5% * B)			€ 13,78803
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48941
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,38** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,32%			*€ 18,07740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 050 - Sigillatura dei giunti di pavimentazione A - Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,00100 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,03472
	CAM24_MT.E.49.007	- Cordoni - Bitume naturale penetrazione 40/50	0,03000 mc	€ 32,09277 0%	€ 0,96278
		Totale MT			**€ 0,99750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,64340**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,64090** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02245 = 5% * B)			€ 0,44895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30899
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,40** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,35%			*€ 1,64340*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.055.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 055 - Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica A - Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02370 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,86925
	CAM24_MT.E.48.006	- Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00	0,13000 t	€ 118,21829 0%	€ 15,36838
		Totale MT			**€ 18,23763**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,99903** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28049 = 5% * B)			€ 5,60984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86089
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,47** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,25%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 060 - Lastricato di nuovi basole scelte A - Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,07910 mc	€ 121,06554 0%	€ 9,57628
	CAM24_MT.E.48.007	- Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre sp. 16-18 cm	1,01000 mq	€ 120,65606 0%	€ 121,86262
		Totale MT			**€ 131,43890**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,84930** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29072 = 5% * B)			€ 25,81438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,76637
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 195,43 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,12%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.060.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 060 - Lastricato di nuovi basole scelte B - Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	Totale AT			**€ 0,63890**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,07910 mc	€ 121,06554 0%	€ 9,57628
	CAM24_MT.E.48.008 - Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre sp. 14-16 cm	1,01000 mq	€ 115,84976 0%	€ 117,00826
	Totale MT			**€ 126,58454**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,99494** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24946 = 5% * B)			€ 24,98914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,19841
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 189,18** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.060.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 060 - Lastricato di nuovi basole scelte C - Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	Totale AT			**€ 0,63890**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,07910 mc	€ 121,06554 0%	€ 9,57628
	CAM24_MT.E.48.009 - Lastre in pietra per pavimentazioni - Lastre sp. 10-14 cm	1,01000 mq	€ 99,61639 0%	€ 100,61255

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 110,18883**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,59923** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11009 = 5% * B)			€ 22,20187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,28011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 168,08** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,76%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 065 - Rimozione di basole vecchie A - Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
	Totale AT			**€ 0,63890**
	MT			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,10000 mc	€ 121,06554 0%	€ 12,10655
	Totale MT			**€ 12,10655**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 39,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,28845** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44445 = 5% * B)			€ 8,88904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,11775
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,30** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,76%			*€ 39,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 070 - Sola posa senza rilavorazionedi basole A - Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,01000 h	€ 63,89005 0%	€ 0,63890
		Totale AT			**€ 0,63890**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,09000 mc	€ 121,06554 0%	€ 10,89590
		Totale MT			**€ 10,89590**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,30630** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26610 = 5% * B)			€ 5,32207
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66284
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,29** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,07%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.075.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 075 - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole A - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700
	Totale RU			**€ 12,58500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,58500** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10697 = 5% * B)			€ 2,13945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,20** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 12,58500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.075.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 075 - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole B - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000	€ 28,62000	€ 11,44800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,8%	
	Totale RU			**€ 14,01600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,01600** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11914 = 5% * B)			€ 2,38272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,04** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,01600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.075.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 075 - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole C - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,43000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,30660
	Totale RU			**€ 14,87460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,87460** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12643 = 5% * B)			€ 2,52868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74033
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,14** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,87460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.075.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 075 - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole D - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a scalpello			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,43000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04616 = 5% * B)			€ 0,92310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63531
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,99** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.075.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 075 - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole E - Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Configurazione di gaveta a superficie curva in opera			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 3,43440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,43440** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02919 = 5% * B)			€ 0,58385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40183
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,42** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.080.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 080 - Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati A - Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,00100 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,03472
	CAM24_MT.E.49.007 - Cordoni - Bitume naturale penetrazione 40/50	0,01800 mc	€ 32,09277 0%	€ 0,57767
	Totale MT			**€ 0,61239**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 3,18420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79659** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03227 = 5% * B)			€ 0,64542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44420
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,17%			*€ 3,18420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.085.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 085 - Pavimentazione con vecchi selci alla romana A - Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm.			

	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,12000 mc	€ 34,72113 0%	€ 4,16654
		Totale MT			**€ 4,16654**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,89654** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 5% * B)			€ 2,19241
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50890
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,60** +1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,6%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti A - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colore naturale.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 10,08490**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.39.001	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale	1,05000 mq	€ 22,51250 0%	€ 23,63813
		Totale MT			**€ 28,52194**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 21,36420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,97104** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50975 = 5% * B)			€ 10,19508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01661

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,18** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,68%			*€ 21,36420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti B - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 10,08490**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,10000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,41170
	CAM24_MT.E.39.002 - Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta	1,05000 mq	€ 28,13750 0%	€ 29,54438
	Totale MT			**€ 34,42819**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 21,36420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,87729** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55996 = 5% * B)			€ 11,19914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,70764
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 84,78** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,2%			*€ 21,36420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti C - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	colore naturale.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,30622**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.39.003	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale	1,05000 mq	€ 22,51250 0%	€ 23,63813
		Totale MT			**€ 28,80428**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 19,72080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,83130** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48307 = 5% * B)			€ 9,66132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64926
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,14** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,96%			*€ 19,72080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti D - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,16000 h	€ 44,46684 0%	€ 7,11469
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 8,30622**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,12000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,69404
	CAM24_MT.E.39.004	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra	1,05000	€ 28,13750	€ 29,54438

		ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta	mq	0%	
		Totale MT			**€ 34,71053**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 19,72080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,73755** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53327 = 5% * B)			€ 10,66538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,34029
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,74** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,42%			*€ 19,72080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53327*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti E - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colore naturale.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 6,52755**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.39.005	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale	1,05000 mq	€ 22,51250 0%	€ 23,63813
		Totale MT			**€ 29,08662**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,07740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,69157** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45638 = 5% * B)			€ 9,12757
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28191

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,10** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,16%			*€ 18,07740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti F - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
	Totale AT			**€ 6,52755**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,14000 ql	€ 14,11702 0%	€ 1,97638
	CAM24_MT.E.39.006 - Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta	1,05000 mq	€ 28,13750 0%	€ 29,54438
	Totale MT			**€ 34,99287**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 18,07740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,59782** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50658 = 5% * B)			€ 10,13163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97295
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,70** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,57%			*€ 18,07740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti G - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm			

	colore naturale.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 5,63821**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,16000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,25872
	CAM24_MT.E.39.007	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colore naturale	1,05000 mq	€ 22,51250 0%	€ 23,63813
		Totale MT			**€ 29,36896**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,44117** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43725 = 5% * B)			€ 8,74500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,01862
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,20** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,82%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43725*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.090.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 090 - Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti H - Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,01000 h	€ 35,00917 0%	€ 0,35009
		Totale AT			**€ 5,63821**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,10000 mc	€ 34,72113 0%	€ 3,47211
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,16000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,25872
	CAM24_MT.E.39.008	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra	1,05000	€ 28,13750	€ 29,54438

		ricostruita - Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colorato in pasta	mq	0%	
		Totale MT			**€ 35,27521**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,34742** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48745 = 5% * B)			€ 9,74906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70965
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,81** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,27%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48745*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.060.095.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 095 - Pavimentazione in lastre pietra ricostruita A - Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 30x30 cm spessore cm 4				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.39.009	- Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4	1,05000 mq	€ 9,37500 0%	€ 9,84375
		Totale MT			**€ 14,68637**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,74674** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25285 = 5% * B)			€ 5,05695
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48037
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,28** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,89%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_U05.060.095.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 095 - Pavimentazione in lastre pietra ricostruita B - Pavimentazione posta in opera in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 40x40 cm spessore cm 4			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.39.010 - Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita - Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4	1,05000 mq	€ 16,25000 0%	€ 17,06250
	Totale MT			**€ 21,90512**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,96549** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31421 = 5% * B)			€ 6,28413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32496
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,57** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,68%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 010 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti A - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.012 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
	Totale AT			**€ 3,89235**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,07200 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,49992
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755

	CAM24_MT.E.46.006	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6	1,00000 mq	€ 11,80778 0%	€ 11,80778
		Totale MT			**€ 16,42525**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,48580** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25913 = 5% * B)			€ 5,18259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56684
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,24** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,92%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 010 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti B - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,07700 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,67353
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,18000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,54106
	CAM24_MT.E.46.007	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8	1,00000 mq	€ 13,70673 0%	€ 13,70673
		Totale MT			**€ 18,92132**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,28717** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26594 = 5% * B)			€ 5,31882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,27** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 010 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti C - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari, spessore 6 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.012 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
	Totale AT			**€ 3,89235**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,07200 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,49992
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,11755
	CAM24_MT.E.46.008 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6	1,00000 mq	€ 16,19272 0%	€ 16,19272
	Totale MT			**€ 20,81019**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,87074** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29640 = 5% * B)			€ 5,92803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07988
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,88** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,66%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 010 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti D - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,07700 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,67353
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,18000 ql	€ 14,11702 0%	€ 2,54106
	CAM24_MT.E.46.009	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8	1,00000 mq	€ 17,97654 0%	€ 17,97654
		Totale MT			**€ 23,19113**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,55698** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30223 = 5% * B)			€ 6,04469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,76** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30223*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.020.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 020 - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia A - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.010	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm	1,00000 mq	€ 16,38079 0%	€ 16,38079
		Totale MT			**€ 17,76964**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 27,18101 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23104 = 5% * B)			€ 4,62077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18018
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,98** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,22%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.030.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 030 - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata A - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.011 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 mm, rosso	1,00000 mq	€ 18,54649 0%	€ 18,54649
	Totale MT			**€ 19,93534**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,34671** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24945 = 5% * B)			€ 4,98894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43357
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,77** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,43%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.030.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 030 - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata B - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 35 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.012	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	1,00000 mq	€ 19,87763 0%	€ 19,87763
		Totale MT			**€ 21,26648**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,67785** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26076 = 5% * B)			€ 5,21523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58931
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,48** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,46%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.040.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 040 - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in graniglia di marmo A - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.013	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Pavimentazione con finitura superficiale in ghiaino: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	1,00000 mq	€ 10,49612 0%	€ 10,49612
		Totale MT			**€ 11,88497**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,29634** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18102 = 5% * B)			€ 3,62038
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49167
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,41** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,92%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18102*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U05.070.050.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 050 - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in ghiaino lavato A - Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.014 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	1,00000 mq	€ 16,65581 0%	€ 16,65581
	Totale MT			**€ 18,04466**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,45603** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23338 = 5% * B)			€ 4,66753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,21236
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,34** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,98%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.060.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 060 - Masselli grigliati per pavimentazioni A - Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.015 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli grigliati Spessore fino a 8 cm	1,02000 mq	€ 19,93159 0%	€ 20,33022
	Totale MT			**€ 21,71907**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,13044** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26461 = 5% * B)			€ 5,29217
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,64226
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,06** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,15%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.060.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 060 - Masselli grigliati per pavimentazioni B - Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.016 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli grigliati Spessore oltre i 10 cm	1,02000 mq	€ 23,78217 0%	€ 24,25781
	Totale MT			**€ 25,64666**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,05803** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29799 = 5% * B)			€ 5,95987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10179
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,12** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,78%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche A - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di			

	titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.017	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 7 cm	1,02000 mq	€ 28,35000 0%	€ 28,91700
		Totale MT			**€ 30,30585**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,67170** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36271 = 5% * B)			€ 7,25419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99259
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,92** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36271*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche B - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.46.018	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 10 cm	1,02000 mq	€ 33,75000 0%	€ 34,42500
		Totale MT			**€ 35,81385**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,17970** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40953 = 5% * B)			€ 8,19055
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63703
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,01** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche C - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.019	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm	1,02000 mq	€ 28,35000 0%	€ 28,91700
		Totale MT			**€ 30,30585**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,67170** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36271 = 5% * B)			€ 7,25419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99259

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,92** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche D - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.012 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
	Totale AT			**€ 3,89235**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.020 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	1,02000 mq	€ 33,75000 0%	€ 34,42500
	Totale MT			**€ 35,81385**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,17970** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40953 = 5% * B)			€ 8,19055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63703
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,01** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche E - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di			

	pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.021	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm	1,02000 mq	€ 26,70300 0%	€ 27,23706
		Totale MT			**€ 28,62591**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,99176** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34843 = 5% * B)			€ 6,96860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79604
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,76** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34843*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche F - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885

	CAM24_MT.E.46.022	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm	1,02000 mq	€ 29,33550 0%	€ 29,92221
		Totale MT			**€ 31,31106**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,67691** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37125 = 5% * B)			€ 7,42507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11020
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,21** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,07%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37125*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche G - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.023	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm	1,02000 mq	€ 30,47625 0%	€ 31,08578
		Totale MT			**€ 32,47463**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,84048** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38114 = 5% * B)			€ 7,62288

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,71** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,68%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche H - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.012 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
	Totale AT			**€ 3,89235**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.024 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 8 cm	1,02000 mq	€ 32,03550 0%	€ 32,67621
	Totale MT			**€ 34,06506**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,43091** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39466 = 5% * B)			€ 7,89325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,76** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,18%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.I	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche I - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-			

	disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.025	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm	1,02000 mq	€ 32,16375 0%	€ 32,80703
		Totale MT			**€ 34,19588**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,56173** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39577 = 5% * B)			€ 7,91549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44772
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,92** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.065.J	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 065 - Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche J - Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,01500 h	€ 93,54965 0%	€ 1,40324
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,73865
	CAM24_AT.E.04.005	- Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,05000 h	€ 35,00917 0%	€ 1,75046
		Totale AT			**€ 3,89235**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,04000 mc	€ 34,72113 0%	€ 1,38885
	CAM24_MT.E.46.026	- Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale standard	1,02000 mq	€ 31,15800 0%	€ 31,78116

fonte: http://burc.regione.campania.it

		grigio/runo, spessore 6 cm			
		Totale MT			**€ 33,17001**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,53586** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38706 = 5% * B)			€ 7,74110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32770
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,60** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,46%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto A - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.001	- Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm	1,05000 mq	€ 12,40000 0%	€ 13,02000
		Totale MT			**€ 17,86262**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,27399** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23183 = 5% * B)			€ 4,63658
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,19106
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,10** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto			

	B - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.002	- Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 14,20000 0%	€ 14,91000
		Totale MT			**€ 19,75262**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,16399** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24789 = 5% * B)			€ 4,95788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41219
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,53** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto C - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.003	- Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 17,36250 0%	€ 18,23063
		Totale MT			**€ 23,07325**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,48462** +0,68%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27612 = 5% * B)			€ 5,52239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,81** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,27%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto D - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.004 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 21,18750 0%	€ 22,24688
	Totale MT			**€ 27,08950**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,50087** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31026 = 5% * B)			€ 6,20515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27060
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,98** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,04%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto E - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.40.005	- Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm	1,05000 mq	€ 11,78750 0%	€ 12,37688
		Totale MT			**€ 17,21950**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,63087** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22636 = 5% * B)			€ 4,52725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11581
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,27** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,72%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto F - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.04.006	- Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
		Totale AT			**€ 0,93787**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.006	- Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 14,20000 0%	€ 14,91000
		Totale MT			**€ 19,75262**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,16399** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24789 = 5% * B)			€ 4,95788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41219
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,53** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.G	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA			

	070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto G - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.007 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 15,83750 0%	€ 16,62938
	Totale MT			**€ 21,47200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,88337** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26251 = 5% * B)			€ 5,25017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,75** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,32%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.070.070.H	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 070 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto H - Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.006 - Attrezzature stradali - Piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 9,37867 0%	€ 0,93787
	Totale AT			**€ 0,93787**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,04000 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,84262
	CAM24_MT.E.40.008 - Pavimentazione in mattonelle di asfalto - Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 22,50000 0%	€ 23,62500
	Totale MT			**€ 28,46762**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 37,87899 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32197 = 5% * B)			€ 6,43943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43184
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,75** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,38%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.A	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio A - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.49.001 - Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	1,00000 m	€ 4,97453 0%	€ 4,97453
	Totale MT			**€ 6,94321**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01580 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,48680
	Totale RU			**€ 8,08880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,03201** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12777 = 5% * B)			€ 2,55544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75875
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,35** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,81%			*€ 8,08880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.B	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio B - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.49.002 - Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	1,00000 m	€ 5,26541 0%	€ 5,26541
	Totale MT			**€ 7,23409**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920

	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,92209** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13534 = 5% * B)			€ 2,70676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86289
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,49** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,4%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13534*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.C	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio C - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.49.003	- Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	1,00000 m	€ 6,66573 0%	€ 6,66573
		Totale MT			**€ 8,63441**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
		Totale RU			**€ 9,77400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,40841** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15647 = 5% * B)			€ 3,12943
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15378
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,69** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,26%			*€ 9,77400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15647*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.D	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio D - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,09000 mc	€ 89,43099 0%	€ 8,04879
	CAM24_MT.E.49.004	- Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	1,00000 m	€ 6,75576 0%	€ 6,75576
		Totale MT			**€ 14,80455**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,66455** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21815 = 5% * B)			€ 4,36297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00275
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,03** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,88%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.E	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio E - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,09000 mc	€ 89,43099 0%	€ 8,04879
	CAM24_MT.E.49.005 - Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	1,00000 m	€ 6,55152 0%	€ 6,55152
	Totale MT			**€ 14,60031**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	Totale RU			**€ 11,94600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,54631** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22564 = 5% * B)			€ 4,51287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10592
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,17** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,97%			*€ 11,94600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U05.080.010.F	CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 010 - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio F - Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,10000 mc	€ 89,43099 0%	€ 8,94310
	CAM24_MT.E.49.006 - Cordoni - Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	1,00000 m	€ 8,72613 0%	€ 8,72613
	Totale MT			**€ 17,66923**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880

	Totale RU			**€ 13,03200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,70123** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26096 = 5% * B)			€ 5,21921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59204
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,51** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,98%			*€ 13,03200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.010.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per lampade a vapori di sodio A - Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 18 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.009 - Lampade, reattori, alimentatori - Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W	1,00000 cad	€ 29,19479 0%	€ 29,19479
	Totale MT			**€ 29,19479**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,16959** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25644 = 5% * B)			€ 5,12883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,83** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.010.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per lampade a vapori di sodio B - Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 35 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.010 - Lampade, reattori, alimentatori - Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W	1,00000 cad	€ 43,59492 0%	€ 43,59492
	Totale MT			**€ 43,59492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,05712** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38299 = 5% * B)			€ 7,65971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,99** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.010.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per lampade a vapori di sodio C - Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 90 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.011 - Lampade, reattori, alimentatori - Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W	1,00000 cad	€ 62,78736 0%	€ 62,78736
	Totale MT			**€ 62,78736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,24956** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54612 = 5% * B)			€ 10,92243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,69** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.010.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per lampade a vapori di sodio D - Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 135 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.012 - Lampade, reattori, alimentatori - Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W	1,00000 cad	€ 80,39011 0%	€ 80,39011
	Totale MT			**€ 80,39011**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,36491** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69160 = 5% * B)			€ 13,83203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,51969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,72** +0,08%

	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.020.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 020 - Lampada a vapori di sodio A - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, lumen 1.770			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.013 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770	1,00000 cad	€ 24,86663 0%	€ 24,86663
	Totale MT			**€ 24,86663**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,84143** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21965 = 5% * B)			€ 4,39304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,26** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.020.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 020 - Lampada a vapori di sodio B - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, lumen 4.550			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.014 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550	1,00000 cad	€ 25,48162 0%	€ 25,48162
	Totale MT			**€ 25,48162**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,94382** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22902 = 5% * B)			€ 4,58045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,68** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U06.010.020.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 020 - Lampada a vapori di sodio C - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, lumen 13.000			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.016 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000	1,00000 cad	€ 33,11682 0%	€ 33,11682
	Totale MT			**€ 33,11682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,57902** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29392 = 5% * B)			€ 5,87843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,50** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.020.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 020 - Lampada a vapori di sodio D - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.017 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800	1,00000 cad	€ 44,76689 0%	€ 44,76689
	Totale MT			**€ 44,76689**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,22909** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39295 = 5% * B)			€ 7,85895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,50** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.030.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 030 - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio A - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U8.010.020	- Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W	1,00000 cad	€ 34,21917 0%	€ 34,21917
		Totale MT			**€ 34,21917**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,68137** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30329 = 5% * B)			€ 6,06583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,92** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.030.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 030 - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio B - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W				
	MT				
	CAM24_MT.U8.010.021	- Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W	1,00000 cad	€ 55,72074 0%	€ 55,72074
		Totale MT			**€ 55,72074**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,18294** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48606 = 5% * B)			€ 9,72110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,59** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.030.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 030 - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio C - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W				
	MT				
	CAM24_MT.U8.010.022	- Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W	1,00000 cad	€ 59,45712 0%	€ 59,45712
		Totale MT			**€ 59,45712**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A)			**€ 60,91932**
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51781 = 5% * B)			€ 10,35628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,12756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,40**
	Scostamento % su anno 2023			+0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.030.D (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 030 - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio D - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.023 - Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W	1,00000 cad	€ 65,82752 0%	€ 65,82752
	Totale MT			**€ 65,82752**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A)			**€ 66,80232**
	Scostamento % su anno 2023			+0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56782 = 5% * B)			€ 11,35639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,81587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,97**
	Scostamento % su anno 2023			+0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.040.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 040 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare A - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.024 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 150 W, lumen 14.500	1,00000 cad	€ 32,07250 0%	€ 32,07250
	Totale MT			**€ 32,07250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130

	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,53470** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28505 = 5% * B)			€ 5,70090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,16** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.040.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 040 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare B - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.025 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	1,00000 cad	€ 34,98501 0%	€ 34,98501
	Totale MT			**€ 34,98501**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,44721** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30980 = 5% * B)			€ 6,19603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,91** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.050.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 050 - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata A - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, lumen 6.800, attacco E 27			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.029 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800	1,00000 cad	€ 31,57641 0%	€ 31,57641
	Totale MT			**€ 31,57641**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,03861** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28083 = 5% * B)			€ 5,61656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,52** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.050.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 050 - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata B - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, lumen 10.000, attacco E 40			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.030 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000	1,00000 cad	€ 36,73359 0%	€ 36,73359
	Totale MT			**€ 36,73359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,19579** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32466 = 5% * B)			€ 6,49328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,16** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.050.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 050 - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata C - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, lumen 16.000, attacco E 40			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.031 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000	1,00000 cad	€ 43,97174 0%	€ 43,97174
	Totale MT			**€ 43,97174**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,43394** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38619 = 5% * B)			€ 7,72377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,47** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.050.D (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 050 - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata D - Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, lumen 31.500, attacco E 40			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.032 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500	1,00000 cad	€ 53,74323 0%	€ 53,74323
	Totale MT			**€ 53,74323**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,71803** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46510 = 5% * B)			€ 9,30207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,42** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,38%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.060.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 060 - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici A - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.035 - Lampade, reattori, alimentatori - Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W	1,00000 cad	€ 160,90785 0%	€ 160,90785
	Totale MT			**€ 160,90785**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,88265** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37600 = 5% * B)			€ 27,52005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,94027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 208,34 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.070.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 070 - Lampada ovoidale a vapori di sodio A - Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.036 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 50 W, lumen 3.400	1,00000 cad	€ 25,53964 0%	€ 25,53964
	Totale MT			**€ 25,53964**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,51444** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22537 = 5% * B)			€ 4,50745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,12** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.070.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 070 - Lampada ovoidale a vapori di sodio B - Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.037 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 70 W, lumen 5.600	1,00000 cad	€ 26,70000 0%	€ 26,70000
	Totale MT			**€ 26,70000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,67480** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23524 = 5% * B)			€ 4,70472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,62** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 0,97480*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.080.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 080 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, A - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.038 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500	1,00000 cad	€ 32,07250 0%	€ 32,07250
	Totale MT			**€ 32,07250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,53470** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28505 = 5% * B)			€ 5,70090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,16** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.080.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 080 - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, B - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.025 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	1,00000 cad	€ 34,98501 0%	€ 34,98501
	Totale MT			**€ 34,98501**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,44721** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30980 = 5% * B)			€ 6,19603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,91** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U06.010.090.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare A - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.042 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 30.500	1,00000 cad	€ 76,27196 0%	€ 76,27196
	Totale MT			**€ 76,27196**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,24676** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65660 = 5% * B)			€ 13,13195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,42** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,98%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.090.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare B - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000			
	MT			
	CAM24_MT.U8.010.043 - Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 81.000	1,00000 cad	€ 312,32600 0%	€ 312,32600
	Totale MT			**€ 312,32600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 313,30080** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66306 = 5% * B)			€ 53,26114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,65619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 403,22** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.010.090.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 090 - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare C - Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000			

	MT				
	CAM24_MT.U8.010.044	- Lampade, reattori, alimentatori - Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 189.000	1,00000 cad	€ 359,91680 0%	€ 359,91680
		Totale MT			**€ 359,91680**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 361,37900** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07172 = 5% * B)			€ 61,43443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,28134
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 465,09** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.010.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio non carenato con attacco E 27 A - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Aperto			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.001 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, aperto	1,00000 cad	€ 128,27838 0%	€ 128,27838
	Totale MT			**€ 128,27838**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,27838 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56557
	Totale RU			**€ 5,97737**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,25575** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14117 = 5% * B)			€ 22,82348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,70792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 172,79** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 5,97737*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.010.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio non carenato con attacco E 27 B - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Chiuso			

	MT				
	CAM24_MT.U8.020.002	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	1,00000 cad	€ 150,59220 0%	€ 150,59220
		Totale MT			**€ 150,59220**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,59220 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01184
		Totale RU			**€ 6,91104**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,50324** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33878 = 5% * B)			€ 26,77555
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,42788
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 202,71** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 6,91104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.020.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40 A - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W				
	MT				
	CAM24_MT.U8.020.007	- Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W	1,00000 cad	€ 252,12498 0%	€ 252,12498
		Totale MT			**€ 252,12498**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,12498 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04250
		Totale RU			**€ 9,42910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,55408** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22321 = 5% * B)			€ 44,46419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,60183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,62** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 9,42910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.030.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40 A - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in			

	metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto				
	MT				
	CAM24_MT.U8.020.010	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, aperto	1,00000 cad	€ 206,77709 0%	€ 206,77709
		Totale MT			**€ 206,77709**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,77709 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13554
		Totale RU			**€ 7,54734**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 214,32443** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82176 = 5% * B)			€ 36,43515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,07596
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 275,84** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 7,54734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.030.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40 B - Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso				
	MT				
	CAM24_MT.U8.020.011	- Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, chiuso	1,00000 cad	€ 241,78531 0%	€ 241,78531
		Totale MT			**€ 241,78531**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,78531 %	€ 0,02000 0%	€ 4,83571
		Totale RU			**€ 8,73491**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,52022** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12942 = 5% * B)			€ 42,58844
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,31087
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,42** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 8,73491*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.040.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27			

	A - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W				
	MT				
	CAM24_MT.U8.020.012	- Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W	1,00000 cad	€ 196,84436 0%	€ 196,84436
		Totale MT			**€ 196,84436**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	196,84436 %	€ 0,02000 0%	€ 3,93689
		Totale RU			**€ 6,37389**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,21825** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72736 = 5% * B)			€ 34,54710
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,77654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,54** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 6,37389*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72736*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.040.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27 B - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W				
	MT				
	CAM24_MT.U8.020.014	- Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W	1,00000 cad	€ 308,57593 0%	€ 308,57593
		Totale MT			**€ 308,57593**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,57593 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17152
		Totale RU			**€ 8,60852**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,18445** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69607 = 5% * B)			€ 53,92136
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,11058
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 408,22** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 8,60852*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69607*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.040.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 040 - Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27 C - Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.015 - Corpi illuminanti - Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W	1,00000 cad	€ 342,82992 0%	€ 342,82992
	Totale MT			**€ 342,82992**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	342,82992 %	€ 0,02000 0%	€ 6,85660
	Totale RU			**€ 9,78100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,61092** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99719 = 5% * B)			€ 59,94386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,81** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 9,78100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.050.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 050 - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.016 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	1,00000 cad	€ 217,24358 0%	€ 217,24358
	Totale MT			**€ 217,24358**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,24358 %	€ 0,02000 0%	€ 4,34487
	Totale RU			**€ 8,24407**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,48765** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91665 = 5% * B)			€ 38,33290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,38206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 290,20** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 8,24407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.050.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 050 - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.017 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	1,00000 cad	€ 252,20539 0%	€ 252,20539
	Totale MT			**€ 252,20539**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,20539 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04411
	Totale RU			**€ 9,43071**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,63610** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22391 = 5% * B)			€ 44,47814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,61142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,73** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 9,43071*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.060.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 060 - Staffe di montaggio in acciaio A - Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.018 - Corpi illuminanti - Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm	1,00000 cad	€ 33,17484 0%	€ 33,17484
	Totale MT			**€ 33,17484**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66350
	Totale RU			**€ 4,07530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,25014** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31663 = 5% * B)			€ 6,33252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,94** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 4,07530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.060.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 060 - Staffe di montaggio in acciaio B - Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.019 - Corpi illuminanti - Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm	1,00000 cad	€ 39,27836 0%	€ 39,27836
	Totale MT			**€ 39,27836**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,27836 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78557
	Totale RU			**€ 4,19737**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,47573** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36954 = 5% * B)			€ 7,39087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,95** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 4,19737*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.020.070.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 070 - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.023 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	1,00000 cad	€ 181,44632 0%	€ 181,44632
	Totale MT			**€ 181,44632**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,44632 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62893
	Totale RU			**€ 6,55333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,99965** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59800 = 5% * B)			€ 31,95994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,99596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,96** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 6,55333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_U06.020.070.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 020 - CORPI ILLUMINANTI 070 - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso			
	MT			
	CAM24_MT.U8.020.024 - Corpi illuminanti - Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	1,00000 cad	€ 199,61764 0%	€ 199,61764
	Totale MT			**€ 199,61764**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,61764 %	€ 0,02000 0%	€ 3,99235
	Totale RU			**€ 7,40415**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,02179** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75969 = 5% * B)			€ 35,19370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,22155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,44** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 7,40415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 A - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 8,37986**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.002 - Pali in acciaio - d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2	1,00000 cad	€ 228,61493 0%	€ 228,61493
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543

	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
		Totale MT			**€ 309,33219**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	228,61493 %	€ 0,02000 0%	€ 4,57230
		Totale RU			**€ 42,58950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 360,30155** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06256 = 5% * B)			€ 61,25126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,15528
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 463,71** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,18%			*€ 42,58950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06256*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 B - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.008	- Pali in acciaio - d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	1,00000 cad	€ 274,63386 0%	€ 274,63386
		Totale MT			**€ 355,35112**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,63386 %	€ 0,02000 0%	€ 5,49268
		Totale RU			**€ 43,50988**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 407,24086** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46155 = 5% * B)			€ 69,23095
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,64718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 524,12** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 43,50988*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46155*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 C - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.008	- Pali in acciaio - d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	1,00000 cad	€ 274,63386 0%	€ 274,63386
		Totale MT			**€ 355,35112**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,80580
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,11060
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,63386 %	€ 0,02000 0%	€ 5,49268

	Totale RU			**€ 47,40908**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,14006** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49469 = 5% * B)			€ 69,89381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,10339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 529,14** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 47,40908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 D - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.009	- Pali in acciaio - d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5	1,00000 cad	€ 337,04467 0%	€ 337,04467
		Totale MT			**€ 445,42261**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,04467 %	€ 0,02000 0%	€ 6,74089
		Totale RU			**€ 69,12809**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 523,92463** +0,8%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45336 = 5% * B)			€ 89,06719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,29918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 674,29** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 69,12809*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45336*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 E - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.010	- Pali in acciaio - d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5	1,00000 cad	€ 361,19680 0%	€ 361,19680
		Totale MT			**€ 469,57474**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,19680 %	€ 0,02000 0%	€ 7,22394
		Totale RU			**€ 69,61114**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 548,55981** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,66276 = 5% * B)				€ 93,25517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,18150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 706,00** +0,77%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,86%			*€ 69,61114*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,66276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 F - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.011 - Pali in acciaio - d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5	1,00000 cad	€ 382,60325 0%	€ 382,60325
	Totale MT			**€ 490,98119**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	382,60325 %	€ 0,02000 0%	€ 7,65207
	Totale RU			**€ 70,03927**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 570,39439** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84835 = 5% * B)			€ 96,96705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,73614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 734,10** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 70,03927*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,84835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U06.030.010.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 G - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.012 - Pali in acciaio - d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6	1,00000 cad	€ 379,69315 0%	€ 379,69315
	Totale MT			**€ 488,07109**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,69315 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59386
	Totale RU			**€ 69,98106**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 567,42608** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82312 = 5% * B)			€ 96,46243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,38885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 730,28** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 69,98106*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.H	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 H - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.013	- Pali in acciaio - d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6	1,00000 cad	€ 387,04237 0%	€ 387,04237
		Totale MT			**€ 495,42031**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	387,04237 %	€ 0,02000 0%	€ 7,74085
		Totale RU			**€ 70,12805**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 574,92229** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,88684 = 5% * B)			€ 97,73679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,26591
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 739,92** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,48%			*€ 70,12805*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,88684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.I	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 I - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.014	- Pali in acciaio - d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6	1,00000 cad	€ 408,48170 0%	€ 408,48170
		Totale MT			**€ 516,85964**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	408,48170 %	€ 0,02000 0%	€ 8,16963
		Totale RU			**€ 80,30483**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 606,53840** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15558 = 5% * B)			€ 103,11153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,96499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 780,61** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,29%			*€ 80,30483*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.010.J	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 010 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 J - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628

		cassone fisso con gruetta			
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.015	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8	1,00000 cad	€ 328,75831 0%	€ 328,75831
		Totale MT			**€ 437,13625**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	328,75831 %	€ 0,02000 0%	€ 6,57517
		Totale RU			**€ 78,71037**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 529,45483** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50037 = 5% * B)			€ 90,00732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,94622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 681,41** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,55%			*€ 78,71037*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 A - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.016	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8	1,00000 cad	€ 421,96349 0%	€ 421,96349
		Totale MT			**€ 530,34143**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 616,10484** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,23689 = 5% * B)			€ 104,73782
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,08427
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 792,93** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 72,15520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,23689*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 B - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005

	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.017	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8	1,00000 cad	€ 449,46962 0%	€ 449,46962
		Totale MT			**€ 557,84756**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 643,61097** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47069 = 5% * B)			€ 109,41386
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,30248
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 828,33** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 72,15520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,47069*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 C - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.018	- Pali in acciaio -	1,00000	€ 488,23798	€ 488,23798

		d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8	cad	0%	
		Totale MT			**€ 596,61592**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 682,37933** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,80022 = 5% * B)			€ 116,00449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,83838
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 878,22** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 72,15520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,80022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 D - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.019	- Pali in acciaio - d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8	1,00000 cad	€ 524,19489 0%	€ 524,19489
		Totale MT			**€ 632,57283**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,48000	€ 23,03000	€ 34,08440

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**
		Sommano euro (A)			**€ 718,33624**
		Scostamento % su anno 2023			+0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10586 = 5% * B)			€ 122,11716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,04534
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 924,50**
		Scostamento % su anno 2023			+0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,8%			*€ 72,15520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10586*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 E - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.020	- Pali in acciaio - d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4	1,00000 cad	€ 510,13766 0%	€ 510,13766
		Totale MT			**€ 618,51560**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 704,27901** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98637 = 5% * B)			€ 119,72743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,40064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 906,41** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 72,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 F - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.021 - Pali in acciaio - d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4	1,00000 cad	€ 555,12080 0%	€ 555,12080
	Totale MT			**€ 663,49874**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 72,15520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,26215** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36873 = 5% * B)			€ 127,37457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66367

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,30** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 72,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 G - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.022 - Pali in acciaio - d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4	1,00000 cad	€ 668,08830 0%	€ 668,08830
	Totale MT			**€ 776,46624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 72,15520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 862,22965** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,32895 = 5% * B)			€ 146,57904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,88087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.109,69** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 72,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,32895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_U06.030.020.H	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 H - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
	Totale AT			**€ 13,60821**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.023 - Pali in acciaio - d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4	1,00000 cad	€ 720,45354 0%	€ 720,45354
	Totale MT			**€ 828,83148**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 72,15520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 914,59489** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77406 = 5% * B)			€ 155,48113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,00760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.177,08** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 72,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.020.I	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 020 - Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2 I - Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il			

	basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.024	- Pali in acciaio - d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2	1,00000 cad	€ 906,17337 0%	€ 906,17337
		Totale MT			**€ 1.014,55131**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 72,15520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.100,31472** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,35268 = 5% * B)			€ 187,05350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,73682
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.416,11** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 72,15520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,35268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato A - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500;			

	pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.025	- Pali in acciaio - d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5	1,00000 cad	€ 380,38368 0%	€ 380,38368
		Totale MT			**€ 461,10094**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	380,38368 %	€ 0,02000 0%	€ 7,60767
		Totale RU			**€ 51,47367**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 526,18282** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47255 = 5% * B)			€ 89,45108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,56339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 677,20** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 51,47367*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,47255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato B - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

		portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,87689**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.026	- Pali in acciaio - d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5	1,00000 cad	€ 412,93727 0%	€ 412,93727
		Totale MT			**€ 493,65453**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,93727 %	€ 0,02000 0%	€ 8,25875
		Totale RU			**€ 52,12475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 554,65617** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,71458 = 5% * B)			€ 94,29155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,89477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 713,84** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			*€ 52,12475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,71458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato C - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518

	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.027	- Pali in acciaio - d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6	1,00000 cad	€ 437,05651 0%	€ 437,05651
		Totale MT			**€ 517,77377**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	437,05651 %	€ 0,02000 0%	€ 8,74113
		Totale RU			**€ 67,22913**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 594,37683** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05220 = 5% * B)			€ 101,04406
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,54209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 764,96** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,79%			*€ 67,22913*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,05220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato D - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.028	- Pali in acciaio - d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6	1,00000 cad	€ 466,32186 0%	€ 466,32186
		Totale MT			**€ 574,69980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	466,32186 %	€ 0,02000 0%	€ 9,32644
		Totale RU			**€ 71,71364**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 655,78737** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57419 = 5% * B)			€ 111,48385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,72712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 844,00** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 71,71364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,57419*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato E - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,06000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,98221
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,87096**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro	1,00000	€ 29,74214	€ 29,74214

		esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	0%	
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.029	- Pali in acciaio - d2=139,7;d1=75;l=7000;h =6200;pl=8000;b=200 0; d=60;kg=89;S=3,8	1,00000 cad	€ 476,97576 0%	€ 476,97576
		Totale MT			**€ 585,35370**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,97576 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53952
		Totale RU			**€ 71,92672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 667,15138** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67079 = 5% * B)			€ 113,41573
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,05671
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 858,62** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 71,92672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,67079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato F - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,06000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,98221
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 12,61414**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie	1,50000	€ 1,92362	€ 2,88543

		pesante con tirafilo diametro mm 63	m	0%	
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.030	- Pali in acciaio - d2=139,7;d1=75;l=8000;h =7200;pl=9000;b=200 0; d=60;kg=99;S=3,8	1,00000 cad	€ 509,67731 0%	€ 509,67731
		Totale MT			**€ 618,05525**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,01170
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,73690
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	509,67731 %	€ 0,02000 0%	€ 10,19355
		Totale RU			**€ 77,94215**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 708,61154** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,02320 = 5% * B)			€ 120,46396
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,90755
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 911,98** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 77,94215*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,02320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.030.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 030 - Palo rastremato diritto in acciaio zincato G - Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 13,60821**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551

	CAM24_MT.U8.030.031	- Pali in acciaio - d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=2000;d=60;kg=123;S=4	1,00000 cad	€ 627,11683 0%	€ 627,11683
		Totale MT			**€ 735,49477**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	627,11683 %	€ 0,02000 0%	€ 12,54234
		Totale RU			**€ 84,67754**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 833,78052** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,08713 = 5% * B)			€ 141,74269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,55232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.073,08** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 84,67754*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,08713*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato A - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.032	- Pali in acciaio - d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200;d=60;kg=74;S=3,5	1,00000 cad	€ 434,80407 0%	€ 434,80407
		Totale MT			

					€ 543,18201
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	434,80407 %	€ 0,02000 0%	€ 8,69608
		Totale RU			**€ 71,08328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 623,63922** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30093 = 5% * B)			€ 106,01867
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,96579
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 802,62** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,86%			*€ 71,08328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato B - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.033	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5	1,00000 cad	€ 497,08335 0%	€ 497,08335
		Totale MT			**€ 605,46129**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,28000	€ 23,03000	€ 29,47840

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	497,08335 %	€ 0,02000 0%	€ 9,94167
		Totale RU			**€ 72,32887**
		Sommano euro (A)			**€ 687,16409**
		Scostamento % su anno 2023			+0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84090 = 5% * B)			€ 116,81790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,39820
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 884,38**
		Scostamento % su anno 2023			+0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,18%			*€ 72,32887*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,84090*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato C - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.034	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5	1,00000 cad	€ 532,11955 0%	€ 532,11955
		Totale MT			**€ 640,49749**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	532,11955 %	€ 0,02000 0%	€ 10,64239

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 73,02959**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 722,90101** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14466 = 5% * B)			€ 122,89317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,57942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 930,37** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 73,02959*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,14466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato D - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.035	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6	1,00000 cad	€ 540,65254 0%	€ 540,65254
		Totale MT			**€ 649,03048**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	540,65254 %	€ 0,02000 0%	€ 10,81305
		Totale RU			**€ 82,94825**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 741,35266 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30150 = 5% * B)			€ 126,02995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,73826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 954,12** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,69%			*€ 82,94825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato E - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.036 - Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6	1,00000 cad	€ 519,14744 0%	€ 519,14744
	Totale MT			**€ 627,52538**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	519,14744 %	€ 0,02000 0%	€ 10,38295
	Totale RU			**€ 72,77015**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 709,66946** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,03219 = 5% * B)			€ 120,64381

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,03133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 913,34** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 72,77015*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,03219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato F - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.037 - Pali in acciaio - d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6	1,00000 cad	€ 562,50290 0%	€ 562,50290
	Totale MT			**€ 670,88084**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	562,50290 %	€ 0,02000 0%	€ 11,25006
	Totale RU			**€ 83,38526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 763,64003** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,49094 = 5% * B)			€ 129,81881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,34588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 982,80** +0,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 83,38526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,49094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato G - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.038 - Pali in acciaio - d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8	1,00000 cad	€ 608,50538 0%	€ 608,50538
	Totale MT			**€ 716,88332**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	608,50538 %	€ 0,02000 0%	€ 12,17011
	Totale RU			**€ 84,30531**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 810,56256** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88978 = 5% * B)			€ 137,79564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,83582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,19** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 84,30531*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,88978*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.H	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato H - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.039 - Pali in acciaio - d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8	1,00000 cad	€ 688,36031 0%	€ 688,36031
	Totale MT			**€ 796,73825**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	688,36031 %	€ 0,02000 0%	€ 13,76721
	Totale RU			**€ 85,90241**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 892,01459** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,58212 = 5% * B)			€ 151,64248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,36571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.148,02** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 85,90241*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,58212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.040.I	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 040 - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato			

	l - Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 5,96442
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,18000 h	€ 45,71959 0%	€ 8,22953
		Totale AT			**€ 15,59635**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.040	- Pali in acciaio - d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4	1,00000 cad	€ 760,50431 0%	€ 760,50431
		Totale MT			**€ 868,88225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,92680
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,10760
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	760,50431 %	€ 0,02000 0%	€ 15,21009
		Totale RU			**€ 91,24449**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 975,72309** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,29365 = 5% * B)			€ 165,87293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,15960
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.255,76** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 91,24449*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,29365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto A - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e			

	di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.041	- Pali in acciaio - d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3	1,00000 cad	€ 104,58250 0%	€ 104,58250
		Totale MT			**€ 185,29976**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,58250 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09165
		Totale RU			**€ 40,10885**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,78847** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98720 = 5% * B)			€ 39,74404
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,35325
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,89** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 40,10885*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto B - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3 **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.042	- Pali in acciaio - d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3	1,00000 cad	€ 112,44139 0%	€ 112,44139
		Totale MT			**€ 193,15865**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,44139 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24883
		Totale RU			**€ 40,26603**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 241,80454** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05534 = 5% * B)			€ 41,10677
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,29113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 311,20** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,94%			*€ 40,26603*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto C - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111

	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 8,37986**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.043	- Pali in acciaio - d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3	1,00000 cad	€ 135,49196 0%	€ 135,49196
		Totale MT			**€ 216,20922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49196 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70984
		Totale RU			**€ 40,72704**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,31612** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25519 = 5% * B)			€ 45,10374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,04199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 341,46** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,93%			*€ 40,72704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto D - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 8,37986**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,25000 mc	€ 115,25284 0%	€ 28,81321

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.044	- Pali in acciaio - d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3	1,00000 cad	€ 178,69944 0%	€ 178,69944
		Totale MT			**€ 259,41670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,69944 %	€ 0,02000 0%	€ 3,57399
		Totale RU			**€ 41,59119**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 309,38775** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62980 = 5% * B)			€ 52,59592
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,19837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 398,18** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 41,59119*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto E - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543

	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.045	- Pali in acciaio - d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6	1,00000 cad	€ 528,51893 0%	€ 528,51893
		Totale MT			**€ 636,89687**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,41180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 27,25260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	528,51893 %	€ 0,02000 0%	€ 10,57038
		Totale RU			**€ 62,23478**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 708,50558** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,02230 = 5% * B)			€ 120,44595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,89515
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 911,85** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 62,23478*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,02230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto F - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.046	- Pali in acciaio - d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3	1,00000 cad	€ 238,31524 0%	€ 238,31524

		Totale MT			**€ 346,69318**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,41180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 27,25260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,31524 %	€ 0,02000 0%	€ 4,76630
		Totale RU			**€ 56,43070**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,49781** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50623 = 5% * B)			€ 70,12463
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,26224
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 530,88** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,63%			*€ 56,43070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50623*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto G - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.047	- Pali in acciaio - d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3	1,00000 cad	€ 254,59204 0%	€ 254,59204
		Totale MT			**€ 362,96998**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,59204 %	€ 0,02000 0%	€ 5,09184
		Totale RU			**€ 65,52944**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 437,87335** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72192 = 5% * B)			€ 74,43847
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,23118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 563,54** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 65,52944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72192*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.H	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto H - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.048	- Pali in acciaio - d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3	1,00000 cad	€ 273,21992 0%	€ 273,21992
		Totale MT			**€ 381,59786**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,21992 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46440
		Totale RU			**€ 67,85160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 458,82339 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90000 = 5% * B)			€ 77,99998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,68234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 590,51** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,49%			*€ 67,85160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.l	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto l - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.049	- Pali in acciaio - d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3	1,00000 cad	€ 309,75227 0%	€ 309,75227
		Totale MT			**€ 418,13021**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,75227 %	€ 0,02000 0%	€ 6,19505
		Totale RU			**€ 68,58225**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 496,08639** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21673 = 5% * B)				€ 84,33469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,04211

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 638,46** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 68,58225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,21673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.J	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto J - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.050 - Pali in acciaio - d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3	1,00000 cad	€ 327,67319 0%	€ 327,67319
	Totale MT			**€ 436,05113**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	327,67319 %	€ 0,02000 0%	€ 6,55346
	Totale RU			**€ 68,94066**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 514,36572** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37211 = 5% * B)			€ 87,44217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,18079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 661,99** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 68,94066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U06.030.050.K	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto K - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**
	MT			
	CAM24_MT.U8.030.001 - Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003 - Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004 - Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005 - Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006 - Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007 - Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.051 - Pali in acciaio - d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4	1,00000 cad	€ 390,65944 0%	€ 390,65944
	Totale MT			**€ 499,03738**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,65944 %	€ 0,02000 0%	€ 7,81319
	Totale RU			**€ 70,20039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 578,61170** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91820 = 5% * B)			€ 98,36399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,69757
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 744,67** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,43%			*€ 70,20039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.050.L	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 050 - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto L - Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi			

	delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.052	- Pali in acciaio - d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4	1,00000 cad	€ 413,15100 0%	€ 413,15100
		Totale MT			**€ 521,52894**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,15100 %	€ 0,02000 0%	€ 8,26302
		Totale RU			**€ 80,39822**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 611,30109** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19606 = 5% * B)			€ 103,92119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,52223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 786,74** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,22%			*€ 80,39822*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato A - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400;			

	pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.053	- Pali in acciaio - d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 748,20629 0%	€ 748,20629
		Totale MT			**€ 856,58423**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,20629 %	€ 0,02000 0%	€ 14,96413
		Totale RU			**€ 75,40173**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 941,35989** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,00156 = 5% * B)			€ 160,03118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,13911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.211,53** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 75,40173*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,00156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato B - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

		portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.054	- Pali in acciaio - d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 895,97983 0%	€ 895,97983
		Totale MT			**€ 1.004,35777**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	895,97983 %	€ 0,02000 0%	€ 17,91960
		Totale RU			**€ 90,05480**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.103,78650** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38219 = 5% * B)			€ 187,64371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,14302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.420,57** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,34%			*€ 90,05480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato C - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518

	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.055	- Pali in acciaio - d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 797,03666 0%	€ 797,03666
		Totale MT			**€ 905,41460**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	797,03666 %	€ 0,02000 0%	€ 15,94073
		Totale RU			**€ 76,37833**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 991,16686** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,42492 = 5% * B)			€ 168,49837
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,96652
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.275,63** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 76,37833*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,42492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato D - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
	Totale AT			**€ 9,37393**

	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.056	- Pali in acciaio - d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 928,68138 0%	€ 928,68138
		Totale MT			**€ 1.037,05932**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	928,68138 %	€ 0,02000 0%	€ 18,57363
		Totale RU			**€ 90,70883**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.137,14208** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,66571 = 5% * B)			€ 193,31415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,04562
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.463,50** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 90,70883*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,66571*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato E - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro	1,00000	€ 29,74214	€ 29,74214

fonte: http://burc.regione.campania.it

		esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	0%	
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.057	- Pali in acciaio - d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 884,17504 0%	€ 884,17504
		Totale MT			**€ 992,55298**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	884,17504 %	€ 0,02000 0%	€ 17,68350
		Totale RU			**€ 89,81870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.091,74561** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,27984 = 5% * B)			€ 185,59675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,73424
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.405,08** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 89,81870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,27984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato F - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie	1,50000	€ 1,92362	€ 2,88543

		pesante con tirafilo diametro mm 63	m	0%	
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.058	- Pali in acciaio - d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 1.043,90133 0%	€ 1.043,90133
		Totale MT			**€ 1.152,27927**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.043,90133 %	€ 0,02000 0%	€ 20,87803
		Totale RU			**€ 93,01323**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.254,66643** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,66466 = 5% * B)			€ 213,29329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,79597
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.614,76** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,76%			*€ 93,01323*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,66466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato G - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551

	CAM24_MT.U8.030.059	- Pali in acciaio - d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=3	1,00000 cad	€ 958,42352 0%	€ 958,42352
		Totale MT			**€ 1.066,80146**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	958,42352 %	€ 0,02000 0%	€ 19,16847
		Totale RU			**€ 91,30367**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.167,47906** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,92357 = 5% * B)			€ 198,47144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,59505
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.502,55** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,08%			*€ 91,30367*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,92357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.030.060.H	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 030 - PALI IN ACCIAIO 060 - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato H - Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.044	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Tema articolata	0,12000 h	€ 45,71959 0%	€ 5,48635
		Totale AT			**€ 9,37393**
	MT				
	CAM24_MT.U8.030.001	- Pali in acciaio - Classe di resistenza C20/25	0,49000 mc	€ 115,25284 0%	€ 56,47389
	CAM24_MT.U8.030.003	- Pali in acciaio - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 29,74214 0%	€ 29,74214
	CAM24_MT.U8.030.004	- Pali in acciaio - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,05000 mc	€ 69,20103 0%	€ 3,46005
	CAM24_MT.U8.030.005	- Pali in acciaio - Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	1,50000 m	€ 1,92362 0%	€ 2,88543
	CAM24_MT.U8.030.006	- Pali in acciaio - Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	1,00000 cad	€ 7,71092 0%	€ 7,71092
	CAM24_MT.U8.030.007	- Pali in acciaio - Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	1,00000 cad	€ 8,10551 0%	€ 8,10551
	CAM24_MT.U8.030.060	- Pali in acciaio - d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; S=4	1,00000 cad	€ 1.125,40038 0%	€ 1.125,40038
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1.233,77832
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,08440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,05080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,40038 %	€ 0,02000 0%	€ 22,50801
		Totale RU			**€ 94,64321**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.337,79546** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37126 = 5% * B)			€ 227,42523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,52207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.721,74** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 94,64321*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,37126*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice A - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.001	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=9,5	1,00000 cad	€ 103,51382 0%	€ 103,51382
		Totale MT			**€ 103,51382**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,51382 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07028
		Totale RU			**€ 16,69228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,20017** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03020 = 5% * B)			€ 20,60403
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,18042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,98** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 16,69228*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice			

	B - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.002	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=10,5	1,00000 cad	€ 110,07386 0%	€ 110,07386
		Totale MT			**€ 110,07386**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	110,07386 %	€ 0,02000 0%	€ 2,20148
		Totale RU			**€ 16,82348**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,89141** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08708 = 5% * B)			€ 21,74154
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,96330
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164,60** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,22%			*€ 16,82348*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08708*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice C - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.003	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5	1,00000 cad	€ 124,80518 0%	€ 124,80518
		Totale MT			**€ 124,80518**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,80518 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49610
		Totale RU			**€ 17,11810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,91735** +0,69%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21480 = 5% * B)			€ 24,29595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,93** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 17,11810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice D - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.004 - Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=12,5	1,00000 cad	€ 128,98124 0%	€ 128,98124
	Totale MT			**€ 128,98124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,98124 %	€ 0,02000 0%	€ 2,57962
	Totale RU			**€ 17,20162**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,17693** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25100 = 5% * B)			€ 25,02008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,21970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,42** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,08%			*€ 17,20162*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice E - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.005 - Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione	1,00000 cad	€ 139,38852 0%	€ 139,38852

		pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=14,5			
		Totale MT			**€ 139,38852**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,38852 %	€ 0,02000 0%	€ 2,78777
		Totale RU			**€ 17,40977**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,79236** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34124 = 5% * B)			€ 26,82470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,46171
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,08** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 17,40977*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice F - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.006	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=14,5	1,00000 cad	€ 143,99206 0%	€ 143,99206
		Totale MT			**€ 143,99206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,99206 %	€ 0,02000 0%	€ 2,87984
		Totale RU			**€ 17,50184**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,48797** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38115 = 5% * B)			€ 27,62295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,01109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,12** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 17,50184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.010.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			

	040 - SBRACCI 010 - Sbraccio semplice G - Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.007	- Sbracci - Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=16,5	1,00000 cad	€ 154,11984 0%	€ 154,11984
		Totale MT			**€ 154,11984**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,11984 %	€ 0,02000 0%	€ 3,08240
		Totale RU			**€ 17,70440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,81831** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46896 = 5% * B)			€ 29,37911
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,21974
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,42** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 17,70440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46896*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio A - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.008	- Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=15	1,00000 cad	€ 297,98037 0%	€ 297,98037
		Totale MT			**€ 297,98037**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,98037 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95961
		Totale RU			**€ 23,50601**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 323,47452** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74953 = 5% * B)			€ 54,99067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,84652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 416,31** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 23,50601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio B - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.009 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=18,7	1,00000 cad	€ 331,68484 0%	€ 331,68484
	Totale MT			**€ 331,68484**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,68484 %	€ 0,02000 0%	€ 6,63370
	Totale RU			**€ 24,18010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 357,85308** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04175 = 5% * B)			€ 60,83502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,86881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 460,56** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 24,18010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio C - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**

	MT				
	CAM24_MT.U8.040.010	- Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=20,8	1,00000 cad	€ 349,68796 0%	€ 349,68796
		Totale MT			**€ 349,68796**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	349,68796 %	€ 0,02000 0%	€ 6,99376
		Totale RU			**€ 24,54016**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 376,21626** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19784 = 5% * B)			€ 63,95676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,01730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 484,19** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,07%			*€ 24,54016*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio D - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.011 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=20,3	1,00000 cad	€ 345,24883 0%	€ 345,24883
	Totale MT			**€ 345,24883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,24883 %	€ 0,02000 0%	€ 6,90498
	Totale RU			**€ 24,45138**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 371,68835** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15935 = 5% * B)			€ 63,18702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,48754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 478,36** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 24,45138*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio E - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.012 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=22,5	1,00000 cad	€ 364,22198 0%	€ 364,22198
	Totale MT			**€ 364,22198**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	364,22198 %	€ 0,02000 0%	€ 7,28444
	Totale RU			**€ 24,83084**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,04096** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32385 = 5% * B)			€ 66,47696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,75179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 503,27** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 24,83084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio F - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.013 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=27	1,00000 cad	€ 403,56578 0%	€ 403,56578
	Totale MT			**€ 403,56578**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	403,56578 %	€ 0,02000 0%	€ 8,07132

	Totale RU			**€ 25,61772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,17164** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66496 = 5% * B)			€ 73,29918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,44708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 554,92** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 25,61772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.020.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 020 - Sbraccio doppio G - Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.014 - Sbracci - Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=29	1,00000 cad	€ 420,41801 0%	€ 420,41801
	Totale MT			**€ 420,41801**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,41801 %	€ 0,02000 0%	€ 8,40836
	Totale RU			**€ 25,95476**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 448,36091** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81107 = 5% * B)			€ 76,22135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,45823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 577,04** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 25,95476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo A - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814

	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
CAM24_MT.U8.040.015	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=23,5	1,00000 cad	€ 541,98427 0%	€ 541,98427
	Totale MT			**€ 541,98427**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,98427 %	€ 0,02000 0%	€ 10,83969
	Totale RU			**€ 30,33569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 574,30810** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,88162 = 5% * B)			€ 97,63238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,19405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 739,13** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 30,33569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,88162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo B - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60			
	AT			
CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
CAM24_MT.U8.040.016	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=26,9	1,00000 cad	€ 575,68874 0%	€ 575,68874
	Totale MT			**€ 575,68874**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	575,68874 %	€ 0,02000 0%	€ 11,51377
	Totale RU			**€ 31,00977**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 608,68665** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17384 = 5% * B)			€ 103,47673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,21634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 783,38** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 31,00977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,17384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo C - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.017 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=31,3	1,00000 cad	€ 620,67187 0%	€ 620,67187
	Totale MT			**€ 620,67187**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,67187 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41344
	Totale RU			**€ 31,90944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 654,56945** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56384 = 5% * B)			€ 111,27681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,58463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 842,43** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 31,90944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,56384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo D - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
	Totale AT			**€ 1,98814**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.018 - Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28	1,00000 cad	€ 586,96741 0%	€ 586,96741
	Totale MT			**€ 586,96741**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	586,96741 %	€ 0,02000 0%	€ 11,73935
		Totale RU			**€ 31,23535**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 620,19090** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,27162 = 5% * B)			€ 105,43245
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,56234
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 798,19** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 31,23535*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,27162*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo E - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.019	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33	1,00000 cad	€ 637,52411 0%	€ 637,52411
		Totale MT			**€ 637,52411**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	637,52411 %	€ 0,02000 0%	€ 12,75048
		Totale RU			**€ 32,24648**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 671,75873** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70995 = 5% * B)			€ 114,19898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,59577
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 864,55** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 32,24648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo F - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,04000	€ 49,70354	€ 1,98814

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.020	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=41,5	1,00000 cad	€ 722,77175 0%	€ 722,77175
		Totale MT			**€ 722,77175**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	722,77175 %	€ 0,02000 0%	€ 14,45544
		Totale RU			**€ 33,95144**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 758,71133** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44905 = 5% * B)			€ 128,98093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,76923
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 976,46** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 33,95144*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.030.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 030 - Sbraccio triplo G - Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,98814
		Totale AT			**€ 1,98814**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.021	- Sbracci - Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=45,5	1,00000 cad	€ 762,13199 0%	€ 762,13199
		Totale MT			**€ 762,13199**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	762,13199 %	€ 0,02000 0%	€ 15,24264
		Totale RU			**€ 34,73864**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 798,85877** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79030 = 5% * B)			€ 135,80599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,46648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.028,13** +0,16%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 34,73864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,79030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice A - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.022 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=3	1,00000 cad	€ 52,95712 0%	€ 52,95712
	Totale MT			**€ 52,95712**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,95712 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05914
	Totale RU			**€ 12,75674**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,70793** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56702 = 5% * B)			€ 11,34035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,85** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 12,75674*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice B - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.023 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=4	1,00000 cad	€ 57,39624 0%	€ 57,39624
	Totale MT			**€ 57,39624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,39624 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14792
		Totale RU			**€ 12,84552**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,23583** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60550 = 5% * B)			€ 12,11009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,33459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,68** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,01%			*€ 12,84552*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice C - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.024 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=6	1,00000 cad	€ 70,71362 0%	€ 70,71362
	Totale MT			**€ 70,71362**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,71362 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41427
	Totale RU			**€ 16,03627**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,74396** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74582 = 5% * B)			€ 14,91647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,93** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,2%			*€ 16,03627*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice D - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.025	- Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=400;d=-60;kg=16	1,00000 cad	€ 158,55897 0%	€ 158,55897
		Totale MT			**€ 158,55897**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,55897 %	€ 0,02000 0%	€ 3,17118
		Totale RU			**€ 17,79318**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,34622** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50744 = 5% * B)			€ 30,14886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,74951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,24** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,8%			*€ 17,79318*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice E - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM24_MT.U8.040.026	- Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=10	1,00000 cad	€ 97,95669 0%	€ 97,95669
		Totale MT			**€ 97,95669**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,95669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95913
		Totale RU			**€ 16,58113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,53189** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98202 = 5% * B)			€ 19,64042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,51723

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,69** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,15%			*€ 16,58113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice F - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.027 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=12	1,00000 cad	€ 112,44139 0%	€ 112,44139
	Totale MT			**€ 112,44139**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,44139 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24883
	Totale RU			**€ 16,87083**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,30629** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10760 = 5% * B)			€ 22,15207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,70** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 16,87083*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.040.G	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 040 - Sbraccio a squadro semplice G - Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.028 - Sbracci - Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=14	1,00000 cad	€ 126,02182 0%	€ 126,02182
	Totale MT			**€ 126,02182**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,02182 %	€ 0,02000 0%	€ 2,52044
		Totale RU			**€ 17,14244**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,15833** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22535 = 5% * B)			€ 24,50692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,86653
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,53** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,24%			*€ 17,14244*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo A - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.029 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=6	1,00000 cad	€ 89,93338 0%	€ 89,93338
	Totale MT			**€ 89,93338**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,93338 %	€ 0,02000 0%	€ 1,79867
	Totale RU			**€ 13,49627**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,42372** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88760 = 5% * B)			€ 17,75203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,21758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,39** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 13,49627*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo B - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale			

	braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.030 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=8	1,00000 cad	€ 103,51382 0%	€ 103,51382
	Totale MT			**€ 103,51382**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,51382 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07028
	Totale RU			**€ 13,76788**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,27577** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00534 = 5% * B)			€ 20,10688
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,83827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,22** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 13,76788*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo C - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.031 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=12	1,00000 cad	€ 130,51027 0%	€ 130,51027
	Totale MT			**€ 130,51027**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,51027 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61021
	Totale RU			**€ 17,23221**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,73655** +0,66%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26426 = 5% * B)			€ 25,28521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,40218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 191,42** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 17,23221*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo D - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.032 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=20	1,00000 cad	€ 184,37166 0%	€ 184,37166
	Totale MT			**€ 184,37166**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,37166 %	€ 0,02000 0%	€ 3,68743
	Totale RU			**€ 18,30943**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,67516** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73124 = 5% * B)			€ 34,62478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,82999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,13** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 18,30943*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.E	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo E - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.033 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione	1,00000 cad	€ 212,42035 0%	€ 212,42035

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pl=2500;b=600;d=-60;kg=24			
		Totale MT			**€ 212,42035**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,42035 %	€ 0,02000 0%	€ 4,24841
		Totale RU			**€ 18,87041**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,28483** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97442 = 5% * B)			€ 39,48842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,17733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 298,95** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 18,87041*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.040.050.F	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 040 - SBRACCI 050 - Sbraccio a squadro triplo F - Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM24_MT.U8.040.034 - Sbracci - Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=28	1,00000 cad	€ 240,53481 0%	€ 240,53481
	Totale MT			**€ 240,53481**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	240,53481 %	€ 0,02000 0%	€ 4,81070
	Totale RU			**€ 19,43270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 260,96158** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21817 = 5% * B)			€ 44,36347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,53251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 335,86** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 19,43270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.010.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			

	050 - TORRI PORTAFARI 010 - Torre portafari con corona mobile alta 20 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.001	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 21.373,56456 0%	€ 21.373,56456
		Totale MT			**€ 21.373,56456**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21.373,56456 %	€ 0,02000 0%	€ 427,47129
		Totale RU			**€ 719,91129**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.480,08905** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 191,08076 = 5% * B)			€ 3.821,61514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.630,17042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28.931,87** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 719,91129*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 191,08076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.010.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 010 - Torre portafari con corona mobile alta 20 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.002	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 22.968,36131 0%	€ 22.968,36131
		Totale MT			**€ 22.968,36131**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	22.968,36131	€ 0,02000	€ 459,36723

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 751,80723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.106,78174** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 204,90765 = 5% * B)			€ 4.098,15290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.820,49346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31.025,43** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 751,80723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 204,90765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.020.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 020 - Torre portafari con corona mobile alta 25 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.003 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 25.812,68951 0%	€ 25.812,68951
	Totale MT			**€ 25.812,68951**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 161,21000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 179,97000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25.812,68951 %	€ 0,02000 0%	€ 516,25379
	Totale RU			**€ 857,43379**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27.056,73650** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,98226 = 5% * B)			€ 4.599,64521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.165,63817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34.822,02** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 857,43379*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 229,98226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.020.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 020 - Torre portafari con corona mobile alta 25 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.004	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 27.127,98579 0%	€ 27.127,98579
		Totale MT			**€ 27.127,98579**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 161,21000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 179,97000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27.127,98579 %	€ 0,02000 0%	€ 542,55972
		Totale RU			**€ 883,73972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28.398,33871** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 241,38588 = 5% * B)			€ 4.827,71758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.322,60563
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36.548,66** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 883,73972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 241,38588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.030.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 030 - Torre portafari con corona mobile alta 30 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.005	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 29.922,99039 0%	€ 29.922,99039
		Totale MT			**€ 29.922,99039**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29.922,99039 %	€ 0,02000 0%	€ 598,45981
		Totale RU			**€ 988,37981**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31.394,63670** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 266,85441 = 5% * B)			€ 5.337,08824

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.673,17249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40.404,90** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 988,37981*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 266,85441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.030.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 030 - Torre portafari con corona mobile alta 30 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.006 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 31.534,22834 0%	€ 31.534,22834
	Totale MT			**€ 31.534,22834**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31.534,22834 %	€ 0,02000 0%	€ 630,68457
	Totale RU			**€ 1.020,60457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33.038,09941** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 280,82385 = 5% * B)			€ 5.616,47690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.865,45763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42.520,03** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 1.020,60457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 280,82385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.040.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 040 - Torre portafari con corona mobile alta 35 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			

	CAM24_MT.U8.060.007	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	1,00000 cad	€ 36.006,23569 0%	€ 36.006,23569
		Totale MT			**€ 36.006,23569**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 207,27000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 231,39000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36.006,23569 %	€ 0,02000 0%	€ 720,12471
		Totale RU			**€ 1.158,78471**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37.648,28690** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 320,01044 = 5% * B)			€ 6.400,20877
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.404,84957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48.453,35** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 1.158,78471*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 320,01044*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.040.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 040 - Torre portafari con corona mobile alta 35 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.008	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	1,00000 cad	€ 37.979,18011 0%	€ 37.979,18011
		Totale MT			**€ 37.979,18011**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 207,27000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 231,39000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37.979,18011 %	€ 0,02000 0%	€ 759,58360
		Totale RU			**€ 1.198,24360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39.660,69021** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 337,11587 = 5% * B)			€ 6.742,31734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4.640,30076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51.043,31** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 1.198,24360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 337,11587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.050.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 050 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.009 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 8.385,01379 0%	€ 8.385,01379
	Totale MT			**€ 8.385,01379**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.385,01379 %	€ 0,02000 0%	€ 167,70028
	Totale RU			**€ 411,40028**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.134,70062** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,64496 = 5% * B)			€ 1.552,89911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.068,75997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.756,36** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 411,40028*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,64496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.050.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 050 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.010 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 10.193,54618 0%	€ 10.193,54618
	Totale MT			**€ 10.193,54618**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.193,54618 %	€ 0,02000 0%	€ 203,87092
		Totale RU			**€ 447,57092**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.979,40365** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,32493 = 5% * B)			€ 1.866,49862
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.284,59023
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.130,49** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 447,57092*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 93,32493*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.060.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.011	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 11.837,66653 0%	€ 11.837,66653
		Totale MT			**€ 11.837,66653**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.837,66653 %	€ 0,02000 0%	€ 236,75333
		Totale RU			**€ 529,19333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.753,47306** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 108,40452 = 5% * B)			€ 2.168,09042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.492,15635
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.413,72** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 529,19333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 108,40452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.060.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m			

	B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.012	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 13.481,78688 0%	€ 13.481,78688
		Totale MT			**€ 13.481,78688**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.481,78688 %	€ 0,02000 0%	€ 269,63574
		Totale RU			**€ 562,07574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.430,47582** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,65904 = 5% * B)			€ 2.453,18089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.688,36567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.572,02** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 562,07574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,65904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.060.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 060 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.013	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	1,00000 cad	€ 14.961,49520 0%	€ 14.961,49520
		Totale MT			**€ 14.961,49520**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	14.961,49520	€ 0,02000	€ 299,22990

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 591,66990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.939,77830** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,48812 = 5% * B)			€ 2.709,76231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.864,95406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.514,49** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 591,66990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,48812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.070.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 070 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 434,93985
	Totale AT			**€ 434,93985**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.014 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 15.783,55537 0%	€ 15.783,55537
	Totale MT			**€ 15.783,55537**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 161,21000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 179,97000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.783,55537 %	€ 0,02000 0%	€ 315,67111
	Totale RU			**€ 656,85111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.875,34633** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,44044 = 5% * B)			€ 2.868,80888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.974,41552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21.718,57** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 656,85111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,44044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.070.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 070 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 434,93985
		Totale AT			**€ 434,93985**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.015	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 16.770,02758 0%	€ 16.770,02758
		Totale MT			**€ 16.770,02758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 161,21000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 179,97000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16.770,02758 %	€ 0,02000 0%	€ 335,40055
		Totale RU			**€ 676,58055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.881,54798** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 151,99316 = 5% * B)			€ 3.039,86316
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.092,14111
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.013,55** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 676,58055*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 151,99316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.080.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.016	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	1,00000 cad	€ 19.893,85625 0%	€ 19.893,85625
		Totale MT			**€ 19.893,85625**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19.893,85625 %	€ 0,02000 0%	€ 397,87713
		Totale RU			**€ 787,79713**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21.164,91988** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 179,90182 = 5% * B)			€ 3.598,03638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.476,29563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27.239,25** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 787,79713*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 179,90182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.080.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	5,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 483,26650
	Totale AT			**€ 483,26650**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.017 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	1,00000 cad	€ 22.935,47890 0%	€ 22.935,47890
	Totale MT			**€ 22.935,47890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.935,47890 %	€ 0,02000 0%	€ 458,70958
	Totale RU			**€ 848,62958**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24.267,37498** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 206,27269 = 5% * B)			€ 4.125,45375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.839,28287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31.232,11** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 848,62958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 206,27269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.080.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 080 - Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione	5,00000	€ 96,65330	€ 483,26650

		ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 483,26650**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.018	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	1,00000 cad	€ 24.497,39323 0%	€ 24.497,39323
		Totale MT			**€ 24.497,39323**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24.497,39323 %	€ 0,02000 0%	€ 489,94786
		Totale RU			**€ 879,86786**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25.860,52759** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 219,81448 = 5% * B)			€ 4.396,28969
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.025,68173
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33.282,50** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 879,86786*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 219,81448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.090.A	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m A - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
		Totale AT			**€ 338,28655**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.019	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 15 m	1,00000 cad	€ 11.426,63644 0%	€ 11.426,63644
		Totale MT			**€ 11.426,63644**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.426,63644 %	€ 0,02000 0%	€ 228,53273
		Totale RU			**€ 472,23273**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.237,15572** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 104,01582 = 5% * B)			€ 2.080,31647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.431,74722
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 15.749,22 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 472,23273*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 104,01582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.090.B	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m B - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 18 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	3,50000 h	€ 96,65330 0%	€ 338,28655
	Totale AT			**€ 338,28655**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.020 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 18 m	1,00000 cad	€ 12.824,13874 0%	€ 12.824,13874
	Totale MT			**€ 12.824,13874**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12.824,13874 %	€ 0,02000 0%	€ 256,48277
	Totale RU			**€ 500,18277**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.662,60806** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 116,13217 = 5% * B)			€ 2.322,64337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.598,52514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.583,78** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 500,18277*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 116,13217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.090.C	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m C - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 20 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
	Totale AT			**€ 386,61320**
	MT			
	CAM24_MT.U8.060.021 - Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 20 m	1,00000 cad	€ 13.481,78688 0%	€ 13.481,78688
	Totale MT			**€ 13.481,78688**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.481,78688 %	€ 0,02000 0%	€ 269,63574
		Totale RU			**€ 539,04574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.407,44582** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,46329 = 5% * B)			€ 2.449,26579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.685,67116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18.542,38** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 539,04574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,46329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.050.090.D	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 050 - TORRI PORTAFARI 090 - Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m D - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 25 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	4,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 386,61320
		Totale AT			**€ 386,61320**
	MT				
	CAM24_MT.U8.060.022	- Torri portafari - Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 25 m	1,00000 cad	€ 15.208,11325 0%	€ 15.208,11325
		Totale MT			**€ 15.208,11325**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.208,11325 %	€ 0,02000 0%	€ 304,16227
		Totale RU			**€ 596,60227**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16.191,32872** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,62629 = 5% * B)			€ 2.752,52588
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.894,38546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.838,24** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 596,60227*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 137,62629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.010.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo A - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa			

	superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico		0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT				**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.001 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm.		1,00000 cad	€ 389,05034 0%	€ 389,05034
	Totale MT				**€ 389,05034**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		389,05034 %	€ 0,02000 0%	€ 7,78101
	Totale RU				**€ 23,86521**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 436,48063** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71009 = 5% * B)				€ 74,20171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,06823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 561,75** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%				*€ 23,86521*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 3,71009*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.010.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo B - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT				**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.002	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm.	1,00000 cad	€ 432,47922 0%	€ 432,47922
	Totale MT				**€ 432,47922**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,47922 %	€ 0,02000 0%	€ 8,64958
		Totale RU			**€ 24,73378**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 480,77808** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08661 = 5% * B)			€ 81,73227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,25104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 618,76** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 24,73378*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.010.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo C - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.003 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm.	1,00000 cad	€ 459,62226 0%	€ 459,62226
	Totale MT			**€ 459,62226**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,62226 %	€ 0,02000 0%	€ 9,19245
	Totale RU			**€ 25,27665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 508,46399** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,32194 = 5% * B)			€ 86,43888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,49029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 654,39** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 25,27665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,32194*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U06.060.010.D (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo D - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.004 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm.	1,00000 cad	€ 515,71790 0%	€ 515,71790
	Totale MT			**€ 515,71790**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	515,71790 %	€ 0,02000 0%	€ 10,31436
	Totale RU			**€ 26,39856**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 565,68154** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80829 = 5% * B)			€ 96,16586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,18474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 728,03** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 26,39856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.010.E (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo E - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 127 W - 14500 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			

	CAM24_MT.U8.070.005	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm	1,00000 cad	€ 558,24200 0%	€ 558,24200
		Totale MT			**€ 558,24200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	558,24200 %	€ 0,02000 0%	€ 11,16484
		Totale RU			**€ 27,24904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 609,05612** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17698 = 5% * B)			€ 103,53954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,25957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 783,86** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 27,24904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,17698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.010.F (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Armature stradali a LED attacco su palo F - Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 154 W - 21000 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.008	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm	1,00000 cad	€ 719,29075 0%	€ 719,29075
		Totale MT			**€ 719,29075**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	719,29075 %	€ 0,02000 0%	€ 14,38582
		Totale RU			**€ 30,47002**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 773,32585** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57327 = 5% * B)			€ 131,46539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,47912

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 995,27** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 30,47002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,57327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.020.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° A - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.006 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm	1,00000 cad	€ 484,95577 0%	€ 484,95577
	Totale MT			**€ 484,95577**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	484,95577 %	€ 0,02000 0%	€ 9,69912
	Totale RU			**€ 25,78332**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 534,30417** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54159 = 5% * B)			€ 90,83171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,51359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 687,65** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 25,78332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,54159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.020.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° B - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W -			

	11000 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm	1,00000 cad	€ 568,19445 0%	€ 568,19445
		Totale MT			**€ 568,19445**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	568,19445 %	€ 0,02000 0%	€ 11,36389
		Totale RU			**€ 27,44809**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 619,20762** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26327 = 5% * B)			€ 105,26530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,44729
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 796,92** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 27,44809*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,26327*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.020.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° C - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.009	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm	1,00000 cad	€ 687,62386 0%	€ 687,62386
		Totale MT			**€ 687,62386**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	687,62386 %	€ 0,02000 0%	€ 13,75248

	Totale RU			**€ 29,83668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 741,02562** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,29872 = 5% * B)			€ 125,97436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 953,70** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 29,83668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,29872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.020.D (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° D - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 170 W - 18200 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
	Totale AT			**€ 23,56508**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.010 - Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm	1,00000 cad	€ 782,62452 0%	€ 782,62452
	Totale MT			**€ 782,62452**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	782,62452 %	€ 0,02000 0%	€ 15,65249
	Totale RU			**€ 31,73669**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 837,92629** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,12237 = 5% * B)			€ 142,44747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,03738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.078,41** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 31,73669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,12237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.020.E (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° E - Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con			

	sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 200 W -22000 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55028 0%	€ 23,56508
		Totale AT			**€ 23,56508**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.011	- Corpi illuminanti a LED - Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm	1,00000 cad	€ 868,57751 0%	€ 868,57751
		Totale MT			**€ 868,57751**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	868,57751 %	€ 0,02000 0%	€ 17,37155
		Totale RU			**€ 33,45575**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 925,59834** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86759 = 5% * B)			€ 157,35172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,29501
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,25** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 33,45575*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,86759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.A (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione A - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.012	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm	1,00000 cad	€ 392,66941 0%	€ 392,66941

	CAM24_MT.U8.070.013	- Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
		Totale MT			**€ 436,09829**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	392,66941 %	€ 0,02000 0%	€ 7,85339
		Totale RU			**€ 32,22339**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 507,59682** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,31457 = 5% * B)			€ 86,29146
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,38883
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 653,28** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 32,22339*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,31457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.B (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione B - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.014	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm	1,00000 cad	€ 479,52717 0%	€ 479,52717
		Totale MT			**€ 479,52717**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	479,52717 %	€ 0,02000 0%	€ 9,59054
		Totale RU			**€ 33,96054**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 552,76285** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69848 = 5% * B)			€ 93,96968
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,67325

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 711,41** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 33,96054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.C (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione C - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.015 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm	1,00000 cad	€ 601,67088 0%	€ 601,67088
	Totale MT			**€ 601,67088**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	601,67088 %	€ 0,02000 0%	€ 12,03342
	Totale RU			**€ 36,40342**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 677,34944** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,75747 = 5% * B)			€ 115,14940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,24988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 871,75** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 36,40342*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,75747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.D (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione D - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 W, 4000 lm			

	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.013	- Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
	CAM24_MT.U8.070.016	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm	1,00000 cad	€ 610,71856 0%	€ 610,71856
		Totale MT			**€ 654,14744**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,71856 %	€ 0,02000 0%	€ 12,21437
		Totale RU			**€ 36,58437**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 730,00695** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,20506 = 5% * B)			€ 124,10118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,41081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 939,52** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 36,58437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,20506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.E (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione E - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 W, 6800 lm			
	AT			
	CAM24_AT.07.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
	Totale AT			**€ 39,27514**
	MT			
	CAM24_MT.U8.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	1,00000 cad	€ 43,42888 0%	€ 43,42888
	CAM24_MT.U8.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm	1,00000 cad	€ 642,38545 0%	€ 642,38545
	Totale MT			**€ 685,81433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50000	€ 25,71000	€ 12,85500

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	642,38545 %	€ 0,02000 0%	€ 12,84771
		Totale RU			**€ 37,21771**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 762,30718** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,47961 = 5% * B)			€ 129,59222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,18994
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 981,09** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 37,21771*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,47961*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.F (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione F - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 10400 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.018	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm	1,00000 cad	€ 676,86617 0%	€ 676,86617
		Totale MT			**€ 676,86617**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	676,86617 %	€ 0,02000 0%	€ 13,53732
		Totale RU			**€ 37,90732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 754,04863** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40941 = 5% * B)			€ 128,18827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,22369
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 970,46** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 37,90732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,40941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.G (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione G - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità			

	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 14500 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.019	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm	1,00000 cad	€ 779,18641 0%	€ 779,18641
		Totale MT			**€ 779,18641**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	779,18641 %	€ 0,02000 0%	€ 15,58373
		Totale RU			**€ 39,95373**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 858,41528** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29653 = 5% * B)			€ 145,93060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,43459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.104,78** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 39,95373*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,29653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U06.060.030.H (CAM)	CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione H - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 18500 lm				
	AT				
	CAM24_AT.07.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55028 0%	€ 39,27514
		Totale AT			**€ 39,27514**
	MT				
	CAM24_MT.U8.070.020	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm	1,00000 cad	€ 855,91980 0%	€ 855,91980
		Totale MT			**€ 855,91980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	855,91980 %	€ 0,02000 0%	€ 17,11840
		Totale RU			**€ 41,48840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 936,68334 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,96181 = 5% * B)			€ 159,23617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,59195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.205,51** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 41,48840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,96181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 010 - Scavo subacqueo di materiali disciolti A - Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,06000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,10427
	Totale AT			**€ 4,10427**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,52477** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25096 = 5% * B)			€ 5,01921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45440
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 38,00** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,9%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 020 - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio A - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,07000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,78831
	Totale AT			**€ 4,78831**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,50681** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35281 = 5% * B)			€ 7,05616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85630
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,42** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,74%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.025.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 025 - Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi. A - Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: sino a ml. 5 sotto il l.m.m			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	45,58182 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,58182
	Totale MT			**€ 45,58182**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	12,76590 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,76590
	Totale RU			**€ 12,76590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,34772** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09919 = 1% * B)			€ 9,91911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,82668
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 75,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 12,76590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.025.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 025 - Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi. B - SOVRAPPREZZO allo Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: per ogni metro di aggiore profondità oltre i ml. 5 sotto il l.m.m			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	5,79686 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,79686
	Totale MT			

				€ 5,79686
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1,62350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,62350
	Totale RU			**€ 1,62350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,42036** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01261 = 1% * B)			€ 1,26146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1,62350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.030.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 030 - Taglio subacqueo a schegge di muratura A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 46,84594
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	1,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 11,07157
	Totale AT			**€ 57,91751**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	26,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 340,67280
	Totale MT			**€ 340,67280**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	3,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 90,00000
	Totale RU			**€ 259,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 658,06031** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59351 = 5% * B)			€ 111,87025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,99306
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 846,92** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,64%			*€ 259,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.040.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 040 - Sovrapprezzo agli scavi subacquei A - Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a			

	profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità			
	AT			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
	Totale AT			**€ 7,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.050.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 050 - Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere A - Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.			
	AT			
	CAM24_AT.U.10.003 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto	1,00000 mc/miglia	€ 2,50549 0%	€ 2,50549
	Totale AT			**€ 2,50549**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,50549** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02130 = 5% * B)			€ 0,42593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29314
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/miglia Scostamento % su anno 2023			**€ 3,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.060.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 060 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi A - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.			
	AT			
	CAM24_AT.U.10.004 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime	1,00000 mc/miglia	€ 0,97060 0%	€ 0,97060
	Totale AT			**€ 0,97060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,97060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00825 = 5% * B)			€ 0,16500

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11356
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/miglia Scostamento % su anno 2023			**€ 1,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.070.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 070 - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri A - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica			
	AT			
	CAM24_AT.U.10.005 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	1,00000 mc/km	€ 0,53044 0%	€ 0,53044
	Totale AT			**€ 0,53044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53044** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00451 = 5% * B)			€ 0,09017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06206
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/km Scostamento % su anno 2023			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.010.080.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 080 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri A - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime			
	AT			
	CAM24_AT.U.10.005 - Attrezzature per opere marittime - Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	1,00000 mc/km	€ 0,53044 0%	€ 0,53044
	Totale AT			**€ 0,53044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53044** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00451 = 5% * B)			€ 0,09017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06206
	TOTALE (A + B + C) euro / mc/km Scostamento % su anno 2023			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.020.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 010 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio A - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in			

	sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,20000 h	€ 68,40445 0%	€ 13,68089
		Totale AT			**€ 13,68089**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 6,00000
		Totale RU			**€ 17,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,97889** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26332 = 5% * B)			€ 5,26641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62453
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 39,87** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,39%			*€ 17,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26332*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.020.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 010 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio B - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	0,06000 h	€ 68,40445 0%	€ 4,10427
	CAM24_AT.U.10.001	- Attrezzature per opere marittime - Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t	0,06000 h	€ 388,35126 0%	€ 23,30108
		Totale AT			**€ 27,40535**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 6,00000
		Totale RU			**€ 17,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,70335** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37998 = 5% * B)			€ 7,59957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,23029
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 57,53** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,07%			*€ 17,29800*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.020.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 020 - SALPAMENTI 020 - Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità A - Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità			
	AT			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
	Totale AT			**€ 7,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 A - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,54000 h	€ 26,02552 0%	€ 14,05378
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,54000 h	€ 31,19450 0%	€ 16,84503
	Totale AT			**€ 30,89881**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,86720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,63740
	Totale RU			**€ 30,50460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,40341** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52193 = 5% * B)			€ 10,43858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18420
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 79,03** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 30,50460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari			

	a m - 0,50 B - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 15,61531
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,60000 h	€ 31,19450 0%	€ 18,71670
	Totale AT			**€ 34,33201**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,22601** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57992 = 5% * B)			€ 11,59842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,98244
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 87,81** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.015.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. A - Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,70000 h	€ 26,02552 0%	€ 18,21786
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,70000 h	€ 31,19450 0%	€ 21,83615
	Totale AT			**€ 40,05401**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,70000 h	€ 30,00000 0%	€ 21,00000
	Totale RU			**€ 60,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,59701** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85507 = 5% * B)			€ 17,10149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76985
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			

				€ 129,47 +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 60,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.015.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 015 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. B - Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,90000 h	€ 26,02552 0%	€ 23,42297
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	0,90000 h	€ 31,19450 0%	€ 28,07505
	Totale AT			**€ 51,49802**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,90000 h	€ 30,00000 0%	€ 27,00000
	Totale RU			**€ 77,84100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,33902** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09938 = 5% * B)			€ 21,98763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13267
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 166,46** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 77,84100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 A - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 39,03828
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,50000 h	€ 31,19450 0%	€ 46,79175
	Totale AT			**€ 85,83003**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	1,50000	€ 30,81000	€ 46,21500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,56503** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44980 = 5% * B)			€ 28,99606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,95611
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 219,52** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.020.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 020 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 B - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,80000 h	€ 26,02552 0%	€ 46,84594
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	1,80000 h	€ 31,19450 0%	€ 56,15010
	Totale AT			**€ 102,99604**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 48,79200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 58,53900
	Totale RU			**€ 107,33100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,32704** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78778 = 5% * B)			€ 35,75560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,60826
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 270,69** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,65%			*€ 107,33100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.025.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. A - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.017A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,00000 h	€ 31,19450 0%	€ 62,38900

		Totale AT			**€ 114,44004**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 60,00000
		Totale RU			**€ 172,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,42004** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44307 = 5% * B)			€ 48,86141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,62815
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 369,91** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 172,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.025.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 025 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. B - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,30000 h	€ 26,02552 0%	€ 59,85870
	CAM24_AT.E.01.017A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	2,30000 h	€ 31,19450 0%	€ 71,74735
		Totale AT			**€ 131,60605**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 59,06400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 70,86300
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,30000 h	€ 30,00000 0%	€ 69,00000
		Totale RU			**€ 198,92700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 330,53305** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80953 = 5% * B)			€ 56,19062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,67237
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 425,40** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,76%			*€ 198,92700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.030.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI			

	030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. A - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,20000 h	€ 26,02552 0%	€ 31,23062
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,20000 h	€ 12,79300 0%	€ 15,35160
		Totale AT			**€ 46,58222**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	11,50000 kg	€ 13,10280 0%	€ 150,68220
		Totale MT			**€ 150,68220**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 35,95200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,13400
		Totale RU			**€ 79,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 276,35042** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34898 = 5% * B)			€ 46,97957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,33300
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 355,66** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,24%			*€ 79,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.030.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. B - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
		Totale AT			**€ 54,34593**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	12,80000 kg	€ 13,10280 0%	€ 167,71584
		Totale MT			**€ 167,71584**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
		Totale RU			

				€ 90,38400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 312,44577** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65579 = 5% * B)			€ 53,11578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,55616
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 402,12** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,48%			*€ 90,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.030.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 030 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. C - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
	CAM24_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
	Totale AT			**€ 67,03033**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	17,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 222,74760
	Totale MT			**€ 222,74760**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
	Totale RU			**€ 101,68200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,45993** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32741 = 5% * B)			€ 66,54819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,80081
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 503,81** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,18%			*€ 101,68200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.035.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità A - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle			

	Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,40000 h	€ 26,02552 0%	€ 36,43573
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,40000 h	€ 12,79300 0%	€ 17,91020
		Totale AT			**€ 54,34593**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	11,00000 kg	€ 13,10280 0%	€ 144,13080
		Totale MT			**€ 144,13080**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	1,80000 h	€ 30,00000 0%	€ 54,00000
		Totale RU			**€ 155,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,15873** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01035 = 5% * B)			€ 60,20698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,43657
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 455,80** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,16%			*€ 155,68200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.035.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità B - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.005	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM24_AT.E.01.043	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
		Totale AT			**€ 62,10963**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.049	- Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	12,60000 kg	€ 13,10280 0%	€ 165,09528
		Totale MT			**€ 165,09528**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,00000 h	€ 30,00000 0%	€ 60,00000
		Totale RU			

				€ 172,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,18491** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40157 = 5% * B)			€ 68,03143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,82163
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 515,04** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,59%			*€ 172,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.035.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 035 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità C - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.005 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,60000 h	€ 26,02552 0%	€ 41,64083
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,80000 h	€ 6,15087 0%	€ 4,92070
	CAM24_AT.E.01.043 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trivella di potenza 1600 l/min	1,60000 h	€ 12,79300 0%	€ 20,46880
	Totale AT			**€ 67,03033**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.049 - Malte e collanti - Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	16,70000 kg	€ 13,10280 0%	€ 218,81676
	Totale MT			**€ 218,81676**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	2,20000 h	€ 30,00000 0%	€ 66,00000
	Totale RU			**€ 190,27800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 476,12509** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04706 = 5% * B)			€ 80,94127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,70664
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 612,77** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,05%			*€ 190,27800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.040.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro A - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente			

	accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,01000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,49421
	Totale AT			**€ 0,49421**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,05911** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00900 = 5% * B)			€ 0,18005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12392
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,36** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.040.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro B - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 0,73867**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00010 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,03471
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
	CAM24_MT.E.06.005C - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00010 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,04546
	Totale MT			**€ 0,12805**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,43162** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01217 = 5% * B)			€ 0,24338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,84** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,66%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.040.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro C - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 0,73867**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00010 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,03471
	CAM24_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00010 mc	€ 478,84354 0%	€ 0,04788
	CAM24_MT.E.06.005C - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	0,00010 mc	€ 454,62846 0%	€ 0,04546
	Totale MT			**€ 0,12805**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,43162** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01217 = 5% * B)			€ 0,24338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16750
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,84** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,66%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.040.D	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro D - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 0,73867**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,30357** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01108 = 5% * B)			€ 0,22161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15252
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,67%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.040.E	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 040 - Rimozione di opere in ferro E - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	CAM24_AT.E.01.024 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	0,01000 h	€ 6,15087 0%	€ 0,06151
	Totale AT			**€ 0,73867**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,30357** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01108 = 5% * B)			€ 0,22161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15252
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,67%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.050.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 050 - Rimozione di parabordi pensili A - Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060

	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68740** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12484 = 5% * B)			€ 2,49686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71843
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 18,90** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.055.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 055 - Rimozione di ciglio in pietra A - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	CAM24_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,06000 h	€ 44,73770 0%	€ 2,68426
	Totale AT			**€ 6,51766**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,86166** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09232 = 5% * B)			€ 1,84648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27081
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 13,98** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,08%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.055.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 055 - Rimozione di ciglio in pietra B - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,06000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,83340
	Totale AT			**€ 3,83340**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 9,77400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60740** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11566 = 5% * B)			€ 2,31326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59207
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 17,51** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,81%			*€ 9,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.060.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 060 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc. A - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,15000 h	€ 63,89005 0%	€ 9,58351
	CAM24_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,28000 h	€ 44,73770 0%	€ 12,52656
	Totale AT			**€ 22,11007**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
	Totale RU			**€ 19,54800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,65807** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35409 = 5% * B)			€ 7,08187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87399
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 53,61** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,46%			*€ 19,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.060.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 060 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc. B - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,19000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,13911
	Totale AT			**€ 12,13911**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,64000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,11520
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,64000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 46,93680
	Totale RU			**€ 89,05200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,19111** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86012 = 5% * B)			€ 17,20249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,83936
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 130,23** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,38%			*€ 89,05200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.065.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 065 - Svellimento di basolato di qualunque classe A - Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	Totale RU			**€ 7,60200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,60200** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06462 = 5% * B)			€ 1,29234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88943
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 9,78** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 7,60200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.065.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 065 - Svellimento di basolato di qualunque classe B - Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito a mano con particolare cura per il riutilizzo.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	Totale RU			**€ 16,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,29000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13847 = 5% * B)			€ 2,76930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90593
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 20,97** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 16,29000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_U07.030.070.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 070 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	1,25000 h	€ 60,24467 0%	€ 75,30584
	Totale AT			**€ 75,30584**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	1,60000 h	€ 30,00000 0%	€ 48,00000
	Totale RU			**€ 138,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,68984** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81636 = 5% * B)			€ 36,32727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,00171
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 275,02** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,32%			*€ 138,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.075.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 030 - DEMOLIZIONI 075 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 79,60800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 95,51100
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	3,10000 h	€ 30,00000 0%	€ 93,00000
	Totale RU			**€ 268,11900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,11900** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27901 = 5% * B)			€ 45,58023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36992
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 345,07** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 268,11900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.030.080.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME			

	030 - DEMOLIZIONI 080 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio di palombaro A - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. **RU**			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 141,24000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 169,45500
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	5,50000 h	€ 30,00000 0%	€ 165,00000
	Totale RU			**€ 475,69500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 475,69500** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04341 = 5% * B)			€ 80,86815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,65632
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 612,22** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 475,69500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.040.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 010 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica A - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi. **MT**			
	CAM24_MT.U.20.006 - Materiali vari per opere marittime - Costituzione di strati di bonifica, ecc.	1,00000 t	€ 42,99060 0%	€ 42,99060
	Totale MT			**€ 42,99060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,99060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36542 = 5% * B)			€ 7,30840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,02990
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 55,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.040.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 010 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica B - Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente invasi. **AT**			
	CAM24_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060

	Totale AT			**€ 249,42060**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	10,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 256,80000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	60,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.717,20000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	30,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 924,30000
	Totale RU			**€ 2.898,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.147,72060** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,75563 = 5% * B)			€ 535,11250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,28331
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 4.051,12** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,54%			*€ 2.898,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,75563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.040.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 040 - SCANNI 020 - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento A - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regolarizzazione.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.008 - Materiali vari per opere marittime - Regolarizzazione di scanni	1,00000 mq	€ 28,20125 0%	€ 28,20125
	Totale MT			**€ 28,20125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,20125** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23971 = 5% * B)			€ 4,79421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29955
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 010 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 A - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.005 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 100,50060 0%	€ 100,50060
	Totale MT			**€ 100,50060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,50060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85426 = 5% * B)			€ 17,08510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75857
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			

				€ 129,34 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 010 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 B - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura. **MT**			
	CAM24_MT.U.25.006 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 110,31408 0%	€ 110,31408
	Totale MT			**€ 110,31408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,31408** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93767 = 5% * B)			€ 18,75339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90675
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 141,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.015.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 015 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata A - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. **MT**			
	CAM24_MT.U.25.007 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc	1,00000 mc	€ 69,55808 0%	€ 69,55808
	Totale MT			**€ 69,55808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,55808** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59124 = 5% * B)			€ 11,82487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,13830
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 89,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.015.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 015 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata B - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. **MT**			
	CAM24_MT.U.25.008 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti -	1,00000	€ 109,08740	€ 109,08740

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc	mc	0%	
	Totale MT			**€ 109,08740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,08740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92724 = 5% * B)			€ 18,54486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,76323
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 140,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 020 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi A - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.009 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 110,56443 0%	€ 110,56443
	Totale MT			**€ 110,56443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,56443** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93980 = 5% * B)			€ 18,79595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,93604
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 142,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.020.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 020 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi B - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.010 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 140,15509 0%	€ 140,15509
	Totale MT			**€ 140,15509**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,15509** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19132 = 5% * B)			€ 23,82637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,39815
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 180,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_U07.050.025.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 025 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi A - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.011 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 71,58587 0%	€ 71,58587
	Totale MT			**€ 71,58587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,58587** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60848 = 5% * B)			€ 12,16960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,37555
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 92,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.025.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 025 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi B - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.012 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc	1,00000 mc	€ 111,76608 0%	€ 111,76608
	Totale MT			**€ 111,76608**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,76608** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95001 = 5% * B)			€ 19,00023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,07663
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 143,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.030.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 030 - Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.001 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria	1,00000 t	€ 35,48030 0%	€ 35,48030
	Totale MT			**€ 35,48030**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 30,00000	€ 0,60000

	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	h	0%	
	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,69650** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31192 = 5% * B)			€ 6,23841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29349
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 47,23** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.035.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 035 - Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.002 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria	1,00000 t	€ 35,61800 0%	€ 35,61800
	Totale MT			**€ 35,61800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000
	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,83420** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31309 = 5% * B)			€ 6,26181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30960
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 47,41** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.040.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 040 - Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.003 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria	1,00000 t	€ 37,29440 0%	€ 37,29440
	Totale MT			**€ 37,29440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.001	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000
		Totale RU			**€ 1,21620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,51060** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32734 = 5% * B)			€ 6,54680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,50574
		TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 49,56** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 1,21620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.045.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 045 - Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.004 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria	1,00000 t	€ 44,69120 0%	€ 44,69120
	Totale MT			**€ 44,69120**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	CAM24_RU.M.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	0,02000 h	€ 30,00000 0%	€ 0,60000
	Totale RU			**€ 1,21620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,90740** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39021 = 5% * B)			€ 7,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,37117
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 59,08** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 1,21620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.048.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 048 - Sovrapprezzo agli scogli A - Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.014 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	1,00000 %	€ 0,46650 -29,68%	€ 0,46650
	Totale MT			**€ 0,46650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,46650** -29,68%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 5% * B)			€ 0,07931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05458
	TOTALE (A + B + C) euro / txkm Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60** -29,68%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.050.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 050 - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura A - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.013 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale	1,00000 t	€ 24,19150 0%	€ 24,19150
	Totale MT			**€ 24,19150**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,66500** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82181
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 42,04** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,16%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.050.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 050 - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura B - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.014 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	1,00000 %	€ 0,46650 -29,68%	€ 0,46650
	Totale MT			**€ 0,46650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,46650** -29,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 5% * B)			€ 0,07931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05458
	TOTALE (A + B + C) euro / txkm Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,60 -29,68%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.055.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 055 - Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc A - Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.			
	MT			
	CAM24_MT.U.25.019 - Scogliere, massi artificiali, ripascimenti - Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava	1,00000 mc	€ 52,64980 0%	€ 52,64980
	Totale MT			**€ 52,64980**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,67180** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59221 = 5% * B)			€ 11,84421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,15160
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 89,67** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.060.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa A - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.002 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	1,00000 kg	€ 3,81775 0%	€ 3,81775
	Totale MT			**€ 3,81775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,81775** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03245 = 5% * B)			€ 0,64902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44668
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.060.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa B - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.003 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	1,00000 kg	€ 2,87896 0%	€ 2,87896
	Totale MT			**€ 2,87896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,87896** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02447 = 5% * B)			€ 0,48942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33684
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.060.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa C - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.003 - Materiali vari per opere marittime - Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	1,00000 kg	€ 2,87896 0%	€ 2,87896
	Totale MT			**€ 2,87896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,87896** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02447 = 5% * B)			€ 0,48942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33684
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.060.D	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 060 - Bitta di ormeggio in ghisa D - Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.004 - Materiali vari per opere marittime - Bitta in ghisa sferoidale	1,00000 kg	€ 11,65351 0%	€ 11,65351
	Totale MT			**€ 11,65351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,65351** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09906 = 5% * B)			€ 1,98110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36346

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.050.065.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 050 - SCOGLIERE, BANCHINE 065 - Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato lavorato alla fucina A - Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di colore nero ad olio. **MT**			
	CAM24_MT.U.20.005 - Materiali vari per opere marittime - Ferro lavorato per anelloni di ormeggio	1,00000 kg	€ 4,26837 0%	€ 4,26837
	Totale MT			**€ 4,26837**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,26837** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03628 = 5% * B)			€ 0,72562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49940
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.060.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare A - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 1.000 **MT**			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	346,85042 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 346,85042
	Totale MT			**€ 346,85042**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	63,35160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,35160
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 63,35160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 410,20202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69734 = 1% * B)			€ 69,73434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,99364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 527,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 63,35160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,69734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.060.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare B - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 800			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	304,34247 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 304,34247
	Totale MT			**€ 304,34247**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	55,58760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,58760
	Totale RU			**€ 55,58760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,93007** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61188 = 1% * B)			€ 61,18811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,11182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 463,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 55,58760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,61188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.060.010.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare C - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di			

	sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 600			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	276,15714 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 276,15714
	Totale MT			**€ 276,15714**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	50,43960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,43960
	Totale RU			**€ 50,43960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,59674** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55521 = 1% * B)			€ 55,52145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,21182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 420,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 50,43960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,55521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.060.010.D	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 010 - Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare D - Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:			

	del diametro esterno di mm. 400			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	235,73188 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 235,73188
	Totale MT			**€ 235,73188**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	43,05600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,05600
	Totale RU			**€ 43,05600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 278,78788** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47394 = 1% * B)			€ 47,39394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 358,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 43,05600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.060.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio A - Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	15,41324 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,41324
	Totale MT			**€ 15,41324**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	2,81520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81520
	Totale RU			**€ 2,81520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,22844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03099 = 1% * B)			€ 3,09883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 2,81520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI A - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 254			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	379,33092 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 379,33092

	Totale MT			**€ 379,33092**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	106,23752 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 106,23752
	Totale RU			**€ 106,23752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 485,56844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82547 = 1% * B)			€ 82,54663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,81151
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 624,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 106,23752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,82547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI B - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 305			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	515,51271 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 515,51271
	Totale MT			**€ 515,51271**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	144,37735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 144,37735
	Totale RU			**€ 144,37735**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 659,89006** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12181 = 1% * B)			€ 112,18131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,20714
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 849,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 144,37735*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,12181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI C - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 381			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	677,21701 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 677,21701
	Totale MT			**€ 677,21701**
	RU			

	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	189,66515 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 189,66515
	Totale RU			**€ 189,66515**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 866,88216** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47370 = 1% * B)			€ 147,36997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,42521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 189,66515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,47370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.D	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI D - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 400			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	730,54015 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 730,54015
	Totale MT			**€ 730,54015**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	204,59912 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 204,59912
	Totale RU			**€ 204,59912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 935,13927** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58974 = 1% * B)			€ 158,97368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,41130
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1.203,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 204,59912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,58974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.E	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI E - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 500			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.188,38336 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.188,38336
	Totale MT			**€ 1.188,38336**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	332,82523 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 332,82523
	Totale RU			

				€ 332,82523
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.521,20859** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58605 = 1% * B)			€ 258,60546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,98141
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1.957,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 332,82523*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,58605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.010.F	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 010 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI F - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 600			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.565,47937 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.565,47937
	Totale MT			**€ 1.565,47937**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	438,43682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 438,43682
	Totale RU			**€ 438,43682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.003,91619** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40666 = 1% * B)			€ 340,66575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,45819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2.579,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 438,43682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,40666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI A - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 800			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.132,09265 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.132,09265
	Totale MT			**€ 2.132,09265**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	597,12568 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 597,12568
	Totale RU			**€ 597,12568**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.729,21833** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63967 = 1% * B)			€ 463,96712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 319,31855
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3.512,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 597,12568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,63967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.B	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI B - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1000			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.511,14839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.511,14839
	Totale MT			**€ 1.511,14839**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	865,72806 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 865,72806
	Totale RU			**€ 865,72806**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.376,87645** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04069 = 1% * B)			€ 404,06900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,09455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3.059,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,3%			*€ 865,72806*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,04069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.C	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI C - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1200			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.209,94474 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.209,94474
	Totale MT			**€ 2.209,94474**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.246,91710 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.246,91710
	Totale RU			**€ 1.246,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.456,86184 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87667 = 1% * B)			€ 587,66651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,45284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4.448,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,03%			*€ 1.246,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,87667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.D	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI D - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1500			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	2.945,65442 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.945,65442
	Totale MT			**€ 2.945,65442**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.898,61915 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.898,61915
	Totale RU			**€ 1.898,61915**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.844,27357** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,23527 = 1% * B)			€ 823,52651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 566,78001
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6.234,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,45%			*€ 1.898,61915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 8,23527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.E	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI E - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1800			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	5.259,02659 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.259,02659
	Totale MT			**€ 5.259,02659**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	2.556,20003 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.556,20003
	Totale RU			**€ 2.556,20003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7.815,22662 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,28589 = 1% * B)			€ 1.328,58853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 914,38152
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10.058,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,41%			*€ 2.556,20003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 13,28589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.020.F	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 020 - PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI F - Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 2300			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	6.993,10693 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.993,10693
	Totale MT			**€ 6.993,10693**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	3.479,32457 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.479,32457
	Totale RU			**€ 3.479,32457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.472,43150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,80313 = 1% * B)			€ 1.780,31336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.225,27449
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13.478,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,81%			*€ 3.479,32457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,80313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.060.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 060 - Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio. A - Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio, sezione media cm 20 x 30, lavorate a superficie quadrata e prive di residui di corteccia, con ogni onere per il fissaggio alla sottostante pavimentazione con cunei e bulloni, compresa la dipintura a due mani di carbolineum, ed ogni altro onere principale ed accessorio.			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.066,03540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.066,03540
	Totale MT			**€ 1.066,03540**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	298,55978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 298,55978
	Totale RU			**€ 298,55978**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.364,59518** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31981 = 1% * B)			€ 231,98118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,65764
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 1.756,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 298,55978*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,31981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.070.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 070 - Sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate. A - Fornitura e posa in opera di sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate, comprendente: - n. 2 monoblocchi con sistema oleodinamico rotante elettromeccanico, con sistema di bilanciamento a molle calibrate, il tutto ancorato con piastre e tiranti, a blocco di fondazione; - n. 2 sbarre da m. 3,50 in ferro scatolato, verniciate in bianco e rosso; - m. 14,00 di cavidotto in PVC 50 mm comprensivo di cavo elettrico; - n. 1 centralino di comando (all'interno della guardiania) con due pulsanti di comando. Compreso inoltre, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	4.459,30966 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.459,30966
	Totale MT			**€ 4.459,30966**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.248,89897 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.248,89897
	Totale RU			**€ 1.248,89897**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.708,20863** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,70395 = 1% * B)			€ 970,39547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 667,86041
	TOTALE (A + B + C) euro / a corpo Scostamento % su anno 2023			**€ 7.346,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1.248,89897*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 9,70395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.090.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 090 - Lanterna di segnalazione Marittima. A - Fornitura e posa in opera lanterna di segnalazione marittima equipaggiata con: - manicotto (verde o rosso); - lampeggiatore elettronico Elco 12 e lente Esna ad alto rendimento con base in lega leggera ferroallumina); - lampada a doppio filamento Labi 100/10; - carica batteria a 12 V, 25 Ah, con alimentatore ACS 3/30; - batteria stazionaria al Pb da 12 V, 300 Ah. La lanterna dovrà possedere caratteristica luminosa 2 + 3 = 5 e portata nominale di 8 miglia marine ed essere conforme agli standard accettati dal Comando Zona Fari per lo Jonio ed il Basso Adriatico di Taranto, resa in opera perfettamente funzionante.			
	MT			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	4.477,11694 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.477,11694
	Totale MT			**€ 4.477,11694**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	1.253,88617 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.253,88617
	Totale RU			**€ 1.253,88617**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.731,00311** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,74271 = 1% * B)			€ 974,27053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 670,52736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.375,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 1.253,88617*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 9,74271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_U07.080.100.A	CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 100 - Segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) A - Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di calpestio, corredata da pioli per l'attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'alimentazione elettrica da computarsi a parte. **MT**			
	CAM24_MT.U5.001.001 - Materiali vari per Opere Marittime - Materiali vari per Opere Marittime	1.304,00794 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.304,00794
	Totale MT			**€ 1.304,00794**
	RU			
	CAM24_RU.M.002.001 - Manodopera pe Opere Marittime - Manodopera per Opere Marittime	365,20769 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 365,20769
	Totale RU			**€ 365,20769**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.669,21563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83767 = 1% * B)			€ 283,76666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 195,29823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.148,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 365,20769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,83767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 010 - Tavolo interamente in pino massiccio trattato A - Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente. **MT**			
	CAM24_MT.V.10.001 - Arredo urbano - Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	1,00000 cad	€ 253,13575 0%	€ 253,13575
	Totale MT			**€ 253,13575**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,49000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,58320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,49000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,09690
	Totale RU			**€ 27,68010**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,81585** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38693 = 5% * B)			€ 47,73869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,85545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,41** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 27,68010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 010 - Tavolo interamente in pino massiccio trattato B - Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.001 - Arredo urbano - Tavolo interamente in pino massiccio trattato,189x75x74 cm	1,00000 cad	€ 253,13575 0%	€ 253,13575
	Totale MT			**€ 253,13575**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,02975** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43975 = 5% * B)			€ 48,79506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,58248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 369,41** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,18%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 015 - Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno A - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.002 - Arredo urbano - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	1,00000 cad	€ 331,57550 0%	€ 331,57550
	Totale MT			**€ 331,57550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 357,56090** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03927 = 5% * B)			€ 60,78535

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,83463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 460,18** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 015 - Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno B - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cn, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.002 - Arredo urbano - Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	1,00000 cad	€ 331,57550 0%	€ 331,57550
	Totale MT			**€ 331,57550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 365,46950** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10649 = 5% * B)			€ 62,12982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,75993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 470,36** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 020 - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno A - Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.003 - Arredo urbano - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, 150x71x70 cm	1,00000 cad	€ 165,05621 0%	€ 165,05621
	Totale MT			**€ 165,05621**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,47671** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61905 = 5% * B)			€ 32,38104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,28578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 245,14 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 020 - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno B - Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.004 - Arredo urbano - Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, 150x71x70 cm	1,00000 cad	€ 393,10728 0%	€ 393,10728
	Totale MT			**€ 393,10728**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 417,96288** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55268 = 5% * B)			€ 71,05369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,90166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 537,92** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 025 - Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente A - Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.005 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, 189x150x68 cm	1,00000 cad	€ 487,20189 0%	€ 487,20189
	Totale MT			**€ 487,20189**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,59000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,15120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,59000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,17790
	Totale RU			**€ 33,32910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 520,53099** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42451 = 5% * B)			€ 88,49027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,90213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 669,92 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 33,32910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.025.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 025 - Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente B - Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.006 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, panche senza schienale, 180x160x75 cm	1,00000 cad	€ 176,64283 0%	€ 176,64283
	Totale MT			**€ 176,64283**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,56000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,38080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,25360
	Totale RU			**€ 31,63440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,27723** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77036 = 5% * B)			€ 35,40713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,36844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,05** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 31,63440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 030 - Tavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo. A - Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.148 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm.	1,00000 cad	€ 1.045,35000 0%	€ 1.045,35000
	Totale MT			**€ 1.045,35000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.050,99900** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93349 = 5% * B)			€ 178,66983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,96688

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.352,64** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,93349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 035 - Tavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo. A - Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute comporte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.149 - Arredo urbano - Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm	1,00000 cad	€ 655,55750 0%	€ 655,55750
	Totale MT			**€ 655,55750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,20650** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,62026 = 5% * B)			€ 112,40511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,36116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,97** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,62026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.040.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 040 - Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina) A - Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina)			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.150 - Arredo urbano - Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm	1,00000 cad	€ 1.014,30000 0%	€ 1.014,30000
	Totale MT			**€ 1.014,30000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.016,86800** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64338 = 5% * B)			€ 172,86756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,97356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.308,71** +0,01%

	Incidenza Manodopera sul totale 0,2%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.045.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 045 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale A - Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.014 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	1,00000 cad	€ 593,83553 0%	€ 593,83553
	Totale MT			**€ 593,83553**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 20,33640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 614,17193** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22046 = 5% * B)			€ 104,40923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,85812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 790,44** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.045.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 045 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale B - Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.015 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	1,00000 cad	€ 714,32091 0%	€ 714,32091
	Totale MT			**€ 714,32091**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 734,09241** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23979 = 5% * B)			€ 124,79571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,88881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 944,78** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,23979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V01.010.050.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 050 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale A - Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.016 - Arredo urbano - Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	1,00000 cad	€ 822,76049 0%	€ 822,76049
	Totale MT			**€ 822,76049**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 847,61609** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20474 = 5% * B)			€ 144,09474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,17108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.090,88** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.050.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 050 - Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale B - Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.017 - Arredo urbano - Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	1,00000 cad	€ 1.004,25408 0%	€ 1.004,25408
	Totale MT			**€ 1.004,25408**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,06960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,48070
	Totale RU			**€ 26,55030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.030,80438** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76184 = 5% * B)			€ 175,23674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,60411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.326,65** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,76184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.055.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 055 - Panchina con seduta in grigliato di acciaio A - Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su			

	pavimentazione o tappeto erboso.				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.013	- Arredo urbano - Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	1,00000 cad	€ 429,14143 0%	€ 429,14143
		Totale MT			**€ 429,14143**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 447,78313** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80616 = 5% * B)			€ 76,12313
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,39063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 576,30** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.055.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 055 - Panchina con seduta in grigliato di acciaio B - Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.019 - Arredo urbano - Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	1,00000 cad	€ 375,69196 0%	€ 375,69196
	Totale MT			**€ 375,69196**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,54756** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40465 = 5% * B)			€ 68,09309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,86407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 515,50** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.060.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 060 - Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale A - Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.V.10.011	- Arredo urbano - Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	1,00000 cad	€ 295,12839 0%	€ 295,12839
		Totale MT			**€ 295,12839**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,01520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,01590
		Totale RU			**€ 22,03110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,15949** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69586 = 5% * B)			€ 53,91711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,10766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 408,18** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 22,03110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.060.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 060 - Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale B - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.012 - Arredo urbano - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	1,00000 cad	€ 212,49999 0%	€ 212,49999
	Totale MT			**€ 212,49999**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,27149** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97431 = 5% * B)			€ 39,48615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,17576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 298,93** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.065.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 065 - Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale A - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			

	CAM24_MT.V.10.025	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	1,00000 cad	€ 249,89102 0%	€ 249,89102
		Totale MT			**€ 249,89102**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,78880
		Totale RU			**€ 27,11520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 277,00622** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35455 = 5% * B)			€ 47,09106
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,40973
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 356,51** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 27,11520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.065.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 065 - Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale B - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.026	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	1,00000 cad	€ 332,10645 0%	€ 332,10645
		Totale MT			**€ 332,10645**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,06960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,48070
		Totale RU			**€ 26,55030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,65675** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04858 = 5% * B)			€ 60,97165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,96284
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,59** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 26,55030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.070.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli A - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.030	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 150x60x70 cm	1,00000 cad	€ 196,05218 0%	€ 196,05218

	Totale MT			**€ 196,05218**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,03758** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88732 = 5% * B)			€ 37,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,97840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 285,76** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.070.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli B - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm			
	MT			
CAM24_MT.V.10.031	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 170x60x70 cm	1,00000 cad	€ 236,35757 0%	€ 236,35757
	Totale MT			**€ 236,35757**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,29920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
	Totale RU			**€ 24,85560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,21317** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22031 = 5% * B)			€ 44,40624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,56194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,18** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,39%			*€ 24,85560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.070.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 070 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli C - Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm			
	MT			
CAM24_MT.V.10.032	- Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli, 200x60x70 cm	1,00000 cad	€ 270,61007 0%	€ 270,61007
	Totale MT			**€ 270,61007**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
		Totale RU			**€ 25,98540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 296,59547** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52106 = 5% * B)			€ 50,42123
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,70167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 381,72** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 25,98540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.075.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 075 - Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli A - Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.034 - Arredo urbano - Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	1,00000 cad	€ 523,71041 0%	€ 523,71041
	Totale MT			**€ 523,71041**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 549,69581** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67241 = 5% * B)			€ 93,44829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,31441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 707,46** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.080.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 080 - Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale A - Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.010 - Arredo urbano - Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa,170x45x44 cm	1,00000 cad	€ 196,71293 0%	€ 196,71293
	Totale MT			**€ 196,71293**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000	€ 25,68000	€ 8,98800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A)			**€ 216,48443**
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84012 = 5% * B)			€ 36,80235
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,32868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 278,62**
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.085.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 085 - Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U A - Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.009 - Arredo urbano - Panchina senza schienale, struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, 189x51x46 cm	1,00000 cad	€ 448,81699 0%	€ 448,81699
	Totale MT			**€ 448,81699**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A)			**€ 468,58849**
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98300 = 5% * B)			€ 79,66004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,82485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 603,07**
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.085.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 085 - Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U B - Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.021 - Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	1,00000 cad	€ 653,01545 0%	€ 653,01545
	Totale MT			**€ 653,01545**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,06960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,48070
	Totale RU			

				€ 26,55030
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 679,56575** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,77631 = 5% * B)			€ 115,52618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,50919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 874,60** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,77631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.090.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 090 - Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale A - Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.022 - Arredo urbano - Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	1,00000 cad	€ 294,49124 0%	€ 294,49124
	Totale MT			**€ 294,49124**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 320,47664** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72405 = 5% * B)			€ 54,48103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,49577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 412,45** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.090.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 090 - Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale B - Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.179 - Arredo urbano - Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm	1,00000 cad	€ 319,70000 0%	€ 319,70000
	Totale MT			**€ 319,70000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 347,94500** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95753 = 5% * B)			€ 59,15065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,70957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 447,81** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.095.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato A - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.036 - Arredo urbano - Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, 200x50x50 cm	1,00000 cad	€ 350,42578 0%	€ 350,42578
	Totale MT			**€ 350,42578**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,19728** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14668 = 5% * B)			€ 62,93354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,31308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 476,44** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.095.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato B - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.037 - Arredo urbano - Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, 180x60x45 cm	1,00000 cad	€ 298,20793 0%	€ 298,20793
	Totale MT			**€ 298,20793**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 314,02513 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66921 = 5% * B)			€ 53,38427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,74094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 404,15** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.095.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 095 - Panchina in conglomerato cementizio armato C - Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.038 - Arredo urbano - Rettangolare con schienale, 180x78x80 cm	1,00000 cad	€ 635,64977 0%	€ 635,64977
	Totale MT			**€ 635,64977**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 650,33717** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,52787 = 5% * B)			€ 110,55732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,08945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 836,98** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,52787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.010.100.A (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 010 - TAVOLI E PANCHINE 100 - Panchina in plastica riciclata A - Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.151 - Arredo urbano - Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm.	1,00000 cad	€ 184,00000 0%	€ 184,00000
	Totale MT			**€ 184,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,64900** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61202 = 5% * B)			€ 32,24033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,18893

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 244,08** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 010 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata A - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.041 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	1,00000 cad	€ 52,19878 0%	€ 52,19878
	Totale MT			**€ 52,19878**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,41268** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49651 = 5% * B)			€ 9,93016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,18** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 010 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata B - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.042 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	1,00000 cad	€ 75,05344 0%	€ 75,05344
	Totale MT			**€ 75,05344**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,26734** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69077 = 5% * B)			€ 13,81545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 104,59 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 015 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno A - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.043 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in legno di Pino	1,00000 cad	€ 184,15686 0%	€ 184,15686
	Totale MT			**€ 184,15686**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,37076** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61815 = 5% * B)			€ 32,36303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,27338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,01** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 015 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno B - Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.044 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in legno di Iroko	1,00000 cad	€ 253,76803 0%	€ 253,76803
	Totale MT			**€ 253,76803**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 258,85213** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20024 = 5% * B)			€ 44,00486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,28570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,14** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,53%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL A - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.045 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	1,00000 cad	€ 49,47321 0%	€ 49,47321
	Totale MT			**€ 49,47321**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,68711** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47334 = 5% * B)			€ 9,46681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,67** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL B - Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.046 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	1,00000 cad	€ 65,80302 0%	€ 65,80302
	Totale MT			**€ 65,80302**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,01692** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61214 = 5% * B)			€ 12,24288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,69** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.020.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 020 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL C - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.047 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	1,00000 cad	€ 81,57829 0%	€ 81,57829
	Totale MT			**€ 81,57829**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,79219** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74623 = 5% * B)			€ 14,92467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,99** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 025 - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno A - Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro rorale 660 di larghezza.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.055 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	1,00000 cad	€ 310,56148 0%	€ 310,56148
	Totale MT			**€ 310,56148**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,77538** +0,05%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69259 = 5% * B)			€ 53,85181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,06272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 407,69** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 030 - Palo in acciaio per cestino portarifiuti A - Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.048 - Arredo urbano - Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	1,00000 cad	€ 27,75125 0%	€ 27,75125
	Totale MT			**€ 27,75125**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,57575** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25989 = 5% * B)			€ 5,19788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,35** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.030.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 030 - Palo in acciaio per cestino portarifiuti B - Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.049 - Arredo urbano - Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 17,94628 0%	€ 17,94628
	Totale MT			**€ 17,94628**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,77078** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17655 = 5% * B)			€ 3,53103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43018

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,73** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,57%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL A - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.052 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	1,00000 cad	€ 316,72056 0%	€ 316,72056
	Totale MT			**€ 316,72056**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 322,93446** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74494 = 5% * B)			€ 54,89886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,78333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 415,62** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,5%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.035.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL B - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.053 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	1,00000 cad	€ 213,84508 0%	€ 213,84508
	Totale MT			**€ 213,84508**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,05898** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87050 = 5% * B)			€ 37,41003

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,74690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,22** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.035.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 035 - Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL C - Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.054 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	1,00000 cad	€ 276,45057 0%	€ 276,45057
	Totale MT			**€ 276,45057**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,09957** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39785 = 5% * B)			€ 47,95693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,00565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,06** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.040.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 040 - Cestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo A - Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.056 - Arredo urbano - Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	1,00000 cad	€ 268,32106 0%	€ 268,32106
	Totale MT			**€ 268,32106**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,40516** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32394 = 5% * B)			€ 46,47888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,98840

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 351,87** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,44%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.045.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 045 - Cestino portarifiuti in calcestruzzo A - Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.050 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	1,00000 cad	€ 416,60482 0%	€ 416,60482
	Totale MT			**€ 416,60482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 422,81872** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59396 = 5% * B)			€ 71,87918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,46979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 544,17** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.045.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 045 - Cestino portarifiuti in calcestruzzo B - Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.051 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	1,00000 cad	€ 286,18906 0%	€ 286,18906
	Totale MT			**€ 286,18906**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291,27316** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47582 = 5% * B)			€ 49,51644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,07896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,87** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 1,36%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.050.A (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 050 - Cestino portarifiuti in plastica riciclata A - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.152 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa	1,00000 cad	€ 138,00000 0%	€ 138,00000
	Totale MT			**€ 138,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,64900** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22102 = 5% * B)			€ 24,42033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,80693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,88** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.050.B (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 050 - Cestino portarifiuti in plastica riciclata B - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino grande, capacità 80 l circa			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.153 - Arredo urbano - Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa	1,00000 cad	€ 147,20000 0%	€ 147,20000
	Totale MT			**€ 147,20000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,84900** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29922 = 5% * B)			€ 25,98433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,88333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 196,72** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V01.020.055.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata A - Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.172 - Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 2.	1,00000 cad	€ 392,51033 0%	€ 392,51033
	Totale MT			**€ 392,51033**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 393,79433** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34725 = 5% * B)			€ 66,94504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,07394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 506,81** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.055.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata B - Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.173 - Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3.	1,00000 cad	€ 591,98550 0%	€ 591,98550
	Totale MT			**€ 591,98550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 593,26950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,04279 = 5% * B)			€ 100,85582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,41253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 763,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,17%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,04279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.055.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO			

	020 - CESTINI DEI RIFIUTI 055 - Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata C - Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.174 - Arredo urbano - Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4.	1,00000 cad	€ 735,49783 0%	€ 735,49783
	Totale MT			**€ 735,49783**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 736,78183** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26265 = 5% * B)			€ 125,25291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,20347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 948,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,14%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,26265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.060.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato A - Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.154 - Arredo urbano - Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci	1,00000 cad	€ 559,41750 0%	€ 559,41750
	Totale MT			**€ 559,41750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 561,98550** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77688 = 5% * B)			€ 95,53754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,75230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 723,28** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,77688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.060.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato B - Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci.Con aggancio di un posacenere			

	MT			
	CAM24_MT.V.10.155 - Arredo urbano - Isola multirifiuto con aggangio di posacenere	1,00000 cad	€ 825,10200 0%	€ 825,10200
	Totale MT			**€ 825,10200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 827,67000** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,03520 = 5% * B)			€ 140,70390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,83739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.065,21** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,03520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.020.060.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 020 - CESTINI DEI RIFIUTI 060 - Isola multirifiuto in alluminio verniciato C - Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.156 - Arredo urbano - Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canice, da tassellare	1,00000 cad	€ 1.404,49500 0%	€ 1.404,49500
	Totale MT			**€ 1.404,49500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.407,06300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,96004 = 5% * B)			€ 239,20071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,62637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.810,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,14%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,96004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 010 - Fioriera in listoni di legno A - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.061 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	1,00000 cad	€ 135,94808 0%	€ 135,94808
	Totale MT			**€ 135,94808**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 30,81000	€ 4,62150

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,42158** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22758 = 5% * B)			€ 24,55167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,89733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,87** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 010 - Fioriera in listoni di legno B - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.062 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	1,00000 cad	€ 382,46459 0%	€ 382,46459
	Totale MT			**€ 382,46459**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 390,37319** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31817 = 5% * B)			€ 66,36344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,67366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 502,41** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato A - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma triangolare, lato 640 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.063 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	1,00000 cad	€ 210,52956 0%	€ 210,52956
	Totale MT			**€ 210,52956**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 219,00306** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86153 = 5% * B)			€ 37,23052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,62336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 281,86** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato B - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, lato 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.064 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	1,00000 cad	€ 281,81912 0%	€ 281,81912
	Totale MT			**€ 281,81912**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,29262** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46749 = 5% * B)			€ 49,34975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,96424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 373,61** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.015.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato C - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma rettangolare, 1150x600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.065 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm.	1,00000 cad	€ 430,86408 0%	€ 430,86408
	Totale MT			**€ 430,86408**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 444,42168** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77758 = 5% * B)			€ 75,55169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,99734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 571,97** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,77758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.015.D	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 015 - Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato D - Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma esagonale, lato 1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.066 - Arredo urbano - Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	1,00000 cad	€ 575,15405 0%	€ 575,15405
	Totale MT			**€ 575,15405**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 11,86290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 587,01695** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98964 = 5% * B)			€ 99,79288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,68098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 755,49** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento A - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.067 - Arredo urbano - Fioriera in cemento, 100x40x45 cm. Peso 150 kg	1,00000 cad	€ 41,22571 0%	€ 41,22571
	Totale MT			**€ 41,22571**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,26411** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42725 = 5% * B)			€ 8,54490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,69** +0,47%

	Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento B - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.068 - Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma rettangolare, 100x50x50 cm, peso 200 kg	1,00000 cad	€ 261,55965 0%	€ 261,55965
	Totale MT			**€ 261,55965**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,59805** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30008 = 5% * B)			€ 46,00167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,65997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,26** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.020.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento C - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.069 - Arredo urbano - Fioriera in cemento, 150x50x50 cm. Peso 275 kg	1,00000 cad	€ 324,70224 0%	€ 324,70224
	Totale MT			**€ 324,70224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,74064** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83680 = 5% * B)			€ 56,73591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,04766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 429,52** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.020.D	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 020 - Fioriera rettangolare in cemento D - Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.070 - Arredo urbano - Fioriera in cemento, 200x50x50 cm. Peso 350 kg	1,00000 cad	€ 355,07686 0%	€ 355,07686
	Totale MT			**€ 355,07686**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 364,68016** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09978 = 5% * B)			€ 61,99563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,66758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 469,34** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 025 - Fioriera circolare in cemento A - Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.071 - Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	1,00000 cad	€ 403,74726 0%	€ 403,74726
	Totale MT			**€ 403,74726**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 413,35056** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51348 = 5% * B)			€ 70,26960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,36202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 531,98** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.025.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 025 - Fioriera circolare in cemento B - Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg			

	MT				
	CAM24_MT.V.10.072	- Arredo urbano - Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	1,00000 cad	€ 414,37226 0%	€ 414,37226
		Totale MT			**€ 414,37226**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
		Totale RU			**€ 9,60330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 423,97556** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60379 = 5% * B)			€ 72,07585
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,60514
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 545,66** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 9,60330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 030 - Fioriera semicircolare in cemento A - Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.080	- Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	1,00000 cad	€ 144,10119 0%	€ 144,10119
		Totale MT			**€ 144,10119**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,13959** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30169 = 5% * B)			€ 26,03373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,91733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,09** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30169*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 035 - Fioriera ovale in cemento A - Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.078	- Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350	1,00000 cad	€ 263,89643 0%	€ 263,89643
		Totale MT			

				€ 263,89643
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 271,80503** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31034 = 5% * B)			€ 46,20686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,80119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 349,81** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.035.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 035 - Fioriera ovale in cemento B - Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.079 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	1,00000 cad	€ 390,07494 0%	€ 390,07494
	Totale MT			**€ 390,07494**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,80804** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40687 = 5% * B)			€ 68,13737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,89454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 515,84** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.040.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno A - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.081 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	1,00000 cad	€ 939,89654 0%	€ 939,89654
	Totale MT			**€ 939,89654**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
		Totale RU			**€ 9,60330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 949,49984** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07075 = 5% * B)			€ 161,41497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,09148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.222,01** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,79%			*€ 9,60330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,07075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.040.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno B - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.082 - Arredo urbano - Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	1,00000 cad	€ 1.225,53853 0%	€ 1.225,53853
	Totale MT			**€ 1.225,53853**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.237,96633** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52271 = 5% * B)			€ 210,45428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,84206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.593,26** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,52271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.040.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 040 - Fioriera in cemento con seduta in legno C - Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.083 - Arredo urbano - Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	1,00000 cad	€ 1.290,29144 0%	€ 1.290,29144
	Totale MT			**€ 1.290,29144**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.303,28414** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,07792 = 5% * B)			€ 221,55830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,48424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.677,33** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,07792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.045.A (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata A - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.176 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 70x70x47h cm	1,00000 cad	€ 335,15600 0%	€ 335,15600
	Totale MT			**€ 335,15600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,01800** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87315 = 5% * B)			€ 57,46306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,54811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 435,03** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.045.B (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata B - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.177 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 110x140x47h cm	1,00000 cad	€ 461,65600 0%	€ 461,65600
	Totale MT			**€ 461,65600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 464,51800** +0,02%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94840 = 5% * B)			€ 78,96806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,34861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 597,83** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.030.045.C (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 030 - FIORIERE 045 - Fioriera in plastica riciclata C - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato.Dimensioni: 140x140x47h cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.178 - Arredo urbano - Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 140x140x47h cm	1,00000 cad	€ 521,64000 0%	€ 521,64000
	Totale MT			**€ 521,64000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 524,50200** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45827 = 5% * B)			€ 89,16534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,36673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 675,03** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.040.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI 010 - Colonnina dissuasore di traffico in rame A - Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.084 - Arredo urbano - Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 ÷ 20 cm	1,00000 cad	€ 143,65283 0%	€ 143,65283
	Totale MT			**€ 143,65283**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,30183** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26907 = 5% * B)			€ 25,38131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,46831

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 192,15** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.040.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI 015 - Colonnina dissuasore di traffico in ghisa A - Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.085 - Arredo urbano - Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	1,00000 cad	€ 42,39381 0%	€ 42,39381
	Totale MT			**€ 42,39381**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,60771** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41317 = 5% * B)			€ 8,26331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,56** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.040.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 040 - DISSUASORI 020 - Dissuasore elettrico retrattile A - Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.175 - Arredo urbano - Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.	1,00000 cad	€ 4.485,00000 0%	€ 4.485,00000
	Totale MT			**€ 4.485,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.487,86200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,14683 = 5% * B)			€ 762,93654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,07985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.775,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,05%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,14683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.050.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 010 - Fontanella in cemento con fissaggio a parete A - Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.086 - Arredo urbano - Fontanella in cemento, superficie, martellinata, vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, largh. 62 cm, prof. 40 cm	1,00000 cad	€ 162,02283 0%	€ 162,02283
	Totale MT			**€ 162,02283**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
	Totale RU			**€ 37,28340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,30623** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69410 = 5% * B)			€ 33,88206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 256,51** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 37,28340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.050.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 015 - Fontanella in cemento con fissaggio a terra A - Fontanella in cemento con superificie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.087 - Arredo urbano - Fontanella in cemento, vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 50x65 cm,h 130 cm, 150 kg	1,00000 cad	€ 150,16587 0%	€ 150,16587
	Totale MT			**€ 150,16587**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,67000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,20560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,64270
	Totale RU			**€ 37,84830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,01417** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59812 = 5% * B)			€ 31,96241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,99766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,97** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,64%			*€ 37,84830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.050.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO			

	050 - FONTANELLE 020 - Fontanella in ghisa A - Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.088 - Arredo urbano - Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	1,00000 cad	€ 494,69667 0%	€ 494,69667
	Totale MT			**€ 494,69667**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,67000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,20560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,64270
	Totale RU			**€ 37,84830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 532,54497** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52663 = 5% * B)			€ 90,53264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,30776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 685,39** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 37,84830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,52663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.050.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 050 - FONTANELLE 025 - Fontana in acciaio con doppio rubinetto A - Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.157 - Arredo urbano - Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso	1,00000 cad	€ 1.117,80000 0%	€ 1.117,80000
	Totale MT			**€ 1.117,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.123,23000** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,54746 = 5% * B)			€ 190,94910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,41791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.445,60** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,54746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 010 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza			

	290 mm.In acciaio zincato a caldo			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.089 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	1,00000 cad	€ 384,71595 0%	€ 384,71595
	Totale MT			**€ 384,71595**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 397,70865** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38052 = 5% * B)			€ 67,61047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,53191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 511,85** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 010 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.090 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	1,00000 cad	€ 388,55653 0%	€ 388,55653
	Totale MT			**€ 388,55653**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 399,85453** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39876 = 5% * B)			€ 67,97527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,78298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 514,61** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 015 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.091 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio	1,00000	€ 427,20394	€ 427,20394

		zincato a caldo, 7 posti	cad	0%	
		Totale MT			**€ 427,20394**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 439,63174** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73687 = 5% * B)			€ 74,73740
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,43691
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 565,81** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 015 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.092	- Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti	1,00000 cad	€ 430,18909 0%	€ 430,18909
		Totale MT			**€ 430,18909**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
		Totale RU			**€ 12,99270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 443,18179** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76705 = 5% * B)			€ 75,34090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,85227
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 570,37** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 12,99270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76705*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 020 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo A - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.093	- Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	1,00000 cad	€ 277,99624 0%	€ 277,99624
		Totale MT			**€ 277,99624**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 289,29424** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45900 = 5% * B)			€ 49,18002
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,84743
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 372,32** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 020 - Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo B - Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.094 - Arredo urbano - Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	1,00000 cad	€ 289,96043 0%	€ 289,96043
	Totale MT			**€ 289,96043**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 11,86290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,82333** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56550 = 5% * B)			€ 51,30997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,31333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 388,45** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 025 - Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota A - Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.095 - Arredo urbano - Portabiciclette 4 posti, lungh.1500 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	1,00000 cad	€ 119,06371 0%	€ 119,06371
	Totale MT			**€ 119,06371**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,16000	€ 30,81000	€ 4,92960

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,10211** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08887 = 5% * B)			€ 21,77736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,98795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164,87** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.025.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 025 - Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota B - Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.096 - Arredo urbano - Portabiciclette 6 posti, lungh. 2000 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	1,00000 cad	€ 152,79705 0%	€ 152,79705
	Totale MT			**€ 152,79705**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,40035** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38040 = 5% * B)			€ 27,60806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,00084
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,01** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina A - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.097 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	1,00000 cad	€ 1.171,07435 0%	€ 1.171,07435
	Totale MT			**€ 1.171,07435**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	1,10000	€ 30,81000	€ 33,89100

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.233,21335** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48231 = 5% * B)			€ 209,64627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,28596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.587,15** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,48231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.030.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina B - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in metacrilato			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.098 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	1,00000 cad	€ 1.348,70829 0%	€ 1.348,70829
	Totale MT			**€ 1.348,70829**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,93680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 31,11810
	Totale RU			**€ 57,05490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.405,76319** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,94899 = 5% * B)			€ 238,97974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,47429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.809,22** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 57,05490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,94899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.030.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 030 - Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina C - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.099 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	1,00000 cad	€ 1.137,94276 0%	€ 1.137,94276
	Totale MT			**€ 1.137,94276**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 27,47760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 32,96670
		Totale RU			**€ 60,44430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.198,38706** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18629 = 5% * B)			€ 203,72580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,21129
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.542,32** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 60,44430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,18629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina A - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.100 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 1.929,26629 0%	€ 1.929,26629
	Totale MT			**€ 1.929,26629**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,83000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,99440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,83000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 56,38230
	Totale RU			**€ 103,37670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.032,64299** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,27747 = 5% * B)			€ 345,54931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,81923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.616,01** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 103,37670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,27747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.035.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina B - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.101 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 2.255,57943 0%	€ 2.255,57943
	Totale MT			**€ 2.255,57943**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,69000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 43,39920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,69000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,06890
		Totale RU			**€ 95,46810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.351,04753** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,98390 = 5% * B)			€ 399,67808
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 275,07256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.025,80** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 95,46810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,98390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.060.035.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 060 - PORTABICICLETTE 035 - Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina C - Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.102 - Arredo urbano - Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	1,00000 cad	€ 1.983,81307 0%	€ 1.983,81307
	Totale MT			**€ 1.983,81307**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,49000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,26320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,49000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 45,90690
	Totale RU			**€ 84,17010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.067,98317** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,57786 = 5% * B)			€ 351,55714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 241,95403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.661,49** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 84,17010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,57786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 010 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.103 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.293,09870 0%	€ 2.293,09870
	Totale MT			**€ 2.293,09870**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,86000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,08480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,86000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,49660
		Totale RU			**€ 48,58140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.341,68010** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,90428 = 5% * B)			€ 398,08562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,97657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.013,74** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 48,58140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,90428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 010 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diamtro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.104 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.822,45576 0%	€ 2.822,45576
	Totale MT			**€ 2.822,45576**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 26,45040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 31,73430
	Totale RU			**€ 58,18470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.880,64046** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,48544 = 5% * B)			€ 489,70888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 337,03493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.707,38** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 58,18470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,48544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 015 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.105 - Arredo urbano - Pensilina modulare,	1,00000	€ 1.518,27172	€ 1.518,27172

		composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.518,27172**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 29,27520
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 35,12340
		Totale RU			**€ 64,39860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.582,67032** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,45270 = 5% * B)			€ 269,05395
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,17243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.036,90** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 64,39860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,45270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 015 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.106 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	1,00000 cad	€ 1.804,79864 0%	€ 1.804,79864
	Totale MT			**€ 1.804,79864**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.861,28864** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,82095 = 5% * B)			€ 316,41907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,77077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.395,48** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,82095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 020 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale			

	di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.107 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in metacrilato	1,00000 cad	€ 1.712,94342 0%	€ 1.712,94342
	Totale MT			**€ 1.712,94342**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,39600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,95000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 29,26950
	Totale RU			**€ 53,66550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.766,60892** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,01618 = 5% * B)			€ 300,32352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,69324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.273,63** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 53,66550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,01618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 020 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.108 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.007,59985 0%	€ 2.007,59985
	Totale MT			**€ 2.007,59985**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
	Totale RU			**€ 62,13900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.069,73885** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59278 = 5% * B)			€ 351,85560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,15945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.663,75** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 62,13900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,59278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA			

	025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.109 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 1.861,13886 0%	€ 1.861,13886
	Totale MT			**€ 1.861,13886**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,39000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 35,69520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,39000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 42,82590
	Totale RU			**€ 78,52110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.939,65996** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48711 = 5% * B)			€ 329,74219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,94022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.496,34** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 78,52110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.025.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.110 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.129,15315 0%	€ 2.129,15315
	Totale MT			**€ 2.129,15315**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,78000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,03040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,78000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,03180
	Totale RU			**€ 44,06220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.173,21535** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,47233 = 5% * B)			€ 369,44661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 254,26620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.796,93** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 44,06220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,47233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.025.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 025 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.111 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	1,00000 cad	€ 2.515,91257 0%	€ 2.515,91257
	Totale MT			**€ 2.515,91257**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 48,27840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 57,92280
	Totale RU			**€ 106,20120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.622,11377** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,28797 = 5% * B)			€ 445,75934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,78731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.374,66** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 106,20120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,28797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.112 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh.2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 1.765,48437 0%	€ 1.765,48437
	Totale MT			**€ 1.765,48437**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,89760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	1,32000	€ 30,81000	€ 40,66920

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 74,56680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.840,05117** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,64044 = 5% * B)			€ 312,80870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 215,28599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.368,15** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 74,56680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,64044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.030.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.113 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 2.005,66481 0%	€ 2.005,66481
	Totale MT			**€ 2.005,66481**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.090,39981** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,76840 = 5% * B)			€ 355,36797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,57678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.690,34** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,76840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.030.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 030 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			

	CAM24_MT.V.10.114	- Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	1,00000 cad	€ 2.333,83040 0%	€ 2.333,83040
		Totale MT			**€ 2.333,83040**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
		Totale RU			**€ 98,85750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.432,68790** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,67785 = 5% * B)			€ 413,55694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,62448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.130,87** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 98,85750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,67785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale A - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.115	- Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.064,63622 0%	€ 2.064,63622
		Totale MT			**€ 2.064,63622**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 29,53200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 35,43150
		Totale RU			**€ 64,96350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.129,59972** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,10160 = 5% * B)			€ 362,03195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 249,16317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.740,79** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 64,96350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,10160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.035.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale			

	B - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm			
	MT				
	CAM24_MT.V.10.116 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.262,90661 0%	€ 2.262,90661
	Totale MT			**€ 2.262,90661**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,35680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,82060
	Totale RU			**€ 71,17740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.334,08401** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,83971 = 5% * B)			€ 396,79428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,08783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.003,97** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 71,17740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,83971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.035.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 035 - Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale C - Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.117 - Arredo urbano - Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	1,00000 cad	€ 2.777,03624 0%	€ 2.777,03624
	Totale MT			**€ 2.777,03624**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,54000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 39,54720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,54000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 47,44740
	Totale RU			**€ 86,99460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.864,03084** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,34426 = 5% * B)			€ 486,88524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 335,09161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.686,01** +0,08%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 86,99460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,34426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.070.040.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 070 - PENSILINE DI ATTESA 040 - Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli A - Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia,parete frontale per pannelli formativi.larghezza 4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.158 - Arredo urbano - Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli,larghezza 4000 mm	1,00000 cad	€ 9.796,27500 0%	€ 9.796,27500
	Totale MT			**€ 9.796,27500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.824,52000** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,50842 = 5% * B)			€ 1.670,16840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.149,46884
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.644,16** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,50842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato A - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.118 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm	1,00000 cad	€ 261,28886 0%	€ 261,28886
	Totale MT			**€ 261,28886**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 34,15440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,97730
	Totale RU			**€ 75,13170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,42056** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85958 = 5% * B)			€ 57,19150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,36121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 432,97** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,35%			*€ 75,13170*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato B - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.119 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm	1,00000 cad	€ 807,78314 0%	€ 807,78314
	Totale MT			**€ 807,78314**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,35680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,82060
	Totale RU			**€ 71,17740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 878,96054** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47116 = 5% * B)			€ 149,42329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,83838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.131,22** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 71,17740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.010.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato C - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.120 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm	1,00000 cad	€ 949,51273 0%	€ 949,51273
	Totale MT			**€ 949,51273**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,87040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 39,43680
	Totale RU			**€ 72,30720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,81993** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,68547 = 5% * B)			€ 173,70939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,55293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.315,08** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 72,30720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,68547*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.010.D	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 010 - Scivolo in acciaio zincato e verniciato D - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.121 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm	1,00000 cad	€ 1.260,35738 0%	€ 1.260,35738
	Totale MT			**€ 1.260,35738**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 37,23600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 44,67450
	Totale RU			**€ 81,91050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.342,26788** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,40928 = 5% * B)			€ 228,18554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,04534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.727,50** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 81,91050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,40928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato A - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.122 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm	1,00000 cad	€ 900,95984 0%	€ 900,95984
	Totale MT			**€ 900,95984**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
	Totale RU			**€ 90,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 991,34384** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,42642 = 5% * B)			€ 168,52845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,98723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.275,86** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 90,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,42642*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato B - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.123 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l= 2700 mm	1,00000 cad	€ 947,76647 0%	€ 947,76647
	Totale MT			**€ 947,76647**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,69000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 43,39920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,69000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,06890
	Totale RU			**€ 95,46810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,23457** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,86749 = 5% * B)			€ 177,34988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,05845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.342,64** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 95,46810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,86749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.015.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato C - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.124 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm	1,00000 cad	€ 1.182,57837 0%	€ 1.182,57837
	Totale MT			**€ 1.182,57837**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 49,29600
	Totale RU			**€ 90,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.272,96237** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82018 = 5% * B)			€ 216,40360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,93660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.638,30** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 90,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,82018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.015.D	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 015 - Scivolo in legno di pino trattato D - Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.125 - Arredo urbano - Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina	1,00000 cad	€ 1.974,95202 0%	€ 1.974,95202
	Totale MT			**€ 1.974,95202**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,68000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 68,82240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,68000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 82,57080
	Totale RU			**€ 151,39320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.126,34522** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,07393 = 5% * B)			€ 361,47869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 248,78239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.736,61** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 151,39320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,07393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.020.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 020 - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato A - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.130 - Arredo urbano - Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 483,79440 0%	€ 483,79440
	Totale MT			**€ 483,79440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 42,62880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 51,14460
	Totale RU			**€ 93,77340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 577,56780** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90933 = 5% * B)			€ 98,18653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,57543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 743,33** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 93,77340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.020.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 020 - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato B - Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.131 - Arredo urbano - Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 345x455x30 mm	1,00000 cad	€ 1.450,78869 0%	€ 1.450,78869
	Totale MT			**€ 1.450,78869**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,71000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 43,91280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,71000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,68510
	Totale RU			**€ 96,59790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.547,38659** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,15279 = 5% * B)			€ 263,05572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 181,04423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.991,49** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 96,59790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,15279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.025.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 025 - Altalena in legno di pino trattato A - Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.127 - Arredo urbano - Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 1.039,52606 0%	€ 1.039,52606
	Totale MT			**€ 1.039,52606**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,16960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,99320
	Totale RU			**€ 97,16280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.136,68886** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,66186 = 5% * B)			€ 193,23711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,99260

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.462,92** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 97,16280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,66186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.025.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 025 - Altalena in legno di pino trattato B - Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.126 - Arredo urbano - Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	1,00000 cad	€ 1.301,58609 0%	€ 1.301,58609
	Totale MT			**€ 1.301,58609**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,16960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,99320
	Totale RU			**€ 97,16280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.398,74889** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,88937 = 5% * B)			€ 237,78731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,65362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.800,19** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 97,16280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,88937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.030.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 030 - Altalena in legno di pino lamellare A - Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.129 - Arredo urbano - Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	1,00000 cad	€ 621,06396 0%	€ 621,06396
	Totale MT			**€ 621,06396**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,97000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,90960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,91000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 28,03710
	Totale RU			**€ 52,94670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 674,01066 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72909 = 5% * B)			€ 114,58181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,85925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 867,45** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 52,94670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,72909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.030.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 030 - Altalena in legno di pino lamellare B - Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.128 - Arredo urbano - Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	1,00000 cad	€ 674,46624 0%	€ 674,46624
	Totale MT			**€ 674,46624**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 26,96400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 32,35050
	Totale RU			**€ 59,31450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 733,78074** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23714 = 5% * B)			€ 124,74273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,85235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 944,38** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 59,31450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,23714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.035.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 035 - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato A - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.134 - Arredo urbano - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili	1,00000 cad	€ 1.177,53006 0%	€ 1.177,53006
	Totale MT			**€ 1.177,53006**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,43520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,64000	€ 30,81000	€ 19,71840

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 36,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.213,68366** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,31631 = 5% * B)			€ 206,32622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,00099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.562,01** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 36,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,31631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.035.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 035 - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato B - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.135 - Arredo urbano - Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili	1,00000 cad	€ 473,63546 0%	€ 473,63546
	Totale MT			**€ 473,63546**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,43520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,71840
	Totale RU			**€ 36,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 509,78906** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,33321 = 5% * B)			€ 86,66414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,64532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 656,10** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 36,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,33321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.040.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 040 - Altalena bilico in legno di pino trattato A - Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.132 - Arredo urbano - Altalena bilico in legno di pino a due posti	1,00000 cad	€ 950,40138 0%	€ 950,40138
	Totale MT			**€ 950,40138**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,64000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,43520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,64000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 19,71840
		Totale RU			**€ 36,15360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 986,55498** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,38572 = 5% * B)			€ 167,71435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,42693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.269,70** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 36,15360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,38572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.040.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 040 - Altalena bilico in legno di pino trattato B - Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.133 - Arredo urbano - Altalena bilico in legno di pino a quattro posti	1,00000 cad	€ 507,20361 0%	€ 507,20361
	Totale MT			**€ 507,20361**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,68000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,46240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,68000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,95080
	Totale RU			**€ 38,41320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 545,61681** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63774 = 5% * B)			€ 92,75486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,83717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 702,21** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 38,41320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.045.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 045 - Giostra rotonda rotante A - Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.136 - Arredo urbano - Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	1,00000 cad	€ 1.868,28336 0%	€ 1.868,28336
	Totale MT			**€ 1.868,28336**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,68000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 43,14240

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,68000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 51,76080
		Totale RU			**€ 94,90320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.963,18656** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,68709 = 5% * B)			€ 333,74172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,69283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.526,62** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 94,90320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,68709*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.045.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 045 - Giostra rotonda rotante B - Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.137	- Arredo urbano - Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato	1,00000 cad	€ 2.309,58625 0%	€ 2.309,58625
		Totale MT			**€ 2.309,58625**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,59000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 40,83120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,59000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 48,98790
		Totale RU			**€ 89,81910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.399,40535** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,39495 = 5% * B)			€ 407,89891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 280,73043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.088,03** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 89,81910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,39495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.050.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 050 - Ponte mobile in legno A - Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.138	- Arredo urbano - Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	1,00000 cad	€ 1.275,15074 0%	€ 1.275,15074
		Totale MT			**€ 1.275,15074**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,56000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,38080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,56000	€ 30,81000	€ 17,25360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 31,63440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.306,78514** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10767 = 5% * B)			€ 222,15347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,89386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.681,83** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 31,63440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,10767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.055.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 055 - Sabbiera in legno lamellare A - Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con copercgi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.139 - Arredo urbano - Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato	1,00000 cad	€ 3.051,29054 0%	€ 3.051,29054
	Totale MT			**€ 3.051,29054**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,53000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,61040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,32930
	Totale RU			**€ 29,93970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.081,23024** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,19046 = 5% * B)			€ 523,80914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 360,50394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.965,54** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 29,93970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,19046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.060.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato A - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.140 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm	1,00000 cad	€ 337,40420 0%	€ 337,40420
	Totale MT			**€ 337,40420**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 355,48100** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02159 = 5% * B)			€ 60,43177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,59128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 457,50** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.060.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato B - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.141 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm	1,00000 cad	€ 985,70947 0%	€ 985,70947
	Totale MT			**€ 985,70947**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.003,78627** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53218 = 5% * B)			€ 170,64367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,44299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.291,87** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,53218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.060.C	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 060 - Tunnel in listoni di legno di pino trattato C - Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 2000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.142 - Arredo urbano - Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm	1,00000 cad	€ 542,64781 0%	€ 542,64781
	Totale MT			**€ 542,64781**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 559,59481** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75656 = 5% * B)			€ 95,13112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,47259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 720,20** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.065.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 065 - Sartia a cavalletto per arrampicata A - Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.143 - Arredo urbano - Sartia a cavalletto per arrampicata	1,00000 cad	€ 593,02954 0%	€ 593,02954
	Totale MT			**€ 593,02954**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 611,67124** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19921 = 5% * B)			€ 103,98411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,56554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 787,22** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.070.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 070 - Asse di equilibrio A - Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.144 - Arredo urbano - Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm	1,00000 cad	€ 109,27054 0%	€ 109,27054
	Totale MT			**€ 109,27054**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,98904** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24091 = 5% * B)			€ 24,81814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,08072

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 187,89** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.070.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 070 - Asse di equilibrio B - Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.145 - Arredo urbano - Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm	1,00000 cad	€ 158,40158 0%	€ 158,40158
	Totale MT			**€ 158,40158**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,99000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,10320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,99000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,31190
	Totale RU			**€ 112,41510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,81668** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30194 = 5% * B)			€ 46,03884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,68555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,54** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,25%			*€ 112,41510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.075.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 075 - Casetta gioco in legno A - Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.146 - Arredo urbano - Casetta gioco in legno di pino trattato	1,00000 cad	€ 3.968,64302 0%	€ 3.968,64302
	Totale MT			**€ 3.968,64302**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.991,23902** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,92553 = 5% * B)			€ 678,51063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 466,97497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.136,72** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 22,59600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,92553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.080.080.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 080 - GIOCHI 080 - Struttura gioco modulare A - Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.147 - Arredo urbano - Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	1,00000 cad	€ 8.804,50074 0%	€ 8.804,50074
	Totale MT			**€ 8.804,50074**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 56,49600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
	Totale RU			**€ 124,27800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.928,77874** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,89462 = 5% * B)			€ 1.517,89239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.044,66711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.491,34** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 124,27800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,89462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.090.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 010 - Pavimentazione antitrauma in lastre A - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.159 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm	1,00000 mq	€ 192,05000 0%	€ 192,05000
	Totale MT			**€ 192,05000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 194,61800** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65425 = 5% * B)			€ 33,08506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,77031
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 250,47** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V01.090.010.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 010 - Pavimentazione antitrauma in lastre B - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resisistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.160 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	1,00000 mq	€ 167,90000 0%	€ 167,90000
	Totale MT			**€ 167,90000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,46800** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44898 = 5% * B)			€ 28,97956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,94476
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 219,39** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,17%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.090.015.A (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata A - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.161 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10	1,00000 mq	€ 120,23250 0%	€ 120,23250
	Totale MT			**€ 120,23250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,80050** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04380 = 5% * B)			€ 20,87609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,36766
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,04** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.090.015.B (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata			

	B - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.162 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10	1,00000 mq	€ 131,21500 0%	€ 131,21500
	Totale MT			**€ 131,21500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,78300** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13716 = 5% * B)			€ 22,74311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,65261
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 172,18** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.090.015.C (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata C - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.163 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15	1,00000 mq	€ 156,40000 0%	€ 156,40000
	Totale MT			**€ 156,40000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,96800** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35123 = 5% * B)			€ 27,02456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,59926
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 204,59** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.090.015.D (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 015 - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata D - Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata			

	(esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.164 - Arredo urbano - Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20	1,00000 mq	€ 210,45000 0%	€ 210,45000
	Totale MT			**€ 210,45000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,01800** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81065 = 5% * B)			€ 36,21306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,92311
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 274,15** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.100.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE 010 - Seggiolino di ricambio per altalena A - Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.165 - Arredo urbano - Seggiolino di ricambio per altalena	1,00000 cad	€ 28,75000 0%	€ 28,75000
	Totale MT			**€ 28,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,18100** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25654 = 5% * B)			€ 5,13077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,84** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.100.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE 015 - Barra di protezione scivolo A - Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.166 - Arredo urbano - Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.	1,00000 cad	€ 56,89050 0%	€ 56,89050
	Totale MT			**€ 56,89050**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 1,43100**
		Sommano euro (A)			**€ 58,32150**
		Scostamento % su anno 2023			+0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49573 = 5% * B)			€ 9,91466
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,82362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,06**
		Scostamento % su anno 2023			+0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 1,43100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.110.010.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 010 - Recinzione in legno di pino A - Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.169	- Arredo urbano - Recinzione in legno di pino impregnato a pressione	1,00000 m	€ 65,32000 0%	€ 65,32000
		Totale MT			**€ 65,32000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A)			**€ 68,18200**
		Scostamento % su anno 2023			+0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57955 = 5% * B)			€ 11,59094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,97729
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 87,75**
		Scostamento % su anno 2023			+0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57955*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.110.015.A	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 015 - Recinzione in ferro A - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano				
	MT				
	CAM24_MT.V.10.167	- Arredo urbano - Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano	1,00000 cad	€ 16,75550 0%	€ 16,75550
		Totale MT			**€ 16,75550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 1,43100**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,18650** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15459 = 5% * B)			€ 3,09171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,41** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.110.015.B	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 015 - Recinzione in ferro B - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.168 - Arredo urbano - Recinzione in ferro.Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.	1,00000 cad	€ 20,06750 0%	€ 20,06750
	Totale MT			**€ 20,06750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,49850** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18274 = 5% * B)			€ 3,65475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,67** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.110.020.A (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 020 - Recinzione in plastica riciclata A - Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.170 - Arredo urbano - Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm	1,00000 m	€ 52,57800 0%	€ 52,57800
	Totale MT			**€ 52,57800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,44000** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47124 = 5% * B)			€ 9,42480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,48648

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 71,35** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V01.110.020.B (CAM)	CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 110 - RECINZIONI 020 - Recinzione in plastica riciclata B - Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.10.171 - Arredo urbano - Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm	1,00000 m	€ 27,93350 0%	€ 27,93350
	Totale MT			**€ 27,93350**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,79550** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26176 = 5% * B)			€ 5,23524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,63** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.010.A	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi A - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.017 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante	0,78000 cp	€ 800,00000 0%	€ 624,00000
	Totale MT			**€ 624,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 624,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30400 = 5% * B)			€ 106,08000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,00800
	TOTALE (A + B + C) euro / cp Scostamento % su anno 2023			**€ 803,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.010.B	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.018 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante	0,80000 cad	€ 7,00000 0%	€ 5,60000
	Totale MT			**€ 5,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04760 = 5% * B)			€ 0,95200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.010.C	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi C - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.019 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante	0,80000 cad	€ 6,50000 0%	€ 5,20000
	Totale MT			**€ 5,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,20000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04420 = 5% * B)			€ 0,88400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.010.D	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 010 - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi D - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:oltre 10.000 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.020 - Materiale agrario - Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante	0,80000 cad	€ 5,00000 0%	€ 4,00000
	Totale MT			**€ 4,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 4,00000 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03400 = 5% * B)			€ 0,68000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.015.A	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 015 - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree A - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.021 - Materiale agrario - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree	0,79000 cad	€ 30,34000 0%	€ 23,96860
	Totale MT			**€ 23,96860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,96860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20373 = 5% * B)			€ 4,07466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.020.A	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 020 - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio A - Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.022 - Materiale agrario - Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali	0,78000 cad	€ 48,64000 0%	€ 37,93920
	Totale MT			**€ 37,93920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,93920** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32248 = 5% * B)			€ 6,44966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.A	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree A - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm **MT**			
	CAM24_MT.V.08.097 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	1,00000 cad	€ 20,12500 0%	€ 20,12500
	Totale MT			**€ 20,12500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,12500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17106 = 5% * B)			€ 3,42125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.B	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree B - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm			

	MT			
	CAM24_MT.V.08.098 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	1,00000 cad	€ 22,62000 0%	€ 22,62000
	Totale MT			**€ 22,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19227 = 5% * B)			€ 3,84540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.C	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree C - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.099 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	1,00000 cad	€ 24,18500 0%	€ 24,18500
	Totale MT			**€ 24,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,18500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20557 = 5% * B)			€ 4,11145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.D	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree D - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica,			

	debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm **MT**			
	CAM24_MT.V.08.101 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	1,00000 cad	€ 90,72000 0%	€ 90,72000
	Totale MT			**€ 90,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,72000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77112 = 5% * B)			€ 15,42240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.E	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree E - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm **MT**			
	CAM24_MT.V.08.102 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	1,00000 cad	€ 105,62000 0%	€ 105,62000
	Totale MT			**€ 105,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89777 = 5% * B)			€ 17,95540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,35754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.025.F	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 025 - Indagini strumentali su piante arboree F - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.103 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	1,00000 cad	€ 113,13000 0%	€ 113,13000
	Totale MT			**€ 113,13000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,13000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96161 = 5% * B)			€ 19,23210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,23621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.030.A	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 030 - Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio A - Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assestment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.100 - Oneri vari per attività agrarie - Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	1,00000 cad	€ 33,60000 0%	€ 33,60000
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 33,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28560 = 5% * B)			€ 5,71200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.010.030.B	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 030 - Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio B - Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.104 - Oneri vari per attività agrarie - Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	1,00000 cad	€ 141,75500 0%	€ 141,75500
	Totale MT			**€ 141,75500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,75500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20492 = 5% * B)			€ 24,09835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,58534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 182,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 010 - Spianamento generale dell'area A - Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00120 h	€ 70,11992 0%	€ 0,08414
	CAM24_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,00240 h	€ 44,73770 0%	€ 0,10737
	CAM24_AT.E.01.029 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,00240	€ 52,61533	€ 0,12628

		demolizioni e trasporti - Motograder livellatore	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,31779**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00080 h	€ 22,66000 0%	€ 0,01813
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,00600 h	€ 27,86000 0%	€ 0,16716
		Totale RU			**€ 0,18529**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,50308** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00428 = 5% * B)			€ 0,08552
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05886
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 0,18529*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00428*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 015 - Fresatura del terreno con motocoltivatore A - Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.073	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; superfici inferiori a 600 mq	1,00000 mq	€ 0,01026 0%	€ 0,01026
		Totale MT			**€ 0,01026**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,52826** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00449 = 5% * B)			€ 0,08980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06181
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,68** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 76,19%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00449*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 015 - Fresatura del terreno con motocoltivatore B - Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.074	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; per superfici oltre 600 mq	1,00000 mq	€ 0,04104 0%	€ 0,04104
		Totale MT			**€ 0,04104**

	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A)			**€ 0,55904**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00475 = 5% * B)			€ 0,09504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06541
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,72**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 72%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 020 - Vangatura manuale del terreno A - Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,01250 h	€ 19,52478 0%	€ 0,24406
	Totale AT			**€ 0,24406**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01250 h	€ 27,04000 0%	€ 0,33800
	Totale RU			**€ 4,87000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,11406**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04347 = 5% * B)			€ 0,86939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59835
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,58**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,99%			*€ 4,87000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 025 - Vangatura di siepi e cespugli A - Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.060 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed elimazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	1,00000 cad	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
	Totale MT			**€ 2,06226**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,58026** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02193 = 5% * B)			€ 0,43864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30189
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 030 - Erpicatura manuale e livellamento del terreno A - Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.062 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	1,00000 mq	€ 0,01026 0%	€ 0,01026
	Totale MT			**€ 0,01026**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,52826** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00449 = 5% * B)			€ 0,08980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06181
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,19%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno A - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,01170 h	€ 19,52478 0%	€ 0,22844
	CAM24_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01170 h	€ 9,38995 0%	€ 0,10986
	CAM24_AT.U.07.004 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,01170 h	€ 21,14996 0%	€ 0,24745
	Totale AT			**€ 0,58575**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,02730	€ 22,66000	€ 0,61862

		comune livello "e"	h	0%	
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02700 h	€ 27,04000 0%	€ 0,73008
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02700 h	€ 24,76000 0%	€ 0,66852
		Totale RU			**€ 2,01722**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,60297** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02213 = 5% * B)			€ 0,44250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30455
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,22%			*€ 2,01722*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02213*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.035.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno B - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00670 h	€ 19,52478 0%	€ 0,13082
	CAM24_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00670 h	€ 9,38995 0%	€ 0,06291
	CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00670 h	€ 21,14996 0%	€ 0,14170
		Totale AT			**€ 0,33543**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01330 h	€ 22,66000 0%	€ 0,30138
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,81938**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,15481** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00982 = 5% * B)			€ 0,19632
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13511
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,13%			*€ 0,81938*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.035.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno C - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento			

	a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00270 h	€ 19,52478 0%	€ 0,05272
	CAM24_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00530 h	€ 9,38995 0%	€ 0,04977
	CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00530 h	€ 21,14996 0%	€ 0,11209
		Totale AT			**€ 0,21458**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01070 h	€ 22,66000 0%	€ 0,24246
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00530 h	€ 27,04000 0%	€ 0,14331
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00530 h	€ 24,76000 0%	€ 0,13123
		Totale RU			**€ 0,51700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,73158** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00622 = 5% * B)			€ 0,12437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08560
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,91%			*€ 0,51700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 035 - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno D - Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00240 h	€ 19,52478 0%	€ 0,04686
	CAM24_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,00400 h	€ 9,38995 0%	€ 0,03756
	CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00400 h	€ 21,14996 0%	€ 0,08460
		Totale AT			**€ 0,16902**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00960 h	€ 22,66000 0%	€ 0,21754
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00480 h	€ 27,04000 0%	€ 0,12979
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00480 h	€ 24,76000 0%	€ 0,11885
		Totale RU			**€ 0,46618**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63520** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00540 = 5% * B)			€ 0,10798

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07432
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,03%			*€ 0,46618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 040 - Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici A - Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03330 h	€ 70,11992 0%	€ 2,33499
	CAM24_AT.E.01.009C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	0,03330 h	€ 29,54675 0%	€ 0,98391
	CAM24_AT.U.07.007 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,03330 h	€ 31,62337 0%	€ 1,05306
	Totale AT			**€ 4,37196**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.006 - Materiale agrario - Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali	1,00000 mc	€ 34,88400 0%	€ 34,88400
	Totale MT			**€ 34,88400**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,06670 h	€ 22,66000 0%	€ 1,51142
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 2,78600
	Totale RU			**€ 4,29742**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,55338** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37020 = 5% * B)			€ 7,40407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09575
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 56,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 4,29742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 045 - Stesa e modellazione di terra di coltivo A - Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,10000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,95248
	Totale AT			**€ 1,95248**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.007 - Materiale agrario - Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	1,00000 mc	€ 3,34476 0%	€ 3,34476

	Totale MT			**€ 3,34476**
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,44100 h	€ 22,66000 0%	€ 9,99306
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,44100 h	€ 27,04000 0%	€ 11,92464
	Totale RU			**€ 21,91770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,21494** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23133 = 5% * B)			€ 4,62654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18415
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 35,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,58%			*€ 21,91770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 045 - Stesa e modellazione di terra di coltivo B - Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico			
	AT			
CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,02000 h	€ 19,52478 0%	€ 0,39050
CAM24_AT.E.01.004A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	0,10000 h	€ 44,73770 0%	€ 4,47377
	Totale AT			**€ 4,86427**
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 2,26600
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10000 h	€ 27,04000 0%	€ 2,70400
	Totale RU			**€ 4,97000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,83427** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08359 = 5% * B)			€ 1,67183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15061
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 12,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,27%			*€ 4,97000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 050 - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto A - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq			
	AT			
CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00040 h	€ 19,52478 0%	€ 0,00781
CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con	0,00140 h	€ 21,14996 0%	€ 0,02961

	aratro, fresatrice, ranghinitore			
	Totale AT			**€ 0,03742**
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00400 h	€ 22,66000 0%	€ 0,09064
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00400 h	€ 27,04000 0%	€ 0,10816
	Totale RU			**€ 0,19880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,23622** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00201 = 5% * B)			€ 0,04016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02764
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,39%			*€ 0,19880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 050 - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto B - Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq			
	AT			
CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,00040 h	€ 19,52478 0%	€ 0,00781
CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00080 h	€ 21,14996 0%	€ 0,01692
	Totale AT			**€ 0,02473**
	RU			
CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00400 h	€ 22,66000 0%	€ 0,09064
CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00400 h	€ 27,04000 0%	€ 0,10816
	Totale RU			**€ 0,19880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,22353** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00190 = 5% * B)			€ 0,03800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02615
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,1%			*€ 0,19880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.055.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 055 - Drenaggi in profondità cm 50/60 A - Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.009C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	0,04000 h	€ 29,54675 0%	€ 1,18187
	CAM24_AT.U.07.008	- Attrezzature per opere a verde - Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	0,04000 h	€ 61,26041 0%	€ 2,45042
		Totale AT			**€ 5,03469**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002A	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	0,10000 mc	€ 58,45649 0%	€ 5,84565
		Totale MT			**€ 5,84565**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,81280
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,04000 h	€ 25,94000 0%	€ 1,03760
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
		Totale RU			**€ 3,93200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,81234** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12591 = 5% * B)			€ 2,51810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73304
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,06** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,63%			*€ 3,93200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12591*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.060.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 060 - Concimazione di fondo A - Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400Kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00070 h	€ 70,11992 0%	€ 0,04908
	CAM24_AT.U.07.004	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	0,00130 h	€ 21,14996 0%	€ 0,02749
		Totale AT			**€ 0,07657**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,00170 h	€ 22,66000 0%	€ 0,03852
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00200 h	€ 27,04000 0%	€ 0,05408
		Totale RU			**€ 0,09260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,16917** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00144 = 5% * B)			€ 0,02876
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,01979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,22** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 42,53%			*€ 0,09260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.065.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati A - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.051 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.065.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati B - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici da 501 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.052 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.065.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 065 - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati C - Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.053 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.070.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 070 - Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno A - Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.015 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	1,00000 mq	€ 0,44118 0%	€ 0,44118
	Totale MT			**€ 0,44118**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,51318** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02136 = 5% * B)			€ 0,42724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29404
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,06%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.075.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno A - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,02000 h	€ 58,68720 0%	€ 1,17374
	Totale AT			**€ 1,17374**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,90640
	Totale RU			**€ 0,90640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,10118** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01786 = 5% * B)			€ 0,35720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24584
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,52%			*€ 0,90640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.075.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno B - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per superfici da 1.000÷2.000 mq			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,01500 h	€ 58,68720 0%	€ 0,88031
	Totale AT			**€ 0,88031**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,67980
	Totale RU			**€ 0,67980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,58115** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01344 = 5% * B)			€ 0,26880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 2,03 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,41%			*€ 0,67980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.075.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 075 - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno C - Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.009 - Attrezzature per opere a verde - Trattore gommato	0,01000 h	€ 58,68720 0%	€ 0,58687
	Totale AT			**€ 0,58687**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,03000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00462
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,10000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01642
	Totale MT			**€ 0,02104**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,02000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,45320
	Totale RU			**€ 0,45320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,06111** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00902 = 5% * B)			€ 0,18039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12415
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,19%			*€ 0,45320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.080.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive A - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.001 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli	1,00000 cad	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.080.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive B - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.002 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta	1,00000 cad	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			**€ 0,11286**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63086** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)			€ 0,10725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,8%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.080.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 080 - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive C - Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.003 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la reparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate con parcheggio autovetture	1,00000 cad	€ 0,40014 0%	€ 0,40014
	Totale MT			**€ 0,40014**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,47214** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02101 = 5% * B)			€ 0,42026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,12%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.085.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 085 - Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq A - Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
	Totale AT			**€ 1,82946**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
	Totale MT			**€ 3,64230**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
	Totale RU			**€ 21,40880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,88056** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22849 = 5% * B)			€ 4,56970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,88%			*€ 21,40880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.085.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 085 - Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq B - Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.U.07.001 - Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
	Totale AT			**€ 1,82946**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
	CAM24_MT.V.02.009 - Materiale agrario - Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	1,00000 mq	€ 0,91314 0%	€ 0,91314
	CAM24_MT.V.02.011 - Materiale agrario - Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	0,06000 mc	€ 87,09714 0%	€ 5,22583
	Totale MT			**€ 9,78127**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,32000 h	€ 25,94000 0%	€ 8,30080
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,32000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,91520
	Totale RU			**€ 17,21600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,82673** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24503 = 5% * B)			€ 4,90054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,4%			*€ 17,21600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.090.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 090 - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq A - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

	CAM24_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
		Totale AT			**€ 1,82946**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
		Totale MT			**€ 3,64230**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,17000 h	€ 22,66000 0%	€ 3,85220
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,17000 h	€ 25,94000 0%	€ 4,40980
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,17000 h	€ 27,86000 0%	€ 4,73620
		Totale RU			**€ 12,99820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,46996** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15699 = 5% * B)			€ 3,13989
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,68%			*€ 12,99820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15699*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.090.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 090 - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq B - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.U.07.001	- Attrezzature per opere a verde - Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	0,01500 h	€ 9,38995 0%	€ 0,14085
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,01000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,28621
		Totale AT			**€ 14,45104**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 3,64230
	CAM24_MT.V.02.009	- Materiale agrario - Telo pacciamante verde	1,00000	€ 0,91314	€ 0,91314

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in polipropilene drenante gr. 100/mq	mq	0%	
	CAM24_MT.V.02.011	- Materiale agrario - Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	0,06000 mc	€ 87,09714 0%	€ 5,22583
		Totale MT			**€ 9,78127**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,21000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,75860
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,21000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,44740
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,21000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,85060
		Totale RU			**€ 16,05660**
		Sommano euro (A)			**€ 40,28891**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34246 = 5% * B)			€ 6,84911
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,85**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,97%			*€ 16,05660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34246*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.095.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 095 - Messa a dimora di specie arbustive A - Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,08000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,56198
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,02000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,57243
		Totale AT			**€ 2,13441**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,25000 cad	€ 7,28460 0%	€ 1,82115
		Totale MT			**€ 1,82115**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,81280
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,08000 h	€ 27,86000 0%	€ 2,22880
		Totale RU			**€ 4,04160**
		Sommano euro (A)			**€ 7,99716**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06798 = 5% * B)			€ 1,35952
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,29**
		Scostamento % su anno 2023			0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 39,27%			*€ 4,04160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.095.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 095 - Messa a dimora di specie arbustive B - Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,10000 h	€ 19,52478 0%	€ 1,95248
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
	Totale AT			**€ 3,09733**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,20000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,10670
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,25000 cad	€ 7,28460 0%	€ 1,82115
	Totale MT			**€ 1,92785**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,57200
	Totale RU			**€ 10,10400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,12918** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12860 = 5% * B)			€ 2,57196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,89%			*€ 10,10400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.100.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 100 - Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso A - Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.001A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,05000 h	€ 19,52478 0%	€ 0,97624
	CAM24_AT.E.01.009A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,02000 h	€ 15,65368 0%	€ 0,31307
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,02000 h	€ 28,62130 0%	€ 0,57243
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1,86174
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,30000 cad	€ 7,28460 0%	€ 2,18538
		Totale MT			**€ 2,39879**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 36,59000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,85053** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34723 = 5% * B)			€ 6,94459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 69,6%			*€ 36,59000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde A - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 70,11992 0%	€ 5,60959
	CAM24_AT.E.01.009A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,10000 h	€ 15,65368 0%	€ 1,56537
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,06000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,71728
		Totale AT			**€ 8,89224**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,62000 cad	€ 7,28460 0%	€ 4,51645
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	2,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 14,42556
		Totale MT			**€ 19,15542**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
		Totale RU			**€ 21,40880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,45646** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42038 = 5% * B)			€ 8,40760
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,63%			*€ 21,40880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42038*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde B - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.E.01.009A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,08000 h	€ 15,65368 0%	€ 1,25229
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
		Totale AT			**€ 44,46909**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	0,62000 cad	€ 7,28460 0%	€ 4,51645
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	1,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 7,21278
		Totale MT			**€ 11,94264**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 4,53200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,18800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 5,57200
		Totale RU			**€ 15,29200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,70373** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60948 = 5% * B)			€ 12,18963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 15,29200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde C - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
	CAM24_AT.E.01.009A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	0,14000 h	€ 15,65368 0%	€ 2,19152
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,10000 h	€ 28,62130 0%	€ 2,86213
	Totale AT			**€ 13,46804**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,26676
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM24_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
	Totale MT			**€ 29,18970**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,88000 h	€ 22,66000 0%	€ 19,94080
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,44000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,41360
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,44000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,25840
	Totale RU			**€ 43,61280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,27054** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73330 = 5% * B)			€ 14,66599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,09365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,28%			*€ 43,61280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73330*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde D - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante:Per piante di circ. da 20 a 25 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,16000 h	€ 70,11992 0%	€ 11,21919
	CAM24_AT.E.01.009B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,18000 h	€ 26,36410 0%	€ 4,74554
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,14000 h	€ 28,62130 0%	€ 4,00698
	CAM24_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
	Totale AT			**€ 20,85315**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM24_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
	Totale MT			**€ 29,24305**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			**€ 79,29600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,39220** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09983 = 5% * B)			€ 21,99667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 166,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,62%			*€ 79,29600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde E - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la			

	fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,36000 h	€ 26,36410 0%	€ 9,49108
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,26000 h	€ 28,62130 0%	€ 7,44154
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,30000 h	€ 8,81437 0%	€ 2,64431
		Totale AT			**€ 47,62490**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,70000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,37346
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 29,29640**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 118,94400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,86530** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66486 = 5% * B)			€ 33,29710
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,91624
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,19%			*€ 118,94400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde F - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594

	CAM24_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,80000 h	€ 26,36410 0%	€ 21,09128
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,40000 h	€ 28,62130 0%	€ 11,44852
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,80000 h	€ 8,81437 0%	€ 7,05150
		Totale AT			**€ 95,68724**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,80000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,42682
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM24_MT.V.02.015	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
		Totale MT			**€ 59,19610**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 72,51200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 158,59200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 313,47534** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66454 = 5% * B)			€ 53,29081
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,67662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 403,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,31%			*€ 158,59200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.105.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 105 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde G - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM24_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	1,60000 h	€ 32,53754 0%	€ 52,06006
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,80000 h	€ 28,62130 0%	€ 22,89704
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di	1,00000 h	€ 8,81437 0%	€ 8,81437

		3 kW			
		Totale AT			**€ 195,96334**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	4,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 29,13840
	CAM24_MT.V.02.015	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
		Totale MT			**€ 73,87200**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 237,88800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 507,72334** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,31565 = 5% * B)			€ 86,31297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,40363
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 653,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,41%			*€ 237,88800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,31565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali A - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 70,11992 0%	€ 4,20720
	CAM24_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,08000 h	€ 26,36410 0%	€ 2,10913
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,04000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,14485
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,04000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,35257
		Totale AT			**€ 7,81375**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per	0,62000	€ 7,28460	€ 4,51645

		compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	cad	0%	
	CAM24_MT.V.02.015	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	2,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 29,46672
		Totale MT			**€ 34,19658**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,28000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,34480
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,28000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,26320
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,28000 h	€ 27,86000 0%	€ 7,80080
		Totale RU			**€ 21,40880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,41913** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53906 = 5% * B)			€ 10,78125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42004
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,23%			*€ 21,40880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53906*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali B - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 70,11992 0%	€ 5,60959
	CAM24_AT.E.01.009B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,10000 h	€ 26,36410 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,06000 h	€ 28,62130 0%	€ 1,71728
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,06000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,52886
		Totale AT			**€ 10,49214**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,40000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,21341
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	2,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 14,42556

					Totale MT	**€ 21,92357**
	RU					
	CAM24_RU.U.001.001	-	Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,45000 h	€ 22,66000 0%	€ 10,19700
	CAM24_RU.U.001.002	-	Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM24_RU.U.001.004	-	Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
					Totale RU	**€ 34,40700**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	**€ 66,82271** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56799 = 5% * B)	€ 11,35986
					Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,81826
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	**€ 86,00** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 40,01%	*€ 34,40700*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,56799*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali C - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm					
	AT					
	CAM24_AT.E.01.004	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.01.009B	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	0,20000 h	€ 26,36410 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.002	-	Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,12000 h	€ 28,62130 0%	€ 3,43456
	CAM24_AT.U.07.003	-	Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
					Totale AT	**€ 23,61280**
	MT					
	CAM24_MT.V.02.005	-	Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,26676
	CAM24_MT.V.02.008	-	Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,50000 cad	€ 7,28460 0%	€ 10,92690
	CAM24_MT.V.02.014	-	Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
					Totale MT	**€ 32,83200**
	RU					
	CAM24_RU.U.001.001	-	Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM24_RU.U.001.002	-	Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800

	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 69,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,82880** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06955 = 5% * B)			€ 21,39090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,72197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,85%			*€ 69,38400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06955*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali D - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,30000 h	€ 32,53754 0%	€ 9,76126
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,16000 h	€ 28,62130 0%	€ 4,57941
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,20000 h	€ 8,81437 0%	€ 1,76287
		Totale AT			**€ 37,13952**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,52765**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 99,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,78717** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46869 = 5% * B)			€ 29,37382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,21610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 99,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali E - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,60000 h	€ 32,53754 0%	€ 19,52252
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,20000 h	€ 28,62130 0%	€ 5,72426
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,40000 h	€ 8,81437 0%	€ 3,52575
		Totale AT			**€ 70,84448**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,70000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,37346
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,58100**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
		Totale RU			**€ 148,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 256,10548** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17690 = 5% * B)				€ 43,53793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,96434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 329,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,11%				*€ 148,68000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali F - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	1,00000 h	€ 44,73770 0%	€ 44,73770
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,40000 h	€ 28,62130 0%	€ 11,44852
	CAM24_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,40000 h	€ 8,81437 0%	€ 3,52575
	Totale AT			**€ 129,83189**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	3,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 21,85380
	CAM24_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
	Totale MT			**€ 44,02566**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
	Totale RU			**€ 237,88800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,74555** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49984 = 5% * B)			€ 69,99674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,17423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 529,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,89%			*€ 237,88800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.110.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	110 - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali G - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM24_AT.E.01.004A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	1,60000 h	€ 44,73770 0%	€ 71,58032
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,60000 h	€ 28,62130 0%	€ 17,17278
	CAM24_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,60000 h	€ 8,81437 0%	€ 5,28862
	Totale AT			**€ 206,23359**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,80028
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	4,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 29,13840
	CAM24_MT.V.02.015 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	3,00000 cad	€ 14,73336 0%	€ 44,20008
	Totale MT			**€ 74,13876**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	6,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 154,08800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 88,19600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 94,72400
	Totale RU			**€ 337,00800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,38035** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24773 = 5% * B)			€ 104,95466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,23350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,41%			*€ 337,00800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.115.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde A - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali			

	tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,20000 h	€ 32,53754 0%	€ 6,50751
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,16000 h	€ 28,62130 0%	€ 4,57941
	CAM24_AT.U.07.003 - Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,10000 h	€ 8,81437 0%	€ 0,88144
	Totale AT			**€ 25,99234**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	0,60000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,32011
	CAM24_MT.V.02.008 - Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	1,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 7,28460
	CAM24_MT.V.02.014 - Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
	Totale MT			**€ 29,24305**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			**€ 43,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,27539** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83534 = 5% * B)			€ 16,70682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,49822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,03%			*€ 43,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.115.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde B - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598

	CAM24_AT.E.01.004B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,30000 h	€ 32,53754 0%	€ 9,76126
	CAM24_AT.U.07.002	- Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,20000 h	€ 28,62130 0%	€ 5,72426
	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,20000 h	€ 8,81437 0%	€ 1,76287
		Totale AT			**€ 38,28437**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 36,74106**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 27,19200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 91,75200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,77743** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41761 = 5% * B)			€ 28,35216
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,51296
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,75%			*€ 91,75200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.115.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 115 - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde C - Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.E.01.004B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	0,80000 h	€ 32,53754 0%	€ 26,03003
	CAM24_AT.U.07.002 - Attrezzature per opere a verde - Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	0,30000 h	€ 28,62130 0%	€ 8,58639

	CAM24_AT.U.07.003	- Attrezzature per opere a verde - Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	0,50000 h	€ 8,81437 0%	€ 4,40719
		Totale AT			**€ 95,11955**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	1,50000 kg	€ 0,53352 0%	€ 0,80028
	CAM24_MT.V.02.008	- Materiale agrario - Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	2,00000 cad	€ 7,28460 0%	€ 14,56920
	CAM24_MT.V.02.014	- Materiale agrario - Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	3,00000 cad	€ 7,21278 0%	€ 21,63834
		Totale MT			**€ 37,00782**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
		Totale RU			**€ 148,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,80737** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38686 = 5% * B)			€ 47,73725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,85446
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,14%			*€ 148,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.120.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 120 - Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata A - Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.057 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	1,00000 cad	€ 0,92340 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 0,92340**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,44140** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 5% * B)			€ 0,24504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,92%			*€ 0,51800*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.125.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 125 - Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata A - Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.006 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,47420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,55628** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00473 = 5% * B)			€ 0,09457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06509
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,23%			*€ 0,47420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina A - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.007 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante	1,00000 mq	€ 0,28728 0%	€ 0,28728
	Totale MT			**€ 0,28728**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,32328** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01125 = 5% * B)			€ 0,22496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15482
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,83%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V02.020.130.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina B - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.008 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare priva di difficoltà	1,00000 mq	€ 0,33858 0%	€ 0,33858
	Totale MT			**€ 0,33858**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37458** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01168 = 5% * B)			€ 0,23368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,56%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina C - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.009 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa priva di difficoltà	1,00000 mq	€ 0,37962 0%	€ 0,37962
	Totale MT			**€ 0,37962**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,41562** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01203 = 5% * B)			€ 0,24066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,86%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_V02.020.130.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina D - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.010 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante a media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,29754 0%	€ 0,29754
	Totale MT			**€ 0,29754**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33354** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01134 = 5% * B)			€ 0,22670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,36%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina E - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.011 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,34884 0%	€ 0,34884
	Totale MT			**€ 0,34884**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,38484** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01177 = 5% * B)			€ 0,23542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16203
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,13%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina F - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.012 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,96440** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 5% * B)			€ 0,33395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22984
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,47%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina G - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.012 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà	1,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,44640** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01229 = 5% * B)			€ 0,24589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,65%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI			

	130 - Inerbimento con idrosemina H - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:In zona collinare ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.013 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare ad elevata difficoltà	1,00000 mq	€ 0,36936 0%	€ 0,36936
	Totale MT			**€ 0,36936**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,92336** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01635 = 5% * B)			€ 0,32697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,78%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.130.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 130 - Inerbimento con idrosemina I - Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.014 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa ad elevata difficoltà	1,00000 mq	€ 0,45144 0%	€ 0,45144
	Totale MT			**€ 0,45144**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,00544** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 5% * B)			€ 0,34092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23464
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,21%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.135.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 135 - Telo pacciamante drenante			

	A - Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.010 - Materiale agrario - Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	1,00000 mq	€ 2,34954 0%	€ 2,34954
	Totale MT			**€ 2,34954**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,20000 h	€ 24,76000 0%	€ 4,95200
	Totale RU			**€ 5,49280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84234** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06666 = 5% * B)			€ 1,33320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,42%			*€ 5,49280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.140.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto A - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02200 h	€ 24,76000 0%	€ 0,54472
	Totale RU			**€ 0,54472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,75272** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07440 = 5% * B)			€ 1,48796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02407
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 0,54472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.140.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto B - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,24760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,45560** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07187 = 5% * B)			€ 1,43745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98931
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 0,24760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.140.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 140 - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto C - Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.002 - Idrosemina e prato - Tappeto erboso a zolle	1,00000 mq	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
	Totale MT			**€ 8,20800**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,00700 h	€ 24,76000 0%	€ 0,17332
	Totale RU			**€ 0,17332**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,38132** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07124 = 5% * B)			€ 1,42482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98061
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 0,17332*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.145.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici A - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 200 a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.019 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 200 a 500 mq	1,00000 mq	€ 0,36936 0%	€ 0,36936
	Totale MT			**€ 0,36936**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,88736** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 5% * B)			€ 0,15085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10382
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,36%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.145.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici B - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 500 a 1.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.020 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 500 a 1000 m²	1,00000 mq	€ 0,32832 0%	€ 0,32832
	Totale MT			**€ 0,32832**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,84632** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 5% * B)			€ 0,14387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09902
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,56%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.145.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici C - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.021 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 1000 a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,89262 0%	€ 0,89262
	Totale MT			**€ 0,89262**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,41062** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01199 = 5% * B)			€ 0,23981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,53%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.145.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 145 - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici D - Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.022 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici oltre 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,20520 0%	€ 0,20520
	Totale MT			**€ 0,20520**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,72320** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00615 = 5% * B)			€ 0,12294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08461
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,65%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.150.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea A - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.026 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,07182 0%	€ 0,07182
	Totale MT			**€ 0,07182**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,58982** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00501 = 5% * B)			€ 0,10027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,24%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.150.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea B - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.027 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per superfici da 500 a 2000 m²	1,00000 mq	€ 2,82150 0%	€ 2,82150
	Totale MT			**€ 2,82150**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,33950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02839 = 5% * B)			€ 0,56772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39072
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,05%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.150.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 150 - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea C - Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.028 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.155.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura A - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 500 a 1.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.029 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 500 a 1000 m²	1,00000 mq	€ 0,14364 0%	€ 0,14364
	Totale MT			**€ 0,14364**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,66164** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00562 = 5% * B)			€ 0,11248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07741
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,83%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.155.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura B - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 1.000 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.030 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 1000 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			**€ 0,11286**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63086** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 5% * B)			€ 0,10725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07381
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,8%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.155.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 155 - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura C - Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.031 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.160.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 160 - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie A - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.032 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo semovente	1,00000 mq	€ 0,02052 0%	€ 0,02052
	Totale MT			**€ 0,02052**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53852** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00458 = 5% * B)			€ 0,09155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,74%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.160.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 160 - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie B - Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui:Da eseguirsi con macchina soffiatrice			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.033 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo soffiatrice	1,00000 mq	€ 0,03078 0%	€ 0,03078
	Totale MT			**€ 0,03078**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,54878** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00466 = 5% * B)			€ 0,09329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,34%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.165.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 165 - Intervento di spollonatura al piede A - Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.058 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci	1,00000 cad	€ 0,69768 0%	€ 0,69768
	Totale MT			**€ 0,69768**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,76968** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02354 = 5% * B)			€ 0,47085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,13%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.170.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 170 - Zappatura primaverile a siepi e cespugli A - Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione,			

	intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.061	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	1,00000 cad	€ 1,55952 0%	€ 1,55952
		Totale MT			**€ 1,55952**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,07752** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01766 = 5% * B)			€ 0,35318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,37%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.175.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 175 - Scerbatura manuale di siepi e cespugli A - Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.063	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	1,00000 cad	€ 0,46170 0%	€ 0,46170
		Totale MT			**€ 0,46170**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,97970** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00833 = 5% * B)			€ 0,16655
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11463
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,08%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.180.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 180 - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli A - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il osizionamento degli opportuni			

	cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.064 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; fino a 150 piante	1,00000 cad	€ 0,29754 0%	€ 0,29754
	Totale MT			**€ 0,29754**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81554** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 5% * B)			€ 0,13864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,35%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.180.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 180 - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli B - Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.065 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; oltre 150 piante	1,00000 cad	€ 0,53352 0%	€ 0,53352
	Totale MT			**€ 0,53352**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,05152** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 5% * B)			€ 0,17876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,28%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.185.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 185 - Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico A - Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico			

	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	11,65500 %	€ 1,00000 0%	€ 11,65500
	Totale RU			**€ 11,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro --- = 0% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 11,65500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---%			*€ ---*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.190.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno A - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.040 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.190.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno B - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.041 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760

	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.190.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 190 - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno C - Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.042 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.195.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno A - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.043 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici fino a 500 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.195.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno B - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.044 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici da 500 m² a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.195.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 195 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno C - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.045 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.200.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 200 - Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza A - Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.046 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratosfibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza	1,00000 mq	€ 0,02052 0%	€ 0,02052
	Totale MT			**€ 0,02052**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,53852** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00458 = 5% * B)			€ 0,09155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,74%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.205.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 205 - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato A - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.047 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici fino a 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,05130 0%	€ 0,05130
	Totale MT			**€ 0,05130**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 0,56930 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00484 = 5% * B)			€ 0,09678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06661
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,7%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.205.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 205 - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato B - Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.048 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici oltre i 2000 m²	1,00000 mq	€ 0,51300 0%	€ 0,51300
	Totale MT			**€ 0,51300**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 5% * B)			€ 0,17527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12063
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.210.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno A - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00380 h	€ 70,11992 0%	€ 0,26646
	CAM24_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00380 h	€ 11,74873 0%	€ 0,04465
	Totale AT			**€ 0,31111**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,48600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,79711** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00678 = 5% * B)			€ 0,13551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09326
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,37%			*€ 0,48600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.210.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno B - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00250 h	€ 70,11992 0%	€ 0,17530
	CAM24_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00130 h	€ 11,74873 0%	€ 0,01527
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00130 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00820
	Totale AT			**€ 0,19877**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	Totale RU			**€ 0,52980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,72857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 5% * B)			€ 0,12386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08524
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,5%			*€ 0,52980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.210.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno C - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00090 h	€ 70,11992 0%	€ 0,06311
	CAM24_AT.U.07.005 - Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a	0,00090 h	€ 11,74873 0%	€ 0,01057

fonte: http://burc.regione.campania.it

		bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco			
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00090 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00568
		Totale AT			**€ 0,07936**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
		Totale RU			**€ 0,52980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60916** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00518 = 5% * B)			€ 0,10356
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07127
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,58%			*€ 0,52980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.210.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 210 - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno D - Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00030 h	€ 70,11992 0%	€ 0,02104
	CAM24_AT.U.07.005	- Attrezzature per opere a verde - Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	0,00060 h	€ 11,74873 0%	€ 0,00705
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,00090 h	€ 6,30887 0%	€ 0,00568
		Totale AT			**€ 0,03377**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,01000 h	€ 22,66000 0%	€ 0,22660
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,01000 h	€ 25,94000 0%	€ 0,25940
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,00090 h	€ 27,04000 0%	€ 0,02434
		Totale RU			**€ 0,51034**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,54411** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 5% * B)			€ 0,09250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06366
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 72,88%			*€ 0,51034*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.215.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 215 - Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto A - Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.059 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	1,00000 cad	€ 1,40562 0%	€ 1,40562
	Totale MT			**€ 1,40562**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,08000 h	€ 27,04000 0%	€ 2,16320
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,08000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,98080
	Totale RU			**€ 4,14400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,54962** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04717 = 5% * B)			€ 0,94344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,02%			*€ 4,14400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.020.220.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 220 - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali A - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su banchine stradali			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.049 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su banchine stradali	1,00000 mq	€ 0,08208 0%	€ 0,08208
	Totale MT			**€ 0,08208**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,07%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_V02.020.220.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 220 - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali B - Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su scarpate stradali			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.050 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su scarpate stradali	1,00000 mq	€ 0,07182 0%	€ 0,07182
	Totale MT			**€ 0,07182**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,58982** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00501 = 5% * B)			€ 0,10027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,24%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	Totale AT			**€ 46,75000**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 39,64800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,39800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73438 = 5% * B)			€ 14,68766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10857

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,66%			*€ 39,64800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.010.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			**€ 136,95560**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
	Totale RU			**€ 69,38400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,33960** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75389 = 5% * B)			€ 35,07773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,14173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 265,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 69,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.010.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 195,11010**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 99,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 294,23010** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50096 = 5% * B)			€ 50,01912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,42492
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 378,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 99,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50096*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.010.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 51,19330
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 125,68090
		Totale AT			**€ 312,04999**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 72,51200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
		Totale RU			**€ 158,59200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 470,64199** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00046 = 5% * B)			€ 80,00914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,06511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 605,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 158,59200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.010.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 010 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 168,28781
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	4,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 31,63690
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 76,78994
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 188,52134
	Totale AT			**€ 467,75954**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 108,76800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
	Totale RU			**€ 237,88800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,64754** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99800 = 5% * B)			€ 119,96008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,56076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 908,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,19%			*€ 237,88800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922

	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
		Totale AT			**€ 69,80955**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
		Totale RU			**€ 73,06800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,87755** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21446 = 5% * B)			€ 24,28918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,71667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,88** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,74%			*€ 73,06800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 156,34044**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 97,42400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 253,76444** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15700 = 5% * B)			€ 43,13995
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,69044
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 326,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,83%			*€ 97,42400*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 41,59455
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
	Totale AT			**€ 253,26460**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 88,37400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
	Totale RU			**€ 158,31400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,57860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49842 = 5% * B)			€ 69,96836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,15470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 529,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 158,31400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 126,21586
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 23,72767
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 57,59246
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più	1,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 141,39101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	snodi a movimento idraulico			
	Totale AT			**€ 350,81966**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 122,36400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 46,69200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
	Totale RU			**€ 219,20400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 570,02366** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84520 = 5% * B)			€ 96,90402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,69277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 733,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 219,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,84520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.015.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 015 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 189,32378
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	5,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 35,59151
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 86,38869
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 212,08651
	Totale AT			**€ 525,91404**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	8,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 183,54600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 70,03800
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 75,22200
	Totale RU			**€ 328,80600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 854,72004** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26512 = 5% * B)			€ 145,30241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,00225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.100,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 328,80600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26512*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V02.030.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini A - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,95461
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	Totale AT			**€ 35,22022**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			**€ 29,73600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,95622** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55213 = 5% * B)			€ 11,04256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,57%			*€ 29,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.020.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini B - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 47,13034
	Totale AT			**€ 117,57077**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
	Totale RU			**€ 45,87600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,44677** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38930 = 5% * B)			€ 27,78595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,12327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 210,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 45,87600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.020.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini C - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,90000 h	€ 31,99581 0%	€ 28,79623
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,90000 h	€ 78,55056 0%	€ 70,69550
	Totale AT			**€ 175,72527**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 23,34600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
	Totale RU			**€ 89,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,93327** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25193 = 5% * B)			€ 45,03866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,99719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,16%			*€ 89,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.020.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini D - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 234,51065**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
		Totale RU			**€ 118,94400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 353,45465** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00436 = 5% * B)			€ 60,08729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,35419
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 454,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,15%			*€ 118,94400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.020.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 020 - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini E - Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 147,25183
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	4,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 27,68228
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	2,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 67,19120
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,10000 h	€ 78,55056 0%	€ 164,95618
		Totale AT			**€ 409,60504**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 90,64000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 54,47400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 58,50600
		Totale RU			**€ 203,62000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 613,22504** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21241 = 5% * B)			€ 104,24826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,74733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 789,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,8%			*€ 203,62000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,21241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	Totale AT			**€ 26,84376**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			**€ 29,73600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,57976** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48093 = 5% * B)			€ 9,61856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,61983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,84%			*€ 29,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.025.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde -	0,20000	€ 6,30887	€ 1,26177

		Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	h	0%	
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
		Totale AT			**€ 78,80110**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 39,64800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,44910** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00682 = 5% * B)			€ 20,13635
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,85855
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,01%			*€ 39,64800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.025.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
		Totale AT			**€ 136,95560**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 69,38400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,33960** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75389 = 5% * B)			€ 35,07773

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,14173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 265,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 69,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.025.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,95000 h	€ 70,11992 0%	€ 66,61392
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,95000 h	€ 31,99581 0%	€ 30,39602
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,95000 h	€ 78,55056 0%	€ 74,62303
	Totale AT			**€ 185,38947**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,92000 h	€ 22,66000 0%	€ 43,50720
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,96000 h	€ 25,94000 0%	€ 24,90240
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,96000 h	€ 27,86000 0%	€ 26,74560
	Totale RU			**€ 95,15520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,54467** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38463 = 5% * B)			€ 47,69259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,82373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,35%			*€ 95,15520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.025.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 025 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega	2,80000	€ 6,59102	€ 18,45486

		o tosasiepi	h	0%	
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 44,79413
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 109,97078
		Totale AT			**€ 273,91121**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 63,44800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
		Totale RU			**€ 138,76800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,67921** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50777 = 5% * B)			€ 70,15547
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,28347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 531,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 138,76800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,36000 h	€ 70,11992 0%	€ 25,24317
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,36000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,37277
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
		Totale AT			**€ 31,44641**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,72000 h	€ 22,66000 0%	€ 16,31520
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,36000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,33840
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,36000 h	€ 27,86000 0%	€ 10,02960
		Totale RU			**€ 35,68320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,12961** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57060 = 5% * B)			€ 11,41203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,85416
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,3%			*€ 35,68320*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.030.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			**€ 96,86774**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 62,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,39774** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35488 = 5% * B)			€ 27,09762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,64954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,48%			*€ 62,53000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.030.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045

fonte: http://burc.regione.campania.it

	snodi a movimento idraulico			
	Totale AT			**€ 155,02224**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			**€ 100,04800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 255,07024** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16810 = 5% * B)			€ 43,36194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,84322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 328,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,48%			*€ 100,04800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.030.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,04000 h	€ 70,11992 0%	€ 72,92472
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,04000 h	€ 31,99581 0%	€ 33,27564
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,04000 h	€ 78,55056 0%	€ 81,69258
	Totale AT			**€ 202,96764**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,08000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,13280
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,08000 h	€ 25,94000 0%	€ 53,95520
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,04000 h	€ 27,86000 0%	€ 28,97440
	Totale RU			**€ 130,06240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,03004** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83076 = 5% * B)			€ 56,61511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,96452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 428,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,35%			*€ 130,06240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_V02.030.030.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 030 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 119,20386
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 54,39288
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 133,53595
	Totale AT			**€ 330,74750**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 77,04400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 88,19600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
	Totale RU			**€ 212,60200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 543,34950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,61847 = 5% * B)			€ 92,36942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,57189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 699,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,4%			*€ 212,60200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,61847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini A - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,22000 h	€ 70,11992 0%	€ 15,42638
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,22000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,45002
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	Totale AT			**€ 20,70687**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,44000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,97040
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,22000 h	€ 25,94000 0%	€ 5,70680

	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,22000 h	€ 27,86000 0%	€ 6,12920
		Totale RU			**€ 21,80640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,51327** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36136 = 5% * B)			€ 7,22726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97405
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,85%			*€ 21,80640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.035.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini B - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,36000 h	€ 70,11992 0%	€ 25,24317
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,72000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,74553
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 6,39916
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,36000 h	€ 78,55056 0%	€ 28,27820
		Totale AT			**€ 65,92783**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,72000 h	€ 22,66000 0%	€ 16,31520
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,36000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,33840
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,36000 h	€ 27,86000 0%	€ 10,02960
		Totale RU			**€ 35,68320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,61103** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86369 = 5% * B)			€ 17,27388
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,88849
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,29%			*€ 35,68320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.035.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini C - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,52000	€ 70,11992	€ 36,46236

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,20000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,26177
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,52000 h	€ 78,55056 0%	€ 40,84629
		Totale AT			**€ 97,95976**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,04000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,56640
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,52000 h	€ 25,94000 0%	€ 13,48880
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,52000 h	€ 27,86000 0%	€ 14,48720
		Totale RU			**€ 51,54240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,50216** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27077 = 5% * B)			€ 25,41537
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,49175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 192,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 51,54240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27077*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini D - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 50,48634
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,30000 h	€ 6,30887 0%	€ 1,89266
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,44000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,49107
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,56000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,91765
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,72000 h	€ 78,55056 0%	€ 56,55640
		Totale AT			**€ 136,34412**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,44000 h	€ 22,66000 0%	€ 32,63040
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,72000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,67680
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,72000 h	€ 27,86000 0%	€ 20,05920
		Totale RU			**€ 71,36640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,71052** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76554 = 5% * B)			€ 35,31079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,30213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%			*€ 71,36640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.035.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 035 - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini E - Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,40000 h	€ 6,30887 0%	€ 2,52355
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
	Totale AT			**€ 244,92764**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 58,91600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
	Totale RU			**€ 128,85600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 373,78364** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17716 = 5% * B)			€ 63,54322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,73269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 481,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 128,85600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse A - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 157,10112
		Totale AT			**€ 310,52300**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.012	- Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	50,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 20,52000
	CAM24_MT.V.02.013	- Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	3,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 6,46380
	CAM24_MT.V.02.016	- Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	1,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 3,33450
		Totale MT			**€ 30,31830**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	6,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 135,96000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 202,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 543,57130** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62036 = 5% * B)			€ 92,40712
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,59784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 699,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,98%			*€ 202,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.040.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse B - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	4,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 323,63732
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 21,09126
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	4,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 314,20224
	Totale AT			**€ 658,93082**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.012 - Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	75,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 30,78000
	CAM24_MT.V.02.013 - Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	5,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 10,77300
	CAM24_MT.V.02.016 - Materiale agrario - Pali in legno di pino	2,00000	€ 3,33450	€ 6,66900

fonte: http://burc.regione.campania.it

		scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	ml	0%	
		Totale MT			**€ 48,22200**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	10,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 226,60000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 80,41400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
		Totale RU			**€ 357,16200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.064,31482** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,04668 = 5% * B)			€ 180,93352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,52483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.369,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 357,16200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,04668*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.040.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse C - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	6,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 485,45598
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	48,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 316,36896
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	6,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 471,30336
		Totale AT			**€ 1.273,12830**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.012	- Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	100,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 41,04000
	CAM24_MT.V.02.013	- Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	8,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 17,23680
	CAM24_MT.V.02.016	- Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	3,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 10,00350
		Totale MT			**€ 68,28030**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	9,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 217,53600
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	4,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 124,51200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 408,91200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.750,32060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,87773 = 5% * B)			€ 297,55450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,78751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.252,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,15%			*€ 408,91200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,87773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.040.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 040 - Abbattimento di palme morte o compromesse D - Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	8,00000 h	€ 80,90933 0%	€ 647,27464
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	7,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 46,13714
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	8,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 628,40448
		Totale AT			**€ 1.321,81626**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.012	- Materiale agrario - Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	130,00000 mq	€ 0,41040 0%	€ 53,35200
	CAM24_MT.V.02.013	- Materiale agrario - Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	10,00000 ml	€ 2,15460 0%	€ 21,54600
	CAM24_MT.V.02.016	- Materiale agrario - Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	4,00000 ml	€ 3,33450 0%	€ 13,33800
		Totale MT			**€ 88,23600**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	18,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 407,88000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	6,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 171,20400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 78,00800
		Totale RU			**€ 657,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.067,14426** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,57073 = 5% * B)			€ 351,41452
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 241,85588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.660,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,7%			*€ 657,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,57073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V02.030.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini A - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
	CAM24_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,25000 h	€ 29,30974 0%	€ 7,32744
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,50000 h	€ 6,30887 0%	€ 3,15444
	Totale AT			**€ 28,01186**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,25000 h	€ 25,94000 0%	€ 6,48500
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,25000 h	€ 27,86000 0%	€ 6,96500
	Totale RU			**€ 24,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,79186** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44873 = 5% * B)			€ 8,97462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,17665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,47%			*€ 24,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini B - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
	CAM24_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,45000 h	€ 29,30974 0%	€ 13,18938
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	Totale AT			**€ 45,37423**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 20,39400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
	Totale RU			**€ 44,60400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,97823** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76482 = 5% * B)			€ 15,29630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,52%			*€ 44,60400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.045.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini C - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.E.01.011B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	0,60000 h	€ 34,14015 0%	€ 20,48409
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.010 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,08000 h	€ 51,09172 0%	€ 4,08734
	Totale AT			**€ 67,27427**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,20000 h	€ 22,66000 0%	€ 27,19200
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,78000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,23320
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
	Totale RU			**€ 64,14120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,41547** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11703 = 5% * B)			€ 22,34063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,37561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,92%			*€ 64,14120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.045.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 045 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini D - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM24_AT.E.01.011B - Attrezzature per movimenti di terra,	0,90000	€ 34,14015	€ 30,72614

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	h	0%	
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.010	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,20000 h	€ 51,09172 0%	€ 10,21834
		Totale AT			**€ 104,68330**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
		Totale RU			**€ 94,39600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,07930** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69217 = 5% * B)			€ 33,84348
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,29228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 256,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,84%			*€ 94,39600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali A - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM24_AT.E.01.011A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,35000 h	€ 29,30974 0%	€ 10,25841
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,05000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,31544
		Totale AT			**€ 35,11582**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,35000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,07900
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
		Totale RU			**€ 42,62300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,73882** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66078 = 5% * B)			€ 13,21560
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,09544
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,05** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 42,6%			*€ 42,62300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali B - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.E.01.011A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	0,50000 h	€ 29,30974 0%	€ 14,65487
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	Totale AT			**€ 50,34572**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 60,89000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,23572** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94550 = 5% * B)			€ 18,91007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,53%			*€ 60,89000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.050.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali C - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.E.01.011B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	0,65000 h	€ 34,14015 0%	€ 22,19110
	CAM24_AT.U.07.006 - Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.010 - Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,10000 h	€ 51,09172 0%	€ 5,10917
	Totale AT			**€ 73,50911**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,95000 h	€ 22,66000 0%	€ 44,18700
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,75000 h	€ 25,94000 0%	€ 19,45500
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
		Totale RU			**€ 81,75100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,26011** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31971 = 5% * B)			€ 26,39422
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,91%			*€ 81,75100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31971*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.030.050.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 050 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali D - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.E.01.011B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	1,00000 h	€ 34,14015 0%	€ 34,14015
	CAM24_AT.U.07.006	- Attrezzature per opere a verde - Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	0,10000 h	€ 6,30887 0%	€ 0,63089
	CAM24_AT.U.07.010	- Attrezzature per opere a verde - Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	0,24000 h	€ 51,09172 0%	€ 12,26201
		Totale AT			**€ 117,15297**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,24000 h	€ 25,94000 0%	€ 32,16560
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 128,00560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,15857** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08385 = 5% * B)			€ 41,67696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,68355
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 315,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,57%			*€ 128,00560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 010 - Concimazione per arbusti ed alberi			

	A - Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.076	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime	1,00000 cad	€ 0,10260 0%	€ 0,10260
		Totale MT			**€ 0,10260**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
		Totale RU			**€ 0,51800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,62060** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00528 = 5% * B)			€ 0,10550
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 64,85%			*€ 0,51800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00528*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei A - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.077	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	1,00000 cad	€ 18,84762 0%	€ 18,84762
		Totale MT			**€ 18,84762**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	1,68000 h	€ 27,04000 0%	€ 45,42720
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	1,68000 h	€ 24,76000 0%	€ 41,59680
		Totale RU			**€ 87,02400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,87162** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89991 = 5% * B)			€ 17,99818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38698
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,87%			*€ 87,02400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	015 - Potatura di esemplari arborei B - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.078 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	1,00000 cad	€ 26,56314 0%	€ 26,56314
	Totale MT			**€ 26,56314**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,37000 h	€ 27,04000 0%	€ 64,08480
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	2,37000 h	€ 24,76000 0%	€ 58,68120
	Totale RU			**€ 122,76600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,32914** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26930 = 5% * B)			€ 25,38595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,47151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 192,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,88%			*€ 122,76600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei C - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezzaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.079 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	1,00000 cad	€ 32,87304 0%	€ 32,87304
	Totale MT			**€ 32,87304**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,98000 h	€ 27,04000 0%	€ 80,57920
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	2,98000 h	€ 24,76000 0%	€ 73,78480
	Totale RU			**€ 154,36400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,23704** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59152 = 5% * B)			€ 31,83030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,90673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 240,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,06%			*€ 154,36400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei D - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.080 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	1,00000 cad	€ 50,01750 0%	€ 50,01750
	Totale MT			**€ 50,01750**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	4,50000 h	€ 27,04000 0%	€ 121,68000
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	4,50000 h	€ 24,76000 0%	€ 111,42000
	Totale RU			**€ 233,10000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,11750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40650 = 5% * B)			€ 48,12998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,12475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,97%			*€ 233,10000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.015.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 015 - Potatura di esemplari arborei E - Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguitidi diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.081 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura di esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa	1,00000 cad	€ 58,77954 0%	€ 58,77954
	Totale MT			**€ 58,77954**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	5,32000 h	€ 27,04000 0%	€ 143,85280
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	5,32000 h	€ 24,76000 0%	€ 131,72320
	Totale RU			**€ 275,57600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 334,35554** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84202 = 5% * B)			€ 56,84044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,11960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 430,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,04%			*€ 275,57600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.018.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 018 - Potatura di piante di castagno A - Potatura di piante di castagno mediamente sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	1,30000 h	€ 8,25000 0%	€ 10,72500
	Totale AT			**€ 10,72500**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,85000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,12792
	CAM24_MT.V.02.026 - Materiale agrario - Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	0,20000 l	€ 3,00000 0%	€ 0,60000
	Totale MT			**€ 2,72792**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 29,45800
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	1,30000 h	€ 27,04000 0%	€ 35,15200
	Totale RU			**€ 64,61000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,06292** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66354 = 5% * B)			€ 13,27070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,13336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,31%			*€ 64,61000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.018.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 018 - Potatura di piante di castagno B - Potatura di piante di castagno molto sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	2,10000 h	€ 8,25000 0%	€ 17,32500
	Totale AT			**€ 17,32500**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
	CAM24_MT.V.02.026 - Materiale agrario - Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	0,20000 l	€ 3,00000 0%	€ 0,60000
	Totale MT			**€ 3,10344**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,58600
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	2,10000 h	€ 27,04000 0%	€ 56,78400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 104,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,79844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06079 = 5% * B)			€ 21,21573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,60142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 160,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,98%			*€ 104,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 020 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,65000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,28416
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
	Totale AT			**€ 105,82768**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
	Totale RU			**€ 49,69900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,52668** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32198 = 5% * B)			€ 26,43954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,19662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 49,69900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
		Totale AT			**€ 70,48953**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 15,86200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 53,52200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,01153** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05410 = 5% * B)			€ 21,08196
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50935
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,60** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 53,52200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.025.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 110,76927**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 24,92600
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
		Totale RU			**€ 84,10600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 194,87527** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65644 = 5% * B)			€ 33,12880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,80041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 250,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 84,10600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.025.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 161,11893**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
	Totale RU			**€ 140,46400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,58293** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56346 = 5% * B)			€ 51,26910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,28520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 388,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 140,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.025.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 025 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 77,13191

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 14,50024
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,10000 h	€ 7,55033 0%	€ 8,30536
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 35,19539
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,10000 h	€ 78,55056 0%	€ 86,40562
		Totale AT			**€ 221,53852**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 74,77800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 57,06800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 61,29200
		Totale RU			**€ 193,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 414,67652** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52475 = 5% * B)			€ 70,49501
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,51715
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 533,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 193,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 110,76927**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
		Totale RU			**€ 96,56900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,33827** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76238 = 5% * B)			€ 35,24751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 96,56900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.030.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 161,11893**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 54,38400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
	Totale RU			**€ 140,46400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,58293** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56346 = 5% * B)			€ 51,26910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,28520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 388,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 140,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.030.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,06040
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 241,67839**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 81,57600
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 210,69600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 452,37439** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84518 = 5% * B)			€ 76,90365
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,92780
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 582,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 210,69600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.030.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 030 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,75000 h	€ 70,11992 0%	€ 122,70986
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 23,06857
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,75000 h	€ 7,55033 0%	€ 13,21308
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,75000 h	€ 31,99581 0%	€ 55,99267
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,75000 h	€ 78,55056 0%	€ 137,46348
		Totale AT			**€ 352,44766**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,55000 h	€ 22,66000 0%	€ 125,76300
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 90,79000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 97,51000
		Totale RU			**€ 314,06300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 666,51066** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66534 = 5% * B)			€ 113,30681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,98175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 857,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,61%			*€ 314,06300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,95461
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,30000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,26510
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			**€ 60,41960**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 15,56400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 16,71600
	Totale RU			**€ 45,87600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,29560** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90351 = 5% * B)			€ 18,07025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,43659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 45,87600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.035.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,93192
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,45000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,39765
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,45000 h	€ 31,99581 0%	€ 14,39811
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,45000 h	€ 78,55056 0%	€ 35,34775
		Totale AT			**€ 90,62939**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 20,39400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 23,34600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 25,07400
		Totale RU			**€ 68,81400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,44339** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35527 = 5% * B)			€ 27,10538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,65488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 68,81400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35527*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.035.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 8,56833
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,65000 h	€ 31,99581 0%	€ 20,79728
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
		Totale AT			**€ 130,90913**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 29,45800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 33,72200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 36,21800
		Totale RU			**€ 99,39800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,30713** 0%