	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95761 = 5% * B)			€ 39,15221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,94593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 99,39800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 035 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,95000 h	€ 70,11992 0%	€ 66,61392
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 12,52294
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,95000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,17281
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,95000 h	€ 31,99581 0%	€ 30,39602
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,95000 h	€ 78,55056 0%	€ 74,62303
	Totale AT			**€ 191,32872**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,90000 h	€ 22,66000 0%	€ 43,05400
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 49,28600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 52,93400
	Totale RU			**€ 145,27400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,60272** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86112 = 5% * B)			€ 57,22246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,38252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 433,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 145,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
		Totale AT			**€ 70,48953**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 61,45300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,94253** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12151 = 5% * B)			€ 22,43023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,43728
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 61,45300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,10000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,25012
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 110,76927**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,10000 h	€ 25,94000 0%	€ 28,53400
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,10000 h	€ 27,86000 0%	€ 30,64600
		Totale RU			**€ 96,56900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,33827** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76238 = 5% * B)			€ 35,24751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 266,84**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 96,56900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,28523
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
	Totale AT			**€ 140,97906**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,10000 h	€ 22,66000 0%	€ 47,58600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
	Totale RU			**€ 122,90600**
	Sommano euro (A)			**€ 263,88506**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24302 = 5% * B)			€ 44,86046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 339,62**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 122,90600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.040.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 040 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 84,14390

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,81845
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,06040
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,20000 h	€ 31,99581 0%	€ 38,39497
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 94,26067
		Totale AT			**€ 241,67839**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 81,57600
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 62,25600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 66,86400
		Totale RU			**€ 210,69600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 452,37439** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84518 = 5% * B)			€ 76,90365
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,92780
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 582,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 210,69600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini A - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,20000 h	€ 7,55033 0%	€ 1,51007
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,10000 h	€ 31,99581 0%	€ 3,19958
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,20000 h	€ 78,55056 0%	€ 15,71011
		Totale AT			**€ 37,08015**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 38,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,31015** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64014 = 5% * B)			€ 12,80273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,81129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,44%			*€ 38,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini B - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			**€ 80,55946**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 39,64800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,20746** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02176 = 5% * B)			€ 20,43527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,06427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,63%			*€ 39,64800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini C - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 100,69934**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,15934** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)			€ 30,11709
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,72764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.045.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 045 - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini D - Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,80000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,04026
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 161,11893**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 63,44800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
		Totale RU			**€ 138,76800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 299,88693** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54904 = 5% * B)			€ 50,98078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,08677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 385,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,95%			*€ 138,76800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,20000 h	€ 6,59102 0%	€ 7,90922
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,53020
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,60000 h	€ 31,99581 0%	€ 19,19749
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 47,13034
	Totale AT			**€ 120,83920**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 40,78800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,20000 h	€ 25,94000 0%	€ 31,12800
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,20000 h	€ 27,86000 0%	€ 33,43200
	Totale RU			**€ 105,34800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,18720** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92259 = 5% * B)			€ 38,45182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,46390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 105,34800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,86384

	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,90000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,79530
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,90000 h	€ 31,99581 0%	€ 28,79623
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,90000 h	€ 78,55056 0%	€ 70,69550
		Totale AT			**€ 181,25880**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 61,18200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 46,69200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 50,14800
		Totale RU			**€ 158,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,28080** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88389 = 5% * B)			€ 57,67774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,69585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 436,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 158,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.050.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 050 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 19,77306
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 47,99372
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 117,82584
		Totale AT			**€ 302,09800**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	4,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 101,97000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 77,82000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 83,58000
		Totale RU			**€ 263,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 565,46800** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80648 = 5% * B)			€ 96,12956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,15976

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 727,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 263,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,75000 h	€ 70,11992 0%	€ 52,58994
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,75000 h	€ 7,55033 0%	€ 5,66275
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,75000 h	€ 31,99581 0%	€ 23,99686
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,75000 h	€ 78,55056 0%	€ 58,91292
	Totale AT			**€ 151,04900**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,25000 h	€ 22,66000 0%	€ 50,98500
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 131,68500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,73400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40324 = 5% * B)			€ 48,06478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,07988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 131,68500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 80,63791
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 15,15935
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,15000 h	€ 7,55033 0%	€ 8,68288
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore	1,15000 h	€ 31,99581 0%	€ 36,79518

fonte: http://burc.regione.campania.it

		autonomo, alimentazione a tramoggi			
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,15000 h	€ 78,55056 0%	€ 90,33314
		Totale AT			**€ 231,60846**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,45000 h	€ 22,66000 0%	€ 78,17700
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 59,66200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 64,07800
		Totale RU			**€ 201,91700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,52546** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68497 = 5% * B)			€ 73,69933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,72248
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 557,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 201,91700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68497*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.055.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 055 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 129,72185
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	3,90000 h	€ 6,59102 0%	€ 25,70498
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 13,96811
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 59,19225
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 145,31854
		Totale AT			**€ 373,90573**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	5,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 124,63000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	3,90000 h	€ 25,94000 0%	€ 101,16600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	3,90000 h	€ 27,86000 0%	€ 108,65400
		Totale RU			**€ 334,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 708,35573** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,02102 = 5% * B)			€ 120,42047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,87762
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 911,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,69%			*€ 334,45000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,02102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.060.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 13 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
	Totale AT			**€ 162,81183**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 76,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,27183** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03381 = 5% * B)			€ 40,67621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,99480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 76,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.060.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 060 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,22743
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 10,57046
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 44,79413
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 109,97078
	Totale AT			**€ 272,73069**
	RU			

	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 36,31600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 39,00400
		Totale RU			**€ 107,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,77469** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22809 = 5% * B)			€ 64,56170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,43364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 488,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,9%			*€ 107,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini A - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 100,69934**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,15934** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50585 = 5% * B)			€ 30,11709
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,72764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus			

	ilex, Ligustrum) in parchi e giardini B - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,85000 h	€ 31,99581 0%	€ 27,19644
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
		Totale AT			**€ 171,18886**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
		Totale RU			**€ 129,98200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,17086** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55995 = 5% * B)			€ 51,19905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,23699
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 387,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 129,98200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.065.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 065 - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini C - Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 91,15590
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 17,13665
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,30000 h	€ 7,55033 0%	€ 9,81543
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 41,59455
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 102,11573
		Totale AT			**€ 261,81826**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 58,91600
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 67,44400

	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 72,43600
		Totale RU			**€ 198,79600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 460,61426** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91522 = 5% * B)			€ 78,30442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,89187
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 592,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 198,79600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). A - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
		Totale AT			**€ 33,70451**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 30,58400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,28851** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)			€ 10,92905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52176
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,96%			*€ 30,58400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54645*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). B - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 4 a 7 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega	0,55000	€ 6,59102	€ 3,62506

		o tosasiepi	h	0%	
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,55000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,15268
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 89,54651**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,55000 h	€ 22,66000 0%	€ 12,46300
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
		Totale RU			**€ 42,05300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,59951** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11860 = 5% * B)			€ 22,37192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,39714
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,37** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 42,05300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). C - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 7 a 10 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,65000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,28416
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,65000 h	€ 7,55033 0%	€ 4,90771
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
		Totale AT			**€ 105,82768**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
		Totale RU			**€ 49,69900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,52668** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32198 = 5% * B)			€ 26,43954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,19662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 49,69900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.070.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 070 - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). D - Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,85000 h	€ 70,11992 0%	€ 59,60193
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,85000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,60237
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,85000 h	€ 7,55033 0%	€ 6,41778
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,85000 h	€ 78,55056 0%	€ 66,76798
	Totale AT			**€ 138,39006**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,85000 h	€ 22,66000 0%	€ 19,26100
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,85000 h	€ 25,94000 0%	€ 22,04900
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,85000 h	€ 27,86000 0%	€ 23,68100
	Totale RU			**€ 64,99100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,38106** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72874 = 5% * B)			€ 34,57478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,79558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 64,99100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza A - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,40000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,02013
	Totale AT			**€ 12,66853**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 9,06400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400

	Totale RU			**€ 20,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,87653** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27945 = 5% * B)			€ 5,58901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,84655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,76%			*€ 20,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza B - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 3,77517
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			**€ 81,40592**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 25,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,66592** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90666 = 5% * B)			€ 18,13321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,47991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 137,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,4%			*€ 25,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.075.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 075 - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza C - Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 193,84833**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 25,94000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 76,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,30833** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29762 = 5% * B)			€ 45,95242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,62608
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,89** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,98%			*€ 76,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.080.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 080 - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione A - Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Su piante fino a 2 m di altezza				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,05000 h	€ 7,55033 0%	€ 0,37752
		Totale AT			**€ 3,88352**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 1,13300
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,05000 h	€ 27,86000 0%	€ 1,39300
		Totale RU			**€ 2,52600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,40952** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05448 = 5% * B)			€ 1,08962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74991
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 2,52600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_V02.040.085.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere A - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
	Totale AT			**€ 80,92626**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
	Totale RU			**€ 38,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,15626** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01283 = 5% * B)			€ 20,25656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 38,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.085.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere B - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,65000 h	€ 70,11992 0%	€ 45,57795
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 8,56833
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,65000 h	€ 78,55056 0%	€ 51,05786
	Totale AT			**€ 105,20414**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 14,72900
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,65000 h	€ 25,94000 0%	€ 16,86100
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,65000 h	€ 27,86000 0%	€ 18,10900
	Totale RU			**€ 49,69900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,90314** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31668 = 5% * B)			€ 26,33353

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,12367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 49,69900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.085.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 085 - Rimonda del secco di conifere C - Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza da 16 a 25 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 129,48202**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
	Totale RU			**€ 61,16800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,65002** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62053 = 5% * B)			€ 32,41050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 61,16800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 80,90933 0%	€ 24,27280
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			**€ 59,41402**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 13,59600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			**€ 29,73600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,15002** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75778 = 5% * B)			€ 15,15550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,43055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,92%			*€ 29,73600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			**€ 74,90292**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
	Totale RU			**€ 39,64800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,55092** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97368 = 5% * B)			€ 19,47366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,40246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 147,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 39,64800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il			

	fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 93,62866**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 49,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,18866** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21710 = 5% * B)			€ 24,34207
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,75307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 49,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21710*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.090.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 090 - Spalcatura di conifere su strada a traffico medio D - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 4,61371
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,70000 h	€ 31,99581 0%	€ 22,39707
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,70000 h	€ 78,55056 0%	€ 54,98539
		Totale AT			**€ 131,08011**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,40000 h	€ 22,66000 0%	€ 31,72400
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 18,15800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 19,50200
		Totale RU			**€ 69,38400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 200,46411** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70395 = 5% * B)			€ 34,07890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,45430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 258,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 69,38400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso A - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,35000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,30686
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,35000 h	€ 31,99581 0%	€ 11,19853
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,35000 h	€ 78,55056 0%	€ 27,49270
	Totale AT			**€ 65,54006**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,05000 h	€ 22,66000 0%	€ 23,79300
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,35000 h	€ 25,94000 0%	€ 9,07900
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
	Totale RU			**€ 42,62300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,16306** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91939 = 5% * B)			€ 18,38772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,65508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 42,62300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso B - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,45000 h	€ 70,11992 0%	€ 31,55396
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,45000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,96596

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,45000 h	€ 31,99581 0%	€ 14,39811
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,45000 h	€ 78,55056 0%	€ 35,34775
		Totale AT			**€ 84,26578**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 30,59100
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,45000 h	€ 25,94000 0%	€ 11,67300
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,45000 h	€ 27,86000 0%	€ 12,53700
		Totale RU			**€ 54,80100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,06678** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18207 = 5% * B)			€ 23,64135
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,27081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,98** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 54,80100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18207*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.095.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 095 - Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso C - Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,55000 h	€ 70,11992 0%	€ 38,56596
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,55000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,62506
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,55000 h	€ 31,99581 0%	€ 17,59770
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,55000 h	€ 78,55056 0%	€ 43,20281
		Totale AT			**€ 102,99153**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,65000 h	€ 22,66000 0%	€ 37,38900
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,55000 h	€ 25,94000 0%	€ 14,26700
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,55000 h	€ 27,86000 0%	€ 15,32300
		Totale RU			**€ 66,97900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,97053** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44475 = 5% * B)			€ 28,89499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,88655
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 218,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 66,97900*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini A - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,30000 h	€ 6,59102 0%	€ 1,97731
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,30000 h	€ 31,99581 0%	€ 9,59874
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,30000 h	€ 78,55056 0%	€ 23,56517
	Totale AT			**€ 56,17720**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,30000 h	€ 22,66000 0%	€ 6,79800
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,30000 h	€ 25,94000 0%	€ 7,78200
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,30000 h	€ 27,86000 0%	€ 8,35800
	Totale RU			**€ 22,93800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,11520** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67248 = 5% * B)			€ 13,44958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,25648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 22,93800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini B - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,40000 h	€ 6,59102 0%	€ 2,63641
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,40000 h	€ 31,99581 0%	€ 12,79832
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,40000 h	€ 78,55056 0%	€ 31,42022
	Totale AT			**€ 74,90292**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,40000	€ 22,66000	€ 9,06400

		comune livello "e"	h	0%	
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,40000 h	€ 25,94000 0%	€ 10,37600
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,40000 h	€ 27,86000 0%	€ 11,14400
		Totale RU			**€ 30,58400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,48692** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89664 = 5% * B)			€ 17,93278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 30,58400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89664*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini C - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 3,29551
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,50000 h	€ 31,99581 0%	€ 15,99791
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,50000 h	€ 78,55056 0%	€ 39,27528
		Totale AT			**€ 93,62866**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 11,33000
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 12,97000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 13,93000
		Totale RU			**€ 38,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,85866** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12080 = 5% * B)			€ 22,41597
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,42746
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 38,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.100.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 100 - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini D - Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,80000 h	€ 70,11992 0%	€ 56,09594
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	0,80000 h	€ 6,59102 0%	€ 5,27282
	CAM24_AT.U.07.019	- Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	0,80000 h	€ 31,99581 0%	€ 25,59665
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
		Totale AT			**€ 149,80586**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,80000 h	€ 22,66000 0%	€ 18,12800
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	0,80000 h	€ 25,94000 0%	€ 20,75200
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,80000 h	€ 27,86000 0%	€ 22,28800
		Totale RU			**€ 61,16800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,97386** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79328 = 5% * B)			€ 35,86556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,68394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 271,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 61,16800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.105.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 105 - Spalcatura di alberi decidui A - Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,35000 h	€ 70,11992 0%	€ 24,54197
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	0,35000 h	€ 7,55033 0%	€ 2,64262
		Totale AT			**€ 27,18459**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,35000 h	€ 22,66000 0%	€ 7,93100
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	0,35000 h	€ 27,86000 0%	€ 9,75100
		Totale RU			**€ 17,68200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,86659** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38137 = 5% * B)			€ 7,62732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24939
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,62%			*€ 17,68200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.110.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso A - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			**€ 84,26127**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 61,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,11127** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 188,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 61,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.110.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 110 - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso B - Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			**€ 168,52254**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	3,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 67,98000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
	Totale RU			**€ 123,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,22254** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)			€ 49,67783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,19004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 376,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 123,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto A - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
	Totale AT			**€ 84,26127**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
	Totale RU			**€ 61,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,11127** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24195 = 5% * B)			€ 24,83892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,09502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 188,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 61,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto B - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	Totale AT			**€ 168,52254**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	3,00000	€ 22,66000	€ 67,98000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		comune livello "e"	h	0%	
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
		Totale RU			**€ 123,70000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,22254** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48389 = 5% * B)			€ 49,67783
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,19004
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 376,09** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 123,70000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto C - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 119,20386
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,70000 h	€ 6,59102 0%	€ 11,20473
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,70000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,83556
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 78,55056
		Totale AT			**€ 221,79471**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,70000 h	€ 22,66000 0%	€ 38,52200
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,70000 h	€ 25,94000 0%	€ 44,09800
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,70000 h	€ 27,86000 0%	€ 47,36200
		Totale RU			**€ 129,98200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 351,77671** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99010 = 5% * B)			€ 59,80204
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,15788
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 452,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,71%			*€ 129,98200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.115.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 115 - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto D - Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	2,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 13,18204
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	2,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 15,10066
	CAM24_AT.U.07.020	- Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	2,00000 h	€ 78,55056 0%	€ 157,10112
		Totale AT			**€ 325,62366**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.002	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	2,00000 h	€ 25,94000 0%	€ 51,88000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	2,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 55,72000
		Totale RU			**€ 107,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,22366** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68240 = 5% * B)			€ 73,64802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,68717
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 557,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,3%			*€ 107,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" A - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 70,11992
	CAM24_AT.U.07.017	- Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,00000 h	€ 6,59102 0%	€ 6,59102
	CAM24_AT.U.07.018	- Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,00000 h	€ 7,55033 0%	€ 7,55033
		Totale AT			**€ 84,26127**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 22,66000
	CAM24_RU.U.001.004	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,00000 h	€ 27,86000 0%	€ 27,86000
		Totale RU			**€ 50,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,78127** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14564 = 5% * B)			€ 22,91282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,76941
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,12%			*€ 50,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" B - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	Totale AT			**€ 126,39191**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	2,00000 h	€ 22,66000 0%	€ 45,32000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 87,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,50191** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81477 = 5% * B)			€ 36,29532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,97972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 274,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,7%			*€ 87,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" C - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 105,17988
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,50000 h	€ 6,59102 0%	€ 9,88653
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,50000 h	€ 7,55033 0%	€ 11,32550
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	0,80000 h	€ 78,55056 0%	€ 62,84045
	Totale AT			**€ 189,23236**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,50000 h	€ 22,66000 0%	€ 33,99000
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,50000 h	€ 25,94000 0%	€ 38,91000
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,50000 h	€ 27,86000 0%	€ 41,79000
	Totale RU			**€ 114,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 303,92236 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58334 = 5% * B)			€ 51,66680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,55892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 391,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,32%			*€ 114,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.120.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 120 - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" D - Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 112,19187
	CAM24_AT.U.07.017 - Attrezzature per opere a verde - Motosega o tosasiepi	1,60000 h	€ 6,59102 0%	€ 10,54563
	CAM24_AT.U.07.018 - Attrezzature per opere a verde - Forbici pneumatiche e attrezzi vari	1,60000 h	€ 7,55033 0%	€ 12,08053
	CAM24_AT.U.07.020 - Attrezzature per opere a verde - Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	1,60000 h	€ 78,55056 0%	€ 125,68090
	Totale AT			**€ 260,49893**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	1,60000 h	€ 22,66000 0%	€ 36,25600
	CAM24_RU.U.001.002 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato super livello "c"	1,60000 h	€ 25,94000 0%	€ 41,50400
	CAM24_RU.U.001.004 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato super livello "a"	1,60000 h	€ 27,86000 0%	€ 44,57600
	Totale RU			**€ 122,33600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 382,83493** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25410 = 5% * B)			€ 65,08194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,79169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 492,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 122,33600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti A - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.082 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante	1,00000 cad	€ 0,83106 0%	€ 0,83106
	Totale MT			**€ 0,83106**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,89280
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,73320
		Totale RU			**€ 3,62600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,45706** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03789 = 5% * B)			€ 0,75770
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,21%			*€ 3,62600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti B - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.083	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante	1,00000 cad	€ 0,73872 0%	€ 0,73872
		Totale MT			**€ 0,73872**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,35200
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05000 h	€ 24,76000 0%	€ 1,23800
		Totale RU			**€ 2,59000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,32872** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 5% * B)			€ 0,56588
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38946
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,46%			*€ 2,59000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.125.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 125 - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti C - Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m				
	MT				
	CAM24_MT.V.08.084	- Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	1,00000 cad	€ 1,61082 0%	€ 1,61082
		Totale MT			**€ 1,61082**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,13000 h	€ 27,04000 0%	€ 3,51520
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,13000	€ 24,76000	€ 3,21880

	qualificato livello "d"	h	0%	
	Totale RU			**€ 6,73400**
	Sommano euro (A)			**€ 8,34482**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07093 = 5% * B)			€ 1,41862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,74**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,7%			*€ 6,73400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.130.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 130 - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli A - Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.085 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
	Totale MT			**€ 0,41040**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A)			**€ 1,96440**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 5% * B)			€ 0,33395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22984
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,53**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,47%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata A - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.086 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	1,00000 cad	€ 0,79002 0%	€ 0,79002
	Totale MT			**€ 0,79002**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			

				€ 0,51800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,30802** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01112 = 5% * B)			€ 0,22236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15304
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,77%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata B - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.087 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	1,00000 cad	€ 0,84132 0%	€ 0,84132
	Totale MT			**€ 0,84132**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,77480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,61612** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01374 = 5% * B)			€ 0,27474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,08** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,25%			*€ 0,77480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata C - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.088 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	1,00000 cad	€ 1,82628 0%	€ 1,82628
	Totale MT			**€ 1,82628**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520

	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,86228** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02433 = 5% * B)			€ 0,48659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33489
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,12%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata D - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.089 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	1,00000 cad	€ 2,84202 0%	€ 2,84202
	Totale MT			**€ 2,84202**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,87802** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 5% * B)			€ 0,65926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45373
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.135.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 135 - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata E - Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.090 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	1,00000 cad	€ 4,41180 0%	€ 4,41180
	Totale MT			**€ 4,41180**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48380** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05511 = 5% * B)			€ 1,10225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75861
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera A - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.091 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	1,00000 cad	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	Totale MT			**€ 0,90288**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,01000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,27040
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,01000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,24760
	Totale RU			**€ 0,51800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,42088** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01208 = 5% * B)			€ 0,24155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,33%			*€ 0,51800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera B - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.092 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 1,78524 0%	€ 1,78524
	Totale MT			**€ 1,78524**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,82124 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 5% * B)			€ 0,47961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33009
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,53%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera C - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.093 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	1,00000 cad	€ 2,83176 0%	€ 2,83176
	Totale MT			**€ 2,83176**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,02000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,54080
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,02000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,49520
	Totale RU			**€ 1,03600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,86776** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03288 = 5% * B)			€ 0,65752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,81%			*€ 1,03600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera D - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.094 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	1,00000 cad	€ 3,61152 0%	€ 3,61152
	Totale MT			**€ 3,61152**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,16552** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04391 = 5% * B)			€ 0,87814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera E - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.095 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			**€ 3,27294**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03000 h	€ 27,04000 0%	€ 0,81120
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,74280
	Totale RU			**€ 1,55400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,82694** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04103 = 5% * B)			€ 0,82058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56475
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,02%			*€ 1,55400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.140.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 140 - Potatura delle siepi in forma libera F - Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza			
	MT			
	CAM24_MT.V.08.096 - Oneri vari per attività agrarie - Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	1,00000 cad	€ 5,87898 0%	€ 5,87898
	Totale MT			**€ 5,87898**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04000 h	€ 27,04000 0%	€ 1,08160
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04000 h	€ 24,76000 0%	€ 0,99040
	Totale RU			**€ 2,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,95098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06758 = 5% * B)			€ 1,35167

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93027
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%			*€ 2,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.145.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata A - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 307,80000
	Totale MT			**€ 320,31720**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	19,64000 h	€ 22,66000 0%	€ 445,04240
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	3,88000 h	€ 27,04000 0%	€ 104,91520
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	19,64000 h	€ 24,76000 0%	€ 486,28640
	Totale RU			**€ 1.036,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.605,98180** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,65085 = 5% * B)			€ 273,01691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,89987
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.066,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,14%			*€ 1.036,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,65085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.040.145.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 145 - Intervento fitosanitario su pineta infestata B - Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.031 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 345,35160
	Totale AT			**€ 345,35160**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 17,52408
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni	15,00000	€ 30,78000	€ 461,70000

		per intervento fitosanitario	cad	0%	
		Totale MT			**€ 479,22408**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	32,92000 h	€ 22,66000 0%	€ 745,96720
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	6,50000 h	€ 27,04000 0%	€ 175,76000
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	32,92000 h	€ 24,76000 0%	€ 815,09920
		Totale RU			**€ 1.736,82640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.561,40208** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,77192 = 5% * B)			€ 435,43835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,68404
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.296,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,69%			*€ 1.736,82640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,77192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO A - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.003 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO,per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 54,60000 0%	€ 42,42420
	Totale MT			**€ 42,42420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,42420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36061 = 5% * B)			€ 7,21211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96363
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO B - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle			

	acque. Per superfici da 200 a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.004 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 51,80000 0%	€ 40,24860
	Totale MT			**€ 40,24860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,24860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34211 = 5% * B)			€ 6,84226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO C - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.005 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 46,20000 0%	€ 35,89740
	Totale MT			**€ 35,89740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,89740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30513 = 5% * B)			€ 6,10256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.010.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 010 - Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO D - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.006 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	€ 32,63400

	PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq			
	Totale MT			**€ 32,63400**
	Sommano euro (A)			**€ 32,63400**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.007 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 69,00000 0%	€ 53,61300
	Totale MT			**€ 53,61300**
	Sommano euro (A)			**€ 53,61300**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 5% * B)			€ 9,11421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in			

	quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.008 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 63,00000 0%	€ 48,95100
	Totale MT			**€ 48,95100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,95100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41608 = 5% * B)			€ 8,32167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.009 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 58,00000 0%	€ 45,06600
	Totale MT			**€ 45,06600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,06600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38306 = 5% * B)			€ 7,66122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei			

	tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.010 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 54,00000 0%	€ 41,95800
	Totale MT			**€ 41,95800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,95800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35664 = 5% * B)			€ 7,13286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.011 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 120,00000 0%	€ 93,24000
	Totale MT			**€ 93,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79254 = 5% * B)			€ 15,85080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 120,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi			

	di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.012 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq	0,77700 mq	€ 110,00000 0%	€ 85,47000
	Totale MT			**€ 85,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,47000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72650 = 5% * B)			€ 14,52990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,99999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.013 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 104,00000 0%	€ 80,80800
	Totale MT			**€ 80,80800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,80800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68687 = 5% * B)			€ 13,73736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45454
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.020.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq **MT**			
	CAM24_MT.V.03.014 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 98,00000 0%	€ 76,14600
	Totale MT			**€ 76,14600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,14600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64724 = 5% * B)			€ 12,94482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 025 - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo A - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali. **MT**			
	CAM24_MT.V.03.015 - Idrosemina e prato - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo	0,77700 mc	€ 149,00000 0%	€ 115,77300
	Totale MT			**€ 115,77300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,77300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98407 = 5% * B)			€ 19,68141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,54544
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 149,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 030 - Messa a dimora, in talee, di sedum A - Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.016 - Idrosemina e prato - Messa a dimora, in talee, di sedum	0,77700 mq	€ 6,70000 0%	€ 5,20590
	Totale MT			**€ 5,20590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,20590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04425 = 5% * B)			€ 0,88500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 035 - Fornitura e posa di stuoia precoltivata A - Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.017 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa di stuoia precoltivata	0,77700 mq	€ 42,00000 0%	€ 32,63400
	Totale MT			**€ 32,63400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,63400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 040 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.018 - Idrosemina e prato - Idrosemina potenziata	0,77700	€ 7,50000	€ 5,82750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con collanti e ammendanti	mq	0%	
	Totale MT			**€ 5,82750**
	Sommano euro (A)			**€ 5,82750**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04953 = 5% * B)			€ 0,99068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,50**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 045 - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale A - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.03.019 - Idrosemina e prato - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	0,77700 mq	€ 8,00000 0%	€ 6,21600
	Totale MT			**€ 6,21600**
	Sommano euro (A)			**€ 6,21600**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 5% * B)			€ 1,05672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.021 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq di nuova coatruzione	0,77700 mq	€ 13,00000 0%	€ 10,10100
	Totale AT			**€ 10,10100**
	Sommano euro (A)			**€ 10,10100**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08586 = 5% * B)			€ 1,71717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI			

	050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.023 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 9,00000 0%	€ 6,99300
	Totale AT			**€ 6,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,99300** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05944 = 5% * B)			€ 1,18881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde C - Singola area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.025 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 7,00000 0%	€ 5,43900
	Totale AT			**€ 5,43900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,43900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.027 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 6,00000 0%	€ 4,66200
	Totale AT			**€ 4,66200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,66200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03963 = 5% * B)			€ 0,79254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.050.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.029 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 4,50000 0%	€ 3,49650
	Totale AT			**€ 3,49650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,49650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 5% * B)			€ 0,59441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.022 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq già esistente	0,77700 mq	€ 15,50000 0%	€ 12,04350
	Totale AT			**€ 12,04350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,04350** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10237 = 5% * B)			€ 2,04740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.024 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 10,50000 0%	€ 8,15850
	Totale AT			**€ 8,15850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06935 = 5% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde C - Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.026 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 8,50000 0%	€ 6,60450
	Totale AT			**€ 6,60450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,60450** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.028 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 6,50000 0%	€ 5,05050
	Totale AT			**€ 5,05050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05050** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04293 = 5% * B)			€ 0,85859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.050.055.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 050 - TETTI VERDI 055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.030 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 5,00000 0%	€ 3,88500
	Totale AT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.135 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 87,00000 0%	€ 87,00000
	Totale MT			**€ 87,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73950 = 5% * B)			€ 14,79000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.072 - Specie botaniche - Populus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,46000 0%	€ 56,46000
	Totale MT			**€ 56,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,46000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47991 = 5% * B)			€ 9,59820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.075 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 70,86000 0%	€ 70,86000

	Totale MT			**€ 70,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,86000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60231 = 5% * B)			€ 12,04620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.076 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,07000 0%	€ 56,07000
	Totale MT			**€ 56,07000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,07000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47660 = 5% * B)			€ 9,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,56019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.079 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 88,69000 0%	€ 88,69000
	Totale MT			**€ 88,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75387 = 5% * B)			€ 15,07730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,37673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia **MT**			
	CAM24_MT.V.04.080 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000
	Totale MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,53000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AF (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris **MT**			
	CAM24_MT.V.04.084 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 103,68000 0%	€ 103,68000
	Totale MT			**€ 103,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,68000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88128 = 5% * B)			€ 17,62560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 133,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AG (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris **MT**			
	CAM24_MT.V.04.085 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000
	Totale MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51947

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AH (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.088 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 137,61000 0%	€ 137,61000
	Totale MT			**€ 137,61000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,61000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16969 = 5% * B)			€ 23,39370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,10037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AI (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.089 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AJ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.094 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 105,75000 0%	€ 105,75000

	Totale MT			**€ 105,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89888 = 5% * B)			€ 17,97750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AK (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.095 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AL (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.100 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000
	Totale MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AM (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba **MT**			
	CAM24_MT.V.04.103 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 45,40000 0%	€ 45,40000
	Totale MT			**€ 45,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,40000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38590 = 5% * B)			€ 7,71800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AN (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba **MT**			
	CAM24_MT.V.04.104 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 37,08000 0%	€ 37,08000
	Totale MT			**€ 37,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,08000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31518 = 5% * B)			€ 6,30360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AO (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.109 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 71,30000 0%	€ 71,30000
	Totale MT			**€ 71,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,30000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60605 = 5% * B)			€ 12,12100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AP (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.110 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 76,14000 0%	€ 76,14000
	Totale MT			**€ 76,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,14000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64719 = 5% * B)			€ 12,94380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AQ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.113 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,88500 0%	€ 63,88500
	Totale MT			**€ 63,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54302 = 5% * B)			€ 10,86045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,47455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AR (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.114 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,74000 0%	€ 61,74000

	Totale MT			**€ 61,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,74000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52479 = 5% * B)			€ 10,49580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AS (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.117 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
	Totale MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AT (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.118 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,29000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AU (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AU - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos **MT**			
	CAM24_MT.V.04.122 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000 0%	€ 52,00000
	Totale MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AV (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AV - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos **MT**			
	CAM24_MT.V.04.123 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 60,39000 0%	€ 60,39000
	Totale MT			**€ 60,39000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,39000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51332 = 5% * B)			€ 10,26630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AW (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AW - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM24_MT.V.04.127 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 68,31000 0%	€ 68,31000
	Totale MT			**€ 68,31000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,31000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58064 = 5% * B)			€ 11,61270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99227

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.AX (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm AX - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.128 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000 0%	€ 61,29000
	Totale MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,29000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.015 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 100,92000 0%	€ 100,92000
	Totale MT			**€ 100,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85782 = 5% * B)			€ 17,15640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.016 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 81,42000 0%	€ 81,42000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 81,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,42000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69207 = 5% * B)			€ 13,84140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.021 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 157,50000 0%	€ 157,50000
	Totale MT			**€ 157,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33875 = 5% * B)			€ 26,77500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,42750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 202,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.026 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 117,00000 0%	€ 117,00000
	Totale MT			**€ 117,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99450 = 5% * B)			€ 19,89000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus **MT**			
	CAM24_MT.V.04.027 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 85,05000 0%	€ 85,05000
	Totale MT			**€ 85,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,05000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72293 = 5% * B)			€ 14,45850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,95085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa **MT**			
	CAM24_MT.V.04.030 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,57000 0%	€ 63,57000
	Totale MT			**€ 63,57000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,57000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54035 = 5% * B)			€ 10,80690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa **MT**			
	CAM24_MT.V.04.031 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.034 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 127,50000 0%	€ 127,50000
	Totale MT			**€ 127,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08375 = 5% * B)			€ 21,67500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,91750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 164,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.035 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 105,49500 0%	€ 105,49500
	Totale MT			**€ 105,49500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,49500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89671 = 5% * B)			€ 17,93415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.040 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 112,50000 0%	€ 112,50000

	Totale MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.041 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 72,99000 0%	€ 72,99000
	Totale MT			**€ 72,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,99000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62042 = 5% * B)			€ 12,40830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.045 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 67,26500 0%	€ 67,26500
	Totale MT			**€ 67,26500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,26500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57175 = 5% * B)			€ 11,43505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,87001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis **MT**			
	CAM24_MT.V.04.046 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua **MT**			
	CAM24_MT.V.04.051 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 86,91000 0%	€ 86,91000
	Totale MT			**€ 86,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73874 = 5% * B)			€ 14,77470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,16847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum **MT**			
	CAM24_MT.V.04.053 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 98,71000 0%	€ 98,71000
	Totale MT			**€ 98,71000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,71000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83904 = 5% * B)			€ 16,78070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,54907

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.054 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 82,60500 0%	€ 82,60500
	Totale MT			**€ 82,60500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,60500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70214 = 5% * B)			€ 14,04285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,66479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.059 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 79,63000 0%	€ 79,63000
	Totale MT			**€ 79,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,63000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67686 = 5% * B)			€ 13,53710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,31671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.060 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 88,60500 0%	€ 88,60500

	Totale MT			**€ 88,60500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,60500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75314 = 5% * B)			€ 15,06285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.063 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 123,97500 0%	€ 123,97500
	Totale MT			**€ 123,97500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,97500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05379 = 5% * B)			€ 21,07575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.065 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 96,97500 0%	€ 96,97500
	Totale MT			**€ 96,97500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,97500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82429 = 5% * B)			€ 16,48575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,34608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia **MT**			
	CAM24_MT.V.04.067 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 99,50000 0%	€ 99,50000
	Totale MT			**€ 99,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84575 = 5% * B)			€ 16,91500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,64150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 128,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia **MT**			
	CAM24_MT.V.04.068 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,86000 0%	€ 100,86000
	Totale MT			**€ 100,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,86000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85731 = 5% * B)			€ 17,14620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea **MT**			
	CAM24_MT.V.04.137 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 64,00000 0%	€ 64,00000
	Totale MT			**€ 64,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54400 = 5% * B)			€ 10,88000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,48800

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.138 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 95,22000 0%	€ 95,22000
	Totale MT			**€ 95,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80937 = 5% * B)			€ 16,18740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,14074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.010.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.132 - Specie botaniche - Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 46,00000 0%	€ 46,00000
	Totale MT			**€ 46,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39100 = 5% * B)			€ 7,82000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.136 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 82,30500 0%	€ 82,30500

	Totale MT			**€ 82,30500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,30500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69959 = 5% * B)			€ 13,99185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,62969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.082 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 179,82000 0%	€ 179,82000
	Totale MT			**€ 179,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,82000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52847 = 5% * B)			€ 30,56940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,03894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 231,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.133 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 122,28000 0%	€ 122,28000
	Totale MT			**€ 122,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,28000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03938 = 5% * B)			€ 20,78760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,30676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 157,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis **MT**			
	CAM24_MT.V.04.134 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 114,30000 0%	€ 114,30000
	Totale MT			**€ 114,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,30000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97155 = 5% * B)			€ 19,43100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 147,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris **MT**			
	CAM24_MT.V.04.086 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,67000 0%	€ 158,67000
	Totale MT			**€ 158,67000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,67000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)			€ 26,97390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex **MT**			
	CAM24_MT.V.04.090 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 285,57000 0%	€ 285,57000
	Totale MT			**€ 285,57000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,57000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42735 = 5% * B)			€ 48,54690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,41169

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AF (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.091 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AG (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.096 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 185,13000 0%	€ 185,13000
	Totale MT			**€ 185,13000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 185,13000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57361 = 5% * B)			€ 31,47210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,66021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 238,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AH (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.097 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 150,21000 0%	€ 150,21000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 150,21000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,21000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27679 = 5% * B)			€ 25,53570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AI (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.101 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 213,00000 0%	€ 213,00000
	Totale MT			**€ 213,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81050 = 5% * B)			€ 36,21000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,92100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 274,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AJ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.105 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 98,34000 0%	€ 98,34000
	Totale MT			**€ 98,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,34000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83589 = 5% * B)			€ 16,71780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,50578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AK (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba **MT**			
	CAM24_MT.V.04.106 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000 0%	€ 84,60000
	Totale MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,60000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AL (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.111 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AM (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.112 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 143,82000 0%	€ 143,82000
	Totale MT			**€ 143,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,82000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22247 = 5% * B)			€ 24,44940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,82694

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AN (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.115 - Specie botaniche - Tamarix circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000
	Totale MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AO (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.119 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AP (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.120 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000 0%	€ 111,24000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AQ (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.124 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AR (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.125 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 126,37500 0%	€ 126,37500
	Totale MT			**€ 126,37500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,37500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07419 = 5% * B)			€ 21,48375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AS (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM24_MT.V.04.129 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.AT (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM24_MT.V.04.130 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 122,67000 0%	€ 122,67000
	Totale MT			**€ 122,67000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,67000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04270 = 5% * B)			€ 20,85390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,35239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 157,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre **MT**			
	CAM24_MT.V.04.017 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 178,71000 0%	€ 178,71000
	Totale MT			**€ 178,71000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,71000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51904 = 5% * B)			€ 30,38070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,90907

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.018 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,22000 0%	€ 158,22000
	Totale MT			**€ 158,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34487 = 5% * B)			€ 26,89740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,51174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.022 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 390,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.023 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000

	Totale MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,59000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.028 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 145,95000 0%	€ 145,95000
	Totale MT			**€ 145,95000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,95000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24058 = 5% * B)			€ 24,81150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 187,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.032 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 121,62000 0%	€ 121,62000
	Totale MT			**€ 121,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,62000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03377 = 5% * B)			€ 20,67540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus **MT**			
	CAM24_MT.V.04.036 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000
	Totale MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus **MT**			
	CAM24_MT.V.04.037 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 175,72500 0%	€ 175,72500
	Totale MT			**€ 175,72500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,72500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49366 = 5% * B)			€ 29,87325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,55983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa **MT**			
	CAM24_MT.V.04.042 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000 0%	€ 225,00000
	Totale MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.043 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 136,44000 0%	€ 136,44000
	Totale MT			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,44000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15974 = 5% * B)			€ 23,19480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,96348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 175,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.047 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 117,22500 0%	€ 117,22500
	Totale MT			**€ 117,22500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,22500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99641 = 5% * B)			€ 19,92825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,71533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.048 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 128,34000 0%	€ 128,34000

	Totale MT			**€ 128,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,34000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09089 = 5% * B)			€ 21,81780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,01578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 165,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.052 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000
	Totale MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,36000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.055 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 191,50000 0%	€ 191,50000
	Totale MT			**€ 191,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62775 = 5% * B)			€ 32,55500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum **MT**			
	CAM24_MT.V.04.056 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 197,91000 0%	€ 197,91000
	Totale MT			**€ 197,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68224 = 5% * B)			€ 33,64470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,15547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 254,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus **MT**			
	CAM24_MT.V.04.061 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 164,91000 0%	€ 164,91000
	Totale MT			**€ 164,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40174 = 5% * B)			€ 28,03470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,29447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 212,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris **MT**			
	CAM24_MT.V.04.064 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000 0%	€ 81,00000
	Totale MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.066 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 142,92000 0%	€ 142,92000
	Totale MT			**€ 142,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21482 = 5% * B)			€ 24,29640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.069 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 167,25000 0%	€ 167,25000
	Totale MT			**€ 167,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42163 = 5% * B)			€ 28,43250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,56825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 215,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.070 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 163,59000 0%	€ 163,59000

	Totale MT			**€ 163,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39052 = 5% * B)			€ 27,81030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,14003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 210,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.139 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 110,00000 0%	€ 110,00000
	Totale MT			**€ 110,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93500 = 5% * B)			€ 18,70000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.140 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 177,75000 0%	€ 177,75000
	Totale MT			**€ 177,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51088 = 5% * B)			€ 30,21750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,79675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 228,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula **MT**			
	CAM24_MT.V.04.073 - Specie botaniche - Populus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 108,68500 0%	€ 108,68500
	Totale MT			**€ 108,68500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,68500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92382 = 5% * B)			€ 18,47645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium **MT**			
	CAM24_MT.V.04.077 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000 0%	€ 100,53000
	Totale MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,53000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.015.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia **MT**			
	CAM24_MT.V.04.081 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 160,00000 0%	€ 160,00000
	Totale MT			**€ 160,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36000 = 5% * B)			€ 27,20000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,72000

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.019 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 343,80000 0%	€ 343,80000
	Totale MT			**€ 343,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 343,80000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92230 = 5% * B)			€ 58,44600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,22460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 442,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AA (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.108 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AB (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.116 - Specie botaniche - Tamarix circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AC (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.121 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AD (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.126 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
	Totale MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,06000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 258,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.AE (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor **MT**			
	CAM24_MT.V.04.131 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000 0%	€ 201,06000
	Totale MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,06000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 258,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre **MT**			
	CAM24_MT.V.04.020 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 287,71500 0%	€ 287,71500
	Totale MT			**€ 287,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,71500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44558 = 5% * B)			€ 48,91155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,66266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum **MT**			
	CAM24_MT.V.04.024 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 675,00000 0%	€ 675,00000
	Totale MT			**€ 675,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 675,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73750 = 5% * B)			€ 114,75000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,97500

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 868,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.025 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 420,00000 0%	€ 420,00000
	Totale MT			**€ 420,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 420,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57000 = 5% * B)			€ 71,40000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 540,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.029 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 241,68000 0%	€ 241,68000
	Totale MT			**€ 241,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 241,68000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05428 = 5% * B)			€ 41,08560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,27656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 311,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.033 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 202,87500 0%	€ 202,87500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 202,87500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,87500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72444 = 5% * B)			€ 34,48875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.038 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000 0%	€ 390,00000
	Totale MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 390,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.039 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 285,54000 0%	€ 285,54000
	Totale MT			**€ 285,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42709 = 5% * B)			€ 48,54180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,40818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa **MT**			
	CAM24_MT.V.04.044 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 375,00000 0%	€ 375,00000
	Totale MT			**€ 375,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 375,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18750 = 5% * B)			€ 63,75000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,87500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 482,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis **MT**			
	CAM24_MT.V.04.049 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 121,00000 0%	€ 121,00000
	Totale MT			**€ 121,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02850 = 5% * B)			€ 20,57000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis **MT**			
	CAM24_MT.V.04.050 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 218,29500 0%	€ 218,29500
	Totale MT			**€ 218,29500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,29500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85551 = 5% * B)			€ 37,11015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,54052

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 280,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.057 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 495,00000 0%	€ 495,00000
	Totale MT			**€ 495,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 495,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20750 = 5% * B)			€ 84,15000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,91500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 637,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.058 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 391,17000 0%	€ 391,17000
	Totale MT			**€ 391,17000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,17000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32495 = 5% * B)			€ 66,49890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,76689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 503,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.062 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 243,36000 0%	€ 243,36000

	Totale MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,36000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.141 - Specie botaniche - Olea europea circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,97000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.071 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 251,37000 0%	€ 251,37000
	Totale MT			**€ 251,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,37000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13665 = 5% * B)			€ 42,73290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 323,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula **MT**			
	CAM24_MT.V.04.074 - Specie botaniche - Populus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 161,64750 0%	€ 161,64750
	Totale MT			**€ 161,64750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,64750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37400 = 5% * B)			€ 27,48008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,91276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 208,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium **MT**			
	CAM24_MT.V.04.078 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000 0%	€ 174,69000
	Totale MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,69000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraster **MT**			
	CAM24_MT.V.04.083 - Specie botaniche - Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000 0%	€ 270,00000
	Totale MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,59000

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.087 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 290,97000 0%	€ 290,97000
	Totale MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,97000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.092 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 518,40000 0%	€ 518,40000
	Totale MT			**€ 518,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 518,40000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40640 = 5% * B)			€ 88,12800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,65280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 667,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.093 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 338,58000 0%	€ 338,58000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 338,58000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,58000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87793 = 5% * B)			€ 57,55860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,61386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 435,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.098 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 317,34000 0%	€ 317,34000
	Totale MT			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,34000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69739 = 5% * B)			€ 53,94780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 408,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.X (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.099 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 264,51000 0%	€ 264,51000
	Totale MT			**€ 264,51000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,51000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24834 = 5% * B)			€ 44,96670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Y (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto **MT**			
	CAM24_MT.V.04.102 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 409,50000 0%	€ 409,50000
	Totale MT			**€ 409,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 409,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48075 = 5% * B)			€ 69,61500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,91150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 527,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.020.Z (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba **MT**			
	CAM24_MT.V.04.107 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 211,59000 0%	€ 211,59000
	Totale MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,59000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander **MT**			
	CAM24_MT.V.04.185 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,49000 0%	€ 5,49000
	Totale MT			**€ 5,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,49000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 5% * B)			€ 0,93330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,07** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.186 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 18,00000 0%	€ 18,00000
	Totale MT			**€ 18,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.190 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,64667 0%	€ 4,64667
	Totale MT			**€ 4,64667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 5% * B)			€ 0,78993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.191 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.209 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 9,94667 0%	€ 9,94667
	Totale MT			**€ 9,94667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,94667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08455 = 5% * B)			€ 1,69093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.210 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,00000 0%	€ 15,00000
	Totale MT			**€ 15,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.195 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			**€ 6,00000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra **MT**			
	CAM24_MT.V.04.196 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum **MT**			
	CAM24_MT.V.04.197 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum **MT**			

	CAM24_MT.V.04.198	- Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,96500 0%	€ 4,96500
		Totale MT			**€ 4,96500**
		Sommano euro (A)			**€ 4,96500**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04220 = 5% * B)			€ 0,84405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,39**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.025.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.199 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,35000 0%	€ 10,35000
	Totale MT			**€ 10,35000**
	Sommano euro (A)			**€ 10,35000**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08798 = 5% * B)			€ 1,75950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,32**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.149 - Specie botaniche - Clematis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 12,60000 0%	€ 12,60000
	Totale MT			**€ 12,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 12,60000**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10710 = 5% * B)			€ 2,14200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,22**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m			

	B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.150 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000 0%	€ 6,00000
	Totale MT			**€ 6,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.151 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
	Totale MT			**€ 9,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.160 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,76333 0%	€ 4,76333
	Totale MT			**€ 4,76333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,76333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04049 = 5% * B)			€ 0,80977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.161 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
	Totale MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.181 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,36667 0%	€ 6,36667
	Totale MT			**€ 6,36667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,36667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05412 = 5% * B)			€ 1,08233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.182 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 16,08000 0%	€ 16,08000
	Totale MT			**€ 16,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,08000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13668 = 5% * B)			€ 2,73360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,69** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.183 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,87000 0%	€ 6,87000
	Totale MT			**€ 6,87000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,87000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05840 = 5% * B)			€ 1,16790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.184 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,61500 0%	€ 15,61500
	Totale MT			**€ 15,61500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,61500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13273 = 5% * B)			€ 2,65455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.200 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	1,00000 cad	€ 5,02000 0%	€ 5,02000
	Totale MT			**€ 5,02000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,02000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04267 = 5% * B)			€ 0,85340

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.201 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.202 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
	Totale MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,32000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.203 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 58,23000 0%	€ 58,23000
	Totale MT			**€ 58,23000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.030.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.204 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 79,47000 0%	€ 79,47000
	Totale MT			**€ 79,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,47000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67550 = 5% * B)			€ 13,50990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,29799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.144 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 27,54000 0%	€ 27,54000
	Totale MT			**€ 27,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 5% * B)			€ 4,68180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			

	CAM24_MT.V.04.145	- Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	1,00000 cad	€ 82,53000 0%	€ 82,53000
		Totale MT			**€ 82,53000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,53000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70151 = 5% * B)			€ 14,03010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,65601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.146 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 130,14000 0%	€ 130,14000
	Totale MT			**€ 130,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,14000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10619 = 5% * B)			€ 22,12380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.152 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,28000 0%	€ 4,28000
	Totale MT			**€ 4,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,28000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03638 = 5% * B)			€ 0,72760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m			

	E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.153 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,20000 0%	€ 11,20000
	Totale MT			**€ 11,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,20000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09520 = 5% * B)			€ 1,90400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana **MT**			
	CAM24_MT.V.04.157 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,10000 0%	€ 11,10000
	Totale MT			**€ 11,10000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,10000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)			€ 1,88700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana **MT**			
	CAM24_MT.V.04.158 - Specie botaniche - Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	1,00000 cad	€ 22,32000 0%	€ 22,32000
	Totale MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,32000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.159 - Specie botaniche - Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 44,37000 0%	€ 44,37000
	Totale MT			**€ 44,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,37000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37715 = 5% * B)			€ 7,54290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.166 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,60333 0%	€ 7,60333
	Totale MT			**€ 7,60333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,60333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06463 = 5% * B)			€ 1,29257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.167 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,49000 0%	€ 12,49000
	Totale MT			**€ 12,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,49000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10617 = 5% * B)			€ 2,12330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,07** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.168 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,39000 0%	€ 6,39000
	Totale MT			**€ 6,39000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,39000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05432 = 5% * B)			€ 1,08630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.169 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 57,66000 0%	€ 57,66000
	Totale MT			**€ 57,66000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,66000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49011 = 5% * B)			€ 9,80220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,74622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.170 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 89,91000 0%	€ 89,91000
	Totale MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,91000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.171 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,37500 0%	€ 5,37500
	Totale MT			**€ 5,37500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,37500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04569 = 5% * B)			€ 0,91375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.172 - Specie botaniche - Juniperus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.173 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 14,31000 0%	€ 14,31000
	Totale MT			**€ 14,31000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,31000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12164 = 5% * B)			€ 2,43270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp. **MT**			
	CAM24_MT.V.04.174 - Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 29,61000 0%	€ 29,61000
	Totale MT			**€ 29,61000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,61000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25169 = 5% * B)			€ 5,03370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis **MT**			
	CAM24_MT.V.04.175 - Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,85000 0%	€ 3,85000
	Totale MT			**€ 3,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,85000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03273 = 5% * B)			€ 0,65450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis **MT**			

	CAM24_MT.V.04.176	- Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 13,86000 0%	€ 13,86000
		Totale MT			**€ 13,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,86000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 5% * B)			€ 2,35620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,84** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.205 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,53667 0%	€ 5,53667
	Totale MT			**€ 5,53667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,53667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04706 = 5% * B)			€ 0,94123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.035.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.206 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000 0%	€ 11,25000
	Totale MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			

	A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.142 - Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25333 0%	€ 5,25333
	Totale MT			**€ 5,25333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,25333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04465 = 5% * B)			€ 0,89307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.143 - Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,70667 0%	€ 11,70667
	Totale MT			**€ 11,70667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,70667** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09951 = 5% * B)			€ 1,99013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.147 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,25500 0%	€ 6,25500
	Totale MT			**€ 6,25500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,25500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05317 = 5% * B)			€ 1,06335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.148 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.154 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,75000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			**€ 6,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05738 = 5% * B)			€ 1,14750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.155 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,55** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.156 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,88000 0%	€ 5,88000
	Totale MT			**€ 5,88000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,88000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04998 = 5% * B)			€ 0,99960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.H (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.162 - Specie botaniche - Erica in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,77500 0%	€ 2,77500
	Totale MT			**€ 2,77500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,77500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02359 = 5% * B)			€ 0,47175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.I (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.163 - Specie botaniche - Erica in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,10500 0%	€ 4,10500
	Totale MT			**€ 4,10500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,10500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03489 = 5% * B)			€ 0,69785

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.J (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.164 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,45000 0%	€ 3,45000
	Totale MT			**€ 3,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,45000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 5% * B)			€ 0,58650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.K (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.165 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,78000 0%	€ 6,78000
	Totale MT			**€ 6,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,78000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05763 = 5% * B)			€ 1,15260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.L (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.177 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,22000 0%	€ 5,22000
	Totale MT			**€ 5,22000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.M (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.178 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.N (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.179 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25000 0%	€ 5,25000
	Totale MT			**€ 5,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04463 = 5% * B)			€ 0,89250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.O (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	MT			

	CAM24_MT.V.04.180	- Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
		Totale MT			**€ 9,00000**
		Sommano euro (A)			**€ 9,00000**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,58**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.P (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.187 - Specie botaniche - Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,74500 0%	€ 3,74500
	Totale MT			**€ 3,74500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,74500**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)			€ 0,63665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,82**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.Q (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.188 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,09000 0%	€ 5,09000
	Totale MT			**€ 5,09000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,09000**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)			€ 0,86530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,55**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.R (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			

	R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.189 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000 0%	€ 10,50000
	Totale MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.S (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.192 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,24500 0%	€ 2,24500
	Totale MT			**€ 2,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,24500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01908 = 5% * B)			€ 0,38165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.T (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.193 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,36000 0%	€ 4,36000
	Totale MT			**€ 4,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,36000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03706 = 5% * B)			€ 0,74120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.U (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.194 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.V (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m V - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.207 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,23000 0%	€ 7,23000
	Totale MT			**€ 7,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,23000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06146 = 5% * B)			€ 1,22910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.040.W (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m W - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.208 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000 0%	€ 9,75000
	Totale MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,55** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti A - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.211 - Specie botaniche - Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,99000 0%	€ 2,99000
	Totale MT			**€ 2,99000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,99000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 5% * B)			€ 0,50830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti B - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.212 - Specie botaniche - Alyssum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 1,95000 0%	€ 1,95000
	Totale MT			**€ 1,95000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,95000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01658 = 5% * B)			€ 0,33150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti C - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.213 - Specie botaniche - Dimorphoteca in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,00000 0%	€ 2,00000
	Totale MT			**€ 2,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,34000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti D - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.214 - Specie botaniche - Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,75000 0%	€ 3,75000
	Totale MT			**€ 3,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,75000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03188 = 5% * B)			€ 0,63750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.E (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti E - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.215 - Specie botaniche - Sedum in vasio da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.F (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti F - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.216 - Specie botaniche - Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,00000** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,86**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.060.045.G (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti G - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.217 - Specie botaniche - Vinca maior in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,22000 0%	€ 2,22000
	Totale MT			**€ 2,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 2,22000**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01887 = 5% * B)			€ 0,37740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,86**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro A - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,22110 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,29849
	Totale MT			**€ 0,29849**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03772 h	€ 22,66000 0%	€ 0,85474
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03772 h	€ 27,04000 0%	€ 1,01995
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03772 h	€ 24,76000 0%	€ 0,93395
	Totale RU			**€ 2,80864**
	Sommano euro (A)			**€ 3,10713**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02641 = 5% * B)			€ 0,52821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,80864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.B (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro B - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,41415 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,55910
	Totale MT			**€ 0,55910**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,07065 h	€ 22,66000 0%	€ 1,60093
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07065 h	€ 27,04000 0%	€ 1,91038
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07065 h	€ 24,76000 0%	€ 1,74929
	Totale RU			**€ 5,26060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,81970** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 5% * B)			€ 0,98935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 5,26060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.C (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro C - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,55109 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,74397
	Totale MT			**€ 0,74397**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,09401 h	€ 22,66000 0%	€ 2,13027
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,09401 h	€ 27,04000 0%	€ 2,54203
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,09401	€ 24,76000	€ 2,32769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	qualificato livello "d"	h	0%	
	Totale RU			**€ 6,99999**
	Sommano euro (A)			**€ 7,74396**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06582 = 5% * B)			€ 1,31647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,97**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 6,99999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.001.D (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro D - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,61655 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,83234
	Totale MT			**€ 0,83234**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10518 h	€ 22,66000 0%	€ 2,38338
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10518 h	€ 27,04000 0%	€ 2,84407
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,10518 h	€ 24,76000 0%	€ 2,60426
	Totale RU			**€ 7,83171**
	Sommano euro (A)			**€ 8,66405**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 5% * B)			€ 1,47289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01369
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,15**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 7,83171*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.010.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 010 - Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore	0,26385 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,35620

		manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"			
		Totale MT			**€ 0,35620**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04501 h	€ 22,66000 0%	€ 1,01993
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04501 h	€ 27,04000 0%	€ 1,21707
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04501 h	€ 24,76000 0%	€ 1,11445
		Totale RU			**€ 3,35145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,70765** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03152 = 5% * B)			€ 0,63030
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43380
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,35145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.020.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 020 - Rimozione di muschi e licheni da terreno A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superfice da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,24715 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,33365
		Totale MT			**€ 0,33365**
	RU				
	CAM24_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04216 h	€ 22,66000 0%	€ 0,95535
	CAM24_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04216 h	€ 27,04000 0%	€ 1,14001
	CAM24_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04216 h	€ 24,76000 0%	€ 1,04388
		Totale RU			**€ 3,13924**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,47289** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)			€ 0,59039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40633
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,13924*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.030.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO			

	030 - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche A - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,34401 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,46441
	Totale MT			**€ 0,46441**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05868 h	€ 22,66000 0%	€ 1,32969
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05868 h	€ 27,04000 0%	€ 1,58671
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05868 h	€ 24,76000 0%	€ 1,45292
	Totale RU			**€ 4,36932**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83373** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)			€ 0,82173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,23%			*€ 4,36932*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V02.070.040.A (CAM)	CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 040 - Sfalcio erbe infestanti A - Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	0,19438 cp	€ 1,35000 0%	€ 0,26241
	Totale MT			**€ 0,26241**
	RU			
	CAM24_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03316 h	€ 22,66000 0%	€ 0,75141
	CAM24_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03316 h	€ 27,04000 0%	€ 0,89665
	CAM24_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03316 h	€ 24,76000 0%	€ 0,82104
	Totale RU			**€ 2,46910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,73151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02322 = 5% * B)			€ 0,46436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31959

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,46910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.010.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio A - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione ella miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate.Semina a spaglio			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	Totale MT			**€ 0,03516**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,60756** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00516 = 5% * B)			€ 0,10329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07109
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,78** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,2%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.010.B (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio B - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
	Totale AT			**€ 0,07900**
	MT			
	CAM24_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
		Totale MT			**€ 0,03839**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 0,57240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,68979** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00586 = 5% * B)			€ 0,11726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08071
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,89** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 64,48%			*€ 0,57240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00586*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti A - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
		Totale AT			**€ 0,11850**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
	CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
	CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477
	CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
		Totale MT			**€ 0,04640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
		Totale RU			**€ 1,71720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,88210** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01600 = 5% * B)			€ 0,31996
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22021
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,42** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,89%			*€ 1,71720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.015.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			

	010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti B - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq			
	AT				
	CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
		Totale AT			**€ 0,07900**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
		Totale MT			**€ 0,03839**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 1,43100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,54839** +2,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01316 = 5% * B)			€ 0,26323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18116
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,99** +2,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 71,81%			*€ 1,43100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.020.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.				
	AT				
	CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100 0%	€ 0,11850
		Totale AT			**€ 0,11850**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,01077
	CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01440
	CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01477

	CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00646
	CAM24_MT.V.30.084	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
		Totale MT			**€ 0,14340**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 5,72400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,98590** +2,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05088 = 5% * B)			€ 1,01760
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70035
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,70** +2,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,3%			*€ 5,72400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.010.020.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose B - Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq				
	AT				
	CAM24_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100 0%	€ 0,07900
		Totale AT			**€ 0,07900**
	MT				
	CAM24_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390 0%	€ 0,00923
	CAM24_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000 0%	€ 0,01280
	CAM24_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416 0%	€ 0,01313
	CAM24_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546 0%	€ 0,00323
	CAM24_MT.V.30.084	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000 0%	€ 0,09700
		Totale MT			**€ 0,13539**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 5,72400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,93839** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05048 = 5% * B)			€ 1,00953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69479
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,64** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,89%			*€ 5,72400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.010.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. **MT**			
	CAM24_MT.V.30.076 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	10,00000 cad	€ 0,66690 0%	€ 6,66900
	Totale MT			**€ 6,66900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,39300** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10534 = 5% * B)			€ 2,10681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,95** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,89%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.010.B (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo B - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.Trapianti di rizomi e cespi **RU**			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,72400** +2,8%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04865 = 5% * B)			€ 0,97308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66971
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,37** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.015.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 015 - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio A - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.001A - Specie botaniche - Arbusti autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
	Totale MT			**€ 7,38720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 7,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,08970** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12826 = 5% * B)			€ 2,56525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,42** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,66%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.020.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 020 - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio A - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo,			

	mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.04.001 - Specie botaniche - Alberi autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 51,30000 0%	€ 51,30000
	Totale MT			**€ 51,30000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 12,32400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,62400** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54080 = 5% * B)			€ 10,81608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44401
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 81,88** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,05%			*€ 12,32400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.025.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice A - Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,93436
	CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 13,54320
	CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 4,26816
	Totale MT			**€ 20,74572**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,69272** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32039 = 5% * B)			€ 6,40776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41005

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,51** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,93%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.025.B (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 025 - Fascinata viva semplice B - Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,93436
	CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 13,54320
	CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 4,26816
	Totale MT			**€ 20,74572**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,47152** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37801 = 5% * B)			€ 7,56016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20317
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 57,23** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,45%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.030.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 030 - Fascinata viva spondale A - Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.				
	MT				
	CAM24_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,20000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,70864
	CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	7,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 15,80040
	CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,33000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,93306
		Totale MT			**€ 29,44210**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,86260** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46633 = 5% * B)			€ 9,32664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,41892
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 70,61** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.035.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 035 - Gradonata con talee A - Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.				
	MT				
	CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	12,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 27,08640
	CAM24_MT.V.30.080	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Latifoglie radicate	5,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
		Totale MT			**€ 42,47640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,72140** +1,04%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60113 = 5% * B)			€ 12,02264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,27440
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 91,02** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,03%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.040.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 040 - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee A - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 9,24300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,24300** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,90** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,24300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.045.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 045 - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) A - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.022 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee	3,00000 cad	€ 3,18060 0%	€ 9,54180
	Totale MT			**€ 9,54180**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,40380** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10543 = 5% * B)			€ 2,10865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45125
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,96** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.020.050.A (CAM)	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 050 - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra A - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,20000 mc	€ 18,86814 0%	€ 3,77363
	CAM24_MT.V.30.024 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,20000 kg	€ 12,31200 0%	€ 2,46240
	CAM24_MT.V.30.025 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia per tasche vegetative	0,80000 mq	€ 1,64160 0%	€ 1,31328
	Totale MT			**€ 7,54931**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,24401** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07857 = 5% * B)			€ 1,57148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08155
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,90** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,24%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.010.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 010 - Viminata viva A - Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 2,25720
	CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	4,50000 cad	€ 2,25720 0%	€ 10,15740
	CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,30000 kg	€ 3,28320 0%	€ 10,83456
	Totale MT			**€ 23,24916**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250

	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,37166** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31766 = 5% * B)			€ 6,35318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,10** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,36%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 015 - Gratticciata viva A - Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	3,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 6,77160
	CAM24_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	2,20000 kg	€ 3,28320 0%	€ 7,22304
	CAM24_MT.V.30.081 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	0,38000 cad	€ 10,77300 0%	€ 4,09374
	CAM24_MT.V.30.082 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rami da intreccio	3,50000 cad	€ 2,15460 0%	€ 7,54110
	Totale MT			**€ 25,62948**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,06348** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35754 = 5% * B)			€ 7,15079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,92143
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,14** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,36%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.030.020.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 020 - Palificata viva A - Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e			

	messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.				
	MT				
	CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	5,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 11,28600
	CAM24_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	3,00000 cad	€ 10,77300 0%	€ 32,31900
	CAM24_MT.V.30.083	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	1,50000 cad	€ 35,91000 0%	€ 53,86500
		Totale MT			**€ 97,47000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,18850** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14060 = 5% * B)			€ 22,81205
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,70006
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 172,70** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,26%			*€ 36,71850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.010.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava A - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136 0%	€ 8,74214
		Totale AT			**€ 30,97556**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM24_MT.V.30.019	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	7,80000 kg	€ 2,62656 0%	€ 20,48717
		Totale MT			**€ 38,45778**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
		Totale RU			**€ 32,58000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,01334** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86711 = 5% * B)			€ 17,34227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,93556
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 131,29** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,82%			*€ 32,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.010.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava B - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,08000 h	€ 87,42136 0%	€ 6,99371
	Totale AT			**€ 29,22713**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM24_MT.V.30.018 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM24_MT.V.30.019 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	11,60000 kg	€ 2,62656 0%	€ 30,46810
	Totale MT			**€ 48,43871**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 22,89600
	Totale RU			**€ 43,44000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,10584** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02940 = 5% * B)			€ 20,58799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,16938
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 155,86** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,87%			*€ 43,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.015.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 A - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,30000 h	€ 63,54018 0%	€ 19,06205
		Totale AT			**€ 19,06205**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,75000 mc	€ 15,77728 0%	€ 11,83296
	CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,61560
	CAM24_MT.V.30.020	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	1,00000 cad	€ 32,95512 0%	€ 32,95512
		Totale MT			**€ 45,40368**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
		Totale RU			**€ 16,29000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,75573** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68642 = 5% * B)			€ 13,72847
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,44842
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,93** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,67%			*€ 16,29000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.015.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 B - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,35000 h	€ 63,54018 0%	€ 22,23906
		Totale AT			**€ 22,23906**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728 0%	€ 17,35501
	CAM24_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	40,00000 kg	€ 0,02052 0%	€ 0,82080
	CAM24_MT.V.30.021	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	1,00000 cad	€ 48,17070 0%	€ 48,17070
		Totale MT			**€ 66,34651**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700

	Totale RU			**€ 19,00500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,59057** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91452 = 5% * B)			€ 18,29040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138,47** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,73%			*€ 19,00500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.020.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 020 - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio. A - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
	Totale AT			**€ 9,66533**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.026 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm	1,05000 mq	€ 5,04792 0%	€ 5,30032
	CAM24_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	Totale MT			**€ 5,50552**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,79235** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16824 = 5% * B)			€ 3,36470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,47** +0,66%

	Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.025.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 025 - Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco A - Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima, pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte.Computato per mq di geocomposito effettivamente steso.Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,11000 h	€ 96,65330 0%	€ 10,63186
	Totale AT			**€ 10,63186**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM24_MT.V.30.028 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	1,05000 mq	€ 9,74700 0%	€ 10,23435
	Totale MT			**€ 10,43955**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,86798
	Totale RU			**€ 4,86798**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,93939** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22049 = 5% * B)			€ 4,40970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03491
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,38** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 4,86798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.030.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 030 - Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia A - Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il			

	processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
		Totale AT			**€ 9,66533**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.027	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM24_MT.V.30.029	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	1,05000 mq	€ 11,98368 0%	€ 12,58286
		Totale MT			**€ 12,78806**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 4,62150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,07489** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23014 = 5% * B)			€ 4,60273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16776
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,85** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 4,62150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.035.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 035 - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 A - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata			

	tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,14000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,64357
	CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,14000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,94727
		Totale AT			**€ 9,59084**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,15000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,04386
	CAM24_MT.V.30.031	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune da 20 mm con redancia e manicotto	1,00000 ml	€ 8,20800 0%	€ 8,20800
		Totale MT			**€ 8,25186**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 7,70250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,54520** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21713 = 5% * B)			€ 4,34268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98879
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,88** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,43%			*€ 7,70250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21713*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.040.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min		0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
	CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile		0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
		Totale AT				**€ 4,79543**
	MT					
	CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro		0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
	CAM24_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate		1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
		Totale MT				**€ 35,94801**
	RU					

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
		Totale RU			**€ 5,23770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,98114** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39084 = 5% * B)			€ 7,81679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,37979
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 59,18** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 5,23770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.040.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua B - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,12000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,12306
	CAM24_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,12000 h	€ 42,48050 0%	€ 5,09766
		Totale AT			**€ 8,22072**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,20000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,05848
	CAM24_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000 0%	€ 35,91000
		Totale MT			**€ 35,96848**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 7,70250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,89170** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44108 = 5% * B)			€ 8,82159
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,07133
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 66,78** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 7,70250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.045.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI			

	045 - Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua A - Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiacca. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiacca di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min		0,07000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,82179
	CAM24_AT.E.03.001B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile		0,07000 h	€ 42,48050 0%	€ 2,97364
		Totale AT			**€ 4,79543**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.030 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro		0,13000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,03801
	CAM24_MT.V.30.034 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpate		1,00000 ml	€ 25,65000 0%	€ 25,65000
		Totale MT			**€ 25,68801**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
		Totale RU			**€ 5,23770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,72114** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30363 = 5% * B)			€ 6,07259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17937
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,97** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,39%			*€ 5,23770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia A - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL ≥ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 96,65330	€ 5,79920

		ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	h	0%	
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
		Totale AT			**€ 6,57997**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
	CAM24_MT.V.30.036	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ	1,00000 mq	€ 102,60000 0%	€ 102,60000
	CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
		Totale MT			**€ 135,17550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,87000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 88,42470
		Totale RU			**€ 88,42470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,18017** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95653 = 5% * B)			€ 39,13063
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,93108
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 296,24** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 88,42470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia B - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL ≥ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330 0%	€ 5,79920
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
		Totale AT			**€ 6,57997**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000 0%	€ 30,78000
	CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550

fonte: http://burc.regione.campania.it

		preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325			
	CAM24_MT.V.30.038	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ	1,00000 mq	€ 133,38000 0%	€ 133,38000
		Totale MT			**€ 165,95550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
		Totale RU			**€ 107,83500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,37047** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38315 = 5% * B)			€ 47,66298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,80335
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 360,84** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 107,83500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia C - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL ≥ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330 0%	€ 9,66533
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
		Totale AT			**€ 10,44610**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,70000 mq	€ 51,30000 0%	€ 35,91000
	CAM24_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM24_MT.V.30.039	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ	1,00000 mq	€ 153,90000 0%	€ 153,90000
		Totale MT			**€ 191,60550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 123,24000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 325,29160** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76498 = 5% * B)			€ 55,29957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,05912
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 418,65** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,44%			*€ 123,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.050.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia D - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL ≥ KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,13000 h	€ 96,65330 0%	€ 12,56493
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	Totale AT			**€ 13,34570**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,80000 mq	€ 51,30000 0%	€ 41,04000
	CAM24_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM24_MT.V.30.040 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ	1,00000 mq	€ 205,20000 0%	€ 205,20000
	Totale MT			**€ 248,03550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
	Totale RU			**€ 138,64500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,02620** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40022 = 5% * B)			€ 68,00445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,80307
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 514,83** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,93%			*€ 138,64500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40022*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V03.040.050.E	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia E - Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL ≥ KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,15000 h	€ 96,65330 0%	€ 14,49800
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	Totale AT			**€ 15,27877**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	1,00000 mq	€ 51,30000 0%	€ 51,30000
	CAM24_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000 0%	€ 1,79550
	CAM24_MT.V.30.041 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ	1,00000 mq	€ 256,50000 0%	€ 256,50000
	Totale MT			**€ 309,59550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
	Totale RU			**€ 154,05000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 478,92427** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07086 = 5% * B)			€ 81,41713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,03414
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 616,38** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 154,05000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.055.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione A - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 42 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di	0,53000 h	€ 26,02552 0%	€ 13,79353

		potenza 5000 l/min			
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,53000 h	€ 32,72940 0%	€ 17,34658
		Totale AT			**€ 31,14011**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 36,97200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,11211** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57895 = 5% * B)			€ 11,57906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,96912
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,66** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,18%			*€ 36,97200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57895*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.055.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione B - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 26,02552
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
		Totale AT			**€ 58,75492**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 55,45800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,21292** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97081 = 5% * B)			€ 19,41620
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,36291
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 146,99** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,73%			*€ 55,45800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose A - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura,			

	fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
		Totale AT			**€ 8,29521**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.042	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 8 mm	1,00000 ml	€ 1,43640 0%	€ 1,43640
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
		Totale MT			**€ 26,31690**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,37861** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40272 = 5% * B)			€ 8,05436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54330
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 60,98** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,94%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose B - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
		Totale AT			**€ 8,29521**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria	1,00000	€ 2,25720	€ 2,25720

		naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	ml	0%	
		Totale MT			**€ 27,13770**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,19941** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40970 = 5% * B)			€ 8,19390
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63933
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 62,03** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose C - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
		Totale AT			**€ 8,29521**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
		Totale MT			**€ 28,47150**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,53321** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42103 = 5% * B)			€ 8,42065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79539

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 63,75** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,03%			*€ 12,76650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.060.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose D - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940 0%	€ 4,90941
	CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160 0%	€ 3,38580
	Totale AT			**€ 8,29521**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600 0%	€ 5,38650
	CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700 0%	€ 19,49400
	CAM24_MT.V.30.047 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 20 mm	1,00000 ml	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	Totale MT			**€ 29,18970**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 12,76650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,25141** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42714 = 5% * B)			€ 8,54274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87942
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,67** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			*€ 12,76650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti A - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,10000 h	€ 26,02552 0%	€ 2,60255
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,05000 h	€ 32,72940 0%	€ 1,63647
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,05000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,33858
		Totale AT			**€ 4,57760**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,11000 ml	€ 21,54600 0%	€ 2,37006
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,01600 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,15595
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
		Totale MT			**€ 7,85505**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 12,32400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,75665** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21043 = 5% * B)			€ 4,20863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89653
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,86** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,68%			*€ 12,32400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

040 - INTERVENTI GEOTECNICI
065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti
B - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

AT

CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,15000 h	€ 26,02552 0%	€ 3,90383
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,07000 h	€ 32,72940 0%	€ 2,29106
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,07000 h	€ 6,77160 0%	€ 0,47401
	Totale AT			**€ 6,66890**

MT

CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,16000 ml	€ 21,54600 0%	€ 3,44736
CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,02400 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,23393
CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
	Totale MT			**€ 5,77843**

RU

CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 16,94550**

Sommano euro (A)		**€ 29,39283**
Scostamento % su anno 2023		+1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24984 = 5% * B)		€ 4,99678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,43896
TOTALE (A + B + C) euro / mq		**€ 37,83**
Scostamento % su anno 2023		+1,65%

	Incidenza Manodopera sul totale 44,8%			*€ 16,94550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti C - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552 0%	€ 8,32817
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940 0%	€ 5,23670
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160 0%	€ 1,08346
		Totale AT			**€ 14,64833**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
		Totale MT			**€ 9,69467**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,99600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,68676
		Totale RU			**€ 30,68676**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 55,02976 +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46775 = 5% * B)			€ 9,35506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43848
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,82** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,33%			*€ 30,68676*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti D - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552 0%	€ 8,32817
	CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940 0%	€ 5,23670
	CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160 0%	€ 1,08346
	Totale AT			**€ 14,64833**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
	CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
	CAM24_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
	CAM24_MT.V.30.046 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910

	Totale MT			**€ 10,32669**
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 36,97200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,94702** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52655 = 5% * B)			€ 10,53099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24780
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,73** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,37%			*€ 36,97200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.065.E	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti E - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede			
	AT			
CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
	Totale AT			**€ 29,29665**
	MT			
CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036

		pannelli			
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
	CAM24_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100 0%	€ 0,35910
		Totale MT			**€ 17,92422**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,37700
		Totale RU			**€ 52,37700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,59787** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84658 = 5% * B)			€ 16,93164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,65295
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 128,18** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,86%			*€ 52,37700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 A - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633

		potenza 5000 l/min			
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940 0%	€ 10,47341
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,16691
		Totale AT			**€ 36,56664**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
		Totale MT			**€ 32,00196**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 43,13400
		Totale RU			**€ 43,13400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,70260** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94947 = 5% * B)			€ 18,98944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06920
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,76** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 30%			*€ 43,13400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 B - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e			

	posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552 0%	€ 33,31267
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
	CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,64000 h	€ 32,72940 0%	€ 20,94682
	CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,64000 h	€ 6,77160 0%	€ 4,33382
	Totale AT			**€ 65,86330**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
	CAM24_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470
	CAM24_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.048 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
	Totale MT			**€ 39,59949**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 67,78200
	Totale RU			**€ 67,78200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 173,24479** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47258 = 5% * B)			€ 29,45161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,26964
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 222,97** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,4%			*€ 67,78200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 C - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata			

	da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940 0%	€ 32,72940
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,00000 h	€ 6,77160 0%	€ 6,77160
		Totale AT			**€ 98,82203**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600 0%	€ 21,54600
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,15000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,46205
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
		Totale MT			**€ 47,41248**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 86,26800
		Totale RU			**€ 86,26800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,50251** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97627 = 5% * B)			€ 39,52543
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,20279
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 299,23** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,83%			*€ 86,26800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.070.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 D - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 65,06380
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,26999
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,25000 h	€ 32,72940 0%	€ 40,91175
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,25000 h	€ 6,77160 0%	€ 8,46450
		Totale AT			**€ 121,71004**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 28,65618
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,94940
	CAM24_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704 0%	€ 22,66639
		Totale MT			**€ 53,27197**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
		Totale RU			**€ 107,83500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,81701** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40394 = 5% * B)			€ 48,07889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,08959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 363,99** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,63%			*€ 107,83500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40394*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli A - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552 0%	€ 16,65633
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000 h	€ 32,72940 0%	€ 13,09176
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,40000 h	€ 6,77160 0%	€ 2,70864
		Totale AT			**€ 38,51506**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 7,11018
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
		Totale MT			**€ 47,04107**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 52,37700
		Totale RU			**€ 52,37700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,93313** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17243 = 5% * B)			€ 23,44863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13818
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 177,52** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,5%			*€ 52,37700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17243*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli B - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552 0%	€ 33,31267
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,75000 h	€ 32,72940 0%	€ 24,54705
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,75000 h	€ 6,77160 0%	€ 5,07870
		Totale AT			**€ 68,99675**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600 0%	€ 14,22036
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,97470

	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
		Totale MT			**€ 54,63860**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
		Totale RU			**€ 73,94400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,57935** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67942 = 5% * B)			€ 33,58849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,11678
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 254,28** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,08%			*€ 73,94400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli C - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552 0%	€ 52,05104
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,10000 h	€ 32,72940 0%	€ 36,00234
	CAM24_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,10000 h	€ 6,77160 0%	€ 7,44876
		Totale AT			**€ 101,56047**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria	1,00000	€ 21,54600	€ 21,54600

		naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	ml	0%	
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700 0%	€ 0,48735
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
	CAM24_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000 0%	€ 37,70550
		Totale MT			**€ 61,47689**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
		Totale RU			**€ 92,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 255,46736** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17147 = 5% * B)			€ 43,42945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,88968
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 328,79** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,11%			*€ 92,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.075.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli D - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552 0%	€ 65,06380
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	CAM24_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,30000 h	€ 32,72940 0%	€ 42,54822
	CAM24_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa	1,30000 h	€ 6,77160 0%	€ 8,80308

		iniezione			
		Totale AT			**€ 122,47343**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600 0%	€ 28,65618
	CAM24_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700 0%	€ 1,94940
	CAM24_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720 0%	€ 1,73804
		Totale MT			**€ 32,34362**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 113,99700
		Totale RU			**€ 113,99700**
		Sommano euro (A)			**€ 268,81405**
		Scostamento % su anno 2023			+1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28492 = 5% * B)			€ 45,69839
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,45124
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 345,96**
		Scostamento % su anno 2023			+1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,95%			*€ 113,99700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m A - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
		Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 6,05833
	MT				
	CAM24_MT.V.30.050	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	1,05000 mq	€ 6,66900 0%	€ 7,00245
	CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
		Totale MT			**€ 7,20765**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 4,92960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,19558** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15466 = 5% * B)			€ 3,09325
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12888
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,42** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			*€ 4,92960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m B - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
	Totale AT			**€ 6,05833**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.051 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.30.052	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	1,05000 mq	€ 10,87560 0%	€ 11,41938
		Totale MT			**€ 11,62458**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 4,92960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,61251** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19221 = 5% * B)			€ 3,84413
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64566
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 29,10** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 4,92960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19221*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m C - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
		Totale AT			**€ 6,05833**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM24_MT.V.30.053	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	1,05000 mq	€ 13,85100 0%	€ 14,54355

		Totale MT			**€ 14,74875**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 4,92960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73668** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21876 = 5% * B)			€ 4,37524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01119
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,12** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,88%			*€ 4,92960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21876*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.080.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m D - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325 0%	€ 6,05833
		Totale AT			**€ 6,05833**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200 0%	€ 0,20520
	CAM24_MT.V.30.054	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	1,05000 mq	€ 17,23680 0%	€ 18,09864
		Totale MT			**€ 18,30384**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,16000	€ 30,81000	€ 4,92960

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 4,92960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,29177** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24898 = 5% * B)			€ 4,97960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,42714
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,70** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,08%			*€ 4,92960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm A - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
	Totale AT			**€ 8,81775**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,20000 mc	€ 15,77728 0%	€ 3,15546
	CAM24_MT.V.30.055 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,17 m	0,17000 mq	€ 95,41800 0%	€ 16,22106
	CAM24_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
	Totale MT			**€ 20,91552**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,37497** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41119 = 5% * B)			€ 8,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,26** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,94%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm B - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad			

	interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
		Totale AT			**€ 8,81775**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,26000 mc	€ 15,77728 0%	€ 4,10209
	CAM24_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.30.057	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,23 m	0,17000 mq	€ 103,62600 0%	€ 17,61642
		Totale MT			**€ 23,25751**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,71696** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43109 = 5% * B)			€ 8,62188
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93388
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,27** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,56%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.085.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm C - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684 0%	€ 4,44668
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136 0%	€ 4,37107
		Totale AT			**€ 8,81775**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,33000 mc	€ 15,77728 0%	€ 5,20650
	CAM24_MT.V.30.056	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.30.058	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,30 m	0,17000 mq	€ 114,91200 0%	€ 19,53504
		Totale MT			

				€ 26,28054
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,73999** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45679 = 5% * B)			€ 9,13580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28758
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,16** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,95%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.090.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
	Totale AT			**€ 3,02916**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.059 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	1,05000 mq	€ 3,59100 0%	€ 3,77055
	Totale MT			**€ 3,77055**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 3,38910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,18881** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08661 = 5% * B)			€ 1,73210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19209
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,11** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,85%			*€ 3,38910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.090.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con			

	trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m² e spessore minimo di 13 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
	Totale AT			**€ 3,02916**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.060 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	1,05000 mq	€ 4,30920 0%	€ 4,52466
	Totale MT			**€ 4,52466**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 4,00530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,55912** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09825 = 5% * B)			€ 1,96505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,88** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,92%			*€ 4,00530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.090.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.061 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	1,05000 mq	€ 5,23260 0%	€ 5,49423
	Totale MT			**€ 5,49423**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 4,92960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,66466** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12465 = 5% * B)			€ 2,49299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71577
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,87** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,12%			*€ 4,92960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12465*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia A - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
	Totale AT			**€ 3,02916**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.062 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia	1,05000 mq	€ 1,23120 0%	€ 1,29276
	Totale MT			**€ 1,29276**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
	Totale RU			**€ 1,69455**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,01647** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)			€ 1,02280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70393
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,88%			*€ 1,69455*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia B - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
	Totale AT			**€ 3,02916**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.V.30.063	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia e cocco	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
		Totale MT			**€ 1,93914**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
		Totale RU			**€ 1,69455**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,66285** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05663 = 5% * B)			€ 1,13268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77955
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,58** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,76%			*€ 1,69455*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.095.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia C - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
		Totale AT			**€ 3,02916**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.064	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di cocco	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
		Totale MT			**€ 2,69325**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,69455
		Totale RU			**€ 1,69455**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41696** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 5% * B)			€ 1,26088
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86778
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,75%			*€ 1,69455*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale A - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.065 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 1,84680 0%	€ 1,93914
	Totale MT			**€ 1,93914**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,26097** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)			€ 1,57436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,92** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,85%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.B	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale B - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.066 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 2,56500 0%	€ 2,69325
	Totale MT			**€ 2,69325**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,01508** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08513 = 5% * B)			€ 1,70256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,89** +0,88%

	Incidenza Manodopera sul totale 23,9%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.C	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale C - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.067 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,07800 0%	€ 3,23190
	Totale MT			**€ 3,23190**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,09423** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10280 = 5% * B)			€ 2,05602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41503
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,57** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,69%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.D	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale D - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.068 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,79620 0%	€ 3,98601
	Totale MT			**€ 3,98601**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,84834** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10921 = 5% * B)			€ 2,18422

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50326
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,54** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,95%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.E	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale E - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.069 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,25720 0%	€ 2,37006
	Totale MT			**€ 2,37006**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,69189** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 5% * B)			€ 1,64762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13395
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,47** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,7%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.F	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale F - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.070 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,97540 0%	€ 3,12417
	Totale MT			**€ 3,12417**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,44600** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08879 = 5% * B)			€ 1,77582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,44** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,92%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.G	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale G - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.071 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 3,28320 0%	€ 3,44736
	Totale MT			**€ 3,44736**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,30969** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10463 = 5% * B)			€ 2,09265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,84** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,17%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.H	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale H - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
	Totale AT			**€ 4,24083**
	MT			
	CAM24_MT.V.30.072 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 4,51440 0%	€ 4,74012
	Totale MT			**€ 4,74012**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 4,62150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60245** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11562 = 5% * B)			€ 2,31242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59149
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,51** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 4,62150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11562*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.100.I	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale I - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325 0%	€ 4,24083
		Totale AT			**€ 4,24083**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.073	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 5,64300 0%	€ 5,92515
		Totale MT			**€ 5,92515**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 4,62150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,78748** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12569 = 5% * B)			€ 2,51387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73014
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,03** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,28%			*€ 4,62150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12569*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V03.040.105.A	CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 040 - INTERVENTI GEOTECNICI 105 - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) A - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325 0%	€ 3,02916
		Totale AT			**€ 3,02916**
	MT				
	CAM24_MT.V.30.074	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito bentonitico	1,05000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,75656

	Totale MT			**€ 7,75656**
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,54050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,32622** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10477 = 5% * B)			€ 2,09546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44217
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,86** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,71%			*€ 1,54050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.010.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 010 - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale			
	MT			
CAM24_MT.V.30.001	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rimozione di apparati radicali	1,00000 mq	€ 7,38720 0%	€ 7,38720
	Totale MT			**€ 7,38720**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08190** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07720 = 5% * B)			€ 1,54392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06258
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,69** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,5%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.015.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 015 - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante A - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto			
	MT			
CAM24_MT.V.30.002	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	1,00000 mq	€ 2,11356 0%	€ 2,11356
	Totale MT			**€ 2,11356**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,50296** +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04678 = 5% * B)			€ 0,93550
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64385
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,08** +1,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,86%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi A - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.028 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m	1,00000 cad	€ 22,72590 0%	€ 22,72590
	Totale MT			**€ 22,72590**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,98000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,16640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,98000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,19380
	Totale RU			**€ 55,36020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,08610** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66373 = 5% * B)			€ 13,27464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,13607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,50** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,09%			*€ 55,36020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi B - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.029 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	1,00000 cad	€ 29,70270 0%	€ 29,70270
	Totale MT			**€ 29,70270**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 40,57440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,58000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 48,67980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 89,25420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,95690** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01113 = 5% * B)			€ 20,22267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,91796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,10** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,3%			*€ 89,25420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi C - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.030 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	1,00000 cad	€ 49,62762 0%	€ 49,62762
	Totale MT			**€ 49,62762**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 96,30000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 115,53750
	Totale RU			**€ 211,83750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,46512** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22245 = 5% * B)			€ 44,44907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,59142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,51** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,95%			*€ 211,83750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.020.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi D - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.031 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m	1,00000 cad	€ 78,70446 0%	€ 78,70446
	Totale MT			**€ 78,70446**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,73000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 121,46640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,73000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 145,73130
	Totale RU			**€ 267,19770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 345,90216 +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94017 = 5% * B)			€ 58,80337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,47055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 445,18** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,02%			*€ 267,19770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.025.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.033 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Con raccolta e trasporto in discarica	1,00000 mq	€ 0,16416 0%	€ 0,16416
	Totale MT			**€ 0,16416**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,29396** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01100 = 5% * B)			€ 0,21997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15139
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,67** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,84%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.025.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti B - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.034 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta	1,00000 mq	€ 0,11286 0%	€ 0,11286
	Totale MT			**€ 0,11286**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,67776** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 5% * B)			€ 0,11522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07930
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,87** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,76%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.035 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,24624 0%	€ 0,24624
	Totale MT			**€ 0,24624**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81114** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00689 = 5% * B)			€ 0,13789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09490
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,04** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,11%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti B - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.036 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,18468 0%	€ 0,18468
	Totale MT			**€ 0,18468**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,74958** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00637 = 5% * B)			€ 0,12743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,96** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,56%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti C - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.037 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,19494 0%	€ 0,19494
	Totale MT			**€ 0,19494**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,75984** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00646 = 5% * B)			€ 0,12917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08890
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,98** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,77%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.030.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti D - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.038 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,13338 0%	€ 0,13338
	Totale MT			

				€ 0,13338
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 0,56490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,69828** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00594 = 5% * B)			€ 0,11871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08170
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,90** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,86%			*€ 0,56490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.035.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva A - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			**€ 383,72400**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			**€ 20,02752**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	25,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 642,00000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 572,40000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 1.276,02000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.679,77152** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,27806 = 5% * B)			€ 285,56116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,53327
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.161,87** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,02%			*€ 1.276,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,27806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.035.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva			

	B - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
	Totale AT			**€ 767,44800**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			**€ 37,55160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	25,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 729,81000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 1.751,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.556,84960** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,73322 = 5% * B)			€ 434,66443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,15140
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.290,67** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,24%			*€ 1.751,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,73322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.040.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco A - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			**€ 383,72400**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			**€ 37,55160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.155,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
	Totale RU			**€ 2.291,49000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.712,76560** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,05851 = 5% * B)			€ 461,17015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,39358
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.491,33** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,63%			*€ 2.291,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,05851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.040.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco B - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 767,44800
	Totale AT			**€ 767,44800**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 37,55160
	Totale MT			**€ 37,55160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.155,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000
	Totale RU			**€ 2.465,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.270,39960** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,79840 = 5% * B)			€ 555,96793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,63675
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 4.209,00** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,57%			*€ 2.465,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,79840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.045.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			**€ 153,48960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
		Totale MT			**€ 7,51032**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
		Totale RU			**€ 2.003,88000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.164,87992** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40148 = 5% * B)			€ 368,02959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,29095
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.786,20** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 71,92%			*€ 2.003,88000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,40148*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.045.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo B - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
		Totale AT			**€ 249,42060**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
		Totale MT			**€ 12,51720**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.027,20000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	40,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.144,80000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
		Totale RU			**€ 2.449,29000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.711,22780** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04544 = 5% * B)			€ 460,90873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,21365
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.489,35** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,19%			*€ 2.449,29000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,04544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_V04.010.050.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) A - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			**€ 12,51720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.027,20000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
	Totale RU			**€ 2.306,19000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.568,12780** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,82909 = 5% * B)			€ 436,58173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 300,47095
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.305,18** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,78%			*€ 2.306,19000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,82909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.050.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) B - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di altà difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			**€ 383,72400**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			**€ 20,02752**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.027,20000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000

	Totale RU			**€ 2.337,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.740,75152** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,29639 = 5% * B)			€ 465,92776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,66793
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.527,35** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,25%			*€ 2.337,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,29639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.055.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 055 - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. A - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonchè lo smaltimento e la rimozione del ceppo.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	4,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 76,74480
	Totale AT			**€ 76,74480**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 3,75516
	Totale MT			**€ 3,75516**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 71,32200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,82196** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29049 = 5% * B)			€ 25,80973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,76317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 195,39** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,5%			*€ 71,32200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie A - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 47,96550
	Totale AT			**€ 47,96550**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
		Totale MT			**€ 2,50344**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 30,23100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,69994** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68595 = 5% * B)			€ 13,71899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,44189
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,86** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,11%			*€ 30,23100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie B - Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
		Totale AT			**€ 3,40973**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
		Totale MT			**€ 0,10014**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 7,44030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95017** +1,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09308 = 5% * B)			€ 1,86153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28117
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,09** +1,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,79%			*€ 7,44030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.060.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie C - Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354 0%	€ 14,91106
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
	Totale AT			**€ 53,28346**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 2,50344
	Totale MT			**€ 2,50344**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,83000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,31440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,82000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 23,46840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 49,71240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,49930** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89674 = 5% * B)			€ 17,93488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,78** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,61%			*€ 49,71240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			**€ 12,51720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 513,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 572,40000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	20,00000	€ 30,81000	€ 616,20000

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 1.702,20000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.964,13780**
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,69517 = 5% * B)			€ 333,90343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,80412
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.527,85**
	Scostamento % su anno 2023			+2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,34%			*€ 1.702,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,69517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. B - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 369,72000
	Totale RU			**€ 2.270,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.270,22000**
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,29687 = 5% * B)			€ 385,93740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,61574
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.921,77**
	Scostamento % su anno 2023			+2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2.270,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,29687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.065.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. C - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			**€ 12,51720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000	€ 25,68000	€ 898,80000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	15,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 462,15000
		Totale RU			**€ 2.362,65000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.624,58780** +2,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,30900 = 5% * B)			€ 446,17993
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,07677
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.377,84** +2,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 69,95%			*€ 2.362,65000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,30900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.070.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 070 - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.			
	AT			
	CAM24_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	1,00000 h	€ 31,99581 0%	€ 31,99581
	Totale AT			**€ 31,99581**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 69,70500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,70081** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86446 = 5% * B)			€ 17,28914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,89900
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 130,89** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,26%			*€ 69,70500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.075.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 075 - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. A - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
	Totale AT			**€ 383,72400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	5,00000 kg	€ 3,07800 0%	€ 15,39000
		Totale MT			**€ 35,41752**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	19,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 487,92000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	19,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 543,78000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
		Totale RU			**€ 1.154,94000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.574,08152** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,37969 = 5% * B)			€ 267,59386
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,16754
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.025,84** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,01%			*€ 1.154,94000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,37969*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.080.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 080 - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. A - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 383,72400
		Totale AT			**€ 383,72400**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
		Totale MT			**€ 20,02752**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	15,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 385,20000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	15,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 429,30000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
		Totale RU			**€ 906,93000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.310,68152** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,14079 = 5% * B)			€ 222,81586
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,34974
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.686,85** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,76%			*€ 906,93000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,14079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.085.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 085 - Miglioramento di superfici pascolive A - Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			**€ 153,48960**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	Totale MT			**€ 7,51032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	30,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 770,40000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
	Totale RU			**€ 1.813,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.974,85992** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,78631 = 5% * B)			€ 335,72619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 231,05861
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.541,64** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,37%			*€ 1.813,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,78631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero A - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 9,68550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,68550** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08233 = 5% * B)			€ 1,64654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13320
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,47** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,68550*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero B - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			**€ 0,19186**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 6,04620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,23806** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05302 = 5% * B)			€ 1,06047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,03** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,31%			*€ 6,04620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero C - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 8,76120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,76120** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07447 = 5% * B)			€ 1,48940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02506
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,76120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07447*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero D - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,03000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,57559
	Totale AT			**€ 0,57559**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			**€ 0,02503**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 6,04620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64682** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05650 = 5% * B)			€ 1,12996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,55** +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,68%			*€ 6,04620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.E	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero E - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manualei della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	Totale AT			**€ 2,48518**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 14,80740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,29258** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14699 = 5% * B)			€ 2,93974

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,26** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,53%			*€ 14,80740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.090.F	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 090 - Ripulitura sentiero F - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			**€ 0,02503**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 12,09240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,11743** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10300 = 5% * B)			€ 2,05996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41774
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,60** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,54%			*€ 12,09240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.095.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 095 - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario A - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 9,06930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,06930** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07709 = 5% * B)			€ 1,54178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06111
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,67** +2,62%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,06930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.100.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 8,57040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,57040** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07285 = 5% * B)			€ 1,45697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00274
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,03** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,57040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.100.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque B - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			**€ 0,19186**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	Totale MT			**€ 0,10014**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 6,33900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,63100** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05636 = 5% * B)			€ 1,12727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77583

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,53** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,28%			*€ 6,33900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami A - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di media difficoltà			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	3,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 57,55860
	Totale AT			**€ 57,55860**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 20,02752
	Totale MT			**€ 20,02752**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	30,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 770,40000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 858,60000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
	Totale RU			**€ 1.813,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.891,44612** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,07729 = 5% * B)			€ 321,54584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,29920
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.434,29** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,51%			*€ 1.813,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,07729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami B - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di alta difficoltà			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 12,51720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 898,80000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.001,70000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 215,67000
	Totale RU			**€ 2.116,17000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.378,10780** +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,21392 = 5% * B)			€ 404,27833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,23861
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.060,62** +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,14%			*€ 2.116,17000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,21392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.C	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami C - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	10,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 307,80000
	Totale MT			**€ 320,31720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 513,60000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 572,40000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 1.209,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.778,97780** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,12131 = 5% * B)			€ 302,42623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 208,14040
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.289,54** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,82%			*€ 1.209,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,12131*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.010.105.D	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami D - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 345,35160
	Totale AT			**€ 345,35160**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 17,52408
	CAM24_MT.V.02.024 - Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	15,00000 cad	€ 30,78000 0%	€ 461,70000
	Totale MT			**€ 479,22408**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	33,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 847,44000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	33,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 944,46000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 215,67000
	Totale RU			**€ 2.007,57000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.832,14568** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07324 = 5% * B)			€ 481,46477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,36105
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.644,97** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,08%			*€ 2.007,57000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,07324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro A - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			**€ 153,48960**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	CAM24_MT.V.50.002 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 1.539,00000
	Totale MT			**€ 1.546,51032**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 564,96000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
		Totale RU			**€ 1.348,65000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.048,64992** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)			€ 518,27049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 356,69204
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.923,61** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,37%			*€ 1.348,65000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,91352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro B - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
		Totale AT			**€ 153,48960**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	CAM24_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 1.539,00000
		Totale MT			**€ 1.546,51032**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 564,96000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
		Totale RU			**€ 1.348,65000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.048,64992** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,91352 = 5% * B)			€ 518,27049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 356,69204
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 3.923,61** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,37%			*€ 1.348,65000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,91352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.010.C (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI			

	020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro C - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco			
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	CAM24_MT.V.50.002 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	30,00000 cad	€ 5,13000 0%	€ 153,90000
	Totale MT			**€ 161,41032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	28,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 719,04000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	28,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 801,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
	Totale RU			**€ 1.705,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.866,67032** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86670 = 5% * B)			€ 317,33395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,40043
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.402,40** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,98%			*€ 1.705,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,86670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.015.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante A - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			**€ 153,48960**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	Totale MT			**€ 7,51032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	26,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 667,68000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	26,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 744,12000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
	Totale RU			**€ 1.565,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.726,84992** +2,37%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,67822 = 5% * B)			€ 293,56449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 202,04144
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.222,46** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,46%			*€ 1.565,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,67822*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.015.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 015 - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante B - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
		Totale AT			**€ 249,42060**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
		Totale MT			**€ 12,51720**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	31,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 796,08000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	31,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 887,22000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 184,86000
		Totale RU			**€ 1.868,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.130,09780** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,10583 = 5% * B)				€ 362,11663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 249,22144
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023				**€ 2.741,44** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,15%				*€ 1.868,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 18,10583*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.020.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 020 - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano A - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.005	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Semi di cerro, leccio, acero, ecc	0,01000 kg	€ 5,13000 0%	€ 0,05130
		Totale MT			**€ 0,05130**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,15920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,21050** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01029 = 5% * B)			€ 0,20579
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14163
		TOTALE (A + B + C) euro / a buca Scostamento % su anno 2023			**€ 1,56** +2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,41%			*€ 1,15920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01029*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.025.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 025 - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario A - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseuito a spaglio manuale.				
	MT				
	CAM24_MT.V.02.005	- Materiale agrario - Concime complesso ternario	486,00000 kg	€ 0,53352 0%	€ 259,29072
		Totale MT			**€ 259,29072**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	4,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 114,48000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 350,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 610,02072** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18518 = 5% * B)			€ 103,70352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,37242
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 785,10** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,67%			*€ 350,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.030.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 030 - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento A - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,08600** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00923 = 5% * B)			€ 0,18462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,40** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,08600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.035.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm A - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 4,65210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,65210** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03954 = 5% * B)			€ 0,79086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,99** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,65210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.020.035.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm B - Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,00340
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 4,36590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,36590** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03711 = 5% * B)			€ 0,74220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,62** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,36590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03711*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.030.010.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE 010 - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) A - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.016 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Elitrasporto di materiale vario	1,00000 mq	€ 189,79974 0%	€ 189,79974
	Totale MT			**€ 189,79974**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,44874** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66131 = 5% * B)			€ 33,22629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,86750
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 251,54** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.010.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 010 - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione A - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.007 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	1,00000 mq	€ 3,35502 0%	€ 3,35502
	Totale MT			**€ 3,35502**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,26362** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09574 = 5% * B)			€ 1,91482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31784
	TOTALE (A + B + C) euro / t Scostamento % su anno 2023			**€ 14,50** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,56%			*€ 7,90860*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.015.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 015 - Esecuzione di disgaggio di pendici montane A - Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.010 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Esecuzione di disgaggio di pendici montane	1,00000 mq	€ 5,10948 0%	€ 5,10948
	Totale MT			**€ 5,10948**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,40748** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13946 = 5% * B)			€ 2,78927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91968
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,12** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,5%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.020.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 020 - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 153,48960
	Totale AT			**€ 155,97478**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
	Totale MT			**€ 7,51032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 590,64000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	21,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 601,02000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	4,00000	€ 30,81000	€ 123,24000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 1.314,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.478,38510** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56627 = 5% * B)			€ 251,32547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,97106
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.902,68** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,11%			*€ 1.314,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,56627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.025.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato A - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,08000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,53490
	Totale AT			**€ 1,53490**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,05000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,12517
	Totale MT			**€ 0,12517**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 4,65210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31217** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05365 = 5% * B)			€ 1,07307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73852
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,12** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,27%			*€ 4,65210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.025.B (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato B - Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	5,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 95,93100
		Totale AT			**€ 95,93100**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 7,51032
		Totale MT			**€ 7,51032**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 590,64000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 629,64000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 154,05000
		Totale RU			**€ 1.374,33000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.477,77132** +2,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56106 = 5% * B)			€ 251,22112
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,89924
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.901,89** +2,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 72,26%			*€ 1.374,33000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,56106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.030.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 030 - Recupero di selvaggioni A - Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
		Totale AT			**€ 249,42060**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
		Totale MT			**€ 12,51720**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	17,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 436,56000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	16,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 457,92000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 107,83500
		Totale RU			**€ 1.002,31500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.264,25280** +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74615 = 5% * B)			€ 214,92298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,91758
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.627,09** +2,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,6%			*€ 1.002,31500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,74615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.035.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 035 - Rilevato eseguito con terreno vegetale A - Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.			
	MT			
	CAM24_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	1,00000 mc	€ 18,86814 0%	€ 18,86814
	Totale MT			**€ 18,86814**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 10,88190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75004** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25288 = 5% * B)			€ 5,05751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48076
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,29** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,42%			*€ 10,88190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.040.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 040 - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea A - Manutenzione di area caratterizzata da nacchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distuizione in sito del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 249,42060
	Totale AT			**€ 249,42060**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	Totale MT			**€ 12,51720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	37,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 950,16000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	36,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.030,32000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000
	Totale RU			**€ 2.288,58000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.550,51780** +2,35%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,67940 = 5% * B)			€ 433,58803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 298,41058
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3.282,52** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,72%			*€ 2.288,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,67940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.045.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 045 - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo A - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.015 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	1,00000 mc	€ 61,89858 0%	€ 61,89858
	Totale MT			**€ 61,89858**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 58,29360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 69,93870
	Totale RU			**€ 128,23230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,13088** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61611 = 5% * B)			€ 32,32225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,24531
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 244,70** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,4%			*€ 128,23230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.050.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 050 - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte A - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e ecespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	30,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 575,58600
	Totale AT			**€ 575,58600**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	12,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 30,04128
	Totale MT			**€ 30,04128**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	47,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1.206,96000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	46,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1.316,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 277,29000
		Totale RU			**€ 2.800,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.406,39728** +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,95438 = 5% * B)			€ 579,08754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 398,54848
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 4.384,03** +2,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,89%			*€ 2.800,77000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,95438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.055.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 055 - Rivestimento di superfici di scarpata A - Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e germorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.			
	MT			
	CAM24_MT.V.30.024 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
	Totale MT			**€ 1,84680**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,57580
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 5,45190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,29870** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06204 = 5% * B)			€ 1,24078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85395
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,04%			*€ 5,45190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.040.060.A (CAM)	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 060 - Biostuoia preseminata in fibra vegetale A - Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente			

	regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	1,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 4,30920
	CAM24_MT.V.50.011	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Biostuoia preseminata	1,00000 mq	€ 2,54448 0%	€ 2,54448
	CAM24_MT.V.50.012	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Paletti in ferro zincato	0,50000 cad	€ 6,15600 0%	€ 3,07800
	CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	1,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 0,41040
		Totale MT			**€ 10,34208**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 5,16570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,50778** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13182 = 5% * B)			€ 2,63632
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81441
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,96** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,88%			*€ 5,16570*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.010.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 010 - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm A - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.V.50.008	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	1,00000 cad	€ 1,53900 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.50.009	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Rete metallica rigida a magliea rettangolare	1,20000 ml	€ 2,56500 0%	€ 3,07800
		Totale MT			**€ 4,61700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 5,16570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,78270** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08315 = 5% * B)			€ 1,66306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14458

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,59** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,03%			*€ 5,16570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.015.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 015 - Ripristino funzionalità della viabilità forestale A - Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.014 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	50,00000 kg	€ 0,56430 0%	€ 28,21500
	Totale MT			**€ 28,21500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,57580
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 5,76000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,97500** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28879 = 5% * B)			€ 5,77575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97508
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,73** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,17%			*€ 5,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.020.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m A - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 36,68850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,68850** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31185 = 5% * B)			€ 6,23705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29256
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,22** +2,59%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 36,68850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.020.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m B - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.			
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,50000 l	€ 2,50344 0%	€ 1,25172
	Totale MT			**€ 1,25172**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 31,25850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,51022** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27634 = 5% * B)			€ 5,52674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80370
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,84** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,71%			*€ 31,25850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.025.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 025 - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina A - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 2,48518
	CAM24_AT.E.01.008CA - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	0,25000 h	€ 82,74895 0%	€ 20,68724
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620 0%	€ 0,19186
	Totale AT			**€ 23,36428**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,02503
	Totale MT			**€ 0,02503**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000	€ 28,62000	€ 2,00340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,8%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 4,36590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,75521** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23592 = 5% * B)			€ 4,71839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24736
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,72** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			*€ 4,36590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.030.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 030 - Viminata per stabilizzazione di scarpate A - Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.015 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Verghe da intreccio	10,00000 cad	€ 1,02600 0%	€ 10,26000
	CAM24_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,21000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,62279
	CAM24_MT.V.50.017 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	2,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 6,15600
	Totale MT			**€ 17,03879**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 14,82930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,86809** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27088 = 5% * B)			€ 5,41758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72857
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,01** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,16%			*€ 14,82930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.035.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 035 - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 A - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il			

	fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
		Totale AT			**€ 9,59310**
	MT				
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	20,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 8,20800
	CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	3,00000 mc	€ 19,49400 0%	€ 58,48200
	CAM24_MT.V.50.019	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 10,26000 0%	€ 20,52000
	CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000
		Totale MT			**€ 129,78900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 37,56120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,94330** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50402 = 5% * B)			€ 30,08036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,70237
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 227,73** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 37,56120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50402*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.040.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 040 - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm A - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,09000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,72676
		Totale AT			**€ 26,57853**
	MT				

	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
	CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
	CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	6,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 12,31200
		Totale MT			**€ 13,98243**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 36,27720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,83816** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65312 = 5% * B)			€ 13,06249
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99007
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,89** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,68%			*€ 36,27720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.045.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 045 - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm A - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620 0%	€ 9,59310
		Totale AT			**€ 34,44487**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 12,51720
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,60000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,84680
	CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
	CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	4,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 8,20800
	CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,15000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,84680
		Totale MT			**€ 25,01193**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 24,39600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 27,18900
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
		Totale RU			**€ 60,21180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,66860** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01718 = 5% * B)			€ 20,34366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00123
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 154,01** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,1%			*€ 60,21180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01718*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.050.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata A - Ripristino di palizzata				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
		Totale AT			**€ 13,77795**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
	CAM24_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
	CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
	CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
		Totale MT			**€ 11,16415**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 25,10910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,05120** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42544 = 5% * B)			€ 8,50870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85599
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,42** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,98%			*€ 25,10910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_V04.050.050.B	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 050 - Ripristino di palizzata B - Ripristino di palizzata di legname e pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,83724
	Totale AT			**€ 16,26313**
	MT			
	CAM24_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344 0%	€ 5,00688
	CAM24_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730
	CAM24_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,23725
	CAM24_MT.V.50.018 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,03000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,58482
	CAM24_MT.V.50.021 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
	CAM24_MT.V.50.022 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200 0%	€ 0,73872
	Totale MT			**€ 11,74897**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 25,10910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,12120** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45153 = 5% * B)			€ 9,03060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21518
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 68,37** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,73%			*€ 25,10910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.055.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 055 - Briglia di consolidamento in legname e pietrame A - Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunatamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354 0%	€ 9,94071

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620 0%	€ 38,37240
		Totale AT			**€ 48,31311**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
	CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000 0%	€ 41,04000
		Totale MT			**€ 44,73114**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 71,55000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 151,15500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,19925** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07569 = 5% * B)			€ 41,51387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,57131
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 314,28** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,09%			*€ 151,15500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07569*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.060.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 060 - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate A - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elemeti verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,25000 h	€ 19,18620 0%	€ 4,79655
		Totale AT			**€ 29,64832**
	MT				
	CAM24_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344 0%	€ 0,10014
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,53900
	CAM24_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,05200
	CAM24_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	1,50000 cad	€ 20,52000 0%	€ 30,78000

	Totale MT			**€ 34,47114**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 117,84300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,96246** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54668 = 5% * B)			€ 30,93362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,28961
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 234,19** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,32%			*€ 117,84300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.065.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 065 - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori A - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
	Totale AT			**€ 3,06979**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 10,15530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,22509** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11241 = 5% * B)			€ 2,24827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54734
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,02** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,66%			*€ 10,15530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.070.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 070 - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame A - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	AT			

	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
		Totale AT			**€ 3,06979**
	MT				
	CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,05000 mc	€ 19,49400 0%	€ 0,97470
		Totale MT			**€ 0,97470**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,86540
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 10,15530**
		Sommano euro (A)			**€ 14,19979**
		Scostamento % su anno 2023			+1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12070 = 5% * B)			€ 2,41396
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66138
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,28**
		Scostamento % su anno 2023			+1,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,57%			*€ 10,15530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12070*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.075.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 075 - Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno A - Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,03000 h	€ 44,46684 0%	€ 1,33401
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
		Totale AT			**€ 4,40380**
	MT				
	CAM24_MT.V.50.008	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 1,53900 0%	€ 3,07800
	CAM24_MT.V.50.023	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	0,50000 cad	€ 10,26000 0%	€ 5,13000
		Totale MT			**€ 8,20800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,43780
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 11,54940**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,16120** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20537 = 5% * B)			€ 4,10740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82686
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,10** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,14%			*€ 11,54940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.080.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 080 - Ripristino di opere di sostegno A - Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	6,00000 cad	€ 0,41040 0%	€ 2,46240
	CAM24_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565 0%	€ 0,59313
	Totale MT			**€ 3,05553**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 117,84300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,89853** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02764 = 5% * B)			€ 20,55275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14513
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 155,60** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,74%			*€ 117,84300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.085.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 085 - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.			
	AT			
	CAM24_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620 0%	€ 1,91862
	Totale AT			**€ 1,91862**
	MT			
	CAM24_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette,	0,35000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,07730

fonte: http://burc.regione.campania.it

		chioderia varie e fili per legatura			
	CAM24_MT.V.50.017	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	6,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 18,46800
	CAM24_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,46000 mc	€ 19,49400 0%	€ 8,96724
		Totale MT			**€ 28,51254**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 26,45040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 29,47860
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 65,17200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,60316** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81263 = 5% * B)			€ 16,25254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18557
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 123,04** +1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,97%			*€ 65,17200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V04.050.090.A	CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 050 - INFRASTRUTTURE 090 - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi A - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.				
	AT				
	CAM24_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620 0%	€ 3,06979
		Totale AT			**€ 3,06979**
	MT				
	CAM24_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,40000 kg	€ 3,07800 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,10000 kg	€ 12,31200 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.V.50.025	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,07800 0%	€ 3,07800
	CAM24_MT.V.50.026	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,59100 0%	€ 3,59100
	CAM24_MT.V.50.027A	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	2,50000 cad	€ 5,13000 0%	€ 12,82500
		Totale MT			**€ 21,95640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,48000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 13,73760
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 28,83690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,86309** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45784 = 5% * B)			€ 9,15673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30198
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 69,32** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,6%			*€ 28,83690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 010 - Tappeto in gomma A - Tappeto in gomma per poste fisse,completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,65521 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,65521
	Totale MT			**€ 139,65521**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	66,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,25000
	Totale RU			**€ 66,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,90521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35004 = 1% * B)			€ 35,00389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 265,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 66,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,35004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori A - Posta tipo “OLANDA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
	Totale MT			**€ 108,03516**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
	Totale RU			**€ 51,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 159,28516 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 51,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,27078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori B - Posta tipo “AMERICA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,49126 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,49126
	Totale MT			**€ 175,49126**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,25000
	Totale RU			**€ 83,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 258,74126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43986 = 1% * B)			€ 43,98601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 83,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,43986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.015.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 015 - Posta per vacche, manze, e tori C - Posta tipo “TICINO”. Costituita da un arco basso Ø1”¼ con tre tubi verticali: unoØ1”¼ e due Ø1”. Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷110 circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,03516
	Totale MT			**€ 108,03516**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 51,25000
	Totale RU			**€ 51,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,28516** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 51,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,27078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco A - Battifianco fineposta in tubo Ø 1” ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1” ½.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,72805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,72805
	Totale MT			**€ 33,72805**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,00000
	Totale RU			**€ 16,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,72805** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08454 = 1% * B)			€ 8,45377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 16,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco B - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2” con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			**€ 66,40209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			**€ 31,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 31,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.020.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 020 - Battifianco C - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,55109 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,55109
	Totale MT			**€ 59,55109**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,25000
	Totale RU			**€ 28,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,80109** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14926 = 1% * B)			€ 14,92619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 28,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera A - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	68,88614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,88614
	Totale MT			**€ 68,88614**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	69,42000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 69,42000
	Totale RU			**€ 69,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,30614** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23512 = 1% * B)			€ 23,51204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18182

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 178,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 69,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera B - Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1”¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1”¼ particolamente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,76209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,76209
	Totale MT			**€ 48,76209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	49,14000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,14000
	Totale RU			**€ 49,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 126,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 49,14000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.025.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 025 - Rastrelliera C - Rastrelliera autocatturante modello “EXTRA” a tubo oscillante di tipo “ANTISOFFOCAMENTO” costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4” da correnti orizzontali Ø 1”½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3”. Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509
	Totale MT			**€ 44,50509**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000
	Totale RU			**€ 44,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,35509** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 115,00 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 44,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.030.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 030 - Recinto per tori A - Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	77,40015 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 77,40015
	Totale MT			**€ 77,40015**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	78,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 78,00000
	Totale RU			**€ 78,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,40015** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26418 = 1% * B)			€ 26,41803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 200,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 78,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,26418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso A - Cancello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione.Luce cm 105.Altezza cm 180.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	138,54628 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 138,54628
	Totale MT			**€ 138,54628**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	139,62000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,62000
	Totale RU			**€ 139,62000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 278,16628** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47288 = 1% * B)			€ 47,28827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 358,00** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 139,62000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso B - Cancello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello.Ad 1 cattura e luce 1,00 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,11637 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,11637
	Totale MT			**€ 181,11637**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	182,52000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 182,52000
	Totale RU			**€ 182,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 363,63637** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61818 = 1% * B)			€ 61,81818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 468,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 182,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,61818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso C - Cancello a tre tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	57,27611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 57,27611
	Totale MT			**€ 57,27611**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	57,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 57,72000
	Totale RU			**€ 57,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,99611** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19549 = 1% * B)			€ 19,54934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 148,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 57,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,19549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso D - Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63,85513 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63,85513
	Totale MT			**€ 63,85513**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,35000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,35000
	Totale RU			**€ 64,35000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,20513** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21795 = 1% * B)			€ 21,79487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,00000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 165,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 64,35000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso E - Cancello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	119,19624 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 119,19624
	Totale MT			**€ 119,19624**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	120,12000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,12000
	Totale RU			**€ 120,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,31624** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40684 = 1% * B)			€ 40,68376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,00000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 308,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 120,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,40684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.035.F	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 035 - Cancello di accesso F - Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,36617 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,36617
	Totale MT			**€ 84,36617**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	85,02000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 85,02000
	Totale RU			**€ 85,02000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,38617** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28796 = 1% * B)			€ 28,79565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 218,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 85,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,28796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. A - Piantone porta cancello 120x120 **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,50509
	Totale MT			**€ 44,50509**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,85000
	Totale RU			**€ 44,85000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,35509** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 44,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.040.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 040 - Piantana per cancelli e divisori. B - Piantone porta cancello 150x150 **MT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,98512 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 59,98512
		Totale MT			**€ 59,98512**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	60,45000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 60,45000
		Totale RU			**€ 60,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,43512** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20474 = 1% * B)			€ 20,47397
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,09091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 60,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 045 - Piastra per cancelli. A - Piastra da tassellare a muro			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,80203 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,80203
	Totale MT			**€ 17,80203**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,94000
	Totale RU			**€ 17,94000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,74203** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06076 = 1% * B)			€ 6,07615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 17,94000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni A - Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,89804 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,89804
	Totale MT			**€ 20,89804**

	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,06000
	Totale RU			**€ 21,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 41,95804**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07133 = 1% * B)			€ 7,13287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 54,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 21,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni B - Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,70305
	Totale MT			**€ 26,70305**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,91000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,91000
	Totale RU			**€ 26,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 53,61305**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)			€ 9,11422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 69,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 26,91000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.050.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 050 - Recinzioni C - Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,02506 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,02506
	Totale MT			**€ 29,02506**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,25000

	Totale RU			**€ 29,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,27506** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 1% * B)			€ 9,90676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 75,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 29,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 055 - Cancello box toro A - Cancello box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	242,42036 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 242,42036
	Totale MT			**€ 242,42036**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	115,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 115,00000
	Totale RU			**€ 115,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 357,42036** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60761 = 1% * B)			€ 60,76146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 460,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 115,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,60761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 060 - Mangiatoia A - Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	256,12238 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 256,12238
	Totale MT			**€ 256,12238**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	121,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 121,50000
	Totale RU			**€ 121,50000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 377,62238** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64196 = 1% * B)			€ 64,19580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 486,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 121,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,64196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 065 - Recinzione A - Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1” ½ e tubi verticali Ø 1” da murare alla base.Altezza cm 130.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,32013 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 84,32013
	Totale MT			**€ 84,32013**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,00000
	Totale RU			**€ 40,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,32013** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 1% * B)			€ 21,13442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 160,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 40,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 075 - Cancello A - Cancello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1” ½ e da montanti verticali Ø 1” posti ogni 18 cm circa.Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura.Per lunghezze fino a m 1,20.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,81526 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 181,81526
	Totale MT			**€ 181,81526**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	86,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 86,25000
	Totale RU			**€ 86,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,06526** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 1% * B)			€ 45,57109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 345,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 86,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,45571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box A - Box unicellulare da cm 100x200 per svezzamento vitelli, composto da:cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	641,88695 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 641,88695
	Totale MT			**€ 641,88695**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	304,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 304,50000
	Totale RU			**€ 304,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 946,38695** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60886 = 1% * B)			€ 160,88578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.218,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 304,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,60886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box B - Coppia di box			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.150,44269 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.150,44269
	Totale MT			**€ 1.150,44269**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	545,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 545,75000
	Totale RU			**€ 545,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.696,19269** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88353 = 1% * B)			€ 288,35276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.183,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 545,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,88353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.080.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 080 - Box C - Batteria di n°5 box			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.676,10995 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.676,10995
	Totale MT			**€ 2.676,10995**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.269,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.269,50000
	Totale RU			**€ 1.269,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.945,60995** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70754 = 1% * B)			€ 670,75369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 461,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.078,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 1.269,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,70754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 085 - Bacinella di abbeveraggio A - Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 66,40209
	Totale MT			**€ 66,40209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,50000
	Totale RU			**€ 31,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,00** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 31,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.010.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 090 - Vaschetta di abbeveraggio A - Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore.Dimensioni cm. 100x30			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	196,04429 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 196,04429
	Totale MT			**€ 196,04429**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	93,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 93,00000
	Totale RU			**€ 93,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 289,04429** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49138 = 1% * B)			€ 49,13753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 372,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 93,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,49138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
	Totale MT			**€ 31,65214**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			**€ 8,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86014** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 51,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 8,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,98257
	Totale MT			**€ 37,98257**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,84960
	Totale RU			**€ 9,84960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83217** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 61,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 9,84960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,31300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 44,31300
	Totale MT			**€ 44,31300**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,49120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,49120
	Totale RU			**€ 11,49120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,80420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 71,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 11,49120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09487*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.010.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 010 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	50,64342 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 50,64342
	Totale MT			**€ 50,64342**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,13280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,13280
	Totale RU			**€ 13,13280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,77622** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)			€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 82,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 13,13280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezzamento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,65214
	Totale MT			**€ 31,65214**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,20800
	Totale RU			**€ 8,20800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86014** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 51,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 8,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_V05.020.015.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,81735 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,81735
	Totale MT			**€ 34,81735**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,02880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,02880
	Totale RU			**€ 9,02880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,84615** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 9,02880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,98257
	Totale MT			**€ 37,98257**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,84960
	Totale RU			**€ 9,84960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83217** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 61,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 9,84960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	47,47821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 47,47821
	Totale MT			**€ 47,47821**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,31200
	Totale RU			**€ 12,31200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,79021** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 12,31200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.015.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 015 - Transenne divisorie per box suini. E - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Vezzi. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,97385 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,97385
	Totale MT			**€ 56,97385**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,77440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,77440
	Totale RU			**€ 14,77440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,74825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 14,77440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - SUINI 020 - Cancello d'acciaio per box suini. A - Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,26942 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,26942
	Totale MT			**€ 139,26942**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,11520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,11520
	Totale RU			**€ 36,11520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,38462** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 225,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 36,11520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.020.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 020 - Cancello d'acciaio per box suini. B - Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	158,26070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 158,26070
	Totale MT			**€ 158,26070**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,04000
	Totale RU			**€ 41,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,30070** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 256,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 41,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. A - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in			

	pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
	Totale MT			**€ 48,66325**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
	Totale RU			**€ 23,08500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,74825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 23,08500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.025.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 025 - Porta per box suini. B - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,07028 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 54,07028
	Totale MT			**€ 54,07028**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	25,65000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 25,65000
	Totale RU			**€ 25,65000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,72028** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)			€ 13,55245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,32727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 102,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 25,65000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.030.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. A - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da			

	telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,55271 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,55271
	Totale MT			**€ 40,55271**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,23750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,23750
	Totale RU			**€ 19,23750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,79021** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 19,23750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.030.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 030 - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. B - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 48,66325
	Totale MT			**€ 48,66325**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,08500
	Totale RU			**€ 23,08500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,74825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 23,08500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.035.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	120,73439 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,73439
		Totale MT			**€ 120,73439**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,79009 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,79009
		Totale RU			**€ 14,79009**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,52448** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 1% * B)			€ 23,03916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,85636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,42** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 14,79009*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.035.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,96384 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 139,96384
		Totale MT			**€ 139,96384**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,14572 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,14572
		Totale RU			**€ 17,14572**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,10956** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26709 = 1% * B)			€ 26,70863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,38182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 202,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 17,14572*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,26709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a			

	succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	81,10542 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 81,10542	
	Totale MT			**€ 81,10542**	
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,47500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47500	
	Totale RU			**€ 38,47500**	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,58042** 0%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)			€ 20,32867	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99091	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,90** 0%	
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 38,47500*	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20329*	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.040.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	97,32650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,32650
	Totale MT			**€ 97,32650**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,17000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,17000
	Totale RU			**€ 46,17000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,49650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 46,17000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona			

	nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	378,49196 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 378,49196
	Totale MT			**€ 378,49196**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	179,55000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 179,55000
	Totale RU			**€ 179,55000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 558,04196** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94867 = 1% * B)			€ 94,86713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,29091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 718,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 179,55000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,94867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.045.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. B - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	432,56224 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 432,56224
	Totale MT			**€ 432,56224**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	205,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 205,20000
	Totale RU			**€ 205,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 637,76224** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)			€ 108,41958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 820,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 205,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,08420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI			

	050 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	106,53034 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 106,53034
	Totale MT			**€ 106,53034**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,05008 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,05008
	Totale RU			**€ 13,05008**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,58042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)			€ 20,32867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 13,05008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 055 - Box parto componibile sopraelevato per suini. A - Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,71416 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,71416
	Totale MT			**€ 49,71416**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,09004 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,09004
	Totale RU			**€ 6,09004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,80420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,09004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezzamento suini. A - Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera.			

	D'acciaio zincato a caldo.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	234,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 234,36674
		Totale MT			**€ 234,36674**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,71018 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,71018
		Totale RU			**€ 28,71018**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,07692** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44723 = 1% * B)			€ 44,72308
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,78000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 338,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 28,71018*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,44723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.060.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 060 - Gabbia per svezzamento suini. B - Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,38697 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,38697
		Totale MT			**€ 305,38697**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,41024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,41024
		Totale RU			**€ 37,41024**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 342,79721** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58276 = 1% * B)			€ 58,27553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,10727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 441,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 37,41024*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,58276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 065 - Gabbia per svezzamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.			

	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,64268 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,64268
	Totale MT			**€ 16,64268**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,89500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,89500
	Totale RU			**€ 7,89500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,53768** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04171 = 1% * B)			€ 4,17141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 7,89500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.070.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 070 - Gabbia per svezzamento suini. A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,62811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,62811
	Totale MT			**€ 21,62811**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,26000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,26000
	Totale RU			**€ 10,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88811** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 10,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. A - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,73865 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,73865

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 29,73865**
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,10750 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,10750
	Totale RU			**€ 14,10750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,84615** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 14,10750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.075.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. B - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14568 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,14568
	Totale MT			**€ 35,14568**
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,67250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,67250
	Totale RU			**€ 16,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,81818** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 16,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. A - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,28646 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,28646
	Totale MT			**€ 4,28646**
	RU			

	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,29240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,29240
		Totale RU			**€ 1,29240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,57886** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00948 = 1% * B)			€ 0,94841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,29240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00948*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. B - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,90138 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,90138
		Totale MT			**€ 4,90138**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,47780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,47780
		Totale RU			**€ 1,47780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,37918** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01084 = 1% * B)			€ 1,08446
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,47780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.080.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. C - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,51032 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,51032
		Totale MT			**€ 5,51032**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,66140
		Totale RU			**€ 1,66140**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,17172** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 1% * B)			€ 1,21919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,66140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,86537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,86537
	Totale MT			**€ 12,86537**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87900
	Totale RU			**€ 3,87900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,74437** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02847 = 1% * B)			€ 2,84654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 3,87900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.085.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. B - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,08922 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,08922
	Totale MT			**€ 14,08922**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,24800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,24800
	Totale RU			**€ 4,24800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,33722** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 4,24800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 090 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere. A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,04738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,04738
	Totale MT			**€ 16,04738**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,83840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,83840
	Totale RU			**€ 4,83840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,88578** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03551 = 1% * B)			€ 3,55058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 4,83840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. A - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,50091
	Totale MT			**€ 24,50091**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38720
	Totale RU			**€ 7,38720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88811** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 7,38720*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. B - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,68875 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,68875
	Totale MT			**€ 33,68875**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,15740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,15740
	Totale RU			**€ 10,15740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,84615** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 10,15740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. C - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,50091
	Totale MT			**€ 24,50091**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,38720
	Totale RU			**€ 7,38720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88811** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 7,38720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_V05.020.095.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. D - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,62614 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,62614
	Totale MT			**€ 30,62614**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,23400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,23400
	Totale RU			**€ 9,23400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86014** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 51,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 9,23400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. E - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	36,75137 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,75137
	Totale MT			**€ 36,75137**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,08080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,08080
	Totale RU			**€ 11,08080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83217** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 61,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 11,08080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.095.F	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. F - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,56353 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,56353
	Totale MT			**€ 27,56353**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,31060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,31060
	Totale RU			**€ 8,31060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,87413** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)			€ 6,09860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 46,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 8,31060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	43,25622 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,25622
	Totale MT			**€ 43,25622**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	20,52000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,52000
	Totale RU			**€ 20,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,77622** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)			€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 20,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.			

	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,44901 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,44901
	Totale MT			**€ 98,44901**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,70250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,70250
	Totale RU			**€ 46,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,15151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24676 = 1% * B)			€ 24,67576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,98273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 186,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 46,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.100.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	156,80381 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 156,80381
	Totale MT			**€ 156,80381**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	74,38500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 74,38500
	Totale RU			**€ 74,38500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 231,18881** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39302 = 1% * B)			€ 39,30210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,04909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 297,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 74,38500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,39302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	92,07757	€ 1,00000	€ 92,07757

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
		Totale MT			**€ 92,07757**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	43,68000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 43,68000
		Totale RU			**€ 43,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,75757** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23079 = 1% * B)			€ 23,07879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,88364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 43,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,72841 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,72841
	Totale MT			**€ 175,72841**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,36250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 83,36250
	Totale RU			**€ 83,36250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 259,09091** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44045 = 1% * B)			€ 44,04545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,31364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 83,36250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,44045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.105.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	324,42168 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 324,42168

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 324,42168**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000
	Totale RU			**€ 153,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 478,32168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81315 = 1% * B)			€ 81,31469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,96364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 615,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 153,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,81315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.110.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. A - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.837,56839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.837,56839
	Totale MT			**€ 1.837,56839**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	554,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 554,04000
	Totale RU			**€ 554,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.391,60839** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.078,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 554,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,06573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.110.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. B - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.450,09119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.450,09119
	Totale MT			**€ 2.450,09119**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	738,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 738,72000
	Totale RU			**€ 738,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.188,81119** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42098 = 1% * B)			€ 542,09790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.104,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 738,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,42098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. A - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	15.959,28148 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15.959,28148
	Totale MT			**€ 15.959,28148**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.811,83740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.811,83740
	Totale RU			**€ 4.811,83740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.771,11888** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,31090 = 1% * B)			€ 3.531,09021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.430,22091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.732,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 4.811,83740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 35,31090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. B - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22.760,73223 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22.760,73223
	Totale MT			**€ 22.760,73223**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	6.862,52340	€ 1,00000	€ 6.862,52340

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 6.862,52340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29.623,25563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,35953 = 1% * B)			€ 5.035,95346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.465,92091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38.125,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 6.862,52340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 50,35953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. C - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63.824,87547 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 63.824,87547
	Totale MT			**€ 63.824,87547**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19.243,65600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19.243,65600
	Totale RU			**€ 19.243,65600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83.068,53147** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,21650 = 1% * B)			€ 14.121,65035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.719,01818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106.909,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 19.243,65600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 141,21650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.115.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. D - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	61.154,27607 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61.154,27607
	Totale MT			**€ 61.154,27607**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18.438,45120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18.438,45120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 18.438,45120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79.592,72727** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,30764 = 1% * B)			€ 13.530,76364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.312,34909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102.435,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 18.438,45120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 135,30764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.120.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 120 - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.093,61475 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.093,61475
	Totale MT			**€ 1.093,61475**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	261,63000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 261,63000
	Totale RU			**€ 261,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.355,24475** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30392 = 1% * B)			€ 230,39161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.744,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15%			*€ 261,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,30392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.125.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 125 - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. A - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,97476 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,97476
	Totale MT			**€ 12,97476**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,15500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,15500
	Totale RU			**€ 6,15500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,12976** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03252 = 1% * B)			€ 3,25206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 6,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.130.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 130 - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox. A - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciao inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	160,58768 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 160,58768
	Totale MT			**€ 160,58768**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	76,18000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 76,18000
	Totale RU			**€ 76,18000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,76768** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40251 = 1% * B)			€ 40,25051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,70182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 304,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 76,18000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,40251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.135.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 135 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,23098 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,23098
	Totale MT			**€ 56,23098**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,67500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,67500
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,67500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,90598** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14094 = 1% * B)			€ 14,09402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2023			**€ 106,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 26,67500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.140.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 140 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,40703 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,40703
	Totale MT			**€ 5,40703**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,56500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,56500
	Totale RU			**€ 2,56500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,97203** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01355 = 1% * B)			€ 1,35525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93273
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2023			**€ 10,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2,56500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.145.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 145 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso. A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,43722 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,43722
	Totale MT			**€ 12,43722**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	5,90000	€ 1,00000	€ 5,90000

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 5,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,33722** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / capo Scostamento % su anno 2023			**€ 23,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 5,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. A - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,76389 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,76389
	Totale MT			**€ 16,76389**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,95250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,95250
	Totale RU			**€ 7,95250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,71639** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04202 = 1% * B)			€ 4,20179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 7,95250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. B - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,38179 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,38179
	Totale MT			**€ 18,38179**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	8,72000	€ 1,00000	€ 8,72000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 8,72000**
	Sommano euro (A)			**€ 27,10179**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04607 = 1% * B)			€ 4,60730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,88**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 8,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. C - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,00495 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 20,00495
	Totale MT			**€ 20,00495**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,49000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,49000
	Totale RU			**€ 9,49000**
	Sommano euro (A)			**€ 29,49495**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 1% * B)			€ 5,01414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,96**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 9,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. D - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,69839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,69839
	Totale MT			**€ 75,69839**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	35,91000	€ 1,00000	€ 35,91000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 35,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,60839** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18973 = 1% * B)			€ 18,97343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,05818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 35,91000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.150.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. E - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	118,95462 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 118,95462
	Totale MT			**€ 118,95462**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	56,43000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,43000
	Totale RU			**€ 56,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,38462** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 56,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. A - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.314,30839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.314,30839
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.314,30839
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.077,30000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.077,30000
	Totale RU			**€ 1.077,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.391,60839** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.078,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 1.077,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,06573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. B - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.504,44330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.504,44330
	Totale MT			**€ 1.504,44330**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.233,14800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.233,14800
	Totale RU			**€ 1.233,14800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.737,59130** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65391 = 1% * B)			€ 465,39052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,29818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.523,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 1.233,14800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,65391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.C	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. C - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici			

	Deviatore motorizzato per cattura.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	578,73550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 578,73550
		Totale MT			**€ 578,73550**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	474,37250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 474,37250
		Totale RU			**€ 474,37250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.053,10800** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79028 = 1% * B)			€ 179,02836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,21364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.355,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 474,37250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,79028*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.D	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. D - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,71463 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,71463
		Totale MT			**€ 19,71463**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,15950 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,15950
		Totale RU			**€ 16,15950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,87413** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)			€ 6,09860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 16,15950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.020.155.E	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 020 - SUINI 155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,14309 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,14309
	Totale MT			**€ 13,14309**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,77300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,77300
	Totale RU			**€ 10,77300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,91609** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04066 = 1% * B)			€ 4,06574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 10,77300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.010.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 010 - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita). A - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
	Totale MT			**€ 73,35295**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
	Totale RU			**€ 8,98582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,33877** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)			€ 13,99759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,98582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.015.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 015 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricpoerto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,70873 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,70873
	Totale MT			**€ 70,70873**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,66190 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,66190
	Totale RU			**€ 8,66190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,37063** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13493 = 1% * B)			€ 13,49301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,66190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.020.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 020 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	88,48456 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 88,48456
	Totale MT			**€ 88,48456**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,83945 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,83945
	Totale RU			**€ 10,83945**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,32401** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16885 = 1% * B)			€ 16,88508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,62091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 10,83945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.025.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 025 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,35295
		Totale MT			**€ 73,35295**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,98582
		Totale RU			**€ 8,98582**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,33877** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)			€ 13,99759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,98582*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.030.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 030 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,26352 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 90,26352
	Totale MT			**€ 90,26352**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,05738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,05738
	Totale RU			**€ 11,05738**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,32090** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17225 = 1% * B)			€ 17,22455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 11,05738*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.035.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 035 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,14805 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 70,14805
	Totale MT			

				€ 70,14805
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,59321 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,59321
	Totale RU			**€ 8,59321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,74126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13386 = 1% * B)			€ 13,38601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,21273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,59321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.040.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 040 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,31890 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 90,31890
	Totale MT			**€ 90,31890**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,06416 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,06416
	Totale RU			**€ 11,06416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,38306** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 1% * B)			€ 17,23512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,86182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 11,06416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.045.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 045 - Arnia D.B. "Standard" solo nido. A - Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,51341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 49,51341
	Totale MT			**€ 49,51341**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,06545 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,06545

	Totale RU			**€ 6,06545**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,57886** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)			€ 9,44841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,50273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,06545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.050.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 050 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	89,39826 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,39826
	Totale MT			**€ 89,39826**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,95139 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,95139
	Totale RU			**€ 10,95139**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,34965** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17059 = 1% * B)			€ 17,05944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,74091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 10,95139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.055.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 055 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. A - Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	109,56911 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 109,56911
	Totale MT			**€ 109,56911**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,42234 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,42234
	Totale RU			**€ 13,42234**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,99145** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20909 = 1% * B)			€ 20,90855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,39000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 13,42234*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.060.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 060 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,18729 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,18729
	Totale MT			**€ 75,18729**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,21053 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,21053
	Totale RU			**€ 9,21053**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,39782** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)			€ 14,34763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 9,21053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.065.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 065 - Arnia D.B. da 12 favi. A - Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	99,48370 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 99,48370
	Totale MT			**€ 99,48370**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,18686 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,18686
	Totale RU			**€ 12,18686**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,67056** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18984 = 1% * B)			€ 18,98400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06546

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 12,18686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.070.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 070 - Arnia D.B. da 12 favi solo nido. A - Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	53,63896 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,63896
	Totale MT			**€ 53,63896**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,57083 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,57083
	Totale RU			**€ 6,57083**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,20979** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)			€ 10,23566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,57083*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.075.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 075 - Melario per arnia a 12 favi. A - Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,38630
	Totale MT			**€ 9,38630**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,14983 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,14983
	Totale RU			**€ 1,14983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53613** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)			€ 1,79114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 1,14983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01791*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.080.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. A - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,50822 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,50822
	Totale MT			**€ 27,50822**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,36979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,36979
	Totale RU			**€ 3,36979**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,87801** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,36979*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.080.B	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. B - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,12987 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,12987
	Totale MT			**€ 37,12987**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,54845 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,54845
	Totale RU			**€ 4,54845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,67832** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07085 = 1% * B)			€ 7,08531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 4,54845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.085.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API			

	085 - Arnietta da fecondazione per due famigliole. A - Arnietta da fecondazione per due famigliole, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,64069 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,64069
	Totale MT			**€ 31,64069**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87602 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,87602
	Totale RU			**€ 3,87602**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,51671** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06038 = 1% * B)			€ 6,03784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,87602*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.090.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 090 - Cassone a tre famiglie. A - Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	155,09543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 155,09543
	Totale MT			**€ 155,09543**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,99936 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99936
	Totale RU			**€ 18,99936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,09479** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29596 = 1% * B)			€ 29,59611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,36909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 18,99936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V05.030.095.A	CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 030 - API 095 - Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa. A - Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.			
	MT			

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,42280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,42280
		Totale MT			**€ 17,42280**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,13431 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,13431
		Totale RU			**€ 2,13431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,55711** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 1% * B)			€ 3,32471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 2,13431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. A - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	146,46550 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 146,46550
	Totale MT			**€ 146,46550**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	140,19340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 140,19340
	Totale RU			**€ 140,19340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 286,65890** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48732 = 1% * B)			€ 48,73201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 368,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 140,19340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,48732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. B - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	293,19698 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 293,19698

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 293,19698**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	280,64140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 280,64140
	Totale RU			**€ 280,64140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 573,83838** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97553 = 1% * B)			€ 97,55252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,13909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 738,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 280,64140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,97553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.015.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 015 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,49209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 305,49209
	Totale MT			**€ 305,49209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	292,41000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 292,41000
	Totale RU			**€ 292,41000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 597,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 769,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 292,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 020 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. A - Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	486,24258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 486,24258
	Totale MT			**€ 486,24258**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	465,42020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 465,42020
	Totale RU			**€ 465,42020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 951,66278** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61783 = 1% * B)			€ 161,78267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,34455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.224,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 465,42020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,61783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificatura alla profondità di cm 70-80. A - Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	154,09189 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 154,09189
	Totale MT			**€ 154,09189**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	147,49320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 147,49320
	Totale RU			**€ 147,49320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,58509** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51269 = 1% * B)			€ 51,26947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,28546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 388,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 147,49320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,51269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.025.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 025 - Scarificatura alla profondità di cm 70-80. B - Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	263,74747 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 263,74747
	Totale MT			**€ 263,74747**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	252,45300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 252,45300

	Totale RU			**€ 252,45300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 516,20047** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87754 = 1% * B)			€ 87,75408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,39546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 664,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 252,45300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,87754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. A - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			**€ 2,81473**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			**€ 2,69420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,50893** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 2,69420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. B - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28716 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28716
	Totale MT			**€ 3,28716**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,14640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,14640
	Totale RU			**€ 3,14640**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,43356** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01094 = 1% * B)			€ 1,09371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,14640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. C - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,59330 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,59330
	Totale MT			**€ 4,59330**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,39660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,39660
	Totale RU			**€ 4,39660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,98990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01528 = 1% * B)			€ 1,52828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 4,39660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. D - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,81473
	Totale MT			**€ 2,81473**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,69420
	Totale RU			**€ 2,69420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,50893** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 2,69420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.030.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. E - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,07675 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,07675
	Totale MT			**€ 3,07675**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94500
	Totale RU			**€ 2,94500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,02175** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 1% * B)			€ 1,02370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 2,94500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 035 - Spietramento in terreni pietrosi. A - Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			**€ 4,88708**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			**€ 4,67780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 4,67780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.040.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 040 - Rimozione di crosta o cappellaccio. A - Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,33790 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,33790
	Totale MT			**€ 1,33790**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,28060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,28060
	Totale RU			**€ 1,28060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,61850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00445 = 1% * B)			€ 0,44515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 1,28060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.045.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 045 - Disinfestazione dei terreni dai nematodi. A - Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.922,99634 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.922,99634
	Totale MT			**€ 1.922,99634**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.840,64780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.840,64780
	Totale RU			**€ 1.840,64780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.763,64414** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39820 = 1% * B)			€ 639,81950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 440,34636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 4.843,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 1.840,64780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,39820*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.050.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 050 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,18306 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,18306
	Totale MT			**€ 1,18306**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,13240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,13240
	Totale RU			**€ 1,13240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,31546** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)			€ 0,39363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 1,13240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.055.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). A - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,86900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,86900
	Totale MT			**€ 8,86900**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,48920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,48920
	Totale RU			**€ 8,48920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,35820** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 1% * B)			€ 2,95089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 22,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 8,48920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_V06.010.055.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). B - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,54654 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,54654
	Totale MT			**€ 6,54654**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,26620 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,26620
	Totale RU			**€ 6,26620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,81274** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 1% * B)			€ 2,17817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 16,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 6,26620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.060.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 060 - Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici. A - Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,42524 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,42524
	Totale MT			**€ 1,42524**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,36420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,36420
	Totale RU			**€ 1,36420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78944** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 3,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 1,36420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.065.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 065 - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque. A - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,08426 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,08426
	Totale MT			**€ 2,08426**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,99500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,99500
	Totale RU			**€ 1,99500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07926** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 1% * B)			€ 0,69347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47727
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 5,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 1,99500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.070.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 070 - Movimenti di terra. A - Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46978 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46978
	Totale MT			**€ 3,46978**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,32120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,32120
	Totale RU			**€ 3,32120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,79098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 1% * B)			€ 1,15447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79455
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 8,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,32120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.075.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 075 - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.			

	A - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	210,36674 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 210,36674
	Totale MT			**€ 210,36674**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	201,35820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 201,35820
	Totale RU			**€ 201,35820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,72494** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69993 = 1% * B)			€ 69,99324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,17182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 529,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 201,35820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,69993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. A - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	67,74024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 67,74024
	Totale MT			**€ 67,74024**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,83940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,83940
	Totale RU			**€ 64,83940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,57964** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)			€ 22,53854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 170,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 64,83940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,22539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. B - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			

	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,54354 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,54354
	Totale MT			**€ 98,54354**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,32360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,32360
	Totale RU			**€ 94,32360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,86714** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32787 = 1% * B)			€ 32,78741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,56546
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 248,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 94,32360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,32787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. C - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	71,31325 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 71,31325
	Totale MT			**€ 71,31325**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,25940 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 68,25940
	Totale RU			**€ 68,25940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,57265** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 1% * B)			€ 23,72735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,33000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 179,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 68,25940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. D - Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	102,11654	€ 1,00000	€ 102,11654

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
		Totale MT			**€ 102,11654**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	97,74360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 97,74360
		Totale RU			**€ 97,74360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,86014** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33976 = 1% * B)			€ 33,97622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,38364
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 257,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 97,74360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.080.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 080 - Contenimento terreno. E - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	103,10904 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 103,10904
	Totale MT			**€ 103,10904**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	98,69360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,69360
	Totale RU			**€ 98,69360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,80264** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34306 = 1% * B)			€ 34,30645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 259,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 98,69360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,34306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. A - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,86592 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,86592

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 19,86592**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,01520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,01520
	Totale RU			**€ 19,01520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,88112** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06610 = 1% * B)			€ 6,60979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 50,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 19,01520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. B - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,65596 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,65596
	Totale MT			**€ 38,65596**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,00060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,00060
	Totale RU			**€ 37,00060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,65656** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 1% * B)			€ 12,86162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,85182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 97,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 37,00060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. C - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,43893 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,43893
	Totale MT			**€ 23,43893**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,43520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,43520
	Totale RU			**€ 22,43520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,87413** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07799 = 1% * B)			€ 7,79860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36727
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 59,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 22,43520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.085.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. D - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	42,22897 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 42,22897
	Totale MT			**€ 42,22897**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,42060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,42060
	Totale RU			**€ 40,42060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,64957** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)			€ 14,05043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,67000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 106,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 40,42060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.090.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 090 - Recinzione eseguita con rete metallica. A - Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,15615 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,15615
	Totale MT			**€ 3,15615**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	3,02100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,02100

	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			**€ 3,02100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,17715** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 1% * B)			€ 1,05012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,02100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.100.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 100 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate. A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,78739 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,78739
	Totale MT			**€ 3,78739**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,62520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,62520
	Totale RU			**€ 3,62520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41259** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01260 = 1% * B)			€ 1,26014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,62520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.105.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 105 - Viminate. A - Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,88708
	Totale MT			**€ 4,88708**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,67780
	Totale RU			**€ 4,67780**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 4,67780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.110.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 110 - Fascinate A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,46184
	Totale MT			**€ 3,46184**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,31360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,31360
	Totale RU			**€ 3,31360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77544** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,31360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.115.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 115 - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica. A - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,87834 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,87834
	Totale MT			**€ 27,87834**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,22500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,22500
	Totale RU			**€ 13,22500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,10334** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06988 = 1% * B)			€ 6,98757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 52,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 13,22500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.120.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. A - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,94222 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,94222
	Totale MT			**€ 3,94222**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,77340 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,77340
	Totale RU			**€ 3,77340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,71562** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)			€ 1,31166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 3,77340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.120.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 120 - Piste di servizio aziendale. B - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,26026 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,26026
	Totale MT			**€ 5,26026**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,03500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,03500
	Totale RU			**€ 5,03500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,29526** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)			€ 1,75019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20455

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 5,03500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.125.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. A - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	197,50811 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 197,50811
	Totale MT			**€ 197,50811**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	111,27200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 111,27200
	Totale RU			**€ 111,27200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,78011** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52493 = 1% * B)			€ 52,49262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 397,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 111,27200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,52493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.125.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. B - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,29339 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 82,29339
	Totale MT			**€ 82,29339**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,36240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 46,36240
	Totale RU			**€ 46,36240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,65579** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21871 = 1% * B)			€ 21,87148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,05273

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 165,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 46,36240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. A - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,49231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,49231
	Totale MT			**€ 27,49231**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,31500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,31500
	Totale RU			**€ 26,31500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,80731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09147 = 1% * B)			€ 9,14724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,29546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 26,31500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. B - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,41821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,41821
	Totale MT			**€ 39,41821**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,73020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 37,73020
	Totale RU			**€ 37,73020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,14841** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)			€ 13,11523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02636

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 37,73020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. C - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	28,52450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 28,52450
	Totale MT			**€ 28,52450**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,30300 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,30300
	Totale RU			**€ 27,30300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,82750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B)			€ 9,49068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 71,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 27,30300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.130.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. D - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,84741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,84741
	Totale MT			**€ 40,84741**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	39,09820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,09820
	Totale RU			**€ 39,09820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,94561** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 1% * B)			€ 13,59075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,35364

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 102,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 39,09820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. A - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,82004 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,82004
	Totale MT			**€ 23,82004**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,80000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,80000
	Totale RU			**€ 22,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,62004** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07925 = 1% * B)			€ 7,92541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 22,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. B - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,76006 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 31,76006
	Totale MT			**€ 31,76006**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	30,40000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,40000
	Totale RU			**€ 30,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,16006** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10567 = 1% * B)			€ 10,56721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 30,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. C - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,39305 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,39305
	Totale MT			**€ 27,39305**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,22000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,22000
	Totale RU			**€ 26,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,61305** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)			€ 9,11422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 26,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.135.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. D - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,33307 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,33307
	Totale MT			**€ 35,33307**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	33,82000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 33,82000
	Totale RU			**€ 33,82000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,15307** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 1% * B)			€ 11,75602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 89,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 33,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,11756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.010.140.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 140 - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate. A - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (∅ 2,7 mm) con maglie di dimemsioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	55,80243 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,80243
	Totale MT			**€ 55,80243**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	53,41280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 53,41280
	Totale RU			**€ 53,41280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,21523** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18567 = 1% * B)			€ 18,56659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 140,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 53,41280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie A - Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,19248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 175,19248
	Totale MT			**€ 175,19248**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	167,69020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 167,69020
	Totale RU			**€ 167,69020**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 342,88268** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 1% * B)			€ 58,29006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,11727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 441,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 167,69020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,58290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 010 - Lavorazioni preparatorie B - Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	500,55446 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 500,55446
	Totale MT			**€ 500,55446**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	479,11920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 479,11920
	Totale RU			**€ 479,11920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 979,67366** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66545 = 1% * B)			€ 166,54452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,62182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.260,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 479,11920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,66545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo A - Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	191,87842 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 191,87842
	Totale MT			**€ 191,87842**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,66160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 183,66160
	Totale RU			**€ 183,66160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 375,54002** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63842 = 1% * B)			€ 63,84180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,93818

	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 483,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 183,66160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,63842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo B - Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandorlo,melograno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	229,41881 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 229,41881
	Totale MT			**€ 229,41881**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	219,59440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 219,59440
	Totale RU			**€ 219,59440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 449,01321** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76332 = 1% * B)			€ 76,33225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,53455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 577,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 219,59440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,76332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.015.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 015 - Concimazioni di fondo C - Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	329,53050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 329,53050
	Totale MT			**€ 329,53050**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	315,41900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 315,41900
	Totale RU			**€ 315,41900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 644,94950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09641 = 1% * B)			€ 109,64142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,45909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 830,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 315,41900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,09641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 020 - Squadratura e picchettamento A - Squadratura e picchettamento			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	237,75979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 237,75979
	Totale MT			**€ 237,75979**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	227,57820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,57820
	Totale RU			**€ 227,57820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 465,33799** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79107 = 1% * B)			€ 79,10746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,44455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 598,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 227,57820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) A - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,00889 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,00889
	Totale MT			**€ 3,00889**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,90720
	Totale RU			**€ 0,90720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,91609** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1% * B)			€ 0,66574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,90720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO			

	020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) B - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63573 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,63573
	Totale MT			**€ 3,63573**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,09620 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,09620
	Totale RU			**€ 1,09620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,73193** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)			€ 0,80443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,09620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) C - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,94322 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94322
	Totale MT			**€ 2,94322**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,88740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88740
	Totale RU			**€ 0,88740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,83062** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)			€ 0,65121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,88740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di			

	trasporto ed eventuali fallanze) D - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57900 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,57900
	Totale MT			**€ 4,57900**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,38060 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,38060
	Totale RU			**€ 1,38060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,95960** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)			€ 1,01313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,38060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) E - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,43877 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,43877
	Totale MT			**€ 1,43877**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,43380 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,43380
	Totale RU			**€ 0,43380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,87257** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)			€ 0,31834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,43380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) F - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto			

	ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,69543 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,69543
	Totale MT			**€ 3,69543**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,11420 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,11420
	Totale RU			**€ 1,11420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,80963** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00818 = 1% * B)			€ 0,81764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,11420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.G	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) G - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,88056 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,88056
	Totale MT			**€ 1,88056**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,56700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,56700
	Totale RU			**€ 0,56700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,44756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00416 = 1% * B)			€ 0,41609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,56700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.H	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) H - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce			

	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,65054 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,65054
		Totale MT			**€ 8,65054**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,60820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,60820
		Totale RU			**€ 2,60820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,25874** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 1% * B)			€ 1,91399
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 2,60820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.I	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) I - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,50740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,50740
	Totale MT			**€ 2,50740**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,75600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 0,75600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,26340** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00555 = 1% * B)			€ 0,55478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,75600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.L	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) L - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	9,40873	€ 1,00000	€ 9,40873

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	0%	
		Totale MT			**€ 9,40873**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,83680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,83680
		Totale RU			**€ 2,83680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,24553** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02082 = 1% * B)			€ 2,08174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 2,83680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.M	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) M - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,12833 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,12833
	Totale MT			**€ 1,12833**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,34020
	Totale RU			**€ 0,34020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,46853** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 1% * B)			€ 0,24965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,34020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.N	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) N - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,01184 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,01184

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,01184**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,20960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,20960
	Totale RU			**€ 1,20960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22144** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00888 = 1% * B)			€ 0,88764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,20960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.O	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) O - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,64166 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,64166
	Totale MT			**€ 5,64166**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,70100 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70100
	Totale RU			**€ 1,70100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,34266** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)			€ 1,24825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,70100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.P	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) P - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)ù Arancio di 2 anni di innesto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,95807 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,95807
	Totale MT			**€ 5,95807**

	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,79640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,79640
	Totale RU			**€ 1,79640**
	Sommano euro (A)			**€ 7,75447**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)			€ 1,31826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,98**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,79640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.025.Q	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Q - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,33122 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,33122
	Totale MT			**€ 5,33122**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,60740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,60740
	Totale RU			**€ 1,60740**
	Sommano euro (A)			**€ 6,93862**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01180 = 1% * B)			€ 1,17957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,93**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 1,60740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora A - Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73059 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,73059
	Totale MT			**€ 0,73059**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,41160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,41160

	Totale RU			**€ 0,41160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,14219** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00194 = 1% * B)			€ 0,19417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,41160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora B - Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,46718 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,46718
	Totale MT			**€ 0,46718**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26320 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26320
	Totale RU			**€ 0,26320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,73038** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00124 = 1% * B)			€ 0,12416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,26320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora C - Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,31311 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,31311
	Totale MT			**€ 0,31311**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,17640
	Totale RU			**€ 0,17640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,48951** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00083 = 1% * B)			€ 0,08322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,17640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.030.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 030 - Messa a dimora D - Shelter			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,20874 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,20874
	Totale MT			**€ 0,20874**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,11760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,11760
	Totale RU			**€ 0,11760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,32634** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1% * B)			€ 0,05548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,11760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio A - Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52185 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,52185
	Totale MT			**€ 0,52185**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,29400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,29400
	Totale RU			**€ 0,29400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,81585** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00139 = 1% * B)			€ 0,13869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,05** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,29400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.035.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 035 - Tutoraggio B - Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25844 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,25844
	Totale MT			**€ 0,25844**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,14560
	Totale RU			**€ 0,14560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,40404** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00069 = 1% * B)			€ 0,06869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 0,14560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno A - Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	227,66433 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,66433
	Totale MT			**€ 227,66433**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	108,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,00000
	Totale RU			**€ 108,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,66433** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57063 = 1% * B)			€ 57,06294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			**€ 432,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 108,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,57063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_V06.020.040.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno B - Strutture di sostegno - Per impanto a fusetto e similari			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	198,67929 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 198,67929
	Totale MT			**€ 198,67929**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 94,25000
	Totale RU			**€ 94,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,92929** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49798 = 1% * B)			€ 49,79798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			**€ 377,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 94,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,49798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno C - Strutture di sostegno - Per impianto a ipslon			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	188,13927 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 188,13927
	Totale MT			**€ 188,13927**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	89,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,25000
	Totale RU			**€ 89,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 277,38927** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47156 = 1% * B)			€ 47,15618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			**€ 357,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 89,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno D - Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandorlo)			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,47106 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,47106
		Totale MT			**€ 38,47106**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,25000
		Totale RU			**€ 18,25000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72106** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09643 = 1% * B)			€ 9,64258
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63636
		TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			**€ 73,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 18,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno E - Strutture di sostegno - Per impianto a pergola			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	354,67152 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 354,67152
	Totale MT			**€ 354,67152**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	168,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 168,25000
	Totale RU			**€ 168,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 522,92152** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88897 = 1% * B)			€ 88,89666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m Scostamento % su anno 2023			**€ 673,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 168,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,88897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.040.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 040 - Strutture di sostegno F - Strutture di sostegno - Per impianto a tendone			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10.055,70183 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10.055,70183
	Totale MT			**€ 10.055,70183**
	RU			

	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.770,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.770,25000
		Totale RU			**€ 4.770,25000**
		Sommano euro (A)			**€ 14.825,95183**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,20412 = 1% * B)			€ 2.520,41181
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.734,63636
		TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 19.081,00**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 4.770,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 25,20412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Vaso			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
	Totale MT			**€ 958,08741**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
	Totale RU			**€ 454,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.412,58741**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.818,00**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipslon.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	803,14919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 803,14919

fonte: http://burc.regione.campania.it

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 803,14919**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	381,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 381,00000
	Totale RU			**€ 381,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.184,14919** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01305 = 1% * B)			€ 201,30536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.524,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 381,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,01305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.045.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. C - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Fusetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
	Totale MT			**€ 941,22338**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
	Totale RU			**€ 446,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.387,72338** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)			€ 235,91297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.786,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 446,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,35913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. A - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso			
	MT			

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
		Totale MT			**€ 958,08741**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
		Totale RU			**€ 454,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.412,58741** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.818,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. B - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.074,02758 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.074,02758
	Totale MT			**€ 1.074,02758**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	509,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 509,50000
	Totale RU			**€ 509,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.583,52758** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69200 = 1% * B)			€ 269,19969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.038,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 509,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,69200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.050.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. C - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon			

	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 941,22338
		Totale MT			**€ 941,22338**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 446,50000
		Totale RU			**€ 446,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.387,72338** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)			€ 235,91297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,36364
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.786,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 446,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,35913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee A - Vaso			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
	Totale MT			**€ 958,08741**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
	Totale RU			**€ 454,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.412,58741** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.818,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee B - Palmetta/ipslon			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	913,81935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 913,81935

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 913,81935**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	433,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 433,50000
	Totale RU			**€ 433,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.347,31935** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29044 = 1% * B)			€ 229,04429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.734,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 433,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,29044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.055.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee C - Fusetto			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.223,69580 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.223,69580
	Totale MT			**€ 1.223,69580**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	580,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 580,50000
	Totale RU			**€ 580,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.804,19580** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06713 = 1% * B)			€ 306,71329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.322,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 580,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,06713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.060.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 764,15113
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
	Totale RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,65113** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.060.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.035,55653 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.035,55653
	Totale MT			**€ 1.035,55653**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	491,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 491,25000
	Totale RU			**€ 491,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.526,80653** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59557 = 1% * B)			€ 259,55711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 178,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.965,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 491,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,59557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.065.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso			
	MT			

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
		Totale MT			**€ 764,15113**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
		Totale RU			**€ 362,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,65113** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.065.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Monocono			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.007,62549 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.007,62549
	Totale MT			**€ 1.007,62549**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	478,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 478,00000
	Totale RU			**€ 478,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.485,62549** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52556 = 1% * B)			€ 252,55633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.912,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 478,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,52556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.070.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 070 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.			

	Vaso				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 958,08741
		Totale MT			**€ 958,08741**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 454,50000
		Totale RU			**€ 454,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.412,58741** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.818,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.075.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 075 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	537,01379 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 537,01379
		Totale MT			**€ 537,01379**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,75000
		Totale RU			**€ 254,75000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 791,76379** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34600 = 1% * B)			€ 134,59984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,63636
		TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.019,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 254,75000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,34600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.080.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE			

	diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
	Totale MT			**€ 764,15113**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
	Totale RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,65113** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.080.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 764,15113
	Totale MT			**€ 764,15113**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 362,50000
	Totale RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.126,65113** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.085.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 085 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe,			

	filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.417,63209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.417,63209
	Totale MT			**€ 1.417,63209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	672,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 672,50000
	Totale RU			**€ 672,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.090,13209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55322 = 1% * B)			€ 355,32246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.690,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 672,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,55322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). A - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.205,18668 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.205,18668
	Totale MT			**€ 5.205,18668**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.469,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.469,25000
	Totale RU			**€ 2.469,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.674,43668** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,04654 = 1% * B)			€ 1.304,65424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 897,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 9.877,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2.469,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 13,04654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO			

	090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). B - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.871,56313 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.871,56313
	Totale MT			**€ 6.871,56313**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.259,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.259,75000
	Totale RU			**€ 3.259,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.131,31313** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,22323 = 1% * B)			€ 1.722,32323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.185,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 13.039,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 3.259,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,22323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). C - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.429,96853 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.429,96853
	Totale MT			**€ 4.429,96853**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.101,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.101,50000
	Totale RU			**€ 2.101,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.531,46853** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10350 = 1% * B)			€ 1.110,34965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 764,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 8.406,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2.101,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 11,10350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). D - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3.231,04176 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.231,04176
	Totale MT			**€ 3.231,04176**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.532,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.532,75000
	Totale RU			**€ 1.532,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.763,79176** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,09845 = 1% * B)			€ 809,84460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 557,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 6.131,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 1.532,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 8,09845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.090.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). E - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.241,30226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.241,30226
	Totale MT			**€ 4.241,30226**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.012,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.012,00000
	Totale RU			**€ 2.012,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.253,30226** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63061 = 1% * B)			€ 1.063,06138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 731,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 8.048,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2.012,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 10,63061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.095.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). A - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Senza struttura			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.830,73660 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5.830,73660
	Totale MT			**€ 5.830,73660**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.766,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.766,00000
	Totale RU			**€ 2.766,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.596,73660** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,61445 = 1% * B)			€ 1.461,44522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.005,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 11.064,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2.766,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 14,61445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.095.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). B - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in cemento			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.849,42910 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6.849,42910
	Totale MT			**€ 6.849,42910**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.249,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.249,25000
	Totale RU			**€ 3.249,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.098,67910** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,16775 = 1% * B)			€ 1.716,77545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.181,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 12.997,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 3.249,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,16775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_V06.020.095.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). C - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in legno			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8.267,06119 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8.267,06119
	Totale MT			**€ 8.267,06119**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.921,75000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3.921,75000
	Totale RU			**€ 3.921,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.188,81119** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,72098 = 1% * B)			€ 2.072,09790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.426,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 15.687,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 3.921,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 20,72098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.095.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). D - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Tendone			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.159,64919 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.159,64919
	Totale MT			**€ 2.159,64919**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.024,50000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.024,50000
	Totale RU			**€ 1.024,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.184,14919** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41305 = 1% * B)			€ 541,30536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 372,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 4.098,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 1.024,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,41305*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.100.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali A - Baulatura e pacciamatura della fila			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.245,82984 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.245,82984
	Totale MT			**€ 1.245,82984**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	591,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 591,00000
	Totale RU			**€ 591,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.836,82984** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12261 = 1% * B)			€ 312,26107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.364,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 591,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,12261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.100.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 100 - Altri materiali B - Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.402,03749 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4.402,03749
	Totale MT			**€ 4.402,03749**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.088,25000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.088,25000
	Totale RU			**€ 2.088,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.490,28749** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,03349 = 1% * B)			€ 1.103,34887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 759,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 8.353,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 2.088,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 11,03349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma			

	A - Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,91746 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,91746
	Totale MT			**€ 11,91746**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,39800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 40,39800
	Totale RU			**€ 40,39800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,31546** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08894 = 1% * B)			€ 8,89363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,12091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 40,39800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma B - Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,99926 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,99926
	Totale MT			**€ 18,99926**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,40400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 64,40400
	Totale RU			**€ 64,40400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,40326** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14179 = 1% * B)			€ 14,17855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,75818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 64,40400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma C - Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			

	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,34172 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,34172
		Totale MT			**€ 2,34172**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,93800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,93800
		Totale RU			**€ 7,93800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27972** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)			€ 1,74755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 7,93800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.D	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma D - Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28691 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,28691
	Totale MT			**€ 3,28691**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,14200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,14200
	Totale RU			**€ 11,14200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,42891** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)			€ 2,45291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 11,14200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.E	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma E - Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,09248 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,09248

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 8,09248**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,43200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,43200
	Totale RU			**€ 27,43200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,52448** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06039 = 1% * B)			€ 6,03916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 27,43200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.020.105.F	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 105 - Potatura di riforma F - Potatura di riforma succisione di piante di Olivo			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,60202 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,60202
	Totale MT			**€ 4,60202**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,60000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,60000
	Totale RU			**€ 15,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,20202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 1% * B)			€ 3,43434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 15,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre A - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,92802 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,92802
	Totale MT			**€ 11,92802**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,72000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,72000
		Totale RU			**€ 6,72000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,64802** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 1% * B)			€ 3,17016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18182
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 6,72000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre B - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,43102 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,43102
		Totale MT			**€ 11,43102**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,44000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,44000
		Totale RU			**€ 6,44000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87102** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 1% * B)			€ 3,03807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09091
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 6,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03038*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.010.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 010 - Serre C - Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compren-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m³ / m² = 2,75 al m²				
	MT				
	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,91603 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,91603
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,91603
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,84000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,84000
	Totale RU			**€ 7,84000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,75603** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03699 = 1% * B)			€ 3,69853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 7,84000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.012.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. A - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con film plastico.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,88003 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88003
	Totale MT			**€ 19,88003**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,20000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 11,20000
	Totale RU			**€ 11,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,08003** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 1% * B)			€ 5,28361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 11,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.012.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. B - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75.			

	con lastre rigide			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,37103 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 21,37103
	Totale MT			**€ 21,37103**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,04000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 12,04000
	Totale RU			**€ 12,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,41103** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05680 = 1% * B)			€ 5,67988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 12,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.014.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante. A - Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m^3/m^2 = 2,75. con doppio film			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,81405 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 30,81405
	Totale MT			**€ 30,81405**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,36000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,36000
	Totale RU			**€ 17,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,17405** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08190 = 1% * B)			€ 8,18959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 17,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.014.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante.			

	B - Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m^3/m^2 = 2,75. con lastre rigide			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,28705 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 35,28705
	Totale MT			**€ 35,28705**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,88000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 19,88000
	Totale RU			**€ 19,88000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,16705** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09378 = 1% * B)			€ 9,37840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 71,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 19,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.015.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 015 - Ombrai. A - Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,51071 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,51071
	Totale MT			**€ 6,51071**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,66800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,66800
	Totale RU			**€ 3,66800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,17871** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)			€ 1,73038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 3,66800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.020.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA -			

	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 020 - Tunnel A - Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,21850 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,21850
	Totale MT			**€ 5,21850**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,94000
	Totale RU			**€ 2,94000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01387 = 1% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28%			*€ 2,94000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.025.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 025 - Pergolati amalfitano A - a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametra in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94730 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94730
	Totale MT			**€ 6,94730**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,69450 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,69450
	Totale RU			**€ 5,69450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,64180** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02149 = 1% * B)			€ 2,14911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 5,69450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_V06.030.025.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 025 - Pergolati amalfitano B - a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da: - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezzza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,16244 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,16244
	Totale MT			**€ 5,16244**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,23150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,23150
	Totale RU			**€ 4,23150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39394** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01597 = 1% * B)			€ 1,59697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 4,23150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.030.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 030 - Pergolati sorrentino A - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da: - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,48369 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,48369
	Totale MT			**€ 9,48369**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,77350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,77350
	Totale RU			**€ 7,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,25719** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02934 = 1% * B)			€ 2,93372

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 7,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.030.B	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 030 - Pergolati sorrentino B - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da: - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,38630 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,38630
	Totale MT			**€ 8,38630**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,87400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,87400
	Totale RU			**€ 6,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,26030** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)			€ 2,59425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 6,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.030.C	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 030 - Pergolati sorrentino C - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro. - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6,diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,35296 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,35296
		Totale MT			**€ 7,35296**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,02700
		Totale RU			**€ 6,02700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,37996** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02275 = 1% * B)			€ 2,27459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56546
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 6,02700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V06.030.035.A	CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 035 - Pergolati sorrentino A - maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannucce.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23830 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23830
	Totale MT			**€ 1,23830**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,01500 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,01500
	Totale RU			**€ 1,01500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25330** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)			€ 0,38306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 1,01500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.010.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	65,37701 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 65,37701

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 65,37701**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	221,61600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 221,61600
	Totale RU			**€ 221,61600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 286,99301** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)			€ 48,78881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,57818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 369,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 221,61600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,48789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.010.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,06551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 98,06551
	Totale MT			**€ 98,06551**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	332,42400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 332,42400
	Totale RU			**€ 332,42400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 430,48951** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)			€ 73,18322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,36727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 554,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 332,42400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,73183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.015.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 136,20209**
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
	Totale RU			**€ 461,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 597,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 769,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 461,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.015.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	245,16378 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 245,16378
	Totale MT			**€ 245,16378**
	RU			
CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	831,06000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 831,06000
	Totale RU			**€ 831,06000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.076,22378** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)			€ 182,95804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,91818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 1.385,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 831,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,82958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.020.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. A - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo mediamente infestato.			
	MT			
CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	426,76657 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 426,76657
	Totale MT			**€ 426,76657**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.446,66000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.446,66000
	Totale RU			**€ 1.446,66000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.873,42657** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18483 = 1% * B)			€ 318,48252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 219,19091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.411,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 1.446,66000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,18483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.020.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. B - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo fortemente infestato.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	517,56797 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 517,56797
	Totale MT			**€ 517,56797**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.754,46000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.754,46000
	Totale RU			**€ 1.754,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.272,02797** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 1% * B)			€ 386,24475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,82727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 2.924,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 1.754,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,86245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.025.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 025 - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm. A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	45,40070 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,40070
	Totale MT			**€ 45,40070**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	153,90000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 153,90000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			**€ 153,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,30070** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 256,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 153,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.030.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	107,14565 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 107,14565
	Totale MT			**€ 107,14565**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	363,20400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 363,20400
	Totale RU			**€ 363,20400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 470,34965** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 605,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 363,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.030.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,20209
	Totale MT			**€ 136,20209**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 461,70000
	Totale RU			**€ 461,70000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 597,90209** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 769,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 461,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.035.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 035 - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura. A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 34,50453
	Totale MT			**€ 34,50453**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 116,96400
	Totale RU			**€ 116,96400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,46853** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 194,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 116,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,25750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.040.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 040 - Lavorazione a mano del terreno. A - Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,54344 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,54344
	Totale MT			**€ 1,54344**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,23200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,23200
	Totale RU			**€ 5,23200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77544** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 5,23200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.045.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 045 - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione. A - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,27258 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27258
	Totale MT			**€ 0,27258**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,92400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92400
	Totale RU			**€ 0,92400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,19658** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 0,92400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.050.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 050 - Apertura con trivella meccanica di buche. A - Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			**€ 0,10974**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			**€ 0,37200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,48174** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 0,37200*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. A - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,30447 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,30447
	Totale MT			**€ 0,30447**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,09180 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,09180
	Totale RU			**€ 0,09180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,39627** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,09180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. B - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
	Totale MT			**€ 0,61491**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18540
	Totale RU			**€ 0,18540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80031** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,18540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. C - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,48954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,48954
	Totale MT			**€ 0,48954**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14760 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,14760
	Totale RU			**€ 0,14760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,63714** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)			€ 0,10831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,14760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. D - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61491
	Totale MT			**€ 0,61491**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18540
	Totale RU			**€ 0,18540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80031** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,18540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.E	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. E - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,91938 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,91938
	Totale MT			**€ 0,91938**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27720 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27720
	Totale RU			**€ 0,27720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,19658** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,27720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.055.F	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. F - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici,pioppi etc).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,88954 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,88954
	Totale MT			**€ 0,88954**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26820 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26820
	Totale RU			**€ 0,26820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,15774** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00197 = 1% * B)			€ 0,19682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,26820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. A - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	MT			

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,12537 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,12537
		Totale MT			**€ 0,12537**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,03780 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,03780
		Totale RU			**€ 0,03780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,16317** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00028 = 1% * B)			€ 0,02774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,01909
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,03780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. B - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08955 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08955
	Totale MT			**€ 0,08955**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,02700 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,02700
	Totale RU			**€ 0,02700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,11655** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00020 = 1% * B)			€ 0,01981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,01364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,02700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. C - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	0,13731 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13731

fonte: http://burc.regione.campania.it

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 0,13731**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04140 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04140
	Totale RU			**€ 0,04140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,17871** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00030 = 1% * B)			€ 0,03038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,04140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.060.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. D - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15522 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,15522
	Totale MT			**€ 0,15522**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,04680
	Totale RU			**€ 0,04680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,20202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)			€ 0,03434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18%			*€ 0,04680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.065.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 065 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,18231 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,18231
	Totale MT			

				€ 0,18231
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,61800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,61800
	Totale RU			**€ 0,61800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80031** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 0,61800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.070.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 070 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda. A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,10974
	Totale MT			**€ 0,10974**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,37200
	Totale RU			**€ 0,37200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,48174** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 0,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 0,37200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.075.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 075 - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola. A - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08142 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08142
	Totale MT			**€ 0,08142**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,27600
		Totale RU			**€ 0,27600**
		Sommano euro (A)			**€ 0,35742**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1% * B)			€ 0,06076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,46**
		Scostamento % su anno 2023			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 0,27600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.080.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 080 - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone. A - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,13107 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,13107
	Totale MT			**€ 0,13107**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26520 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26520
	Totale RU			**€ 0,26520**
	Sommano euro (A)			**€ 0,39627**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,51**
	Scostamento % su anno 2023			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 0,26520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.085.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 085 - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). A - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
	Totale MT			**€ 0,26471**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,53560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,53560

	miglioramento Fondiario			
	Totale RU			**€ 0,53560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80031** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 0,53560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.090.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 090 - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate. A - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,03401 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,03401
	Totale MT			**€ 7,03401**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,84400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,84400
	Totale RU			**€ 23,84400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,87801** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 23,84400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.095.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 095 - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. A - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,26411 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,26411
	Totale MT			**€ 7,26411**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	24,62400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,62400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 24,62400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88811** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 24,62400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.100.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 100 - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana. A - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,03240 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 75,03240
	Totale MT			**€ 75,03240**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,34600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 254,34600
	Totale RU			**€ 254,34600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 329,37840** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55994 = 1% * B)			€ 55,99433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,53727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha Scostamento % su anno 2023			**€ 423,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 254,34600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,55994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.105.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 105 - Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque. A - Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,94020
	Totale MT			**€ 6,94020**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,52600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 23,52600
	Totale RU			**€ 23,52600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,46620** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 1% * B)			€ 5,17925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 23,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.110.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 110 - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente. A - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,75049 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,75049
	Totale MT			**€ 0,75049**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,54400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,54400
	Totale RU			**€ 2,54400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,29449** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)			€ 0,56006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 2,54400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. A - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,23104
	Totale MT			**€ 1,23104**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,49080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,49080
	Totale RU			**€ 2,49080**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,72184** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00633 = 1% * B)			€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 2,49080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. B - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,70648 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,70648
	Totale MT			**€ 1,70648**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,45280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,45280
	Totale RU			**€ 3,45280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,15928** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)			€ 0,87708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 3,45280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. C - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,32072 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,32072
	Totale MT			**€ 2,32072**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,69560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,69560

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,69560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,01632** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)			€ 1,19277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82091
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 4,69560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. D - Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 – larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,39808 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,39808
	Totale MT			**€ 1,39808**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82880 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,82880
	Totale RU			**€ 2,82880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,22688** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 1% * B)			€ 0,71857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 2,82880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.E	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. E - ="Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,73990 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,73990
	Totale MT			**€ 1,73990**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,52040 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,52040
	Totale RU			**€ 3,52040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,26030** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 1% * B)			€ 0,89425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 3,52040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.115.F	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 115 - Drenaggi di aree. F - Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
	Totale MT			**€ 3,16368**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
	Totale RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.120.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 120 - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,50255 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,50255
	Totale MT			**€ 14,50255**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,34360 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 29,34360
	Totale RU			**€ 29,34360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,84615** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 56,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 29,34360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.125.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 125 - Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,13798 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,13798
	Totale MT			**€ 13,13798**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,68020 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 38,68020
	Totale RU			**€ 38,68020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,81818** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 66,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58%			*€ 38,68020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.130.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 130 - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice. A - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22,41304 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 22,41304
	Totale MT			**€ 22,41304**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	45,34920 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 45,34920
		Totale RU			**€ 45,34920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,76224** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 1% * B)			€ 11,51958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,92818
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 87,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 45,34920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,11520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.135.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 135 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,33577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,33577
	Totale MT			**€ 13,33577**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,98280 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 26,98280
	Totale RU			**€ 26,98280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,31857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06854 = 1% * B)			€ 6,85416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71727
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 51,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 26,98280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.140.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. A - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (I= 1,50 – 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	27,26264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 27,26264

fonte: http://burc.regione.campania.it

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 27,26264**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	55,16160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 55,16160
	Totale RU			**€ 55,16160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,42424** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14012 = 1% * B)			€ 14,01212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,64364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 106,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 55,16160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.140.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. B - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,15150 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 39,15150
	Totale MT			**€ 39,15150**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	79,21680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 79,21680
	Totale RU			**€ 79,21680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,36830** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20123 = 1% * B)			€ 20,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,84909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 152,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 79,21680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.145.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 145 - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni. A - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,92264 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,92264

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 0,92264**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,86680
	Totale RU			**€ 1,86680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78944** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 1,86680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. A - Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,90154 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,90154
	Totale MT			**€ 2,90154**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,87080 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 5,87080
	Totale RU			**€ 5,87080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,77234** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01491 = 1% * B)			€ 1,49130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02636
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 5,87080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. B - Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,42839 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,42839
		Totale MT			**€ 3,42839**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,93680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,93680
		Totale RU			**€ 6,93680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,36519** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)			€ 1,76208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21273
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,34** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 6,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.150.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 150 - Gradonate. C - Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
	Totale MT			**€ 3,16368**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
	Totale RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.155.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 155 - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm. A - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di			

	conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
	Totale MT			**€ 4,74681**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
	Totale RU			**€ 9,60440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,35121** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)			€ 2,43971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 9,60440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.160.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 160 - Viminate costituite con paletti di legname idoneo. A - Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,16368
	Totale MT			**€ 3,16368**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,40120
	Totale RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,56488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.165.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 165 - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo. A - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 –			

	12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,74681
	Totale MT			**€ 4,74681**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,60440
	Totale RU			**€ 9,60440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,35121** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)			€ 2,43971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 9,60440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.170.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 170 - Fascinate eseguite su banchine orizzontali. A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,24104 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,24104
	Totale MT			**€ 2,24104**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,53440 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,53440
	Totale RU			**€ 4,53440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,77544** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 4,53440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.175.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	175 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,43733 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 8,43733
	Totale MT			**€ 8,43733**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,07160 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,07160
	Totale RU			**€ 17,07160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,50893** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04337 = 1% * B)			€ 4,33652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 17,07160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. A - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,79767 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 6,79767
	Totale MT			**€ 6,79767**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,75400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 13,75400
	Totale RU			**€ 13,75400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,55167** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 1% * B)			€ 3,49378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,45** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 13,75400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. B - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,19088 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,19088
	Totale MT			**€ 7,19088**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,54960 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 14,54960
	Totale RU			**€ 14,54960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,74048** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 1% * B)			€ 3,69588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 14,54960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.180.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. C - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	7,64577 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,64577

fonte: http://burc.regione.campania.it

	miglioramento fondiario			
	Totale MT			**€ 7,64577**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,47000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 15,47000
	Totale RU			**€ 15,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,11577** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B)			€ 3,92968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 15,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.185.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 185 - Scogliera rinverdita. A - Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte). Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva. Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza) Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,84099 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 17,84099
	Totale MT			**€ 17,84099**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,09840 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 36,09840
	Totale RU			**€ 36,09840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,93939** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09170 = 1% * B)			€ 9,16970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,42** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 36,09840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.190.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. A - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08738 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,08738
	Totale MT			**€ 0,08738**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17680 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,17680
	Totale RU			**€ 0,17680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,26418** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)			€ 0,04491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 0,17680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.190.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. B - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,26471
	Totale MT			**€ 0,26471**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,53560 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,53560
	Totale RU			**€ 0,53560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80031** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 0,53560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,15740 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 7,15740
	Totale MT			**€ 7,15740**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,87679 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,87679
	Totale RU			**€ 0,87679**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,03419** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)			€ 1,36581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 0,87679*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,64934 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,64934
	Totale MT			**€ 9,64934**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,18205 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,18205
	Totale RU			**€ 1,18205**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,83139** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01841 = 1% * B)			€ 1,84134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 1,18205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.195.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57462 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 4,57462
	Totale MT			**€ 4,57462**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,25600 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 9,25600
	Totale RU			**€ 9,25600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,83062** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02351 = 1% * B)			€ 2,35121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52%			*€ 9,25600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. A - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia.			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,55979 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,55979
		Totale MT			**€ 1,55979**
	RU				
	CAM24_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,14650 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,14650
		Totale RU			**€ 2,14650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,70629** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)			€ 0,63007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43364
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 2,14650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. B - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
	Totale MT			**€ 1,71349**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
	Totale RU			**€ 2,35800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07149** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)			€ 0,69215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 2,35800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.C	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			

	010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. C - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90641 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,90641
	Totale MT			**€ 1,90641**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,62350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,62350
	Totale RU			**€ 2,62350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,52991** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00770 = 1% * B)			€ 0,77008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 2,62350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.D	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. D - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1,71349
	Totale MT			**€ 1,71349**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,35800
	Totale RU			**€ 2,35800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07149** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)			€ 0,69215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 2,35800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.200.E	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. E - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di legno.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,16801 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,16801
	Totale MT			**€ 2,16801**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,98350 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2,98350
	Totale RU			**€ 2,98350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,15151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 1% * B)			€ 0,87576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 2,98350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.205.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 205 - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta. A - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63544 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 0,63544
	Totale MT			**€ 0,63544**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	2,15400	€ 1,00000	€ 2,15400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 2,15400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78944** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60%			*€ 2,15400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.210.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. A - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 – 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 – 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 – 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.			
	MT			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,92250 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,92250
	Totale MT			**€ 41,92250**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	101,57400 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 101,57400
	Totale RU			**€ 101,57400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,49650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 184,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55%			*€ 101,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.210.B	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 210 - Sistemazione delle aste torrentizie. B - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati			

	ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica.La rampa a blocchi può essere realizzata: 1)lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2)quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,95923 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 16,95923
	Totale MT			**€ 16,95923**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,09050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 41,09050
	Totale RU			**€ 41,09050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,04973** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09868 = 1% * B)			€ 9,86845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 74,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55%			*€ 41,09050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_V07.010.215.A	CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 010 - LAVORI FORESTALI 215 - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico. A - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. **MT**			
	CAM24_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10,00373 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 10,00373
	Totale MT			**€ 10,00373**
	RU			
	CAM24_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,95120 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 3,95120
	Totale RU			**€ 3,95120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,95493** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02372 = 1% * B)			€ 2,37234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22%			*€ 3,95120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02372*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it