



# Art. 5 del Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2023, n. 183

Verifica e individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

## Allegato 1: Quadro sinottico degli atti e corrispondenza

| fonte: http://burc.regione.campania.it |
|--|





#### Giunta Regionale della Campania

Dott. Italo **GIULIVO** Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile

Avv. Giuseppe **CARANNANTE** Direttore Generale per la Mobilità

Dott. Antonello **BARRETTA**Direttore Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali

Dott. Michele **PALMIERI**Direttore Generale Difesa Suolo e l'Ecosistema

Dott. Fabrizio **MANDUCA**Direttore Generale Ufficio Speciale Grandi Opere

#### Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – ACaMIR

Ing. Maria Teresa **DI MATTIA** Direttore Generale

#### **CONTRIBUTI**

Comuni: Bacoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Quarto

#### Struttura Commissariale ex lege 887/84

Altri Enti: MIT- Uff. Circondariale Marittimo Pozzuoli, Prefettura di Napoli, Cons. Bonifica Conca di Agnano

Gestori di reti: Acqua Bene Comune, ANAS S.p.A., EAV S.r.l., RFI S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A.

#### **GRUPPO DI LAVORO TECNICO**

Ing. Gennaro **DI PRISCO** Dirigente DG Mobilità Regione Campania

Ing. Rosario **MANZI** Dirigente DG Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti Regione Campania

Ing. Gaetano **D'AGOSTINO** Dirigente DG Difesa Suolo e l'Ecosistema Regione Campania

Geol. Sergio **NARDÒ** Funzionario della Struttura Commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico

Arch. Salvatore **GUASTAFIERRO** Funzionario DG Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania

Arch. Luca Eduardo **MORRONE** Funzionario DG Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania

Ing. Giovanni **NOTARNICOLA**Funzionario ACaMIR
Ing. Paolo **DEL GAIS**Funzionario ACaMIR
Ing. Ciro **MARCIANO**Funzionario ACaMIR

Ing. Gianfranco Felice **ROSSI** Supporto specialistico ACaMIR





# **SOMMARIO**

| 1 | Introduz       | ione   | 13       |
|---|----------------|--|----------|
| 2 | Inquadra       | mento del fenomeno bradisismico  | 15       |
| 3 | Individu       | azione della Zona di Intervento  | 17       |
| 4 | Individu       | azione dei soggetti istituzionali competenti per la gestione delle infrastrutture di traspo                      | rto e    |
|   |                | ervizi essenziali  |          |
| 5 | Stato de       | le reti e programmazione di settore  | 22       |
|   |                | ti e infrastrutture per la mobilità  |          |
|   | 5.1.1          | Rete stradale ed autostradale  |          |
|   | 5.1.2          | Rete ferroviaria   |          |
|   | 5.1.3          | Sistema portuale   |          |
|   | 5.1.4<br>5.1.5 | Piano intermodale dell'Area Flegrea (comma 18 art. 11 ex L. 887/84)  |          |
|   |                | ti e infrastrutture per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque                             |          |
|   |                |  |          |
|   | 5.2.1<br>5.2.2 | La programmazione di settore (Piano d'Ambito Regionale e i Piani d'Ambito Distrettuali)                          | 35<br>37 |
|   | 5.2.3          | Gli interventi in corso, finanziati o programmati nel ciclo integrato delle acque nell'area dei Campi Flegrei    |          |
|   | 5.3 La         | difesa del suolo   | 44       |
|   | 5.3.1          | Premessa   | 11       |
|   | 5.3.2          | La programmazione nel settore della difesa del suolo   |          |
|   | 5.3.3          | Gli interventi in corso, finanziati o programmati nel settore della difesa del suolo nell'area dei Campi Flegrei | 46       |
|   | 5.4 Sir        | tesi dei finanziamenti esistenti o da reperire nell'Area dei Campi Flegrei                                       | 54       |
| 6 | Criticità      | segnalate  | 56       |
|   | 6.1 Cri        | ticità segnalate dai Comuni ricadenti nella Zona Rossa   | 56       |
|   |                | Premessa   |          |
|   | 6.1.1<br>6.1.2 | Comune di Bacoli   |          |
|   | 6.1.3          | Comune di Giugliano in Campania  |          |
|   | 6.1.4          | Comune di Marano di Napoli   | 58       |
|   | 6.1.5          | Comune di Monte di Procida   |          |
|   | 6.1.6<br>6.1.7 | Comune di Napoli   |          |
|   | 6.1.8          | Comune di Quarto   |          |
|   | 6.2 Cri        | ticità segnalate dalla Regione e da altri Soggetti Pubblici  | 63       |
|   | 6.2.1          | Premessa   | 63       |
|   | 6.2.2          | MIT - Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli  |          |
|   |                | Prefettura di Napoli   |          |
|   | 6.2.4<br>6.2.5 | Regione Campania - DG 50.08.00 per la Mobilità   |          |
|   | 65             | regione compania 50 50:17:00 per il ciclo Integrato delle reque è del Milati, valutazioni e ratorizzazioni runo  | icritaii |
|   | 6.2.6          | Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere   |          |
|   | 6.2.7<br>6.2.8 | Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84   |          |
|   |                | ticità segnalate da soggetti gestori di reti e servizi pubblici  |          |
|   | 6.3.1          | Premessa   |          |
|   | 6.3.2          | RFI S.p.A.   |          |
|   | 6.3.3          | ANAS S.p.A.  |          |
|   | 6.3.4          | Tangenziale di Napoli S.p.A.   |          |
|   | 6.3.5<br>6.3.6 | EAV S.r.l  |          |
|   | 6.3.7          | ACaMIR   |          |
| 7 | Azioni ar      | nministrative di regolazione delle reti e governo del territorio   | 76       |
|   | 7.1 Pre        | emessa   | 76       |
|   |                | nitoraggio del livello di sicurezza e/o efficienza delle reti  |          |
|   |                |  |          |





|    | 7.3<br>76                              | Definizione della "gerarchia" delle reti infrastrutturali utili per l'esodo dalla Zona Rossa per rischio vulca   | nico                       |
|----|--|--|----------------------------|
|    | 7.4                                    | Individuazione di possibili strozzature di capacità sulla rete stradale e definizione di interventi per la   | lord                       |
|    | 7.5<br>7.6                             | Modalità di comunicazione alla cittadinanza delle necessarie direttive in caso di esodo  | 77<br>lord                 |
| 8  | Anali                                  | si e classificazione degli interventi segnalati per la soluzione delle criticità   |                            |
|    | 8.1<br>8.2<br>8.3<br>8.4<br>8.5<br>8.6 | Classificazione degli interventi per soggetto che ha comunicato le criticità  Classificazione degli interventi per competenza.  Classificazione degli interventi per localizzazione nel territorio.  Classificazione degli interventi per funzionalità  Classificazione degli interventi per tipologia.  Classificazione multicriteria degli interventi. | 81<br>82<br>83<br>84<br>88 |
|    |  | lusioni  |                            |
|    |  | ato 1: Quadro sinottico degli atti e corrispondenza  |                            |
|    | _                                      | ato 2: Localizzazione degli interventi puntuali e lineari costituenti criticità infrastrutturali   |                            |
| 12 |  | ato 3: Schede sintetiche descrittive delle criticità infrastrutturali  Premessa  |                            |
|    |  | Comune di Bacoli   |                            |
|    |  | .2.1 Schede  |                            |
|    |  | Comune di Giugliano in Campania  |                            |
|    | 12.4                                   | Comune di Marano   |                            |
|    |  | .4.1 Schede  |                            |
|    |  | Comune di Monte di Procida   |                            |
|    |  | .5.1 Schede  |                            |
|    |  | Comune di Napoli   |                            |
|    |  | .6.1 Schede  |                            |
|    |  | .6.2 Relazioni illustrative  |                            |
|    |  | 7.1 Schede   |                            |
|    |  | .7.2 Relazioni illustrative  | 187                        |
|    | 12.8                                   | Comune di Quarto   |                            |
|    |  | .8.1 Schede  |                            |
|    | 12.9                                   | MIT - Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli  | 211                        |
|    |  | .9.1 Schede  |                            |
|    | 12.10                                  | Prefettura di Napoli   | 212                        |
|    |  | .10.1 Schede   |                            |
|    |  | .10.2 Relazioni illustrative   |                            |
|    |  | .11.1 Schede   |                            |
|    | 12                                     | .11.2 Relazione illustrativa   | 213                        |





| 12.12 Regione Campania – Dir. Gen. per il Ciclo Integrat<br>Ambientali                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
|--|---|
|  | 216   |
| 12.13 Regione Campania – DG difesa del suolo   |   |
|  |   |
| 12.15 Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18º L.  | 887/84247   |
|  |   |
| 12.16 Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei B  |   |
|  | 252<br>252  |
| 12.17 RFI S.p.A  | 252   |
|  |   |
| 12.17.2 Relazioni illustrative   | 260<br>3.09   |
| 12.18.1 Schede   |   |
| 12.19 Tangenziale di Napoli S.p.A  |   |
| 12.19.1 Schede   | 340   |
| 12.20 EAV S.r.l  |   |
|  | 345<br>347  |
| 12.21 Acqua Bene Comune  | 369   |
|  | 369   |
| 12.22 ACaMIR   | 375   |
|  | 375<br>375  |
| 13 Allegato 4: Illustrazione fotografica di alcuni de attuazione del Piano Intermodale dell'Area Flegrea (ex |   |
| 13.1 Principali interventi completati di competenza del comma 18, L. 887/84                                  | a Struttura del Commissario Straordinario ex art. 11, |
| 13.2 Principali interventi completati o in corso di compet   | enza di EAV srl387                                    |
| 14 Allegato 5: Note ufficiali e documentazione ammini  | strativa 392  |
| 14.1 Convocazione riunioni e comunicazioni della DG 50.  | 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile392             |
| 14.1.2 Richiesta di segnalazione criticità   |   |
| 14.2 Corrispondenza ricevuta dai Comuni  | -   |
| 14.2.2 Comune di Giugliano in Campania14.2.3 Comune di Marano di Napoli                                      |   |
|  | 420   |





| 14<br>14 | 1.2.6<br>1.2.7 | Comune di Pozzuoli   | 423<br>426     |
|----------|----------------|--|----------------|
| 14.3     | Co             | rrispondenza Regione e altri soggetti pubblici   | 427            |
| 14       | 4.3.1          | MIT - Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli  | 427            |
| 14       | 1.3.3          | Regione Campania - DG 50.08.00 per la Mobilità   | 429            |
| 14       | 1.3.4<br>430   | Regione Campania – DG 50.17.00 per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazio<br>) | oni Ambientali |
| 14<br>14 | 4.3.5<br>4.3.6 | Regione Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere   | 432            |
|          |                | Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei   |                |
| 14.4     | Co             | rrispondenza Gestori di rete e Servizi pubblici  | 441            |
| 14       | 1.4.1          | RFI S.p.A.   | 441            |
| 14<br>14 | 1.4.2<br>1.4.3 | ANAS S.p.A   | 442<br>444444  |
| 14       | 1.4.4          | EAV S.r.l.   | 445            |
| 14       | 1.4.6          | Acqua Bene Comune  | 450            |
| 1/       | 1 / 1 7        | EIC Ento Idrico Campano  | /E1            |





#### **Tabelle**

| Tabella 5-1: Infrastrutture per la viabilità finanziati   |       |
|---|-------|
| Tabella 5-2: Infrastrutture ferroviarie e materiali rotabili finanziati   | 35    |
| Tabella 5-3: Sintesi delle schede FSC 2021-2027 e altri finanziamenti richiesti   | 35    |
| Tabella 5-4: Adduttrici Idriche Area Flegrea  | 37    |
| Tabella 5-5: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord - Adduttrici   | 38    |
| Tabella 5-6: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord - Partitori  | 38    |
| Tabella 5-7: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord - Serbatoi   |       |
| Tabella 5-8: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Impianti sollevamento AQ                               |       |
| Tabella 5-9: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Reti distribuzione                                     |       |
| Tabella 5-10: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Reti fognarie   |       |
| Tabella 5-11: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord - Collettori  |       |
| Tabella 5-11: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord - Collector   |       |
|   |       |
| Tabella 5-13: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Sfioratori di piena                                   |       |
| Tabella 5-14: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Canali fugatori                                       |       |
| Tabella 5-15: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Depuratori  |       |
| Tabella 5-16: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Scarichi fognari                                      |       |
| Tabella 5-17: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Interventi programmati o in attuazione                |       |
| Tabella 5-18: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Ripartizione per Ente e stato                         |       |
| finanziamento/esecuzione  |       |
| Tabella 5-19: Piano D'Ambito Distrettuale - Distretto Napoli Nord – Ripartizione per stato di finanziamento/esecuz        | zione |
|   |       |
| Tabella 5-20: Comune di Bacoli - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati                   | 49    |
| Tabella 5-21: Comune di Giugliano in Campania - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e program        | ımati |
|   | 49    |
| Tabella 5-22: Comune di Marano di Napoli - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati         | 49    |
| Tabella 5-23: Comune di Monte di Procida - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati         | 49    |
| Tabella 5-24: Comune di Napoli - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati                   |       |
| Tabella 5-25: Comune di Pozzuoli - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati                 |       |
| Tabella 5-26: Comune di Quarto - Interventi difesa suolo regionali attuati, in attuazione e programmati                   |       |
| Tabella 5-27: Presenza nella piattaforma RENDIS degli interventi individuati  |       |
| Tabella 5-28: Interventi individuati nei comuni della Zona Rossa ammessi o non ammessi a finanziamento (€)                |       |
| Tabella 5-29: Stato di attuazione degli interventi individuati nei comuni della Zona Rossa (€)                            |       |
| Tabella 5-30: Investimenti in corso (o finanziati) nei settori della mobilità, ciclo integrato delle acque e difesa del s |       |
| nell'area dei Campi Flegrei   |       |
| Tabella 5-31: Investimenti in corso (o finanziati) ed in programma nei settori della mobilità, ciclo integrato delle a    |       |
| e difesa del suolo nell'area dei Campi Flegrei  | •     |
| Tabella 6-1: Comune di Bacoli: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi di soluzione delle criticità       |       |
| Tabella 6-2: Comune di Bacoli - Segnalazioni problematiche connesse alla difesa del suolo ed al bradisismo (note          |       |
| ·   |       |
| Difesa del Suolo)   |       |
| Tabella 6-3: Comune di Marano di Napoli: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi                          |       |
| Tabella 6-4: Comune di Marano di Napoli: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi                            |       |
| Tabella 6-5: Comune di Marano di Napoli - Segnalazioni problematiche connesse alla difesa del suolo ed al bradis          |       |
| (DG Difesa del Suolo)   |       |
| Tabella 6-6: Comune di Monte di Procida: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi                          |       |
| Tabella 6-7: Comune di Monte di Procida: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi                            |       |
| Tabella 6-8: Comune di Monte di Procida - Segnalazioni problematiche connesse alla difesa del suolo ed al bradis          |       |
| (DG Difesa del Suolo)   |       |
| Tabella 6-9: Comune di Napoli - Segnalazioni problematiche connesse alla difesa del suolo ed al bradisismo (note          |       |
| Difesa del Suolo)   |       |
| Tabella 6-10: Comune di Pozzuoli: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi                                 | 62    |
| Tabella 6-11: Comune di Pozzuoli: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi                                   | 62    |
| Tabella 6-12: Comune di Quarto: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi                                   | 63    |
|   |       |





| Tabella 6-13: Comune di Quarto: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi                               | 63     |
|---|--------|
| Tabella 6-14: Dir. Gen. per il Ciclo Integrato delle Acque: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi | 65     |
| Tabella 6-15: Dir. Gen. per il Ciclo Integrato delle Acque: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi   | 66     |
| Tabella 6-16: Uff. Spec. Grandi Opere - Elenco interventi di competenza nell'Area Flegrea                           | 67     |
| Tabella 6-17: RFI – Opere d'arte gestite – Tratta Villa Literno/Napoli Gianturco                                    | 69     |
| Tabella 6-18: ANAS - Importo lavori e sicurezza per gli interventi previsti   | 72     |
| Tabella 6-19: ANAS – Tempi di esecuzione degli interventi previsti  | 72     |
| Tabella 6-20: EAV S.r.l.: Importi richiesti per la realizzazione degli interventi                                   | 74     |
| Tabella 6-21: EAV S.r.l.: Tempi necessari per la realizzazione degli interventi                                     | 74     |
| Tabella 8-1: Interventi segnalati per la soluzione delle criticità  | 80     |
| Tabella 8-2: Costi degli interventi per soggetto che ha segnalato la criticità                                      |        |
| Tabella 8-3: Costi degli interventi per tipo di Ente  | 82     |
| Tabella 8-4: Costi degli interventi per localizzazione nel territorio   | 83     |
| Tabella 8-5: Costi degli interventi per funzionalità  | 83     |
| Tabella 8-6: Costi degli interventi per tipologia di intervento   | 84     |
| Tabella 8-7: Interventi risolutivi delle criticità segnalate nel settore del sistema dei trasporti                  | 90     |
| Tabella 8-8: Interventi risolutivi delle criticità segnalate nel settore del sistema idrico                         | 90     |
| Tabella 8-9: Interventi risolutivi delle criticità segnalate nel settore del sistema fognario                       | 91     |
| Tabella 8-10: Interventi risolutivi delle criticità segnalate nel settore della difesa del suolo                    | 91     |
| Tabella 8-11: Interventi risolutivi delle criticità segnalate in altri settori                                      | 91     |
| Tabella 9-1: Entità delle esigenze finanziarie necessarie per la soluzione delle criticità complessive e per se     | ettore |
| d'intervento  | 96     |





### **Figure**

| Figura 2-1: Carta geologica schematica dei Campi Flegrei (modificata da Isaia et al., 2019)                                | . 15 |
|--|------|
| Figura 2-2: Modello concettuale del sistema idrotermale che alimenta le manifestazioni superficiali nella caldera Flegi    | rea  |
| (Chiodini et al., 2016)  | 16   |
| Figura 3-1: Mappa della zona di intervento con l'identificazione della localizzazione degli epicentri dei terremoti        | i di |
| magnitudo durata non inferiore a 2, verificatisi a partire dal 1983  |      |
| Figura 3-2: Mappa della zona rossa del Piano nazionale di protezione civile per rischio vulcanico dei Campi Fleg           |      |
| (DPCM del 24 giugno 2016), in cui viene estesa la ricognizione della funzionalità delle infrastrutture ex-art. 5           |      |
| 140/2023   |      |
| Figura 3-3: Mappa riportante la sovrapposizione della Zona Rossa del Piano nazionale (individuata con DGR n.669            |      |
| 23/12/2014 e riportata nel DPCM del 24 giugno 2016) con la delimitazione della Zona di Intervento come individu            |      |
| ai sensi dell'art. 2 del DL 140 del 12 ottobre 2023  |      |
| Figura 5-1: Delimitazione della zona di intervento per l'emergenza bradisismica  |      |
|  |      |
| Figura 5-2: Delimitazione della zona rossa per l'emergenza vulcanica dei Campi Flegrei                                     |      |
| Figura 5-3: Rappresentazione della rete di interesse regionale   |      |
| Figura 5-4: Rete ferroviaria regionale   |      |
| Figura 5-5: Piano D'Ambito Distrettuale – Distretto Napoli Nord – Ripartizione per Ente e stato                            |      |
| finanziamento/esecuzione   |      |
| Figura 5-6: Piano D'Ambito Distrettuale – Distretto Napoli Nord – Ripartizione per stato di finanziamento/esecuzio         |      |
|  | 44   |
| Figura 5-7: Interventi della Campania sulla piattaforma ReNDiS   |      |
| Figura 5-8: Interventi programmati/attuati/in attuazione nel settore della difesa del suolo nella Zona Rossa e Gialla      | 48   |
| Figura 5-9: Presenza nella piattaforma RENDIS degli interventi individuati   | 51   |
| Figura 5-10: Presenza nella piattaforma RENDIS degli interventi individuati  | 52   |
| Figura 5-11: Interventi individuati nei comuni della Zona Rossa ammessi o non ammessi a finanziamento                      | 53   |
| Figura 5-12: Interventi individuati nei singoli comuni della Zona Rossa ammessi o non ammessi a finanziamento              | .53  |
| Figura 5-13: Stato di attuazione degli interventi individuati nei comuni della Zona Rossa                                  |      |
| Figura 5-14: Stato di attuazione dei singoli interventi individuati nei comuni della Zona Rossa                            |      |
| Figura 5-15: Investimenti in corso (o finanziati) nei settori della mobilità, ciclo integrato delle acque e difesa del su  |      |
| nell'area dei Campi Flegrei  |      |
| Figura 5-16: Investimenti in corso (o finanziati) ed in programma nei settori della mobilità, ciclo integrato delle acc    |      |
| e difesa del suolo nell'area dei Campi Flegrei   |      |
| Figura 6-1: Fac-Simile di scheda per la segnalazione delle criticità infrastrutturali                                      |      |
| Figura 6-2: RFI – Opere d'arte gestite   |      |
| Figura 6-3: ANAS – Diramazione A2 Napoli   |      |
| Figura 6-4: EAV - Linee flegree (Cumana e Circumflegrea) oggetto di intervento delle schede 1, 2 e 4                       |      |
| Figura 8-1: Ripartizione dei costi degli interventi per soggetto che ha segnalato la criticità                             |      |
|  |      |
| Figura 8-2: Entità dei finanziamenti per soluzione criticità segnalate dagli Enti richiedenti                              |      |
| Figura 8-3: Ripartizione dei costi degli interventi per tipo di Ente   |      |
| Figura 8-4: Ripartizione dei costi degli interventi per localizzazione nel territorio                                      |      |
| Figura 8-5: Ripartizione dei costi degli interventi per funzionalità   |      |
| Figura 8-6: Ripartizione dei costi degli interventi per tipologia di intervento  |      |
| Figura 8-7: Ripartizione delle richieste di finanziamento totale e integrazione di finanziamento degli interventi          |      |
| Figura 8-8: Ripartizione degli investimenti complessivi nei settori della mobilità, ciclo integrato delle acque e difesa   |      |
| suolo nell'area dei Campi Flegrei  |      |
| Figura 9-1: Ripartizione degli investimenti complessivi relativi agli interventi nei settori della mobilità, ciclo integra |      |
| delle acque e difesa del suolo nell'area dei Campi Flegrei   |      |
| Figura 9-2: Entità delle esigenze finanziarie necessarie per la soluzione delle criticità complessive e per sett           |      |
| d'intervento   |      |
| Figura 9-3: Numerosità degli interventi necessari per la soluzione delle criticità complessive e per settore d'interve     | nto  |
|  |      |
| Figura 11-1: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle Amministrazioni ed Enti                                   | .15  |
| Figura 11-2: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle Amministrazioni ed Enti sulla rete stradale 1             | .16  |
|  |      |





| Figura 11-3: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle Amministrazioni ed Enti sulla rete ferroviaria 11    | ١7 |
|---|----|
| Figura 11-4: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle Amministrazioni ed Enti sulla rete dei porti 11      | 18 |
| Figura 11-5: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle Amministrazioni ed Enti sulla rete idrica e fognar   | ia |
|   | 19 |
| Figura 11-6: Quadro complessivo degli interventi segnalati dalle DG Ciclo Integrato delle Acque e Difesa del Suolo 12 | 20 |
| Figura 12-1: Comune di Bacoli - Scheda nº 1 Rete fognaria Via Lucullo   |    |
| Figura 12-2: Comune di Bacoli - Scheda nº 2 Rete fognaria Via Marziale  |    |
| Figura 12-3: Comune di Bacoli - Scheda nº 3 Via Fusaro/Giulio Cesare  |    |
| Figura 12-4: Comune di Bacoli - Scheda nº 4 Via Dragonara-Via Miseno-Via Miliscola                                    |    |
| Figura 12-5: Comune di Bacoli - Scheda nº 5 Piazza De Gasperi   |    |
| Figura 12-6: Comune di Marano – Messa in sicurezza Via Marano Quarto  |    |
| Figura 12-7: Comune di Marano – Messa in sicurezza Via Cupa d'Orlando   |    |
| Figura 12-8: Comune di Marano – Prolungamento Via Cinque Cercole  |    |
| Figura 12-9: Comune di Marano – Prolungamento Via Pigno   |    |
| Figura 12-10: Comune di Marano – Messa in sicurezza e sistemazione spogliatoi Stadio Comunale                         |    |
| Figura 12-11: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 31a – Via Torregaveta (1/2)                      |    |
| Figura 12-12: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 31b – Via Torregaveta (2/2)                      |    |
| Figura 12-13: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 31c – Via Panoramica                             |    |
| Figura 12-14: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 32a – Via Giulio Cesare                          |    |
| Figura 12-15: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 33a – Serbatoio Acquedotto Panoramica 13         |    |
| Figura 12-15. Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 336 – Serbatolo Acquedotto Pariorantica 13       |    |
| Figura 12-17: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione n° 34a – Depuratore Fognario                        |    |
|   |    |
| Figure 12-18: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione nº 34b – Pompe si sollevamento                      |    |
| Figura 12-19: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione nº 34c – Pozzo a vortice sistema fognario13         |    |
| Figura 12-20: Comune di Monte di Procida - Scheda di segnalazione nº 34d – Serbatoio Acquedotto Bellavista 13         |    |
| Figura 12-21: Comune di Napoli – Asse occidentale (Ospedali-Tg.le Napoli)   |    |
| Figura 12-22: Comune di Napoli – Asse di collegamento Vomero-Soccavo-Pianura  |    |
| Figura 12-23: Comune di Napoli – Nuovo collegamento Bagnoli-Agnano-Tangenziale  |    |
| Figura 12-24: Comune di Napoli – Sistema di collettamento pluviale  |    |
| Figura 12-25: Comune di Pozzuoli – Acquedotti e Reti Idriche  |    |
| Figura 12-26: Comune di Pozzuoli – Strade e fognature   |    |
| Figura 12-27: Comune di Pozzuoli – Ponti, viadotti e gallerie   |    |
| Figura 12-28: Comune di Pozzuoli – Rampa di ingresso in Tangenziale   |    |
| Figura 12-29: Comune di Pozzuoli – Gestione e manutenzioni galleria   |    |
| Figura 12-30: Comune di Quarto – Strade/Ferrovie (1/2)  |    |
| Figura 12-31: Comune di Quarto – Strade/Ferrovie (2/2)  |    |
| Figura 12-32: Comune di Quarto – Strade (1/2)   |    |
| Figura 12-33: Comune di Quarto – Strade (2/2)   |    |
| Figura 12-34: MIT Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli – Bacino portuale di Pozzuoli e Baia                    |    |
| Figura 12-35: DG Mobilità – Porto di Pozzuoli   |    |
| Figura 12-36: Dir. Gen. DG 501700 – Miliscola partitori   | ١7 |
| Figura 12-37: Dir. Gen. DG 501700 – Miliscola condotta  | ١7 |
| Figura 12-38: Dir. Gen. DG 501700 – Villa Arabia (1/2)  |    |
| Figura 12-39: Dir. Gen. DG 501700 – Villa Arabia (2/2)  | ١7 |
| Figura 12-40: Dir. Gen. DG 501700 – Villa Cariati   | 18 |
| Figura 12-41: Dir. Gen. DG 501700 – Galleria Bellavista   | 18 |
| Figura 12-42: Dir. Gen. DG 501700 – Serbatoio Bacoli  | 18 |
| Figura 12-43: Dir. Gen. DG 501700 – Serbatoio Via Pigna   | 18 |
| Figura 12-44: Dir. Gen. DG 501700 – Collettore di Cuma  | ١9 |
| Figura 12-45: Dir. Gen. DG 501700 – Sistema di Monitoraggio   | 19 |
| Figura 12-46: Dir. Gen. DG 501700 – Vetustà condotte  |    |
| Figura 12-47: Ufficio Speciale Grandi Opere – Parcheggio di interscambio24  |    |
| Figura 12-48: Ufficio Speciale Grandi Opere – Sottopasso Arco Felice (1º fase)24                                      |    |
| Figura 12-49: Ufficio Speciale Grandi Opere – Interventi di consolidamento del costone La Starza (1° fase) 24         |    |





| Figura 12-50: Ufficio Speciale Grandi Opere – Viabilità costiera Pozzuoli (1º stralcio)  | . 245  |
|--|--------|
| Figura 12-51: Ufficio Speciale Grandi Opere – Viabilità costiera Pozzuoli (2º stralcio)  | . 246  |
| Figura 12-52: Ufficio Speciale Grandi Opere – Interventi connessi piano di allontanamento Comuni di Bacoli e Mor   | າte di |
| Procida (1° stralcio)  | . 246  |
| Figura 12-53: Ufficio Speciale Grandi Opere – Viabilità di collegamento della nuova darsena del porto di Pozzuoli.                                       | . 246  |
| Figura 12-54: Ufficio Speciale Grandi Opere – Completamento molo di sottoflutto (2º fase)  | . 247  |
| Figura 12-55: Ufficio Speciale Grandi Opere – Completamento molo di sottoflutto (3º fase)  |        |
| Figura 12-56: Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84 – Miglioramento svincolo tangenziale d  |        |
| Campana  |        |
| Figura 12-57: RFI – Sottovia km 185+742 (Villa Literno-Qualiano)   |        |
| Figura 12-58: RFI – Sottovia km 194+972 (Qualiano-Quarto di Marano)  |        |
| Figura 12-59: RFI – Sottovia km 195+480 (Qualiano-Quarto di Marano)  |        |
| Figura 12-60: RFI – Sottovia km 190+644 (Qualiano-Quarto di Marano)  |        |
| Figura 12-61: RFI – Viadotto km 195+028 (Qualiano-Quarto di Marano)  |        |
| Figura 12-62: RFI – Sottovia km 200+627 (Via Campana-Pozzuoli Solfatara)   |        |
| Figura 12-63: RFI – Sottovia km 201+107 (Via Campana-Pozzuoli Solfatara)   |        |
| Figura 12-64: RFI – Sottovia km 201+432 (Pozzuoli Solfatara-Bagnoli Agnano T.)   |        |
| Figura 12-65: RFI – Sottovia km 201+566 (Pozzuoli Solfatara-Bagnoli Agnano T.)   |        |
| Figura 12-66: RFI – Sottovia km 201+852 (Pozzuoli Solfatara-Bagnoli Agnano T.)   |        |
| Figura 12-67: RFI – Sottovia km 201+632 (Fozzuoli Solfatara-Bagnoli Agnano T.)   |        |
| Figura 12-68: RFI – Viadotto km 204+326 (Pozzuoli Solfatara-Bagnoli Agnano T.)   |        |
| Figura 12-69: RFI – Viadotto km 205+177 (Bagnoli Agnano TCavalleggeri Aosta)   |        |
| Figura 12-70: RFI – Sottovia km 205+693 (Bagnoli Agnano TCavalleggeri Aosta)   |        |
| Figura 12-70: RFI – Sottovia km 205+893 (Bagnoli Agnano TCavalleggeri Aosta)   |        |
| Figura 12-71: RFI – Sottovia km 205+001 (Bagnoli Agnano TCavalleggeri Aosta)   |        |
| Figura 12-72: RFI – Sottovia km 206+710 (Bagnoli Agnano TCavalleggeri Aosta)   |        |
| Figura 12-73: RFI – Sottovia km 200+710 (Bagnoli Agnano 1Cavalleggen Aosta)<br>Figura 12-74: RFI – Sottovia km 209+741 (NA P.zza Leopardi-NA Mergellina) |        |
|  |        |
| Figura 12-75: RFI – Cavalcavia pedonale P.zza Leopardi (NA P.zza Leopardi-NA Mergellina)   |        |
| Figura 12-76: RFI – Sottovia km 209+938 (NA Mergellina-P.za Amedeo)  |        |
| Figura 12-77: ANAS – Sistemi di chiusura automatizzata delle rampe durante la fase d'esodo   |        |
| Figura 12-78: Planimetria Viadotto Cernicchiara  |        |
| Figura 12-79: Planimetria Viadotto Calenda   |        |
| Figura 12-80: Planimetria Viadotto Coviello – Carreggiata Sud e Nord   |        |
| Figura 12-81: Planimetria Viadotto Medaglie d'Oro  |        |
| Figura 12-82: Planimetria Viadotto Medaglie d'Oro I – Rampa RC   |        |
| Figura 12-83: Planimetria Viadotto Medaglie d'Oro II – Rampa Fratte dir SA carreggiata Nord  |        |
| Figura 12-84: Planimetria Viadotto Medaglie d'Oro III – Rampa SA dir Fratte Carreggiata Sud  |        |
| Figura 12-85: Planimetria Viadotto Sava – Carreggiata Sud e Nord   |        |
| Figura 12-86: Planimetria Viadotto Spinacavallo – Carreggiata Sud e Nord   |        |
| Figura 12-87: Planimetria Viadotto Cologna – Carreggiate Sud e Nord  |        |
| Figura 12-88: Planimetria Viadotto Spetrini – Carreggiate Sud e Nord   |        |
| Figura 12-89: Planimetria Ponte SC -Carreggiata Sud e Nord   |        |
| Figura 12-90: Tangenziale di Napoli – Autostrada A56   |        |
| Figura 12-91: EAV S.r.l. – Sistema di Monitoraggio   |        |
| Figura 12-92: EAV S.r.l. – Adeguamento strutturale e messa in sicurezza opere d'arte e sede ferroviaria  |        |
| Figura 12-93: EAV S.r.l. – Arretramento stazione di Torregaveta  |        |
| Figura 12-94: EAV S.r.l. – Adeguamento e verifica strutturale di sottosistemi di alimentazione   |        |
| Figura 12-95: EAV S.r.l. – Accelerazioni lungo linea   |        |
| Figura 12-96: Estensione della linea Circumflegrea Torregaveta - Montesanto  |        |
| Figura 12-97: esempio di ponte metallico lungo la tratta (Quarto)  |        |
| Figura 12-98: esempio di ponte ad arco lungo la tratta (Pisani)  |        |
| Figura 12-99: esempio di viadotto lungo la tratta (Quarto Centro)  |        |
| Figura 12-100: esempio di galleria lungo la tratta (Grotta del Sole - Quarto)  |        |
| Figura 12-101: esempio di stazioni lungo la tratta (Stazione di Quarto Centro)   | .351   |





| Figura 12-102: esempio di linea ferrata (Pianura)  | 352            |
|--|----------------|
| Figura 12-103: esempio di sovrappasso lungo la tratta (Quarto)   |                |
| Figura 12-104: Estensione della linea Circumflegrea Torregaveta - Montesanto                                 | 353            |
| Figura 12-105: Acqua Bene Comune – Rete idrica di distribuzione e sistema di accumulo a servizio della       |                |
| ·  | 369            |
| Figura 12-106: Acqua Bene Comune – Sistema fognario a servizio della Zona Rossa                              |                |
| Figura 12-107: ACaMIR – Smart roads del sistema infrastrutturale al servizio delle operazioni di allontaname | ento dall'Area |
| dei Campi Flegrei  |                |
| Figura 13-1: Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzu     |                |
| al comune di Pozzuoli)   | 381            |
| Figura 13-2: Programma di Adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno          |                |
| (art.11 della Legge 887/84) Piano Viario - intervento 3 Via Sartania - Lotti 1-2-3                           | 382            |
| Figura 13-3: Programma di adeguamento del trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno          | bradisismico   |
| (art. 11 ex L. 887/84) - Piano viario cavalcavia linea ferroviaria FF.SS. in via Campana - Parco De Luca     | 383            |
| Figura 13-4: Completamento piano viario - svincolo via Campana – Tangenziale                                 | 385            |
| Figura 13-5: Bretella Soccavo – Mostra   | 387            |
| Figura 13-6: Stazione di Montesanto  | 388            |
| Figura 13-7: Tratta Dazio – Gerolomini – Cantieri  |                |
| Figura 13-8: Raddoppio tratta Pisani – Quarto  |                |
| Figura 13-9: Completamento nuova Stazione di Baia  | 391            |







## 10 Allegato 1: Quadro sinottico degli atti e corrispondenza

Art. 5 - Decreto-Legge n.140 del 12 ottobre 2023 - Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali (tempi: 90 giorni / spesa: 200.000€)

ERS. JOHN C. LLEPAN





Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile DG.50.18.00 - Monitoraggio richieste di segnalazione delle criticità esistenti - PG/2023/0488473 del 12 Ottobre 2023 - Rev. 8 al 04\_01\_2024

| n.<br>Fasc. | prot.  | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente                              | area/ufficio  | n.<br>criticità   | macroarea<br>intervento                                    | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione                  | localizzazione   | criticità segnalate  | stima dei costi  | stima dei<br>tempi   | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|-------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------------|----------------------|---|
|             | PG/2023/0821<br>888 -<br>12/10/2023              | PG/2023/491<br>333 -<br>13/10/2023  | Comune di Napoli                                     | Assessorato alle<br>infrastrutture alla<br>mobilità e alla<br>protezione civile |   |  |   |  | Sognalate le criticità uguali alla nota del PG/2023/0488473 del 10/10/2023 (no schede di segnalazione)   |  |  |                        |                      | Schede integrate con nota del PG/2023/0488473 del 10/10/20.   |
|             |  |                                     |  |   | ASSE OCCIDENTALE. Infrastrutture Collegamento dalla zor | Collegamento dalla zona<br>Ospedaliera alla Tangenziale di | Zona Ospedaliera a nord,<br>quartieri Vomero e Arenella<br>(shape file) | In considerazione del crescente congestionamento dell'intera<br>area della zona ospedaliera della città di Napoli, gli Enti<br>territoriali hamo reiterato ia richiesta di svilugpara una<br>soluzione progettuale tesa a consentire ii decongestionamento<br>della viabilità comunale e consentire iu deflusso controllato,<br>diretto e veloce in Tangenziale. In ragione di tali in stanze, il<br>Ministero delle Infrastrutture ha richiesto a Tangenziale di<br>Napoli di svilugpare il PFTE. | 600.000.000,00 €   | avvio cantiere<br>secondo<br>semestre 2026   | si   | si                     |                      |   |
| ı           | PEC del<br>27/10/2023                            | PG/2023/053<br>5519 -<br>07/11/2023 | Comune di Napoli                                     | Servizio Strade e<br>infrastrutture +<br>Servizio<br>Protezione civile          | 2   | infrastrutture<br>dei trasporti                            | ASSE di collegamento Vomero-<br>Soccavo - Pianura                       | Quartieri Vomero, Soccavo,<br>Pianura (shape file)   | L'Asse Viario Vomero-Soccavo-Pianura, aperto nel giugno del<br>1997, è un raccordo perimetrale che collega l'amplo bacino del<br>quaritàri di Purignotta, Soccavo, Pianura con la Tangenziale di<br>Napoli in corrispondenza dello ovincolo Vomero, costituendo<br>dunque, via di fuga preferenziale per i quartieri di Pianura e<br>Soccavo. L'asse, costruito negli anni '90 del secolo scorso,<br>necessita di interventi di ammodernamento e potenziamento al<br>fine di assicurare la piena funzionalità dello stesso in caso di<br>emergenza.                  | 35.000.000,00 €  | avvio cantiere<br>secondo<br>semestre 2026,<br>collaudo fine<br>2028 | si                     | si                   |   |
|             |  |                                     |  |   | 3   | infrastrutture<br>del trasporti                            | Nuovo collegamento Bagnoli -<br>Agrano - Tangenziale<br>(Tratti B e C)  | X Municipalità del Comune di<br>Napoli "Bagnoli – Fuorigrotta"<br>(shape file)   | Il sistema attuale di collegamento tra l'area di Bagnoli,<br>compresa nella zona rossa dei Campi Flegrei, el fasse a<br>scorrimento veloce di connesione alla Tangendiale di Napoli è<br>cottituito da direttrici che convergono al centro del quartiere<br>producendo fenomeni di grave congestionamento per la scarsa<br>capacità delle infrastrutture e per la sovrapposizione del<br>traffico di attraversamento con quello locale, nonché per la<br>presenza di intersezioni semaforizzate e, soprattutto, per il<br>passaggio a livello della Ferrovia Cumana. | 112.000.000,00 €   | avvio cantiere<br>secondo<br>semestre 2026                           | si                     | si                   | La criticità era già emersa in fase di crisi bradisismica degli anni "80 tanto è che l'opera era inserita nel "Piano dei Trasporti Intermodale per l'Area Flegrea" (ex art. 11 comma 18, t. 887/1984) el inelativo progetto definitivo "Nuovo collegament Pozzuoli (via Napoli), Agnano, Tangendale" fu approvato in Conferenza del Servizi nel 2009. L'intervento non è stato mai realizzato. I collegamento stradale che si ripropone è articolato nel due tronchi 8 e C. |
| 2           | 0017166 del<br>19/10/2023                        | PG/2023/051<br>368 -<br>25/10/2023  | Ministero delle<br>infrastrutture e dei<br>trasporti | Ufficio<br>circondariale<br>marittimo<br>Pozzuoli                               | 1   | infrastrutture<br>dei trasporti                            | Porti di Pozzuoli e Baia  | Bacino portuale porto di<br>Pozzuoli e Baia  | a - valutare l'effettuazione di operazioni di dragaggio del Porto<br>di Pozzuoli<br>b - valuttati l'installazione di scivoli mobili per operazioni di<br>sbarco e/o modifica strutturale delle banchine<br>c - esecuzione urgente di apposite indagini batimetriche fondali<br>di pozzuole è baio  | non indicata per<br>"mancaza di specifica<br>sezione deputata per la<br>stima dei costi" |  | si                     | Si                   | no localizzazione - scheda incompleta   |
| 2A          | 0334715 -<br>19/10/2023                          | PG/2023/050<br>6287 -<br>23/10/2023 | Prefettura di Napoli                                 | Area V Staff 1  | 1   | infrastrutture<br>dei trasporti                            | Porto di Beia   |  | Resocanto riunione del 17/10/2023 - Problematica del varo e alaggio delle imbarcazioni al Porto di Baia  |  |  |                        |                      | Verbale di coordinamento per la problematica del Varo e alloggi<br>delle imbarcazioni al Porto di Baia.<br>Problematica collegata alla nota del Comune di Bacoli Prot.<br>N.24040 del 06-11-2023 con richiesta di raccontro   |
| 3           | TANA/NA/202<br>3/0001770/EU<br>del<br>23/10/2023 | PG/2023/513<br>421 -<br>25/10/2023  | Tangenziale di<br>Napoli S.p.a.                      | Tangenziale di<br>Napoli S.p.a.   | 1   | infrastrutture<br>dei trasporti                            | A56 - Tangenziale di Napoli   | tratto Pozzuoli - Camaldoli da<br>Km 0+000 a km 14+000<br>(planimetria)  | Piano di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale -<br>interventi di adeguamento strutturale delle opere d'arte<br>principali non previste nel PEF (2024/2028)  | 79.685.000,00 €  | periodo<br>2024-2028   | si                     | si                   | le perti memcanti della scheda sono riportate nella relazione   |







| n.<br>15C. | prot.<br>mitt.                     | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente | area/ufficio                                   | n.<br>criticità | mocroarea<br>intervento           | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione                          | localizzazione   | criticità segnalate  | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| T          |                                    |                                     |                         |  | (4)             | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 1) Rete fognaria Via Lucullo  | Via Luculio altezza scuola<br>elementare   |  | 35.000,00 €     |                    |                        |                      |   |
|            |                                    |                                     |                         |  | 2               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 2) Rete fognaria Via Marziale   | Via Marziale Località Bellavista   |  | 10.000,00 €     |                    |                        |                      |   |
|            | Pr. 23175 del<br>24/10/2023        | PG/2023/515<br>579 -                |                         | Area VI - Lavori<br>Pubblici,<br>Urbanistica e | 3               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 3) Rete fognaria Via Fusaro-Via<br>Giulio Cesare (Mazzoni)                      | VIa Fusaro-VIa Giulio Cesare<br>(Mazzoni)  | Fuoriuscita liquami dovuta alla rottura della condotta, dei<br>giunti, e dei cosidetti bicchieri di collegamento causata dal<br>sollevamento del terreno che determina una diversa posa della  | 102.000,00 €    |                    | si                     |                      | scheda incompleta - no localizzazione   |
|            |                                    | 26/10/2023                          |                         | Patrimonio                                     | 4               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 4) Rete fognaria Via Dragonara<br>Via Miseno-Via Miliscola                      | Via Dragonara-Via Miseno-Via<br>Miliscola  | rete sul suolo.  | 50.000,00 €     |                    |                        |                      |   |
|            |                                    |                                     |                         |  | 5               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 5) Rete fognaria Piazza De<br>Gasperi (Baia)                                    | Piazza De Gasperi scala di<br>collegamento con Via delle<br>Terme Romane         |  | 16.000,00 €     |                    |                        |                      |   |
| F          | rot. N.23905<br>del 03-11-<br>2023 | PG/2023/053<br>2459 -<br>06/11/2023 |                         | Sindaco di Bacoli                              | 6               | dissesto<br>idrogeologico         | Costa e costoni a rischio<br>idreogeologico                                     | Tratti costieri vulnerabili  | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COSTA E COSTONI A<br>RISCHIO IDROGFOLOGICO (CUP C37H22000540001) – Decreto<br>di finanziamento del 18.07.2022, 6853.072<br>Costone di Cento Camerelle   |                 |                    |                        |                      | Richietsa proroga dei termini previsti per l'affidamento dei lav<br>de quo a tutto il 31.12.2023  |
|            |                                    |                                     |                         |  | 7               | dissesto<br>idrogeologico         | Costa e costoni a rischio<br>idreogeologico                                     | Tratti costieri vulnerabāli  | a) occorre avere un supporto per realizzare l'intervento al Costone d' Cento Camerelle (Intervento totale di 6.000,000 euro di cui finanziato all'attualità solo un primo loto da 6853.072.00 - (lot. 5.146.982,00 euro); b) occorre dotarsi un monitoraggio continuo della vulnerabilità dell'intera costa e programmare un Grande Progetto per tutta l'area costiera dando priorità al tratti densamente abitati, già in cona a rischio idrogeologio Re 48 3 e reintranti oramai nei tratti costieri con maggiore vulnerabilità sismica. |                 |                    |                        |                      | Il punto a) Costone Cento Camerelle - aggiornato e sostituito<br>dalla segnalazione ricevuta al PG/2023/0600319 - 12/12/2023<br>(vedi criticità n.7)  |
|            |                                    |                                     | Comune di Bacoli        |  | 8               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Reti infrastruturali viarie<br>farroviarie. (infrastruture<br>ponti e viadotti) | Ponti sulla foce del lago<br>Miseno foce del Fusaro (foce d<br>Mezzo e foce sud) | 2. In riferimento agli interveni sulle infrastruture ponti e<br>viadotti: è stato realizzato la scorsa estate un intervento di<br>messa in sicurezza di uno dei ponti sulla foce del lago Miseno<br>(per 50.000 euro) compromesso da sollecitazioni sismiche<br>ulteriori e si attende di realizzare altri interventi anche sui ponti<br>sulla foce del Fusaro (foce di Mezzo e foce sud) e sui tratti viari<br>su viadotti come via Risorgimento, altra via di fuga<br>(INTERVENTI PONTI 500.000 euro)                                    | 500.000,00 €    |                    |                        |                      |   |
| F          | rot. N.24040<br>del 06-11-<br>2023 | PG/2023/053<br>4697 -<br>07/11/2023 |                         | Sindaco di Bacoli                              | 9               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Dispositivi di transito mezzi<br>pesanti legati al diporto di Baia              |  |  |                 |                    |                        |                      | in attesa di riscontri in merito al dispositivi necessari a limitare i<br>transiti dei natanti verso il porto di Bala (collegato al prot 0334715 -<br>19/10/2023 - Prefettura di Napoli - Verbale di coordinamento per la<br>problematica del Varo e all'oggio delle imbarcazioni al Porto di Bala) |
|            |                                    |                                     |                         |  | 10              | infrastrutture<br>dei trasporti   |   | a) stazione di Torregaveta   | a) si attende di prossima convocazione per la stazione di<br>Torregaveta per la quale questa amministrazione ha dato fino<br>ad ora tuto il supporto documentale e progettuale   |                 |                    |                        |                      | Per la Stazione di Torregaveta si rimanda alla scheda di<br>intervente EAV nota PG/2023/0535990 - 07/11/2023<br>(arretramento stazione e adeguamento strada)  |
|            |                                    |                                     |                         |  | 11              | infrastrutture<br>dei trasporti   | infrastruture viarie  | b) nodo la Schiana   | b) si attende un confronto su una igotesi di completamento del<br>nodo La Schiana con la realizzazione del lotto sul territorio di<br>Bacoli (dal punto di vista della pianificazione si sottolinea che<br>tutti gli interventi sono stati assorbiti dal PUC in via di<br>approvazione dal Piano di fengenza e Protezione divile nella<br>tavola delle infrastrutture da realizzare) e si è a disposizione<br>nell'immediato a trovare soluzioni sostenibili.  |                 |                    |                        |                      |   |
|            |                                    |                                     |                         |  | 12              | infrastrutture<br>dei trasporti   |   | sottopasso del Gravitello  | proposta di valutare anche l'ipotesi, come già detto al primo<br>tavolo, di valutare la possibilità di un intervento che permetta<br>di aprire in via emergenziale il sottopasso oramai chiuso del<br>Gavitello  |                 |                    |                        |                      |   |
| F          | rot. N.26649<br>del 06-12-         | PG/2023/060<br>0319 -               |                         | Vicesindaco di                                 | 7               | dissesto                          | Costa e costoni a rischio   | Tratti costieri vulnerabili<br>Cento Camerelle, Poggio,                          | a) Progetto definitivo di messa in sicurezza costa e costoni per<br>66.941.409,69 di cui finanziato all'attualità un primo loto da<br>6853.072,00 D.Interm. Del 18/07/2023   | 6.088.337,69 €  |                    |                        |                      | Aggiorna e sostituisce la segnalazione precedente del punto 7.  |
|            | 2023                               | 12/12/2023                          |                         | Bacoli   | 36              | idrogeologico                     | idreogeologica  | Marina Grande  | b) monitoraggio continuo della vulnerabilità costa e costoni   | 2.000.000,00 €  |                    |                        |                      |   |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                         | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente | area/ufficio  | n.<br>criticità | macroarea<br>Intervento           | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione  | criticità segnalate  | stima dei costi | stima dei<br>tempi                    | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note   |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--|
|             |  |                                     |                         | Direzione 8 –<br>Ambiente e<br>Servizi Pubblici   | 1               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 1) Strade / Acquedotto   | Via Corso Umberto I e relative<br>traverse; Via Pergolesi; Via A.<br>Compagnone e trav. Limitrofe   | Sostituzione tratti tubazioni idriche danneggiate dal fenomeno del bradisismo  | 8.135.496,30 €  | 180 giorni                            | si                     | si                   |  |
|             |  |                                     |                         | Servizio Ciclo<br>Integrato delle<br>Acque  | 2               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | 2) Strade / fognature  | Via Corso Umberto I e relative<br>traverse; Via Pergolesi; Via A.<br>Compagnone e trav. Limitrofe   | Sostituzione tratti collettori fognari danneggiati dal fenomeno<br>del bradisismo  | 15.673.906,13 € | 180 giorni                            | si                     | si                   |  |
| 5           | 0092102 - U - del<br>27/10/2023        | PG/2023/052<br>0710 -<br>30/10/2023 | Comune di Pozzuoli      | Direzione 8 –<br>Ambiente e<br>Servizia Pubblici<br>Servizio Ciclo<br>Integrato delle<br>Acque (scheda) -<br>Direzione 4 –<br>Coordinamento<br>Lavori Pubblici<br>(relazione) | 3               | infrastrutture<br>dei trasporti   | 3) Ponti, Viadotti e Gallerie  | Ponte Copin Variente Solfatara<br>Sovrappasso Via Sacchini;<br>Viadotto Via<br>Monteruscelio/Via Levi;<br>Sovrappasso Via Campana Ex.<br>Copin; Viadotto Variante<br>Solfatara Via Artiaco; Viadotto<br>Via Napoli; Nampa Rione Terra<br>Via Marconi; Viadotto Viale<br>Dell'europa Unita; Sovrappassi<br>Via Celle; Ponte Piccolo Su<br>Largo San Paolo, Viadotto<br>Pressi Moi, Viadotto Via Monte<br>Nuovo; Viadotto Via Salvatore<br>Di Giacomo; Ponte Vecchio Zvia<br>Campana; Ponte Vecchio Zvia<br>Campana; Arto Failice -<br>Lucrino; Via Tranval<br>(coordinate) | Censimento, Monitoraggio e Consolidamento statico di Ponti,<br>viadotti e Gallerie danneggiate dal fenomeno dei bradisismo   | 23.638.160,00 € | 250 giorni                            | ⊎si                    | si                   |  |
|             | 0097945-U-<br>17/11/2023               | PG/2023/056<br>0487 -<br>17/11/223  |                         | Sindaco   |                 | infrastrutture<br>dei trasporti   | Strada comunale  | Via Cupa Cigliano   | Ipotesi via di fuga Via Cupa Cigliano attraverso la Tangenziale<br>con apertura di un varco di emergenza complanare (piano<br>comunale)  |                 |                                       |                        |                      | criticità integrata con la nota PG/2023/0623177 - 28/12/2023   |
|             | e-mail del                             | PG/2023/062                         |                         | 2022  | 4               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Rampa di ingresso in<br>Tangenziale di Napoli da Via<br>Cupa Cigliano da attivare in<br>caso di emergenza                                    | Via Cupa Cigliano   | in caso di emergenza è necessario prevedere la possibilità di<br>esodo mediante attivazione di una rampa di ingresso in<br>Tangenziale di Napoli   | 1.500.000,00 €  | 1 anno                                | si                     | si                   |  |
|             | 15/12/2023                             | 3177 -<br>28/12/2023                |                         | Ufficio mobilità  | 5               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Strada in galleria dell'asse di<br>collegamento della<br>Tangenziale di Napoli (via<br>Campana), rete viaria costiera<br>e porto di Pozzuoli | Comune di Pozzuoli da via<br>Variante Solfatara a Via Fasano<br>nei pressi del Porto di Pozzuoli  | Gestione, manutenzione ricorrente, ordinaria e straordinaria dell'Infrastruttura viaria per anni (€ 750.000,00 annuo per complessivi € 3.750.000,00 5 anni di gestione)  | 3.750.000,00 €  | 5 anni di<br>gestione                 | si                     | si                   |  |
|             | EAV-0036487-<br>2023 del<br>25/10/2023 | PG/2023/051<br>9775 -<br>30/10/2023 |                         |   | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | lungo le linee<br>(planimetria)   | Accelerazioni lungo linea, interventi per la gestione e il monitoraggio: sismico con istallazione accelerometri, dinamico della rotala con istallazione inclinometri.  | 132.400,00 €    | 350 glorni                            | si                     | si                   |  |
|             |  |                                     |                         |   | 2               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | Intera rete linee Flegree<br>(planimetria)  | Sistemi di monitoraggio strutturale opere d'arte, impianti e<br>sede ferroviaria, nonché Verifiche di Vulnerabilità Sismica delle<br>opere d'arte e Indagini sui materiali.  | 10.000.000,00 € | Ultimazione<br>entro il<br>31.12.2028 | si                     | si                   | relazione integrativa del 30/11 per la verifica strutturale dei  |
|             | EAV-0041834-                           | PG/2023/058                         |                         |   | 3               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | Intera rete linee Flegree<br>(planimetria)  | Interventi di adeguamento strutturale e messa in sicurezza opere d'arte e sede ferroviaria   | 60.000.000,00 € | Ultimazione<br>entro il<br>31.12.2028 | si                     | si                   | sostegni TE delle linee flegree + sistemi di monitoraggio<br>dell'inclinazione della palificata e controllo del "tiro"sia delle<br>corde portanti che delle funi.  |
| 6           | 2023 del<br>30/11/2023<br>integrazione | 7730 -<br>04/12/2023<br>inegrazione | EAV                     | U.O. Gestione<br>Contratti S.S.<br>Opere Civili   | 4               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | Intera rete linee Flegree<br>(planimetria)  | Interventi di adeguamento e verifica strutturale dei sottosistemi di alimentazione   | 20.000.000,00 € | Ultimazione<br>entro il<br>31.12.2025 | si                     | si                   |  |
|             |  |                                     |                         |   |                 | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | Intera rete linee Flegree   | Arretramento Stazione Torregaveta e risoluzione criticità stradale via Torregaveta   |                 | 2-40-0 AW                             |                        | 2000                 | La scheda completa con il progetto è stata ricevuta con prot. EAV 0041736-2023 del 29/11/2023 (cfr. n.6). La scheda riporta nella stima dei tempi l'ultimazione entro il 30.06.2025 (citidità segnalata anche dal Comune di Bacoli con prot. PS/2023/0534697 |
|             | EAV-0037897-<br>2023 del<br>06/11/2023 | PG/2023/053<br>5990 -<br>07/11/2023 |                         |   | 5               | infrastrutture<br>dei trasporti   | Ferrovie Cumana e<br>Circumflegrea   | (planimetria)   | Riorganizzazione dello spazio urbano adiacente alla stazione;<br>ampliamento della strada di collegamento tra il piazzale Servillo<br>Vatia e via Spiaggia Romana; miglioramento dell'interscambio<br>gomma/ferro; realizzazione parcheggio; modernizzazione del<br>fabbricato viaggiatori | 15.000.000,00 € | 24 mesi                               | si                     | si                   | il progetto (studio preliminare) presentato si integra con quanto<br>previsto nel PUC 2021 del Comune di Bacoli  |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                        | prot.<br>Regione | mittente/<br>proponente           | area/ufficio  | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione | criticità segnalate   | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
| 7           | 0128771/2023<br>- U del<br>27/10/2023 | 2011 -           | Città di Giugliano in<br>Campania | Settore attività<br>produttive<br>sviluppo<br>economico | 1               |                         | Trasporto pubblico locale (ATI<br>GEPATUR S.R.L/ANGELINO SPA<br>- Titolare del servizio di<br>trasporto pubblico locale) |                | "non risultano e/o si evidenziano criticità alle infrastrutture<br>legate al problema del bradisismo" |                 |                    |                        |                      | nessuna criticità rilevata sulle strade cittadine percorse dalle<br>linee del servizio di trasporto pubblico (ATI GEPATOUR<br>S.R.L./ANGELINO S.P.A. titolare del servizio di Trasporto Pubblico<br>Locale) |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                           | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente | area/ufficio                            | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione | localizzazione   | criticità segnalate   | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------|
|             |  |                                     |                         |   | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti | 1  Strade / ferrovie                                   | Via Brindisi - Coordinate<br>40.88893649372663,<br>14.111155764251839  | Trattasi di Sottopasso alla linea FF.SS. Con ridotta sezione di<br>attraversamento che causa forte limitazione al traffico<br>veicolare in caso di evacuazione. Nodo necessario per<br>raggiungere zone di attesa   | 1.044.000,00 €  | 13 mesi            | si                     |                      |      |
|             |  |                                     |                         |   | 2               | infrastrutture<br>dei trasporti | 2) Strade / ferrovie                                   | Via Spinelli - Coordinate<br>40.88005577316627,<br>14.103655296952054  | Trattasi di Ponte alla linea Eav con ridotta sezione di<br>attraversamento che causa forte limitazione al traffico<br>veicolare i caso di evacuazione. Nodo necessario per<br>raggiungere zone di attesa  | 1.237.000,00 €  | 15 mesi            | si                     |                      |      |
| 8           | U -<br>0038688/2023<br>del<br>27/10/2023 | PG/2023/052<br>2076 -<br>30/10/2023 | Comune di Quarto        | Settore V -<br>Servizio Lavori<br>LL.PP | 3               | infrastrutture<br>dei trasporti | 3) Strade  | Via Grotta del Sole - Coordinate Inizio Strada 40.86992383485062, 14.12381460277631 Fine Strada 40.87531951866589, 14.108669510851575  | Trattasi di strada di confine tra il Comune di Quarto e Comune di Pozzuoli con attraversamento sulla linea FFS. So. con ridotta sezione di attraversamento che causa forte limitazione al traffico veicolare in caso di evacuazione. Anche il sede stradale di ridotta sezione ed è dissestata necessita di rifacimento. Arteria necessaria per decongestionare il centro e raggiungere zone di attesa de il cancelli   | 3.000.000,00 €  | 19 mesi            | si                     |                      |      |
| - 2         |  |                                     |                         |   | 4               | infrastrutture<br>dei trasporti | 4) Strade  | Via Cupa Reginelle - Coordinate Inizio Strada 40.87752662099899, 14.102835690265689 Fine Strada 40.894156720708956, 14.101653921749229 | Trattasi di strada di confine tra il Comune di Quarto e Comune<br>di Pazzuoli e Giugliano con ridotta sezione stradale che causa<br>forte limitazione al traffico velocare in caso di evocuazione ed<br>di disestata e necessita di rifacimento. Arteria necessaria per<br>decongestionare il centro e raggiungere zone di attesa ed i<br>cancelli  | 3.000.000,00 €  | 19 mesi            | si                     |                      |      |
|             |  |                                     |                         |   | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia al km 185+742<br>40.959621, 14.090977   | Sulla volta, sono visibili zone con infiltrazioni attraverso la<br>muratura evoluta in efflorescenze di piccole macchie e che<br>hanno portato alla perdita di materiale tra le giunzioni dei<br>mattoni;<br>sulle spalle e sui muri d'ala i difetti riscontrati sono legati alle<br>infiltrazioni attraverso la muratura con successiva perdita di<br>mata tra gli elementi.   | 70.000,00 €     | 4 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 2               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia - Km. 194,972<br>40.880326, 14.116798   | Venature di ruggine lungo le armature, sia in corrispondenza<br>del solettone che delle travi in c.a.<br>Macchie di umidità lungo le spalle   | 80.000,00 €     | 5 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 3               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia - Km. 195,480<br>40.876249, 14.119432   | Macchie di umidità concentrate e su superfici limitate ai piedi<br>delle spalle e sull'impalcato<br>Venature di ruggine lungo le armature lungo una porzione<br>limitata di impalcato<br>Fessura diagonale nella zona terminale del muro d'ala 2 sinistro<br>Perdita di vernice ed ossidazione parapetti in accialio  | 80.000,00 €     | 5 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 4               | infrastrutture<br>dei trasporti | 1  | Viadotto km 190+644<br>40.91773004 14.10768935   | Infiltrazioni, macchie umidità ed efflorescenze sulle volte<br>Segni di percolazione su fusti pile e spalle   | 120.000,00 €    | 7 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 5               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Viadotto km. 195+028<br>40.879860, 14.117103   | Inefficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;<br>fessure lungo le giunzioni sull'interfaccia intradossale delle<br>volote; umidità, infiltrazione attraverso la muratura ed<br>efflorescenza su tutti i componenti del viadotto in particolare<br>sulle volte; presenza di vegetazione su muri d'ala, timpani,<br>parapetti e camminamenti.   | 240.000,00 €    | 8 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 6               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km. 200+627<br>40.832065, 14.120489   | Degrado del rivestimento in betoncino armato presente<br>all'intradosso della volta nonché sulle spalle, fessure lungo le<br>giunzioni e perdire di malta sulle porzioni a vista di volte e<br>spalle nonché su timpani, archi e parapetti; inefficienza del<br>sistema di smaltimento delle acque meteonche; presenza di<br>vegetazioni si timpani, parapetti e camminamenti.  | 120.000,00 €    | 4 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | 7               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km. 201+107<br>40.828983, 14.124392   | Infiltrazione attraverso la muratura, Effiorescenza, fessure<br>lungo le giunzon, perdite di malta, lesioni nelle pietre e tra le<br>pietre, esfoliazione superficiale e disgregazione delle pietre,<br>degrado della ristilatura, mancata funzione di rinforzo del<br>sistema FRP presente in volta, inefficienza del sistema di<br>simaltimento delle acque meteoriche, presenza di intensa e<br>folta vegetazione su parapetti, timpani e camminiamenti  | 250.000,00 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                                     |                         |   | В               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km. 201+432<br>40.8269593, 14.12694742  | Inefficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche,<br>infiltrazione attraverso la muratura, percolazione d'acqua ed<br>efflorescenza sulle spalle, distacco localizzato di vernice<br>protettiva sulle travi d'impaktato, fessure nei pilastrini in<br>cemento armato costifuenti l'arapetett, distacchi di vernice<br>protettiva sui tubolari metallici dei parapetti, distacchi del<br>copriferro e locale esposizione di armatura ossidata sugli shabi<br>in c.a. ai dua lati dell'opera. | 70.000,00 €     | 4 mesi             | si                     | si                   |      |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.   | prot.<br>Regione | mittente/<br>proponente | area/ufficio  | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione                                     | criticità segnalate   | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note |
|-------------|--|------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------|
|             |  |                  |                         |   | 9               | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km. 201+566<br>40.82603890 14.12824369    | Degrado del rivestimento in betoncino armato presente<br>all'intradosso della volta nonché sugli archi, fessure lungo le<br>giunzioni e perdite di malta sulle porzioni a vista di volte e archi<br>nonché su timpani, e parapetti, infitrazione attraverso la<br>muratura, umidità ed efflorescenza su spalle e muri; ristilatura<br>diveta su spalle e conseguente perdita di malta; danni da urto<br>dovuti al transito veicolare del sottovia; inefficienza del sistema<br>di smaltimento delle acque meteoriche; presenza di vegetazioni<br>su timpani, parapetti e camminamenti.  | 130.000,00 €    | 5 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                  |                         |   | 10              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | SOottovia KM. 201+852<br>40*49'29.3"N 14*07'51.7"E | Fessura sub-traoversale e presenza di mattoni rotti<br>nella Volta.<br>Danno da urto sull'Arco sinistro e sull'Arco destro.<br>Infiltrazioni attraverso la muratura sulla Volta e le Spalle per<br>inefficiente sistema di smallimento delle acque.   | 130.000,00 €    | 5 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                  |                         |   | 11              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km 204+870<br>40.81938, 14.16575          | Disgregazione superficiale del cls e presenza di nidi di ghiaia<br>sulle spalle e muri d'ala<br>Distacco cls per ossidazione armature sulle spalle<br>Esposizione armature longitudinale soletta impalcato<br>Infiltrazione e macchie d'umidità sull'Impalcato  | 85.000,00 €     | 6 mesi             | si                     | si                   |      |
| 9           | RFI-VDO-<br>DOIT.NA.ING\<br>A0011\PJ2023<br>\0001936 del<br>27/10/2023 |                  | RFI SpA - Gruppo FS     | DG Infrastrutture<br>Direz. Operativa<br>Infrastrutture<br>Terr.le Napoli-<br>S.O. Ingegneria<br>Napoli | 12              | infrastrutture<br>dei trasporti | Opere d'arte sull'area dei<br>Campi Flegrei<br>Linea ferroviaria Villa Literno -<br>Napoli Gianturco | Viadotto km 204,326<br>40.819011, 14,159343        | Sulle votte rilevate fessure sia lungo i mattoni che lungo le<br>giunzioni tra gli stessi, presenza di forti efflorescenze ed<br>infiltrazioni attraverso la muratura.<br>Entrambe le spalle, così come le pile, si presentano con<br>infiltrazioni attraverso la muratura ed elementi di muratura<br>mancanti o in alcuni casi rotti.<br>Sui parapetti si segnala la perdita di materiale nelle giunzioni<br>con notevole intensità ed estensione e la disgregazione del<br>calcestruzzo costituente il cordolo superiore del parapetto<br>stesso. L'evoluzione di tale diffettosità con la conseguente<br>caduta verso il basso del materiale o dei mattoni degradati<br>potrebbe compromettere la sicurezza del pedoni e degli<br>autoveicoli transitanti al di socio dell' opera. | 320.000,00 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                  |                         |   | 13              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km 205,177<br>40.819383, 14.169405        | Sulle spalle sono presenti macchie di umidità e dilavamento nonché fessure da ritiro.  L'impalcato presente molteplici punti con infiltrazioni d'acqua e le travi incorporate affette da casidazione e perdita di spessore con esfoliazione nello spessore della fiangia inferiore.  I bordi di estremità dell'impalcato e dei pulvini presentamo difetti di esecuzione, così come il calcestruzzo presente all'intradesso dell'impalcato tra le travi in acadio incorporate.  I muri d'ala, per quento coperti da cartelloni pubblicitari, evidenziano presenza di vegetazione nella parte sommitale e leggera perdita di malta nella parte inferiore.   | 170.000,00 €    | 5 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                  |                         |   | 14              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia - Km. 205,693<br>40.818474, 14.175375     | Su entrambe le spalle sono presenti infiltrazioni attraverso la<br>muratura, in particolare nelle zone alte, inoltre si evidenzia<br>perdita di maltia nelle giurizioni. I pulvini in c.a. presentano fessure e lesioni superficiali con<br>distacco parziale di coprifero. L'impalcato, in particolare sul lato destro e a centro evidenzia<br>infiltrazioni di acqua dalla massicciata e superficie bagnata con<br>conseguente perdita di vernice ed ossidazione di parte delle<br>travi incorporate. I muri d'ala, per quanto coperti da cartelioni pubblicitari,<br>evidenziano perdita di malta significativa e fessure verticali, in<br>particolare sui muri alto destro.   | 200.000,00 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  |                  |                         |   | 15              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia km 205+881<br>40.81813, 14.17755          | Perdita materiale nelle giunzioni ed efflorescenze sui fusti delle<br>spalle e muri d'ala<br>distacchi cls ed ossidazione armature sui pulvini in ca<br>infilitazione e macchie d'umidità sull'impalcato  | 130.000,00 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |      |
|             |  | e.               | S.                      |   | 16              | infrastrutture<br>dei trasporti |  | Sottovia - Km. 206,003<br>40.818046, 14.178970     | Sulle spalle e sulla voita sono presenti infiltrazioni attraverso la muratura ed efflorescenze.<br>Sulla volta, foi se presenta totalmente ricoperta da una maglia in fibra di vetro, vi è la presenza di zone con elementi di muratura di mattoni estoliati/sfaldati.<br>Su entrambe le spalle si segnala la perotita di materiale neile giunzioni; sulla spalla due, inoltre, sono presenti due fessure sub-verticali che si estendono sia lungo le giunzioni che negli elementi in pietra costituenti la spalla; alorte, sulla stessa sono presenti elementi di pietrame che si presentano esfoliati.  | 250.000,00 €    | 7 mesi             | si                     | si                   |      |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                   | prot.<br>Regione                         | mittente/<br>proponente       | area/ufficio                              | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento           | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione | localizzazione  | criticità segnalate   | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|-------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
|             |                                  |  |                               |   | 17              | infrastrutture<br>dei trasporti   |  | Sottovie km 206+710<br>40.819665, 14.187024   | Sulla volta sono visibili abbondanti zone con infiltrazioni attraverso la muratura de efflorescenze; inoltre, i mattoni in muratura presentano esfoliazione e perdita di materiale tra gli stessi. Sull'arcata sinistra ed in continuità sulla volta sono presenti estesi danni da urto diovuti al passaggio dei veicoli con digregazione della muratura. Sulla spalle i difetti riscontrati sono legati alle infiltrazioni attraverso la muratura e alla perdita di matta tra gli elementi in pietra; quest'uttima è presente anche sui muri d'ala sul lato sinistro dell'opera. | 250.000,00 €    | 7 mesi             | si                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 18              | infrastrutture<br>dei trasporti   |  | Sottovia KM. 209+741<br>40°49'50.2'N 14°13'06.4"E   | Lieve perdita di spessore per ossidazione delle piattabande.<br>Nelle piattabande distracco di vernice protettiva e presenza di<br>ruggine.<br>Ammaloramento cis della fascia fermapiede dei parapetti.<br>Digregazione dei mattoni e perdita malta nei giunti nelle Spalle<br>e nei Muri Andatori.<br>Infiltrazione attraverso la muratura nelle Spalle e nei Muri<br>Andatori, per inefficiente sistema di smaltimento delle acque.   | 250.000,00 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 19              | infrastrutture<br>dei trasporti   | (  | Cavalcavia pedonale Piazza<br>Leopardi<br>40°49'27.4"N 14°12'01.8"E   | Ripristino del cis ammalorato della passerella, delle scale e dei<br>pilastri.<br>Risardiura delle lesioni con protezione delle armature corrose<br>presenti.   | 80.000,00 €     | 4 mesi             | si                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 20              | infrastrutture<br>dei trasporti   |  | Sottovia KM. 209+938<br>40*49'56.4"N 14*13'08.1*E   | Infiltrazione attraverso la muratura nelle Spalle per inefficiente<br>sistema di smaltimento delle acque.   | 150.000,00 €    | 4 mesi             | si                     | și                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 1               | dissesto<br>idrogeologico         | Strade comunali  | Via Torregaveta dal civ. 46 al<br>civ. 137 – salita Torregaveta<br>40.810315369404165,<br>14.045633413201433<br>40.808124276909254,<br>14.046257296419341 | Rischio frana R3 e R4   | 1.527.500,00 €  | 235 gg             | šì                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 2               | dissesto<br>idrogeologico         | Strada provinciale                                     | Via Torregaveta dal civ. 46 al<br>civ. 137<br>40.81028363809215,<br>14.045615742148497<br>40.80241990662066,<br>14.051329864832672                        | Rischio franz R3 e R4   | 5.519.000,00 €  | 500 gg             | si                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   |                 | dissesto                          |  | Via Panoramica dal civ.123<br>all'incrocio con Via Cappella   | Rischio frana R3 e R4 - strada e risagomatura   | 2.523.000,00 €  |                    |                        | 2040                 |   |
|             | 0018116 - U<br>del<br>27/10/2023 | PG/2023/052<br>1855 -<br>30/10/2023      |                               |   | 3               | idrogeologico                     | Strada provinciale                                     | 40.789775, 14.057245<br>40.794268, 14.056969  | Rischio frana R3 e R4 -consolidamento della sede stradale   | 12.278.500,00 € | 1000 gg            | sì                     | si                   | totale costo QE 14.800.000,00   |
|             | 0018121 - U<br>del               | PG/2023/052<br>1899 -                    |                               |   | 4               |                                   | Strade comunali ed extra                               | Via Giulio Cesare (Bacoli) dal<br>civ.62 direzione via Spiaggia<br>Romana<br>tat. 40.81427944054447,  | Interferenza con via di fughe provenienti da due Comuni<br>interessati Bacoli e Monte di Procida - <b>Intervento PL</b>   | 100.000,00 €    | 90 gg              |                        |                      |   |
| 10          | 27/10/2023<br>0020816 - U        | 30/10/2023<br>Prot.6643-E-<br>06/12/2023 | Comune di Monte di<br>Procida | Settore III -<br>Servizio Lavori<br>LL_PP |                 | dei trasporti                     | comunali – Vie di fuga                                 | Long.14.050779613033402<br>tat. 40.81440295886296,<br>Long.14.05055591249753  | Interferenza con via di fughe provenienti da due Comuni<br>interessati Bacoli e Monte di Procida - Intervento sottopasso  | 600.000,00 €    | 290 gg             | si                     | si                   |   |
|             | 05/12/2023                       | Acamir                                   |                               |   | 5               | dissesto<br>idrogeologico         | Acquedotto - serbatolo 1                               | Via Panoramica 188<br>40.473727, 14.34500   | Rischio frana R3  | 180.000,00 €    | 90 gg              | si                     | si                   | 1   |
|             | 0022181 - U<br>del<br>27/12/2023 | PG/2023/062<br>2318 -<br>28/12/2023      |                               |   | 6               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | sistema fognario                                       | C.so Garibaldi<br>40.7960706687918,<br>14.051246384603067<br>40.80015921983312,<br>14.052236579832313   | Interruzione della continuità idraulica fognaria<br>e idrica  | 250.000,00 €    | 90 gg              | si                     | si                   | scheda integrata con nota prot 0022181 - U del 27/12/2023 (La<br>stima é stata fatta in maniera parametrica ipotizzando un<br>intervento per m 600 lineari di circa € 400 per metro - intervent<br>parziali e non totali) |
|             |                                  |  |                               |   | 7               | dissesto<br>idrogeologico         | Fognature - depuratore                                 | Via Giovanni da Procida, civ 86<br>40.790145, 14.049477   | P3 pericolosità elevata - CAT. D05  | 1.956.236,78 €  | 225 gg             | si                     | si                   | scheda corretta con "errata corrige" COMUNE DI MONTE DI<br>PROCIDA - C_F488 - 01 - 0020816 - Uscita - 05/12/2023  |
|             |                                  |  |                               |   | 8               | dissesto<br>idrogeologico         | Fognature - a vortice sistema fognario                 | Via Giovanni da Procida<br>40.78995, 14.05023   | Rischio frana R4 e rischio idraulico P3 - CAT, \$.05  | 1.215.443,63 €  | 225 gg             | si                     | si                   | scheda corretta con "errata corrige" COMUNE DI MONTE DI<br>PROCIDA - C_F488 - 01 - 0020816 - Uscita - 05/12/2023  |
|             |                                  |  |                               |   | 9               | dissesto<br>idrogeologico         | Fognature - pompe<br>sollevamento                      | Cimitero<br>40.4728, 14.0245  | Attraversamento ferroviario – Passaggio a livello da realizzare<br>per via di fuga  | 700.000,00 €    | 90 gg              | si                     | si                   |   |
|             |                                  |  |                               |   | 10              | dissesto<br>idrogeologico         | Acquedotto - serbatolo 2                               | Via Bellavista 182<br>Dal punto<br>40.792618, 14.060983   | Rischio frana R3  | 145.000,00 €    | 90 gg              | si                     | si                   |   |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                       | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente            | area/ufficio  | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento           | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione                                 | localizzazione   | criticità segnalate  | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------|
|             |                                      |                                     |                                    |   | 1               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Miliscola, Monte di Procida<br>40°47'18.23"N<br>14° 3'41.99"E  | Fessurazioni locale misuratori e camera di manovra   | 400,000,00 €    | 150 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    |   | 2               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Miliscola, Monte di Procida<br>40°47'17.74"N<br>14° 3'41.50"E  | Messa in sicurezza tratto di condotta in corrispondenza del costone già oggetto di smottamenti   | 900.000,00 €    | 180 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    |   | 3               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Pozzuoli<br>40°49'14.06"N<br>14° 9'12.76"E   | Fessurazione locali ex stazione di sollevamento  | 250.000,00 €    | 120 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    | DG 501700 -<br>Direzione<br>Generale per il                                       | 4               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Pozzuoli<br>40°49'13.71"N<br>14° 9'14.29"E   | Fessurazioni dello scatolare di protezione condotta  | 350.000,00 €    | 180 gg             | si                     | si                   | 2    |
|             | PG/2023/0519                         | PG/2023/051                         |                                    | Ciclo Integrato<br>delle Acque e dei<br>Rifiuti,<br>Autorizzazioni                | 5               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Via San Francesco ai<br>Gerolomini, Pozzuoli -<br>40°49°17-96"N<br>14° 8'18.65"E   | Galleria - Crepe lungo le pareti laterali e la volta   | 800.000,00 €    | 240 gg             | si                     | si                   |      |
|             | 045 del<br>27/10/2023                | 9095 -<br>27/10/2023                | Giunta Regionale<br>della Campania | Ambientali<br>UOD 501703 -<br>Staff Tecnico                                       | 6               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Galleria Bellavista<br>(40.805516, 14.070483)  | Distacco parete  | 200.000,00 €    | 100 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    | Amministrativo<br>Impianti e reti del<br>ciclo integrato                          | 7               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Serbatolo Bacoli<br>(40.80278 14.073209)   | Fessurazione Vasca   | 300.000,00 €    | 150 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    | delle acque di<br>rilevanza<br>regionale  | 8               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Serbatolo Via Pigna<br>(40.849727, 14.212669)  | Fessurazione Vasca   | 750.000,00 €    | 250 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    | Indicates and   | 9               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Collettore di Cuma,  | Tratto 8 - 8a<br>(località Bagnoli - Napoli)   | Dissesto lungo l'asse longitudinale della volta, lesioni pareti e  | 1.104.000,00 €  | 60 gg              | si                     | si                   | 2    |
| 11          |                                      |                                     |                                    |   | 10              | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | comprensivo del nodo di<br>Piedigrotta, delle soglie di<br>sfioro, emissari e fugatori | Damiani – Pozzuoli)  | sfornellamenti nei tratti del collettore di Cuma sopra indicati<br>localizzati a Bagnoli (Comune di Napoli), località Damiani e in   | 3.114.540,00 €  | 140 gg             | si                     | si                   |      |
|             |                                      |                                     |                                    |   | 11              | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | anoro, emissari e ragatori   | Tratto Cuma a mare località la<br>Schiana<br>(Comune di Pozzuoli)  | rocanta la Schiana (Comune di Possori)   | 8.385.300,00 €  | 480 gg             | si                     | si                   | 2    |
|             | pec del                              | PG/2023/061                         | Giunta Regionale                   | UOD 501792 -<br>Staff Tecnico<br>Amministrativo<br>Impianti e reti del            | 12              | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedotto   | Area Flegrea "opere a terra"   | Sistema di adduzione primaria - Assenza di Monitoraggio<br>Strutturale<br>Interventi: Implementazione del monitoraggio strutturale reti<br>ed acquisizione dati INGV. Servizio geoinformativo automatico<br>per il monitoraggio degli spostamenti della superficie terrestre<br>in prossimità delle condotte oggetto di monitoraggio | 2.402.133,04 €  | 150 gg             | si                     | si                   |      |
|             | pec dei<br>17/12/2023                | 5866<br>20/12/2023                  | della Campania                     | impianti e reti de<br>ciclo integrato<br>delle acque di<br>rilevanza<br>regionale | 13              | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Acquedatto   | Tratta: Miliscola – Ischia Ponte<br>40°47'18: 18"N - 14" 3'41.99"E -<br>40°43'54.20"N - 13"57'37.93"E<br>Tratta: Torregaveta – Punta<br>Molino 40°48'42.09"N - 14"<br>2'40.50"E - 40"44'32.61"N-<br>13"57'8.80"E | Vetustà condotte a servizio delle isole di Procida e ischia.<br>L'intervento proposto figuarda in linea generale: La<br>manutenzione straordinaria con sostituzione delle condotte ed<br>apparecchiature idrauliche che non garantiscono la funzionalità<br>idraulica.   | 15.384.710,00 € | 720 gg             | si                     | si                   |      |
|             | EIC prot. U<br>0025159<br>28-11-2023 | PG/2023/058<br>5719 -<br>04/12/2023 | EIC - Ente Idrico<br>Campano       | DG  |                 | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Servizio idrico integrato<br>territori interessati dal<br>Bradisismo                   | Area flegrea   | Richiesta indirizzata ai gestori e ai comuni interessati, per<br>segnalazione di ulteriori criticità non evidenziate nella<br>ricognitione 2019 per la redazione del Piano d'ambito regionale<br>nonché le ulteriori in cosiderazione del fennomeno<br>bradisismico  |                 |                    |                        |                      |      |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.   | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente   | area/ufficio   | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento           | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione  | localizzazione   | criticità segnalote  | stima dei costi | stima dei<br>templ | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note   |
|-------------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
|             | DPC Generale-<br>P-UIIC_SRV-<br>0056163-<br>03/11/2023 | PG/2023/053<br>2832 -<br>06/11/2023 | Presidenza del<br>Consiglio dei<br>Ministri-<br>Dipartimento Della<br>Protezione Civile | Capo di<br>Dipartimento  | 1               |                                   |   | Esistente emissario in galleria<br>della Conca di Agnano   | Rif. to nota prot. n. 963 del 19 ottobre 2023 - Segnalazioni<br>potenziali criticità per il piano nazionale di protezione civile<br>Campi Flegrie Kichiesta alla Regione Campania di voler<br>esaminare quanto evidenziato dal Consorzio di bonifica anche<br>in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma il del D.L. 140<br>del 12 ottobre 2023  |                 |                    |                        |                      | Possibile crolio della volta del tunnel  |
|             | PG/2023/0531<br>153                                    | PG/2023/053<br>1153 -<br>06/11/2023 | DG 50.18.00   | DG 50.18.00<br>DG 50.08.00   |                 |                                   |   | Esistente emissario in galleria<br>della Conca di Agnano   | Segnalazioni potenziali criticità per il piano nazionale di<br>protezione civile Campi Flegrei. <b>Convocazione incontro</b>   |                 |                    |                        |                      | Convocazione incontro  |
|             | PG/997968 -<br>06/12/2023                              | PG/2023/060<br>0295 -<br>12/12/2024 | Comune di Napoli  | Area Tutela del<br>Territorio<br>Servizio Ciclo<br>Integrato delle<br>Acque e Tutela<br>del Mare | 2               |                                   | Sistema di collettamento pluviale interconnesso con il  | Nuovo emissario della Conca<br>di Agnano<br>imbocco Lat. 40.827539* Long.<br>14.169268*<br>sbocco Lat. 40.817089* Long.<br>14.159134*  | Rischio allagamento e conseguente interruzione della<br>circolazione del veicoli in Tangenziale e in strade di viabilità<br>primaria e secondaria della Conca di Agnano  | 10.883.162,19 € | 4 anni             | si                     | si                   | Nuovo emissario: realizzato il primo tranco di circa 800 ml<br>finanziato per £14.116.837,81 (MASE), Accordo di programma<br>2010, Soggetto Attustore Comune di Napoli. In fase di<br>aggiornamento il nuovo PFTE (adeguato alle normative e ai prez-<br>vigenti). Da acquisire i pareri [PAUR]. Per il completamento del<br>nuovo emissario si prevede un incremento dei costi di circa<br>11ML da finanziare (nuovo QG). |
| 12          | 1029 ·<br>08/11/2023                                   | PG/2023/054<br>6129 -<br>13/11/2023 | Consorzio di<br>bonifica della conca<br>di Agnano e dei<br>bacini Flegrei               |  |                 | dissesto<br>idrogeologico         | sistema di bonifica della conca<br>di agnano  |  |  |                 |                    |                        |                      | Richiesta contributo economico di €15.000 per l'ispezione del<br>vecchio emissario.  |
|             | PG/2023/0552<br>828                                    | PG/2023/055<br>2828 -<br>16/11/2023 | DG 50.18.00   |  | 1               |                                   |   | Esistente emissario in galleria  | Attività di ispezione e verifica condizioni strutturali,<br>funzionalità idraulica e stato gernerale luoghii esistente<br>emissario in galleria della Conca di Agnano  |                 |                    |                        |                      | Si autorizza la spesa complessiva pari ad € 15.000,00 a valere<br>sugli stanziamenti del capitolo di spesa 6525 del Bilancio<br>gestionale 2023 (interventi di somma urgenza)  |
|             | 1087-<br>20/11/2023                                    | PG/2023/056<br>0899 -<br>21/11/2023 |   |  |                 |                                   |   | della Conca di Agnano  |  |                 |                    |                        |                      | Delibera consortile n. 8/P del 16.11.2023; Atto consortile prot. n<br>1079 del 20.11.2023 di conferimento incarico professionale<br>(7500€ oltre IVA e cassa)  |
|             | 1187 -<br>11/12/2023                                   | PG/2023/060<br>0989 -<br>12/12/2023 | Consorzio di<br>bonifica della conca<br>di Agnano e dei<br>bacini Fiegre                |  |                 |                                   |   |  | "ad oggi non è stato possibile accedere in sicurezza nell'opera<br>sotterrariea in argomento, pertanto si auspica che le relative<br>attività di Ispezione possano essere effettuate nel più breve<br>termine possibile."  |                 |                    |                        |                      | Riscontro alla richiesta sulle attività di ispezione in essere<br>avanzata dalla DG5018 al Consorzio con nota PG2023-0595951<br>del 11/12/2023   |
|             | 1105 ·<br>23/11/2023                                   |                                     | vacan riegie  |  | 3               |                                   |   |  | Richiesta di intervento per rimozione ostruzione del canale di deflusso del Lago D'Averno  |                 |                    |                        |                      | La criticità segnalata gestita DG Difesa del Suolo (UOD-50.06.16)<br>con la messa a disposizione di risorse specifiche destinate al<br>comune attuatore preva sottoscrizione di protocollo d'intesa.   |
| 13          | 49906 -<br>07/11/2023                                  | PG/2023/053<br>5554 -<br>07/11/2023 | ABC - Acqua bene<br>Comune, Azienda<br>Speciale NA                                      |  | 1               | servizi,<br>acquedotti e<br>fogne | Sistema acquedottistico<br>costituito da serbatoi e rete di<br>distribuzione a servizio della<br>zona rossa | L'intervento è localizzato nelle<br>strade ricadenti nella zona<br>rossa in cui sono presenti<br>infrastrutture idriche a nei<br>serbatoi ubicati all'interno<br>della zona rossa e nelle relative<br>gallerie di servizio e di<br>collegamento.           | La quasi totalità delle condotte della rete è fatta da materiali metallici. Af fine di ridurre l'impatto del bradisismo sulla rete si prevede di realizzare in apposite camere di manova interrate un sistema di giunzioni che consentono alla condotta di adeguarsi al movimenti del terreno senza sobire rotrure. Nei tratti maggiormente critci, si interveria contestualimente con la sostituzione delle condotte con sistemi dionei a sopportare le sobilectazioni del bradisismo Per i serbato i e gallerie, si prevede di realizzare una rete di monitoraggio strutturale in grado di riflevare in tempo reale eventuali cinematismi delle infrastrutture | 60.000.000,00 € | 5 anni             | si                     | si                   | l'importo complessivo è di 60 milioni di euro IVA esclusa  |
|             |  |                                     |   |  | 2               | 100000000                         | Sistema fognario a servizio della zona rossa  | L'intervento è localizzato nelle<br>strade ricadenti nella zona<br>rossa in cui sono presenti<br>infrastruture fognarie e in<br>quelle parti del sistema<br>fognario aventi collegamento<br>funzionale con le infrastrutture<br>presenti nella zona rossa. | Nell'ambito della zona rossa sussistono una serie di<br>infrastrutture a servizio di ampie zone, la cui indisponibilità a<br>seguito di fallanza avrebbe importanti ripercussioni sul servizio<br>fognario e sull'equilibrio dell'ambiente circostante. Si ritiene<br>pertanto necessario realizzare una rete di monitoraggio che<br>consenta di conoscere in tempo reale i parametri quantitativi<br>del funzionamento della rete ede eventuali cinematismi anomali<br>che subiscono le infrastrutture  | 30,000,000,00 € | S anni             | si                     | si                   | l'importo complessivo è di 30 millioni di euro IVA esclusa   |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.        | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente        | area/ufficio                                    | n.<br>criticità       | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione  | criticità segnalate  | stima dei costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
|             |                       |                                     |                                |   | 1                     |                                 | a) int. C11-1°lotto -<br>Miglioramento svincolo<br>Tangenziale di via Campana<br>per il collegamento delle<br>strade di penetrazione A e 8<br>con Via Campana - Ramo F3 D<br>a) int. C11-2°lotto - | Pozzuoli - Tangenziale di Napoli<br>(rampa di ingresso da Via<br>Campana verso Roma)  | Opera pazzialmente realizzata dal Concessionario, successivamente straiciata dalle opere dell'intervento C11-1* lotto (stima 1.060,000,00 euro)  |                 |                    | si                     | SŘ                   | scheda di criticità aggiornata e sostituita dalla segnalazione di cui<br>alla criticità n.6   |
|             | 9723-                 | PG/2023/053                         |                                |   | 2                     |                                 | Miglioramento svincolo Tangenziale di via Campana per il collegamento delle strade di penetrazione A e B con Via Campana - Ramo F3 D   | Collegamento porto di Pozzuoli<br>- Tangenziale di Napoli (rampa<br>C)  | Pozzuoli - Tangenziale di Napoli prossimità uscita Via Campana<br>(rampa di uscita da Roma verso Centro): C11-2* lotto (stima<br>1.168.000,00 euro)  |                 |                    | si                     | si                   | scheda di criticità aggiornata e sostituita dalla segnalazione di cui<br>alla criticità n.6   |
| 14          | 6/11/2023             | 4093 -<br>07/11/2023                | Presidente Regione<br>Campania | Commissario<br>Straordinario ex<br>art.11 comma | 3                     | infrastrutture<br>dei trasporti |  |   | interventi connessi al piano di allontanamento in caso di<br>emergenza vulcanica-via Domiziana-sottopasso Arco Felice -<br>prima fase - importo finanziato 14.680.803,22 (maggiore<br>somma occorrente ca. euro 4.200.000,00)  |                 |                    |                        |                      |   |
|             |                       |                                     |                                | 18° L.887/84                                    | 4                     |                                 |  |   | Viabilità costiera Pozzuoli-2'stralcio- iporto finanziato euro<br>37.000.000,00 (maggiore somma occorrente ca. euro<br>11.000.000,00)  |                 |                    |                        |                      | Interventi di competenza dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della<br>Giunta Regionale, vedi fascicolo n.18<br>Intervennti correlati all'Atto integrativo Rep. 8 del 12/08/2017. |
|             |                       |                                     |                                |   | 5                     |                                 |  |   | Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e<br>Monte di Procida 1º Straicio "adegumento viabilità Ospedale La<br>Schiana - i porto finanziato euro 25.800.000,00 (maggiore<br>somma occorrente ca. euro 7.500.000,00)  |                 |                    |                        |                      |   |
|             | 9799-<br>6/12/2023    | PG/2023/059<br>7889 -<br>11/12/2023 |                                |   | integ. crit.<br>1 e 2 |                                 | Collegamento Porto di Pozzuoi<br>- Tangenziale di napoli -<br>Svincolo di collegamento in Via<br>Campana (Pozzuoli) da/per<br>Roma   | prossimità uscita Via Campana   | Opere parzialmente realizzate e stratciate al Contraente generale dalle Opere C 11 - 1 e 2 LOTTO   | 4.746.696,00 €  | 24 mesi            | si                     | si                   | Aggiorna e sostituisce le criticità segnalate ai numeri 1 e 2   |
|             |                       |                                     |                                |   | 1                     | infrastrutture<br>altre         | Stadio Comunale  | Area di raccolta del PN rischio<br>vulcanico<br>(planimetria)   | Messa in sicurezza e sistemazione del corpo di fabbrica<br>ospitante gli spogliato i di servizi igienici dello Stadio<br>Comunale di Marano le cui aree esterne già nel Piano Nazionale<br>di Protezione Civile quali attività di assembramento e<br>smistamento in caso di esodo, di Interventi manutentivi<br>straordinari consentirebbero, in aggiunta, di utilizzare la<br>struttura quale area di ricovero (R5) proprio in considerazione<br>della sua capacità ricettiva nonché della possibilità di potre<br>utilizzare proprio l'edificio oggetto di manutenzione con finalità<br>igienico-santari per gli ospitati. | 687.537,32 €    | 6 mesi             | si                     | si                   | L'area esterna dello stadio è sede di<br>assembramento/smistamento per il Piano di Nazionale di<br>Protezione Civile  |
|             |                       |                                     |                                |   | 2                     | infrastrutture<br>dei trasporti | Strada comunale  | Via Cinque Cercole<br>dall'incrocio con Via Marano<br>Pianura all'incrocio con Via<br>Cupa del Cane<br>(planimetria)              | La strada in questione, allo stato, esiste per una lunghezza di<br>circa 500 m. Il profungamento della stessa fino all'intervezione<br>con Via Cupa del Cane consente di esodare un elevato numero<br>di cittadini (alcune centinaia di famiglie) di Via Marano Pianura<br>senza che le stesse debbano attraverane, percorrendo Via del<br>Mare, l'intero nucleo abitato cittadino al fine di dirigersi verso<br>l'area di assembramento/smistamento prevista dal piano di<br>evacuazione posto in corrispondenza dello Stadio Cittadino.  | 2.174.868,20 €  | 6 mesi             | si                     | si                   |   |
| 15          | pec del<br>06/11/2023 | PG/2023/053<br>4062 -<br>07/11/2023 | Comune di Marano               | Settore LLPP<br>Igiene Urbana                   | 3                     | infrastrutture<br>del trasporti | Strada comunale  | Via Cupa Orlando dall'incrocio<br>con Via Barco all'incrocio con<br>Via Marmolito<br>(planimetria)                                | La strada lunga circa I Km, di sezione trasversale media di circa<br>5m, presenta per la sua totale lunghezza condizioni di dissesto,<br>avvallamenti el da maneloramenti della pavimentazione a causa<br>della notevole pendenza e dell'assenza di reti fognarie di<br>captazione delle acque meteoriche. La strada presenta altresì<br>criticità dovuti ad alcuni fronti di frana presenti le scarpate<br>della stessia.   | 1.624.490,25 €  | 6 mesi             | si                     | si                   |   |
|             |                       |                                     |                                |   | 4                     | dissesto<br>idrogeologico       | Strada comunale  | Via Marano Quarto dal civ. 60<br>al civ. 85<br>(planimetria)  | La strada lunga circa 1 Km, di sezione trasversale media di circa 3 m, per i 2/3 delle propria lunghezza attraversa due costoni tufacei con fronti di altezza medi di circa 8/3/0 metri sui qualli si riscontrano evidenti fratture e segni di distacco di biocchi tufacei, in ragione dei quali si rendono urgenti e necessari intervendi di protezione emessa in sicurezza.  | 1.500.000,00 €  | 6 mesi             | si                     | si                   |   |
|             |                       |                                     |                                |   | 5                     | infrastrutture<br>dei trasporti | Strada comunale  | Via Santa Maria al Pigno<br>dall'increcio con Via Pigno<br>all'increcio con Via Vicinale<br>Santa Maria al Pigno<br>(planimetria) | Il prolungamento della strada Via Pigno fino all'intersezione<br>con Via Vicinale Santa Maria al Pigno consente di esodare un<br>elevato numero di cittadini (alcune centinaia di famiglie) di Via<br>Mariano Pianura serva che le stesse debbano attravetsare,<br>percorrendo Via del Mare, l'intero nucleo abitato cittadino al<br>fine di dirigersi verso l'area di assembramento/smistamento<br>prevista dal piano di evacuazione posto in corrispondenza dello<br>Stadio Cittadino.   | 824.433,09 €    | 6 mesi             | si                     | si                   |   |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.   | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente            | area/ufficio  | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione                        | localizzazione   | criticità segnalate   | stima del costi | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note   |
|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|---|--|---|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
| 16          | Pec DG500803<br>d07/11/2023 -<br>integr. mail<br>del<br>12/12/2023 | PG/2023/055<br>0251 -<br>15/11/2023 | Giunta Regionale<br>della Campania | Direzione Generale per la Mobilità Infrastrutture Iogistiche, portuali eaeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale DG 500800 | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti | Porti regionali   | Banchine Emporio Ovest e<br>Nuovo Emporio - Porto di<br>Pozzuoli | Come dettagliatamente riportato nella relazione  "Deformazione del suolo nella caldera del Campi Flegrei nelle  arre del porti di Pozzuoli e Baia" a cura dell'stituto Nazionale  di Geoffsica e Vulcanologia, sezione di Rapoli, Osservatorio  Vessuviano, la distribuzione areale del recente sollevamento  bradissimico vede il massimo valore proprio nella zona  prossima al Porto di Pozzuoli, con decrescita radiale verso i  bordi della caldere. L'analisi dei dati delle tatarioni presenti  nell'area del porto di Pozzuoli, integrate con quella della rete  Medusa nel Goffo di Pozzuoli, evidenzia che dal 2016 ad oggi  l'area del porto di Pozzuoli e stata interessata da un  sollevamento del suolo compreso tra 74 e d 78 cm. Tale  renomeno ha determinato anche il sollevamento delle  banchine adibite a traporto pubblico locale, con la conseguente  difficoltà di imbaroce e sbarco di passeggeri e mezzi. Per ovivare  a tale problematica, peraitro oggetto di segnalazione da parte  dell'Autorità marittima con apposita scheda, si piotizza la  fornitura e posa in opera di di n. 2 pontoni aventi funzione di  sottobanchina galleggiante e carrabile, in c.a., dotati di  passerella carrabile, di dimensioni idonee allo svolgimento  delle operazioni di imbaroco e sbarco in sicurezza. | 320.000,00 €    | 125 gg             | si                     | si                   | importo Integrato con relazione tecnica pervenuta tramite email istituzionale del 12/12/2023 |
|             |  |                                     |                                    |   | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Cernicchiara       | Latitudine 40.686404<br>Longitudine 14.763185                    | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le gili appoggi, i giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.  | 8.516.750,00 €  | 36 mesi            |                        | si                   |  |
|             |  |                                     |                                    |   | 2               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Calenda            | Latitudine: 40.687634<br>Longitudine: 14.772266                  | Interventi atti a conseguire l'incremento della resilienza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli appoggi, i giunti di<br>distatzione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni dell'opera ed alla sua durabilità<br>anche a seguito di sollecitazioni sismiche.   | 13.010.250,00 € | 42 mesi            |                        | si                   |  |
|             |  |                                     |                                    |   | 3               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Coviello           | Latitudine: 40.690473<br>Longitudine: 14.773533                  | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nel confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli appoggi, i giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.   | 2.194.500,00 €  | 12 mesi            |                        | si                   |  |
|             |  |                                     |                                    |   | 4               | infrastrutture<br>dei trasporti | AZ diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Medaglie D'Oro     | Latitudine: 40.693564<br>Longitudine: 14.777284                  | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli appoggi, i giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.   | 12.722.875,00 € | 42 mesi            |                        | si                   |  |
|             |  |                                     |                                    |   | 5               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Medaglie D'Oro I   | Latitudine: 40.69405<br>Longitudine: 14.778458                   | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli appoggi, i giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.   | 5.857.500,00 €  | 18 mesi            |                        | si                   |  |
|             |  |                                     |                                    |   | 6               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto Medaglie D'Oro II  | Latitudine: 40.69362<br>Longitudine: 14.77724                    | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gil appoggi, i giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.   | 924.000,00 €    | 6 mesi             |                        | si                   |  |
|             | 0912466-<br>20/11/2023   | PG/2023/056<br>1885 -<br>21/11/2023 |                                    | 2,9500,0410,74  | 7               | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2-335<br>Viadotto Medaglie D'Oro III | Latitudine: 40.692264<br>Longitudine: 14.774665                  | Decropera de aina suo consultation. Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza strutturale nel confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari riguardano le fondazioni, le gilia piogogi, i giunti di dilatazione e tutte le opere di finitura, a fine di garantire il miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza dell'opera de alla sua durabilità.   | 3.753.750,00 €  | 12 mesi            |                        | si                   |  |
| 17          |  |                                     | ANAS SpA - Gruppo<br>FS            | Struttura<br>Territoriale<br>Calabria /<br>Area Gestione<br>Rete Autostrada<br>del Mediterraneo   | 8               | infrastrutture<br>dei trasporti | AZ diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto SAVA               | Latitudine 40.743923<br>Longitudine 14.784322                    | beri opera dei aira sua cuntathita. Interventit atti a consegiuri er l'incremento della sicurezza struturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari riguardano le fondazioni, le gilia piogogi, i giunti di diatazione e rutte le opere di finitura, al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza dell'opera de alla sua durabilità.  | 3.500.750,00 €  | 12 mesi            |                        | si                   |  |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.         | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente | area/ufficio | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione   | criticità segnalate  | stima dei costi | stima del<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note  |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---|
|             |                        |                                     |                         |              | g               | infrastrutture<br>del trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto SPINACAVALLO  | Latitudine 40.731503<br>Longitudine 14.775196  | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gili appoggi, i, giunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera ed alla sua durabilità.  | 4.650.250,00 €  | 18 mesi            |                        | si                   |   |
|             |                        |                                     |                         |              | 10              | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 diramazione Napoli<br>dal Km 0+000 al 2+335<br>Viadotto COLOGNA   | Latitudine 40.72064<br>Longitudine 14.777655   | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli appoggi, i giunti di<br>diatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opera del alla sua durabilità.  | 4.493.500,00 €  | 18 mesi            |                        | Si                   |   |
|             |                        |                                     |                         |              | 11              |                                 | A2 Autostrada del<br>Mediterraneo, diramazione<br>Nagoli, dal Km 0-000 al 2+335;<br>Viabilità Statale gestita da<br>ANAS S.p.A. – Struttura<br>Territoriale Campania | Sede ANAS S.p.A. di Salerno –<br>Viale degli Etruschi, 6 – 64100<br>– Salerno<br>Latitudine 40.696809<br>Longitudine 14.78351  | La necessità di riallocare la Sala Operativa ANAS S.p.A.,<br>attualmente posizionata in Viale John Fitzerald<br>Kennedy, 25 - 80125 Napoli, nelle vicinanze dell'area soggetta a<br>bradisismo, pone l'esigenza di adeguare alla classe d'uso IV,<br>l'immobile sede Anas S.p.A. di Salerno, in modo che possa<br>ospitare, in caso di calamità, le funzioni strategiche di gestione<br>delle infrastruture viaire per l'intero territorio Campano.  | 1.776.300,00 €  | 20 mesi            |                        | si                   | Il Javori riguardano il rinforzo dei pilastri esterni, il rinforzo a taglio<br>delle travi portanti, la solidaritzazione dei giunti tecnici, il rinforzo<br>delle torri circolari di estremità e setti scala/ascensori e infine il<br>rinforzo delle tramezzature dei volumi autonomi al piano terra<br>con fissaggio a reticolo in carpenteria metallica al livello del solaio |
|             |                        |                                     |                         |              | 12              | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 Autos. del Mediterraneo<br>dal Km 0+000 al 8+000<br>Viadotto SPETRINI   | Latitudine 40,714186<br>Longitudine 14,778814  | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni sismiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pilo, gii apopgai, igunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opere ed alla sua durabilità.  | 2.351.250 €     | 12 mesi            |                        | si                   |   |
|             |                        |                                     |                         |              | 13              | infrastrutture<br>dei trasporti | A2 Autos, del Mediterraneo<br>dal Km 0+000 al 8+000<br>Viadotto PSC  | Latitudine 40.69952<br>Longitudine 14.778771   | Interventi atti a conseguire l'incremento della sicurezza<br>strutturale nei confronti delle azioni siomiche. I lavori necessari<br>riguardano le fondazioni, le pile, gli apopggi, igunti di<br>dilatazione e tutte le opere di finitura, al fine di garantire il<br>miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza<br>dell'opere da dia sua durabiliti.   | 4.218.500,00 €  | 18 mesi            |                        | si                   |   |
|             | 0978109-<br>12/12/2023 | PG/2023/061<br>2217 -<br>19/12/2023 |                         |              | 14              | infrastrutture<br>dei trasporti | Strade   | Gates 2, 3, 4 e 5 e tutti gli<br>svincoli delle 55.55. 7quater,<br>162NC, 162dir, 7bis di cui al<br>piano di settore per la gestione<br>della viabilità proposta dal<br>Comitato Operativo Viabilità<br>presso la Prefettura di Napoli,<br>su richiesta della Viabilità Italia | II Piano di aliontanamento prevede per le SS.SS. 7quater,<br>162PN, [1262]r, 78h nr.54 svinoci di a presidiare o chiudere.<br>L'attuale configurazione dei varchi di accesso non<br>consentirebbe, in caso di allarme, una rapida chiusura degli<br>stessi da parte del personale incaricato. Il Piano di settore Anas,<br>al fine di ottomizzare le chiusure, prevede l'installazione di<br>barriere automatizzate ai gates di 21 'ivello e barriere girevoli<br>non automatiche ai restanti svincoli delle strade statali<br>rientratti nei plano di allontanamento. | 350.000,00 €    | 180 gg             | si                     | si                   |   |







|       | rot.<br>oitt. | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente            | area/ufficio                     | n.<br>criticità    | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione   | criticità segnalate   | stima dei costi | stima dei<br>tempi              | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note   |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|
|       |               |                                     |                                    |                                  | 13                 | infrastrutture<br>dei trasporti | Parcheggio di interscambio -<br>Piano intermodale dell'area<br>fiegrea. Interventi connessi al<br>piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica –<br>1 fase –  | Via Campana  | Per accelerare i tempi di consegna dei lavori la Regione Campania, nel mese di novembre u.s., ha fatto richiesta al Governo, nell'ambito delle attività di programmazione dell'FSC 21/27 di competenza regionale, delle risorse necessarie ad assicurare la completa copertura finanziaria del QE del progetto esecutivo. La richiesta risulta ancora in corso istruttoria presso il Ministro per la Cossione Territoriale. (Fabbisogno finanziario complessivo: E 30.000.000,00)   |                 | 166 gg iter<br>+ 26 mesi lavori | si                     | si .                 |  |
|       |               |                                     |                                    |                                  | 2                  | infrastrutture<br>dei trasporti | via Domitiana - Sottopasso<br>Arco Felice - 1 fase - Piano<br>Intermodale dell'area flegrea.<br>Interventi connessi al piano di<br>allontanamento in caso di<br>emergenza vulcanica  | Via Domitiana - Sottopasso<br>Arco Felice                | Reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aggiornare i prezzi del QE e completamento delle procedure di esproprio (Fabbisogno finanziario complessivo: € 18.880.803,22)  |                 |                                 | si                     | si                   |  |
|       |               |                                     |                                    |                                  | 3                  | infrastrutture<br>dei trasporti | Piano Intermodale dell'Area<br>Flegrea. Interventi di<br>consolidamento del costone La<br>Starza – I Fase  | Costone La Starza  | Reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aggiornare<br>i prezzi del QE. (Fabbisogno finanziario complessivo: €<br>3.000.000,00)   |                 | 280 gg lavori                   | si                     | si                   | CRITICITA' SEGNALETE (DA 1 A 7) SOSTITUITE ED INTEGRATI<br>CON NOTA ACAMIR DEL 22/2024 - del 04/01/2024 VEDI<br>CRITICITA RIPORTATE DI SEGUITO   |
| 51    | 19 -          | PG/2023/059<br>5519 -               |                                    |                                  | 4                  | infrastrutture<br>dei trasporti | Viabilità costiera di Pozzuoli –<br>1 stralcio.  | Viabilità costiera di Pozzuoli -1<br>stralcio            | Reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aggiornare<br>i prezzi del QE in corso d'opera e completamento da parte del<br>Concessionario del piano di monitoraggio richiesto dall'Autorità<br>Ambientale in sede di rilascio dell'autoritzazione di<br>competenza, [Fabbisogno finanziario complessivo: €<br>1.800.000,00]  |                 | 18 mesi                         | ie                     | si                   | Il valore complessivo degli interventi si attesta in circa 184<br>milioni di Euro di cui 174 gia finanziati nell'ambito delle riso<br>programmate dalla Regione Campania con il PSC 1470. In<br>considerazione dello stato di avanzamento delle singole<br>progettazioni e dei più recenti aumenti dei prezzi dei materi<br>con l'intervalore con considerazione del prezzi dei materi<br>con l'intervalore del più recenti aumenti dei prezzi dei materi<br>con l'intervalore del più recenti aumenti dei prezzi dei materi<br>con l'intervalore del più recenti al prezione del prezzi dei materi<br>programmate del più programma del prezzi |
| 07/12 | 2/2023        | 07/12/2023                          | Giunta Regionale<br>della Campania | Ufficio Speciale<br>Grandi Opera | 5                  | infrastrutture<br>dei trasporti | Piano Intermodale dell'area<br>flegrea. Interventi connessi al<br>piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica –<br>Viabilità costiera di Pozzuoli –<br>2 stralcio.   | Viabilità costiera di Pozzuoli -2<br>stralcio            | Reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aggiornare i prezzi del QE e la consegna, da parte del concessionario, della verifica del progetto definitivo necessaria per la sua validazione da parte della Struttura tecnica del Commissario ex L. 887/86. (Fabbisogno finanziario complessivo: € 11.000.000,00)   |                 |                                 | si                     | si                   | progetti esecutivi ancora da approvare così come adeguati al<br>vigente tariffario delle opere pubbliche della Regione Campa<br>por l'adeguamento dei prezzi degli interventi glis in fase di<br>esecuzione si è stimato un ulteriore fabbisogno finanziario e<br>circa 94 millioni di euro. Di tale fabbisogno finanziario è stati<br>avvista richiesta, nell'ambito della ratività di pregrammazioni   |
|       |               |                                     |                                    |                                  | 6                  | infrastrutture<br>dei trasporti | Piano Intermodale dell'area<br>flegrea. Interventi connessi al<br>piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica<br>per la popolazione dei comuni<br>di Bacoli e Monte di Procida –<br>1 stralcio.  | Bacoli e Monte di Procida                                | Reperimento delle risorse finanziarie necessarie per aggiornare<br>i prezzi del QE.(Fabbisogno finanziario complessivo: €<br>7.600.000,00)  |                 |                                 | si                     | si                   | dell'FSC 21/27 di competenza reginale, <b>per 42 milioni di E</b> ur   |
|       |               |                                     |                                    |                                  | 7                  | infrastrutture<br>del trasporti | Completamento della nuova<br>darsena traghetti del Porto di<br>Pozzuoli e realizzazione della<br>connessa viabilità di<br>collegamento con il<br>collegamento tragenziale -<br>porto - viabilità contera.  | Collegamento tangenziale -<br>porto e viabilità costiera | Per accelerare i tempi di consegna dei lavori della terza fase la Regione Campania, nel mese di novembre u.s., ha fatto richiesta al Governo, nell'ambito delle attività di programmazione dell'FSC 21/27 di competenza regionale, delle risorse necessarie ad assicurare la completa copertura finanziaria del QE del progetto esecutivo pari ad € 12.288.624.43. La richiesta risulta ancora in corso istruttorio presso il Ministro per la Coesione Territoriale. (Fabbisogno finanziario complessivo: € 21.660.648,67)  |                 | 365 8g                          | si                     | si                   |  |
| 91    | 12 -          | PG/2023/061<br>7602 -<br>21/12/2023 |                                    |                                  | integ. da<br>1 a 7 |                                 | Programma di adeguamento<br>del sistema di trasporto<br>intermodale nelle aree<br>interessate dal fenomeno<br>bradisismico ex art. 11, comma<br>18 legge 887/84. Relazione<br>interventi di competenza<br>dell'Ufficio Speciale Grandi<br>Opere della Giunta Regionale<br>della Campania |  | Relativamente al maggior fabbisogno di risorse necessario per l'adeguamento dei prezzi degli interventi glà in fase di secuzione, per realizzazione di quelli da sviviare e per la totale copertura dei QE di quelli per cui va approvata la progettazione esecuziva, è stimato in 79,3 millioni di Euro, rispetto ai quali, tenuto conto delle richieste già attivate nell'ambito della programmazione regionale dell'FSC 21/27 attualmente in istruttoria, restano da reperire ulteriori 37,0 millioni di Euro.   |                 |                                 | si                     | śl                   | Con ifferimento alla relazione trasmessa con protocollo n° 595519 del 07/12/2023 ed a seguito dell'incontro di autovalutazione PSC 14/20, avvenuto in data 14/12/2023, rappresenta che l'importo complessivo già finanziato nell'ar dei PSC 14/20 della Regione Campania e del MIT si attesta in 172,7 milioni di Euro in luogo del 174,6 precedentemente indicati.  |
|       |               |                                     |                                    |                                  | int.1              | infrastrutture<br>dei trasporti | Parcheggio "Piano intermodale dell'area<br>figgrea. Interventi connessi al<br>piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica –<br>1 fase – Parcheggio di<br>interscambilo"  | Via Alfonso Artiaco                                      | Con nota prot. 260452 del 19.05.2023 l'Amministrazione ha<br>sollecitato il Contraente a provvedere alla nuova consegna<br>della progettatione esceutiva, recopendo in esas le indicazioni<br>fornite dall'Amministrazione con nota prot. 443411 del<br>12.09.2022 del eventualmente adeguandola al parero della<br>competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e<br>Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, ad oggi, non<br>ancora acquisito.<br>Con successiva nota prot. 285610 del 05.06.2023<br>l'Amministrazione ha diffidato il Contraente ad adempiere<br>entro il termine del 19.06.2023. Ad oggi la Società non ha<br>ancora provveduto a quanto richiesto e, pertanto,<br>l'Amministrazione non ha potuto procedere all'approvazione<br>della progettazione escottiva. I va Taltro, non ancora verificata<br>per la mancanza delle richieste integrazioni/pareri. |                 | 166 gg iter<br>+ 26 mesi lavori | si                     | si                   | Inota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota. PG/2024/0004585 - ACaMIR prot. n. 24 del 03/03/2024) importo attuale programmato (psc 14-20): 6.64.680.803,22 importo aggiuntivo richiesto programmazione fsc 21-27 per adeguamento quadro economico: £15.319.196,78 o eventualmente da reperire   |







| . prot.<br>sc. mitt.                                     | prot.<br>Regione                 | mittente/<br>proponente                                     | area/ufficio                     | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione   | localizzazione                          | criticità segnalate  | stima dei casti | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note .   |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|--|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
|  |                                  | : A   |                                  | int 2           | infrastrutture<br>dei trasporti | Sottopasso Arco Felice "Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – 1 fase Sottopasso Arco Felice – Via Domitiana           | Comune di Pozzuoli                      | Il progetto ha ricevuto l'approvazione in Conferenza del Servizi.<br>Non è stata ancora conseguita l'approvazione tecnico –<br>economica.<br>L'adeguamento dei costi è dovuto all'adeguamento dei prezzi<br>risalenti al 2017 ed alla necessità di adeguamento delle somme<br>previste per gli espropri.   | 4.200.000,00 €  |                    | si                     | si                   | (nota prof. PG/2024/0005334 a rettifica della nota.<br>PG/2024/0004885 - ACaMIR prot. n. 14 del 03/01/2024). importa<br>attuale: € 14.690.803,22 da reperire o da fs: 21/27 regionale o<br>init.<br>adeguamento (+30%): € 4.200.000.00 da reperire |
| 8  |                                  |   |                                  | int. 3          | infrastrutture<br>dei trasporti | Strada "Piano intermodale dell'area flegres. Interventi di consolidamento del costone La Starza – 1 fase"  | Comune di Pozzuoli Costone<br>La Starza | In considerazione delle elaborazioni progettuali presentate dalla Copin DUE S.p.A., visti i nulla osta e le autorizzazioni intervenute in sede di Conferenza di Servizi, in considerazione dell'avvenuta fase di venfica del progetto, il Responsabile del Procedimento, con relazione istruttoria del 25/3/2002 PG/2022/0164300, ha ritenuto i progetto delinitivo, elaborato e consegnato dal Concessionario, meritevole di approvazione, ferme restando le prescrizioni e le osservazioni di cui al rapporto di verifica, da ottemperaria in fase di progettazione esecutiva. Allo stato ancora non risulta pervenuta la progettazione esecutiva sebbene siano stati inviatti diversi sollecti di cui l'ultimo in data 29/06/2022 con prot. 0338428.  | 3.000.000,00 €  |                    | si                     | si                   | (nota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota<br>PG/2024/0004685 - ACaMIR prot. n. 14 del 03/01/2024) importo<br>attuale programmato (psc 14-20): € 10.000.000,00<br>adeguamento (±30%): € 3.000.000,00 da reperire                           |
| 14/2024 - de<br>03/01/2024<br>22/2024 - de<br>04/01/2024 |                                  |   |                                  | int.4           | infrastrutture<br>del trasporti | Piano Intermodale dell'area<br>flegrea. Interventi connessi al<br>piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica –<br>Viabilità costiera di Pozzuoli –<br>1 strakcio.                     | Comune di Pozzuoli                      | L'intervento è stato suddiviso in due fasi (delle quali è stata contrattualizzata solo la prima fase per C 2.915.784, 80 ltre IIVAI in quanto vie eru un problema con il PUA del Comune di Pozzuoli. Dopo l'approvazione del progetto e la successiva contrattualizzazione sono enerce delle problematiche relative agli espropri superati di seguito con la Delibera del Comune di Pozzuoli n. 216 del 29/12/2022. Un'ulteriore criticità afferisce alla problematica che l'intervento di cui trattata iricade in ex area industriale "Sofer" ricadente in parte in un Piano di Sonifica Ambientale. Peratrol, l'Autorità Ambientale competente ha rilasciato parere vincolato all'esecuzione di un monitoraggio da effettuare in 18 mesi. Ulteriori criticità sono emerse nel rapporto con il concessionario dei lavori che ha chiesto prima dell'inizio dei lavori l'adeguamento del 30% del prezzi e non ha consentito alla S.A. di potre procedere alla consegna dei lavori non consegnando la documentazione prodremica alla consegna dei lavori (POA, ecc.) la S.A. ha diffidato til Concessionario di Ende procedere alla consegna dei lavori. In assenza un riscontro la S.A. procederà alla consegna dei lavori. In assenza un riscontro la S.A. procederà alla risoluzione contrattuale | 1.800.000,00 €  | 18 mesi            | si                     | si                   | (nota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota. PG/2024/0004685 - ACaMIR prot. n. 14 del 03/01/2024) importo attuale programmato (po mt del. cipes 54/15) € 6.000.000,00 adeguamento (+30%) € 1.800.000,00 da reperire                         |
|  | 24 04/01/2024<br>del PG/2024/000 | ACaMIR Agenzia<br>Campana Mobilità<br>Infrastrutture e Reti | Ufficio Speciale<br>Grandi Opere | int, 5          | infrastrutture<br>dei trasporti | Strada "Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – Viabilità costiera di Pozzuoli – 2 stralcio"                            | Comune di Pozzuoli                      | il progetto ha ricevuto l'approvazione in Conferenza dei Servizi. Non è stata ancora conseguita l'approvazione tecnico — economica. L'aumento dei costi è dovuto sia all'adeguamento dei prezzi risalenti al 2017, sia alle integrazioni richieste dalla SEPSA e dal Comune di Pozzuoli in sede di approvazione della Conferenza dei Servizi   | 11.000.000,00 € |                    | si                     | si                   | (nota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota.<br>PG/2024/0004885 - ACAVIR prot. n. 14 del 03/01/2024) importo<br>attuale programmato (po mit del. cipess 54/16); € 37.000.000,00<br>adeguamento (+20%): € 11.000.000,00 da reperire          |
|  |                                  |   |                                  | int. 6          | infrastrutture<br>dei trasporti | Strada  "Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1 stralcio" | Comune di Pozzuoli                      | In sede di Conferenza dei Servizi lo studio di fattibilità è stato bocciato dalla Soprintendenza per interferenza con la città antica di Cuma, Pertanto, l'aumento dei costi è dovuto sia all'adeguamento dei prezzi ristenti al 2017 sia alle ulteriori necessarie verifiche richieste dalla Soprintendenza per rittrovare un tracciato possibile.  | 7.600.000,00 €  |                    | si                     | si                   | (nota crot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota.<br>PG/2024/000485 - ACAVIR crot. n. 14 del 03/01/2024) importa<br>attuale programmato (po mit del cipess 54/15) € 25.880.800,06<br>adeguamento (+30%): € 7.600.000,00 da reperire              |







| n.<br>Fasc. | prot.<br>mitt.                   | prot.<br>Regione                    | mittente/<br>proponente                                     | area/ufficio          | n.<br>criticità | macroarea<br>intervento         | rete infrastrutturale<br>oggetto della<br>segnalazione  | localizzazione                                   | criticità segnalate   | stima dei costi    | stima dei<br>tempi | scheda<br>segnalazione | relazione<br>tecnica | note   |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|
|             |                                  |                                     |   |                       | int.7           | infrastrutture<br>dei trasporti | Strade<br>Viabilità connessa al<br>collegamento della nuova   | Comune di Pozzueli                               | Innervento ir toggeto, insentor rie programma progretizare ve Piano Intermodale dell'Area Figeras", si pone come opera finale per la completa razionalitzazione del sistema infrastruturale viario legato all'area portuale di Pozzuoli. Tale intervento consiste nella esecuzione di opere connesse alla realizzazione, già in atto, della nuova darsena per traghetti del porto. Nello specifico, l'opera di maggiore rilicuo è una infrastrutura stradale che collegherà direttamente la nuova banchina d'imbarco della suddetta darrena alla viabilità (in rifacimento) del comune di Pozzuoli. Tale intervento consentirà l'accesso diretto al porto (e di conseguenza agli imbarchi) divenendo lo sbocco principale alla rotonda in uscita dalla Tangenziale, bypassando il centro storico puteclano, con evidente beneficio per la mobilità cittadina ed il superamento delle crisicità legate al traffico aggionato dalle code agli imbarchi, sopratutto nella stagione estiva, nella quale si raggiunge il picco massimo del flusso turistico. In data 16/01/20/3, è stato sottoscritto il verbale di consegua lavori finalizzata all'esecuzione delle campagne di indagini ambientali ed archeologich prescritte in sede di conferenza dei servizi. Allo stato sono stati ultimati i saggi ambientali ed archeologici, acquisiti i pareri di competenza "Nulla-Osta". Per quanto riguarda le indagini di Bonifica da origini bellici sono state completate le espionazioni a mare e si e in attess delle relative | 2.306,000,00 €     | 270 gg             | si                     | si                   | (nota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota<br><u>PG/2024/0004655 - ACAMIR not. n. 14 del 03/01/2024</u> ] importo<br>attuale programmato (po mit dei cipess S4/15) € 11.530.000,00<br>adeguamento (+20%); <b>€ 2.306.000,00</b> da reperire  |
|             |                                  |                                     |   |                       | 8               | infrastrutture<br>dei trasporti | Piano Intermodale dell'area<br>flegrea. Intervent connessi al<br>Piano di allontanamento in<br>caso di emergenza vulcanica –<br>2º stralicio funzionale –<br>completamento molo di<br>sottoflutto – 2º fase | Comune di Pozzuoli<br>Lungomare C. Colombo,17    | Non sussistano criticità. I lavori sono in corso e sono stati liquidati al concessionario Infraflegrea Progetto S.p.c.a. i certificati di pagamento n. 1 del 01.08.23 per gli oneri concessori e n. 1 per lavori al 31.07.23, per complessivi € 1.518.564,24 Tempi di realizzazione dell'intervento previsti nell'Atto di subentro (Contratto) Rep. 14703 del 19.10.22: 670 giorni ininterrotti e continuativi a decorrere dalla consegna dei lavori che è avvenuta il 16.01.23 pertanto si prevede la conclusione il 25.11.2024  | € 3.374.977,55     | 670 gg             | si                     | si                   | (nota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota,<br>PG/2024/0004685 - ACAMIR prot. n, 14 del 03/01/2024) importo<br>attuale programmato (po mit del. cipsis 54/16): € 16.874.887,76<br>adeguamento (+20%): € 3.374.977,55 da reperire<br>nuova scheda ricevuta con prot. PG/2024/0005534-04/01/2024         |
|             |                                  |                                     |   |                       | 9               | infrastrutture<br>del trasporti | Porto di Pozzuoli -<br>Porto di Pozzuoli -<br>Completamento molo di<br>sottofiutto – terza fase   | Comune di Pozzuoli<br>Lungomare C. Colombo, 17   | Criticità di ordine programmatico: l'intervento non è ancora finanziato, l'importo necessario è stato richiesto con la compilizione della scheda "Rilevazione interventi - Programmazione FSC 2011-2027".  Criticità di ordine tecnico: l'intervento ha una durata stimata di giorni 365¢; l'avori potranno essere effettivamente iniziati a partire dalla chiusura degli interventi relativi alia fase 1 e alia fase 2   | € 2.456.724,89     |                    | si                     | si                   | Inota prot. PG/2024/0005534 a rettifica della nota. PG/2024/0004685 - ACaMIR prot. n. 14 del 03/01/2024) importo richiesto programmazione fice 21-27: € 12.283.624,43 o eventualmente da reperire. adeguamento (+20%): € 2.456.724,89 da reperire nuova scheda ricevuta con prot. PG/2024/0005534 - 04/01/2024 |
| 19          | 6912/2023 -<br>del<br>21/12/2023 | PG/2023/062<br>1B49 -<br>27/12/2023 | ACaMIR Agenzia<br>Campana Mobilità<br>Infrastrutture e Reti | Direttore<br>Generale | 1               | infrastrutture<br>dei trasporti | Rete Stradale Principale  | Rete al servizio dell'esodo dai<br>Campi Flegrei | Mancanza di sistemi di indirizzamento dei flussi veicolari e loro monitoraggio in tempo reale   | 4.098.350,31 €     | 18 mesi            | si                     | si                   |  |
|             |                                  |                                     |   |                       |                 |                                 |   | ži.  | IMPORTO TOTALE  | 1.287.025.078,37 € |                    |                        | 9)                   |  |