## **RELAZIONE**

La sottoscritta Architetto Roberta Starace, legale rappresentante della Teatro Più srl, società di gestione del Cinema Teatro Comunale sito in Mercato San Severino (SA) alla Trieste n. 42, dopo aver effettuato un sopralluogo della suddetta struttura, ha constatato la necessità di provvedere all'adeguamento della sala con la realizzazione di interventi di tinteggiatura e di sostituzione di alcune poltrone ormai usurate.

Gli interventi sono meglio descritti nella relazione del tecnico abilitato.

Architetto Roberta Starace

## Dott. ing. Pasquale Fornacetti

Via Vittorio Emanuele 48/N 80059 Torre del Greco (NA) Tel. e fax 081/882.65.58 – 3356578980

Email: pasquale.fornacetti@gmail.com

pasquale.fornacetti@pec.eppi.it

## Divisioni:

Progettazione Direzione lavori Prevenzione incendi Coordinatore della sicurezza

Spett. le Teatro Più s.r.l. Teatro Comunale Mercato San Severino (SA) Piazzetta Duca D'Aosta, 265 Napoli

A seguito di incarico da voi ricevuto, si trasmette Computo Metrico dei lavori di adeguamento funzionale del Teatro Comunale Mercato San Severino sito in Via Trieste n. 48 – Mercato San Severino (SA)

Torre del Greco, 20/04/2024

Il tecnico

dott. ing. Pasquale Fornacetti

	pag. 1
	COMPUTO METRICO
OGGETTO:	Lavori di adeguamento funzionale della struttura TEATRO COMUNALE MERCATO SAN SEVERINO sito in Via Trieste n. 48- Mercato San Severino (SA)
COMMITTENTE:	TEATRO PIU' S.R.L.
	Data, 20/04/2024
	IL TECNICO dott. ing. Pasquale Fornacetti
	PASOUALE FORMACETTI OS INGENERALE SON SEZIONE A SEZIONE A SEZIONE SEZI

		DIMENSIONI				pug. 2		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	P O R T I TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere Murarie camerini (SpCat 1)							
1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche					2′040,82		
	SOMMANO mq					2′040,82	7,35	15′000,03
	Opere di Allestimento sala (SpCat 2)							
2	Fornitura e posa in opera di Poltrone modello Flo interasse poltrone cm 52, rivestite in vellutino di microfibra colore blu 303, numero segna fila ricamato colore fango					400.00		
						100,00		
	SOMMANO a corpo					100,00	191,80	19′180,00
3	Fornitura e posa in opera di Montaggio poltrone					100,00		
	SOMMANO a corpo					100,00	11,00	1′100,00
4	Fornitura e posa in opera di Fianchetti laterali chiusura fila (solo ultimo a sinistra della fila) rivestiti in vellutino di microfibra a scelta D.L. compreso lettera segna fila ricamata							
						10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	68,00	680,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35′960,03
	TOTALE euro	)						35′960,03
	Data, 20/04/2024							
	Il Tecnico dott. ing. Pasquale Fornacetti							
	PASOUALE FORMACETTI ON INGEGINE INTO INGEGINE INTO INGEGINE INGEGI							
	A RIPORTARE							
					<u> </u>			