	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.012.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite C - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.012.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite D - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali	6,00000	€ 7,05217	€ 42,31302

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%	0%	
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.013.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite A - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.013.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite B - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.013.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite C - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A21.010.013.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite D - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.014.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite A - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.014.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite B - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.014.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite C - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.014.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite D - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.015.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite A - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.015.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite B - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.015.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite C - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,26085
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.015.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite D - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.016.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite A - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.016.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite B - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.016.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 22,91952
		Totale AT			**€ 22,91952**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 91,67821
		Totale MT			**€ 91,67821**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 458,38000
		Totale RU			**€ 458,38000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 572,97773** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)			€ 97,40621
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 67,03839
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 737,42** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 458,38000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.016.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite D - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
		Totale AT			**€ 31,73472**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
		Totale MT			**€ 126,93906**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
		Totale RU			**€ 634,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 793,35378** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 92,82239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1.021,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.017.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.017.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.017.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.017.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.018.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta A - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.018.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta B - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.018.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta C - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.018.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta D - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.019.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta A - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.019.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta B - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.019.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta C - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.019.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta D - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.020.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta A - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.020.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta B - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.020.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta C - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.020.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta D - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.021.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.021.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.021.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.021.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.022.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.022.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.022.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.022.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.023.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera A - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.023.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera B - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	12,00000	€ 35,26000	€ 423,12000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%	
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.023.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera C - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.023.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera D - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
		Totale MT			**€ 126,93906**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
		Totale RU			**€ 634,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 793,35378** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 92,82239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1.021,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.024.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera A - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.024.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera B - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.024.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera C - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A21.010.024.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera D - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 22,91952
	Totale AT			**€ 22,91952**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 91,67821
	Totale MT			**€ 91,67821**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 458,38000
	Totale RU			**€ 458,38000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 572,97773** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)			€ 97,40621
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 67,03839
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 737,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 458,38000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.025.A	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera A - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.025.B	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera B - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.025.C	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera C - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A21.010.025.D	CAM25_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera D - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 126,93906
	Totale MT			**€ 126,93906**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 634,68000
	Totale RU			**€ 634,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 793,35378** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 92,82239
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1.021,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.001.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi A - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.001.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi B - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.001.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi C - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	20% sul costo della manodopera			
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.001.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi D - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.002.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate A - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.002.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate B - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.002.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate C - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.002.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate D - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.003.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento A - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.003.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento B - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.003.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento C - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.003.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento D - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.004.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura A - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.004.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura B - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.004.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura C - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.004.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura D - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.005.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni A - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.005.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni B - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.005.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni C - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A22.010.005.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni D - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.006.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio A - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.006.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio B - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.006.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio C - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.006.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.007.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.007.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.007.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,20868
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.007.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.008.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
			Totale MT		**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
			Totale RU		**€ 35,26000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 44,07521** 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
			Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)		€ 5,15680
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024		**€ 56,72** 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		*€ 35,26000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.008.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.008.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.008.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_A22.010.009.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.009.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 113,45 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.009.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.009.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.010.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.010.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.010.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304 0%	€ 2,64456
		Totale AT			**€ 2,64456**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217 0%	€ 10,57826
		Totale MT			**€ 10,57826**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000 0%	€ 52,89000
		Totale RU			**€ 52,89000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,11282** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)			€ 11,23918
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 7,73520
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 85,09** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 52,89000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.010.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.011.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi non decorati A - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.011.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi non decorati B - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.011.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi non decorati C - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A22.010.011.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi non decorati D - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 881,50420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.134,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.012.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.012.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.012.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.012.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 38,78688
	Totale AT			**€ 38,78688**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 155,14774
	Totale MT			**€ 155,14774**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 775,72000
	Totale RU			**€ 775,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 969,65462** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)			€ 164,84129
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 113,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.247,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 775,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.013.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.013.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.013.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 49,36519
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.013.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.014.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 7,05216
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.014.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.014.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.014.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_A22.010.015.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.015.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 283,62 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.015.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.015.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.016.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.016.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.016.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.016.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.017.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.017.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.017.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A22.010.017.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 881,50420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.134,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.018.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.018.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.018.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.018.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.019.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.019.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.019.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 119,88689
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.019.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 42,31296
	Totale AT			**€ 42,31296**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 169,25208
	Totale MT			**€ 169,25208**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 846,24000
	Totale RU			**€ 846,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.057,80504** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 123,76319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.361,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.020.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.020.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.020.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.020.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_A22.010.021.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.021.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 567,25 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.021.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,20336** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 907,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.021.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 211,56510
	Totale MT			**€ 211,56510**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.057,80000
	Totale RU			**€ 1.057,80000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.322,25630** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.701,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.022.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.022.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.022.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.022.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 58,18032
	Totale AT			**€ 58,18032**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 232,72161
		Totale MT			**€ 232,72161**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	33,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.163,58000
		Totale RU			**€ 1.163,58000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.454,48193** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,36310 = 5% * B)			€ 247,26193
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 170,17439
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.871,92** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.163,58000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,36310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.023.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.023.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.023.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.023.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.024.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.024.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.024.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.024.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.025.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.025.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.025.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 70,52170
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.025.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.026.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.026.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.026.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.026.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_A22.010.027.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.027.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 623,97 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.027.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.027.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 211,56510
	Totale MT			**€ 211,56510**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.057,80000
	Totale RU			**€ 1.057,80000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.322,25630** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.701,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.028.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.028.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.028.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.028.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.029.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei A - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.029.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei B - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
		Totale AT			**€ 24,68256**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.029.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei C - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 40,54992
		Totale AT			**€ 40,54992**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 162,19991
		Totale MT			**€ 162,19991**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 810,98000
		Totale RU			**€ 810,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.013,72983** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)			€ 172,33407
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 118,60639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.304,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 810,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,61670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_A22.010.029.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei D - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 63,46944
	Totale AT			**€ 63,46944**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 253,87812
	Totale MT			**€ 253,87812**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.269,36000
	Totale RU			**€ 1.269,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.586,70756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.042,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.269,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,48701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.030.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.030.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.030.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.030.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 44,07600
	Totale AT			**€ 44,07600**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 176,30425
	Totale MT			**€ 176,30425**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 881,50000
	Totale RU			**€ 881,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.101,88025** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)			€ 187,31964
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 128,91999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.418,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 881,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,36598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.031.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati A - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.031.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati B - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.031.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati C - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,20868
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.031.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati D - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.032.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati A - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 5,28912
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.032.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati B - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.032.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	decorati C - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.032.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati D - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.033.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.033.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.033.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.033.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.034.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.034.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.034.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.034.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.035.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni A - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.035.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni B - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.035.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni C - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.035.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni D - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 881,50420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.134,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.036.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni A - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.036.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni B - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,12815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.036.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni C - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 37,02384
	Totale AT			**€ 37,02384**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 148,09557
	Totale MT			**€ 148,09557**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	21,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 740,46000
	Totale RU			**€ 740,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 925,57941 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86743 = 5% * B)			€ 157,34850
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 108,29279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.191,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 740,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,86743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.036.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni D - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 61,70640
	Totale AT			**€ 61,70640**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 246,82595
	Totale MT			**€ 246,82595**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	35,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.234,10000
	Totale RU			**€ 1.234,10000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.542,63235** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,11238 = 5% * B)			€ 262,24750
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 180,48799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.985,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.234,10000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,11238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.037.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.037.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,82731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.037.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 29,97168
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 29,97168
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 749,27857** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 964,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.037.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 42,31296
		Totale AT			**€ 42,31296**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 169,25208
		Totale MT			**€ 169,25208**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 846,24000
		Totale RU			**€ 846,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.057,80504** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 123,76319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.361,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.038.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	misurabili A - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.038.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.038.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.038.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,90252** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.039.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.039.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	10,00000	€ 35,26000	€ 352,60000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	0%	
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.039.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,20336** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 907,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.039.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 211,56510
		Totale MT			**€ 211,56510**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.057,80000
		Totale RU			**€ 1.057,80000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.322,25630** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 154,70399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.701,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.040.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.040.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 705,20000
		Totale RU			**€ 705,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 881,50420** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 103,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.134,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.040.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	29,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 51,12816
		Totale AT			**€ 51,12816**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	29,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 204,51293
		Totale MT			**€ 204,51293**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	29,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.022,54000
		Totale RU			**€ 1.022,54000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.278,18109** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86454 = 5% * B)			€ 217,29079
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 149,54719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.645,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.022,54000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,86454*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.040.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 93,44112
	Totale AT			**€ 93,44112**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 373,76501
	Totale MT			**€ 373,76501**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	53,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.868,78000
	Totale RU			**€ 1.868,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.335,98613** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,85588 = 5% * B)			€ 397,11764
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 273,31038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.006,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.868,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,85588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.041.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,67689** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 46,41120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.041.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,05294** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 794,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.041.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 40,54992
	Totale AT			**€ 40,54992**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 162,19991
	Totale MT			**€ 162,19991**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 810,98000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 810,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.013,72983** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)			€ 172,33407
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 118,60639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.304,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 810,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,61670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.041.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 63,46944
	Totale AT			**€ 63,46944**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 253,87812
	Totale MT			**€ 253,87812**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 1.269,36000
	Totale RU			**€ 1.269,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.586,70756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.042,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.269,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,48701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.042.A	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.042.B	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.042.C	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	10,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 17,63040

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,75210** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A22.010.042.D	CAM25_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 44,07600
		Totale AT			**€ 44,07600**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 176,30425
		Totale MT			**€ 176,30425**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 881,50000
		Totale RU			**€ 881,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.101,88025** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)			€ 187,31964
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 128,91999
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.418,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 881,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,36598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.001.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico A - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.001.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico B - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.001.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico C - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.001.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico D - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.002.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile A - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.002.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile B - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 132,22563 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.002.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile C - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.002.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile D - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.003.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile A - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.003.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile B - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.003.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile C - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.003.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile D - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,45126** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.004.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile A - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia facile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.004.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile B - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia media				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	2,00000	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%	0%	
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.004.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile C - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.004.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile D - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.005.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile A - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_A23.010.005.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile B - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.005.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile C - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.005.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile D - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.006.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile A - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,07521** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.006.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile B - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.006.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile C - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.006.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile D - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,22563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.007.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura A - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.007.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura B - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.007.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura C - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.007.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura D - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM25_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM25_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 352,60168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 453,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.008.A	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura A - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM25_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,15042** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.008.B	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura B - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.008.C	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura C - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,37605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_A23.010.008.D	CAM25_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura D - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM25_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304 0%	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM25_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217 0%	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM25_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000 0%	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,52647** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 62,16% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.010.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM25_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.003 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM25_MT.C1.001.004 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM25_MT.C1.001.005 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	Totale MT			**€ 1,98535**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,39219
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,55405
	Totale RU			**€ 2,94624**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,93159** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04192 = 5% * B)			€ 0,83837
	Utili di impresa (C) = 46,42% * (A + B)			€ 0,57700
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,35** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,42%			*€ 2,94624*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM25_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM25_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM25_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
		Totale MT			**€ 2,23230**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,39219
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,55405
		Totale RU			**€ 2,94624**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,17854** +2,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04402 = 5% * B)			€ 0,88035
		Utili di impresa (C) = 44,21% * (A + B)			€ 0,60589
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,66** +2,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,21%			*€ 2,94624*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04402*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM25_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM25_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM25_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
		Totale MT			**€ 2,62579**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,30859** +2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05362 = 5% * B)			€ 1,07246
		Utili di impresa (C) = 45,36% * (A + B)			€ 0,73811
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,12** +2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,36%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05362*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM25_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM25_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM25_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	Totale MT			**€ 3,11822**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,80102** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05781 = 5% * B)			€ 1,15617
	Utili di impresa (C) = 42,08% * (A + B)			€ 0,79572
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,75** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,08%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM25_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM25_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
		Totale MT			**€ 3,97364**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,02472** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06821 = 5% * B)			€ 1,36420
		Utili di impresa (C) = 39,22% * (A + B)			€ 0,93889
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,33** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,22%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06821*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM25_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM25_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM25_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM25_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
		Totale MT			**€ 5,32671**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,43634
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,71958
		Totale RU			**€ 5,15592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,48263** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08910 = 5% * B)			€ 1,78205
		Utili di impresa (C) = 38,22% * (A + B)			€ 1,22647
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,49 +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,22%			*€ 5,15592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM25_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM25_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM25_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	Totale MT			**€ 2,12073**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
	Totale RU			**€ 2,70072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82145** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04098 = 5% * B)			€ 0,81965
	Utili di impresa (C) = 43,52% * (A + B)			€ 0,56411
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,21** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,52%			*€ 2,70072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM25_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
		Totale MT			**€ 2,25176**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
		Totale RU			**€ 2,70072**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,95248** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04210 = 5% * B)			€ 0,84192
		Utili di impresa (C) = 42,37% * (A + B)			€ 0,57944
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,37** +2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,37%			*€ 2,70072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM25_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM25_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
		Totale MT			**€ 2,52835**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06960	€ 24,17000	€ 1,68223

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
		Totale RU			**€ 3,56004**
		Sommano euro (A)			**€ 6,08839**
		Scostamento % su anno 2024			+2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05175 = 5% * B)			€ 1,03503
		Utili di impresa (C) = 45,43% * (A + B)			€ 0,71234
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,84**
		Scostamento % su anno 2024			+2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,43%			*€ 3,56004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM25_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM25_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 2,96797**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
		Totale RU			**€ 3,56004**
		Sommano euro (A)			**€ 6,52801**
		Scostamento % su anno 2024			+2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05549 = 5% * B)			€ 1,10976
		Utili di impresa (C) = 42,37% * (A + B)			€ 0,76378
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,40**
		Scostamento % su anno 2024			+2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,37%			*€ 3,56004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.010.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM25_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM25_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM25_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.054 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM25_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	Totale MT			**€ 3,60694**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,02630** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06822 = 5% * B)			€ 1,36447
	Utili di impresa (C) = 42,78% * (A + B)			€ 0,93908
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,33** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,78%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mmù			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM25_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM25_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM25_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
		Totale MT			**€ 4,68924**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,82724** +2,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09203 = 5% * B)			€ 1,84063
		Utili di impresa (C) = 44,05% * (A + B)			€ 1,26679
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,93** +2,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,05%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09203*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM25_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM25_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM25_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
		Totale MT			**€ 2,10436**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
		Totale RU			**€ 2,45520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,55956** +2,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03876 = 5% * B)			€ 0,77513

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 41,84% * (A + B)			€ 0,53347
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,87** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,84%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM25_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM25_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM25_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM25_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	Totale MT			**€ 2,30668**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
	Totale RU			**€ 2,45520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,76188** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04048 = 5% * B)			€ 0,80952
	Utili di impresa (C) = 40,06% * (A + B)			€ 0,55714
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,13** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,06%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM25_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM25_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	CAM25_MT.C1.001.064	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,87774 0%	€ 0,08777
		Totale MT			**€ 2,71802**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
		Totale RU			**€ 3,19176**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,90978** +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05023 = 5% * B)			€ 1,00466
		Utili di impresa (C) = 41,96% * (A + B)			€ 0,69144
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,61** +2,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,96%			*€ 3,19176*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM25_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM25_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
		Totale MT			**€ 3,32661**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,19176
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,51837** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05541 = 5% * B)			€ 1,10812
	Utili di impresa (C) = 38,05% * (A + B)			€ 0,76265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,39** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,05%			*€ 3,19176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM25_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM25_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
	CAM25_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	CAM25_MT.C1.001.066 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			**€ 4,10754**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
	Totale RU			**€ 4,05108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,15862** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06935 = 5% * B)			€ 1,38697
	Utili di impresa (C) = 38,58% * (A + B)			€ 0,95456
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,50** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,58%			*€ 4,05108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.030.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM25_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM25_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM25_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
	CAM25_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
		Totale MT			**€ 5,44572**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,43634
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,71958
		Totale RU			**€ 5,15592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,60164** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09011 = 5% * B)			€ 1,80228
		Utili di impresa (C) = 37,79% * (A + B)			€ 1,24039
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,79%			*€ 5,15592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09011*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM25_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM25_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM25_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2,23974**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
	Totale RU			**€ 2,70072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,94046** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04199 = 5% * B)			€ 0,83988
	Utili di impresa (C) = 42,48% * (A + B)			€ 0,57803
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,36** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,48%			*€ 2,70072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM25_MT.C1.001.039 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM25_MT.C1.001.081 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
	Totale MT			**€ 2,32614**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
	Totale RU			**€ 2,70072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,02686** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04273 = 5% * B)			€ 0,85457
	Utili di impresa (C) = 41,74% * (A + B)			€ 0,58814
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,47** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,74%			*€ 2,70072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04273*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM25_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.042 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.063 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	Totale MT			**€ 2,61761**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
	Totale RU			**€ 3,56004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,17765** +2,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05251 = 5% * B)			€ 1,05020
	Utili di impresa (C) = 44,78% * (A + B)			€ 0,72279
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,95** +2,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,78%			*€ 3,56004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM25_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro mm 16			
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
		Totale MT			**€ 3,17636**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
		Totale RU			**€ 3,56004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,73640** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05726 = 5% * B)			€ 1,14519
		Utili di impresa (C) = 41,06% * (A + B)			€ 0,78816
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,67** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,06%			*€ 3,56004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM25_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
		Totale MT			**€ 3,68430**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,10366** +2,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06888 = 5% * B)			€ 1,37762
	Utili di impresa (C) = 42,37% * (A + B)			€ 0,94813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,43** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,37%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.040.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM25_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM25_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM25_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM25_MT.C1.001.068 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
	Totale MT			**€ 4,80825**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,94625** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09304 = 5% * B)			€ 1,86086
	Utili di impresa (C) = 43,57% * (A + B)			€ 1,28071
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,09** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,57%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione A - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM25_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM25_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM25_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			**€ 2,17875**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
		Totale RU			**€ 2,45520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,63395** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03939 = 5% * B)			€ 0,78777
		Utili di impresa (C) = 41,17% * (A + B)			€ 0,54217
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,96** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,17%			*€ 2,45520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione B - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM25_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM25_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM25_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM25_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2,35131**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
	Totale RU			**€ 2,45520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,80651** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04086 = 5% * B)			€ 0,81711
	Utili di impresa (C) = 39,69% * (A + B)			€ 0,56236
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,19** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,69%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione C - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM25_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM25_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
CAM25_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
CAM25_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
CAM25_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			**€ 2,74480**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
	Totale RU			**€ 3,19176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,93656** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05046 = 5% * B)			€ 1,00922
	Utili di impresa (C) = 41,77% * (A + B)			€ 0,69458
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,64** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,77%			*€ 3,19176*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione D - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm **MT**			
	CAM25_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM25_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM25_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM25_MT.C1.001.078 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
	Totale MT			**€ 3,40088**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
	Totale RU			**€ 3,19176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,59264** +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05604 = 5% * B)			€ 1,12075
	Utili di impresa (C) = 37,62% * (A + B)			€ 0,77134
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,48** +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 3,19176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione E - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm **MT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM25_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM25_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
	CAM25_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	CAM25_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
		Totale MT			**€ 4,16705**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,21813** +2,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06985 = 5% * B)			€ 1,39708
		Utili di impresa (C) = 38,3% * (A + B)			€ 0,96152
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,58** +2,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,3%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06985*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.050.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione F - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM25_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM25_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM25_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
	CAM25_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
		Totale MT			**€ 5,56474**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,43634
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,71958

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,15592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,72066** +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09113 = 5% * B)			€ 1,82251
	Utili di impresa (C) = 37,37% * (A + B)			€ 1,25432
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,80** +2,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,37%			*€ 5,15592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.060.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM25_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM25_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM25_MT.C1.001.075 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
	Totale MT			**€ 2,31413**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
	Totale RU			**€ 2,70072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,01485** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04263 = 5% * B)			€ 0,85252
	Utili di impresa (C) = 41,84% * (A + B)			€ 0,58674
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,45** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,84%			*€ 2,70072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.010.060.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
		Totale MT			**€ 2,32614**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,27618
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,42454
		Totale RU			**€ 2,70072**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,02686** +2,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04273 = 5% * B)			€ 0,85457
		Utili di impresa (C) = 41,74% * (A + B)			€ 0,58814
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,47** +2,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,74%			*€ 2,70072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04273*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.060.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM25_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 0,17852	€ 0,01785

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM25_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
		Totale MT			**€ 2,64736**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
		Totale RU			**€ 3,56004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,20740** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05276 = 5% * B)			€ 1,05526
		Utili di impresa (C) = 44,56% * (A + B)			€ 0,72627
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,99** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,56%			*€ 3,56004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.060.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM25_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 3,25063**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06960	€ 26,98000	€ 1,87781

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 3,56004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,81067** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05789 = 5% * B)			€ 1,15781
	Utili di impresa (C) = 40,62% * (A + B)			€ 0,79685
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,77** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,62%			*€ 3,56004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.060.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM25_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM25_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.054 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM25_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
	Totale MT			**€ 3,69918**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,11854** +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06901 = 5% * B)			€ 1,38015
	Utili di impresa (C) = 42,3% * (A + B)			€ 0,94987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,45** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,3%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.010.060.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM25_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM25_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM25_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM25_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
		Totale MT			**€ 4,92727**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,06527** +2,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09406 = 5% * B)			€ 1,88110
		Utili di impresa (C) = 43,1% * (A + B)			€ 1,29464
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,24** +2,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,1%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09406*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga A - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM25_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM25_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,05000	€ 3,83827	€ 0,19191

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.083	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 10 x 1	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	CAM25_MT.C1.001.084	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 10	0,10000 m	€ 1,19016 0%	€ 0,11902
		Totale MT			**€ 2,25016**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,68223
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,87781
		Totale RU			**€ 3,56004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,81020** +2,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04939 = 5% * B)			€ 0,98773
		Utili di impresa (C) = 47,61% * (A + B)			€ 0,67979
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,48** +2,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,61%			*€ 3,56004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga B - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,10000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,30944
	CAM25_MT.C1.001.085	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	0,10000 m	€ 0,92237 0%	€ 0,09224
	CAM25_MT.C1.001.086	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 12 x 1	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
		Totale MT			**€ 2,49190**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,91126** +3,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05875 = 5% * B)			€ 1,17491
		Utili di impresa (C) = 49,68% * (A + B)			€ 0,80862

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,89** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,68%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga C - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM25_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM25_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM25_MT.C1.001.087 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 14 x 1	1,00000 m	€ 2,21667 0%	€ 2,21667
	CAM25_MT.C1.001.088 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 14	0,10000 m	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
	Totale MT			**€ 2,50454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,64254** +3,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07346 = 5% * B)			€ 1,46923
	Utili di impresa (C) = 55,18% * (A + B)			€ 1,01118
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,12** +3,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,18%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga D - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM25_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,05000	€ 0,71410	€ 0,03571

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.089	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 16 x 1	1,00000 m	€ 2,51421 0%	€ 2,51421
	CAM25_MT.C1.001.090	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 16	0,10000 m	€ 0,62483 0%	€ 0,06248
		Totale MT			**€ 2,80134**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,93934** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07598 = 5% * B)			€ 1,51969
		Utili di impresa (C) = 53,35% * (A + B)			€ 1,04590
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,50** +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,35%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga E - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM25_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM25_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.091	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 18 x 1	1,00000 m	€ 2,85638 0%	€ 2,85638
	CAM25_MT.C1.001.092	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 18	0,10000 m	€ 0,66947 0%	€ 0,06695
		Totale MT			**€ 3,23799**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,37599** +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07970 = 5% * B)			€ 1,59392
	Utili di impresa (C) = 50,87% * (A + B)			€ 1,09699
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,07** +3,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,87%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga F - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM25_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM25_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM25_MT.C1.001.093 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 22 x 1	1,00000 m	€ 3,70437 0%	€ 3,70437
	CAM25_MT.C1.001.094 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 22	0,10000 m	€ 1,01164 0%	€ 0,10116
	Totale MT			**€ 4,17002**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,30802** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08762 = 5% * B)			€ 1,75236
	Utili di impresa (C) = 46,27% * (A + B)			€ 1,20604
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,27** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,27%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga G - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.095	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 28 x 1	1,00000 m	€ 4,62675 0%	€ 4,62675
	CAM25_MT.C1.001.096	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 28	0,10000 m	€ 1,69598 0%	€ 0,16960
	CAM25_MT.C1.001.097	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 28	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM25_MT.C1.001.098	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 28	0,05000 cad	€ 3,73413 0%	€ 0,18671
	CAM25_MT.C1.001.099	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 28x28x22	0,05000 cad	€ 14,83237 0%	€ 0,74162
		Totale MT			**€ 5,93891**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,59650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,01462
		Totale RU			**€ 7,61112**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,55003** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11518 = 5% * B)			€ 2,30351
		Utili di impresa (C) = 43,64% * (A + B)			€ 1,58535
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,44** +2,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,64%			*€ 7,61112*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga H - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.100	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 35 x 1,2	1,00000 m	€ 7,14096 0%	€ 7,14096
	CAM25_MT.C1.001.101	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 35	0,10000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,23059
	CAM25_MT.C1.001.102	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 35	0,05000 cad	€ 7,85506 0%	€ 0,39275
	CAM25_MT.C1.001.103	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 42x14x42	0,05000 cad	€ 16,46884 0%	€ 0,82344
	CAM25_MT.C1.001.104	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 35	0,10000 m	€ 5,34084 0%	€ 0,53408
	CAM25_MT.C1.001.105	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 35	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 9,22894**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,11857
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17040	€ 26,98000	€ 4,59739

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 8,71596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,94490** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15253 = 5% * B)			€ 3,05063
	Utili di impresa (C) = 37,74% * (A + B)			€ 2,09955
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,10** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,74%			*€ 8,71596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga I - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.106 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 42 x 1,2	1,00000 m	€ 8,83694 0%	€ 8,83694
	CAM25_MT.C1.001.107 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 42	0,10000 cad	€ 4,68626 0%	€ 0,46863
	CAM25_MT.C1.001.108 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 42	0,05000 cad	€ 15,72499 0%	€ 0,78625
	CAM25_MT.C1.001.109 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x28x42	0,05000 cad	€ 35,39238 0%	€ 1,76962
	CAM25_MT.C1.001.110 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 42	0,10000 m	€ 6,90293 0%	€ 0,69029
	CAM25_MT.C1.001.111 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 42	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
	Totale MT			**€ 12,65613**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,27873
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,89243
	Totale RU			**€ 11,17116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,82729** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20253 = 5% * B)			€ 4,05064
	Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)			€ 2,78779
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,67** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 11,17116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.010.070.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga J - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.112	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 54 x 1,5	1,00000 m	€ 14,51995 0%	€ 14,51995
	CAM25_MT.C1.001.113	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 54	0,10000 cad	€ 7,64678 0%	€ 0,76468
	CAM25_MT.C1.001.114	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 54	0,05000 cad	€ 24,85947 0%	€ 1,24297
	CAM25_MT.C1.001.115	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x42x54	0,05000 cad	€ 49,09410 0%	€ 2,45471
	CAM25_MT.C1.001.116	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 54	0,10000 m	€ 14,99602 0%	€ 1,49960
	CAM25_MT.C1.001.117	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 54	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 20,58903**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,09263** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28979 = 5% * B)			€ 5,79575
		Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B)			€ 3,98884
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,88** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28979*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.001	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM25_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
	CAM25_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
		Totale MT			**€ 2,97541**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
		Totale RU			**€ 3,43728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,41269** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05451 = 5% * B)			€ 1,09016
		Utili di impresa (C) = 41,65% * (A + B)			€ 0,75029
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,25** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,65%			*€ 3,43728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM25_MT.C1.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM25_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
	CAM25_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
		Totale MT			**€ 3,18815**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
		Totale RU			**€ 3,43728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,62543** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05632 = 5% * B)			€ 1,12632
		Utili di impresa (C) = 40,31% * (A + B)			€ 0,77518
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,53** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,31%			*€ 3,43728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.011 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM25_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM25_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM25_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
	Totale MT			**€ 3,69843**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,11779** +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06900 = 5% * B)			€ 1,38002
	Utili di impresa (C) = 42,3% * (A + B)			€ 0,94978
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,45** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,3%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM25_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM25_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM25_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,29946**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,71882** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07411 = 5% * B)			€ 1,48220
	Utili di impresa (C) = 39,38% * (A + B)			€ 1,02010
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,22** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,38%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM25_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
	CAM25_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM25_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM25_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
	Totale MT			**€ 6,14421**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,66837
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,97859
	Totale RU			**€ 5,64696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,79117** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10023 = 5% * B)			€ 2,00450
	Utili di impresa (C) = 37,21% * (A + B)			€ 1,37957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,18** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,21%			*€ 5,64696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.020.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM25_MT.C1.001.027 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
	CAM25_MT.C1.001.028 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
	CAM25_MT.C1.001.029 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
	CAM25_MT.C1.001.030 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
	Totale MT			**€ 8,40998**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,42247
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,82037
	Totale RU			**€ 7,24284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,65282** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13305 = 5% * B)			€ 2,66098
	Utili di impresa (C) = 35,95% * (A + B)			€ 1,83138
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,15** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,95%			*€ 7,24284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM25_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM25_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM25_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
		Totale MT			**€ 3,44701**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,25257** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06165 = 5% * B)			€ 1,23294
		Utili di impresa (C) = 40,77% * (A + B)			€ 0,84855
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,33** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,77%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM25_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
		Totale MT			**€ 3,25769**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,06325** +2,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06004 = 5% * B)			€ 1,20075
		Utili di impresa (C) = 41,86% * (A + B)			€ 0,82640
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,09** +2,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,86%			*€ 3,80556*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.011 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM25_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM25_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.042 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	Totale MT			**€ 3,32800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
	Totale RU			**€ 5,03316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,36116** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07107 = 5% * B)			€ 1,42140
	Utili di impresa (C) = 46,77% * (A + B)			€ 0,97826
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,76** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,77%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM25_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM25_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,20000	€ 0,71410	€ 0,14282

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
		Totale MT			**€ 3,74157**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,77473** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07459 = 5% * B)			€ 1,49170
		Utili di impresa (C) = 44,57% * (A + B)			€ 1,02664
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,29** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.021	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM25_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
	CAM25_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
	CAM25_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
	CAM25_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
		Totale MT			**€ 4,69966**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,45146** +2,86%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09734 = 5% * B)			€ 1,94675
	Utili di impresa (C) = 45,81% * (A + B)			€ 1,33982
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,74** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,81%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM25_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM25_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM25_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM25_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
	Totale MT			**€ 6,13975**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
	Totale RU			**€ 8,59320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,73295** +2,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12523 = 5% * B)			€ 2,50460
	Utili di impresa (C) = 45,32% * (A + B)			€ 1,72376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,96** +2,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,32%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
	CAM25_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM25_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
		Totale MT			**€ 3,09442**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
		Totale RU			**€ 3,43728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,53170** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05552 = 5% * B)			€ 1,11039
		Utili di impresa (C) = 40,89% * (A + B)			€ 0,76421
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,41** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,89%			*€ 3,43728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05552*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM25_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
	CAM25_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM25_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
		Totale MT			**€ 3,26253**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06720	€ 26,98000	€ 1,81306

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 3,43728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,69981** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05695 = 5% * B)			€ 1,13897
	Utili di impresa (C) = 39,86% * (A + B)			€ 0,78388
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,62** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,86%			*€ 3,43728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM25_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM25_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
	CAM25_MT.C1.001.063 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	Totale MT			**€ 3,78769**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,20705** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06976 = 5% * B)			€ 1,39520
	Utili di impresa (C) = 41,84% * (A + B)			€ 0,96023
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,56** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,84%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM Antincendio C2M

	D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM25_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM25_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.065 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
	Totale MT			**€ 4,50785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,92721** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07588 = 5% * B)			€ 1,51763
	Utili di impresa (C) = 38,46% * (A + B)			€ 1,04448
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,49** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,46%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
	CAM25_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM25_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM25_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
	CAM25_MT.C1.001.066 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,24835**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,66837
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,97859
	Totale RU			**€ 5,64696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,89531** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10111 = 5% * B)			€ 2,02220
	Utili di impresa (C) = 36,89% * (A + B)			€ 1,39175
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,31** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,89%			*€ 5,64696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.030.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM25_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
CAM25_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
CAM25_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
CAM25_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
CAM25_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
	Totale MT			**€ 8,52899**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,42247
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,82037
	Totale RU			**€ 7,24284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,77183** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13406 = 5% * B)			€ 2,68121
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 1,84530
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,30** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 7,24284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13406*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM25_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM25_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	CAM25_MT.C1.001.061 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	Totale MT			**€ 3,20897**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
	Totale RU			**€ 3,80556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,01453** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05962 = 5% * B)			€ 1,19247
	Utili di impresa (C) = 42,15% * (A + B)			€ 0,82070
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,03** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,15%			*€ 3,80556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
		Totale MT			**€ 3,33207**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,13763** +2,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06067 = 5% * B)			€ 1,21340
		Utili di impresa (C) = 41,43% * (A + B)			€ 0,83510
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,19** +2,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,43%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM25_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
		Totale MT			**€ 3,06021**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,09337** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06879 = 5% * B)			€ 1,37587

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 48,32% * (A + B)			€ 0,94692
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,42** +3,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,32%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM25_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM25_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM25_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.065 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
	Totale MT			**€ 3,94996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
	Totale RU			**€ 5,03316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,98312** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07636 = 5% * B)			€ 1,52713
	Utili di impresa (C) = 43,53% * (A + B)			€ 1,05103
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,56** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,53%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
	CAM25_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
	CAM25_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
	CAM25_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
		Totale MT			**€ 4,80380**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,55560** +2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09822 = 5% * B)			€ 1,96445
		Utili di impresa (C) = 45,4% * (A + B)			€ 1,35201
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,87** +2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,4%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09822*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.040.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM25_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM25_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM25_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
	CAM25_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
		Totale MT			**€ 6,25876**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,85196** +2,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12624 = 5% * B)			€ 2,52483
		Utili di impresa (C) = 44,96% * (A + B)			€ 1,73768
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,11** +2,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,96%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.050.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
	CAM25_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM25_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			**€ 3,16881**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
		Totale RU			**€ 3,43728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,60609** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05615 = 5% * B)			€ 1,12304
		Utili di impresa (C) = 40,43% * (A + B)			€ 0,77291
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,50** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,43%			*€ 3,43728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

CAM25_C01.020.050.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM25_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
	CAM25_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM25_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM25_MT.C1.001.076 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
	Totale MT			**€ 3,30716**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
	Totale RU			**€ 3,43728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,74444** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05733 = 5% * B)			€ 1,14655
	Utili di impresa (C) = 39,6% * (A + B)			€ 0,78910
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,68** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,6%			*€ 3,43728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.050.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM25_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441

fonte: http://burc.regione.campania.it

		filettato femmina da mm 14 x 1/2"			
	CAM25_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
	CAM25_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
		Totale MT			**€ 3,81744**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,23680** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07001 = 5% * B)			€ 1,40026
		Utili di impresa (C) = 41,69% * (A + B)			€ 0,96371
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,60** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,69%			*€ 4,41936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07001*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.050.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM25_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM25_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM25_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 4,58212**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,00148** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07651 = 5% * B)			€ 1,53025

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 38,15% * (A + B)			€ 1,05317
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,58** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,15%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.050.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
	CAM25_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM25_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM25_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
	CAM25_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
	Totale MT			**€ 6,30786**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,66837
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,97859
	Totale RU			**€ 5,64696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,95482** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10162 = 5% * B)			€ 2,03232
	Utili di impresa (C) = 36,7% * (A + B)			€ 1,39871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,39** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,7%			*€ 5,64696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.050.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
	CAM25_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
	CAM25_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
	CAM25_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
	CAM25_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
		Totale MT			**€ 8,64801**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,24845
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,62611
		Totale RU			**€ 6,87456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,52257** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13194 = 5% * B)			€ 2,63884
		Utili di impresa (C) = 34,41% * (A + B)			€ 1,81614
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,98** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,41%			*€ 6,87456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM25_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM25_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM25_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	CAM25_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			**€ 3,64041**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,44597** +2,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06329 = 5% * B)			€ 1,26581
		Utili di impresa (C) = 39,71% * (A + B)			€ 0,87118
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,58** +2,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,71%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM25_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
	CAM25_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
		Totale MT			**€ 3,37670**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,18226** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06105 = 5% * B)			€ 1,22098
		Utili di impresa (C) = 41,17% * (A + B)			€ 0,84032
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,17%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06105*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM25_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM25_MT.C1.001.042 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM25_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM25_MT.C1.001.077 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			**€ 3,44701**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
	Totale RU			**€ 5,03316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,48017** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07208 = 5% * B)			€ 1,44163
	Utili di impresa (C) = 46,12% * (A + B)			€ 0,99218
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,91** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,12%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM25_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM25_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 4,02423**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,05739** +2,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07699 = 5% * B)			€ 1,53976
		Utili di impresa (C) = 43,18% * (A + B)			€ 1,05972
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,66** +2,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,18%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07699*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
	CAM25_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
	CAM25_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
	CAM25_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
	CAM25_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
		Totale MT			**€ 4,86331**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13200	€ 26,98000	€ 3,56136

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,61511** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09873 = 5% * B)			€ 1,97457
	Utili di impresa (C) = 45,17% * (A + B)			€ 1,35897
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,95** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,17%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.060.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM25_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM25_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM25_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
	CAM25_MT.C1.001.080 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
	Totale MT			**€ 6,37778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
	Totale RU			**€ 8,59320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,97098** +2,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12725 = 5% * B)			€ 2,54507
	Utili di impresa (C) = 44,6% * (A + B)			€ 1,75161
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,27** +2,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,6%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.020.065.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento A - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm. **MT**			
	CAM25_MT.C1.001.118 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 6,4x1 mm	1,00000 m	€ 2,68250 0%	€ 2,68250
	CAM25_MT.C1.001.119 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,20000 cad	€ 1,40650 0%	€ 0,28130
	CAM25_MT.C1.001.120 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 1,08750 0%	€ 0,32625
	CAM25_MT.C1.001.121 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 6,4	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	CAM25_MT.C1.001.122 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,10875
	CAM25_MT.C1.001.123 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 6,4	0,20000 cad	€ 3,84250 0%	€ 0,76850
	Totale MT			**€ 4,52980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
	Totale RU			**€ 3,80556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,33536** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07085 = 5% * B)			€ 1,41701
	Utili di impresa (C) = 35,47% * (A + B)			€ 0,97524
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,73** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,47%			*€ 3,80556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.065.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento B - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm **MT**			
	CAM25_MT.C1.001.125 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 9,5x1 mm	1,00000 m	€ 4,13250 0%	€ 4,13250
	CAM25_MT.C1.001.126 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,30000	€ 1,40650	€ 0,42195

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 9,5	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.127	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 9,5	0,20000 cad	€ 1,08750 0%	€ 0,21750
	CAM25_MT.C1.001.128	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 9,5	0,20000 cad	€ 3,84250 0%	€ 0,76850
	CAM25_MT.C1.001.129	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 9,5	0,30000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,10875
	CAM25_MT.C1.001.130	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 9,5	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
		Totale MT			**€ 6,01170**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,81726** +1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08345 = 5% * B)			€ 1,66893
		Utili di impresa (C) = 30,12% * (A + B)			€ 1,14862
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,63** +1,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,12%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.065.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento C - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.131	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 12,7x1 mm	1,00000 m	€ 5,66950 0%	€ 5,66950
	CAM25_MT.C1.001.132	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12,7	0,30000 cad	€ 0,17400 0%	€ 0,05220
	CAM25_MT.C1.001.133	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12,7	0,20000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,61770
	CAM25_MT.C1.001.134	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12,7	0,20000 cad	€ 0,62350 0%	€ 0,12470
	CAM25_MT.C1.001.135	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12,7	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM25_MT.C1.001.136	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12,7	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
		Totale MT			**€ 7,07020**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09840	€ 26,98000	€ 2,65483

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 5,03316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,10336** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10288 = 5% * B)			€ 2,05757
	Utili di impresa (C) = 32,31% * (A + B)			€ 1,41609
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,58** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,31%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.065.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento D - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.137 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 15,9x1 mm	1,00000 m	€ 7,16300 0%	€ 7,16300
	CAM25_MT.C1.001.138 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,95700 0%	€ 0,28710
	CAM25_MT.C1.001.139 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,20000 cad	€ 0,71050 0%	€ 0,14210
	CAM25_MT.C1.001.140 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 15,9	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
	CAM25_MT.C1.001.141 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,18850 0%	€ 0,05655
	Totale MT			**€ 8,25520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
	Totale RU			**€ 5,03316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,28836** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11295 = 5% * B)			€ 2,25902
	Utili di impresa (C) = 29,43% * (A + B)			€ 1,55474
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,10** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,43%			*€ 5,03316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.020.065.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento E - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.143 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 19,1x1 mm	1,00000 m	€ 8,61300 0%	€ 8,61300
	CAM25_MT.C1.001.144 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 0,39150 0%	€ 0,11745
	CAM25_MT.C1.001.145 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
	CAM25_MT.C1.001.146 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 19,1	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
	CAM25_MT.C1.001.147 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
	CAM25_MT.C1.001.148 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 19,1	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	Totale MT			**€ 10,66910**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,42090** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14808 = 5% * B)			€ 2,96155
	Utili di impresa (C) = 30,11% * (A + B)			€ 2,03825
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,42** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,11%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.020.065.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento F - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.149 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 22,2x1 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
	CAM25_MT.C1.001.150 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,30000	€ 0,39150	€ 0,11745

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22,2	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.151	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22,2	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
	CAM25_MT.C1.001.152	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22,2	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
	CAM25_MT.C1.001.153	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22,2	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	CAM25_MT.C1.001.154	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22,2	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
		Totale MT			**€ 11,90160**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,49480** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17421 = 5% * B)			€ 3,48412
		Utili di impresa (C) = 32,58% * (A + B)			€ 2,39789
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,38** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,58%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee A - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,33000 cad	€ 3,98396 0%	€ 1,31471
		Totale AT			**€ 1,31471**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.155	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,05000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,03480
	CAM25_MT.C1.001.156	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,10000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,05075
	CAM25_MT.C1.001.157	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,05000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,50728
	CAM25_MT.C1.001.158	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,10000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,03480
	CAM25_MT.C1.001.159	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,06235
		Totale MT			**€ 1,68998**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,88526
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,10444
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,98970
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,99439** +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05945 = 5% * B)			€ 1,18905
	Utili di impresa (C) = 44,32% * (A + B)			€ 0,81834
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,00** +2,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,32%			*€ 3,98970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee B - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25mm, spessore 4,2mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,33000 cad	€ 4,94327 0%	€ 1,63128
	Totale AT			**€ 1,63128**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.160 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,05000 m	€ 2,90000 0%	€ 3,04500
	CAM25_MT.C1.001.161 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,10000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,05945
	CAM25_MT.C1.001.162 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,10000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,04495
	CAM25_MT.C1.001.163 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,04713
	Totale MT			**€ 3,19653**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24717** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07860 = 5% * B)			€ 1,57202
	Utili di impresa (C) = 37,13% * (A + B)			€ 1,08192
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,90** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,13%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee C - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32mm, spessore 4,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 5,42857 0%	€ 1,79143
		Totale AT			**€ 1,79143**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.164	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x4,4	1,05000 m	€ 3,98750 0%	€ 4,18688
	CAM25_MT.C1.001.165	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,10000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,08700
	CAM25_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,06960
	CAM25_MT.C1.001.167	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,85600 0%	€ 0,09280
	CAM25_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,10000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,05655
		Totale MT			**€ 4,49283**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,80846** +2,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10037 = 5% * B)			€ 2,00744
		Utili di impresa (C) = 36,35% * (A + B)			€ 1,38159
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,20** +2,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,35%			*€ 5,52420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee D - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40mm, spessore 5,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 6,37659 0%	€ 2,10427
		Totale AT			**€ 2,10427**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.170	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,05000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,83118
	CAM25_MT.C1.001.171	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM25_MT.C1.001.172	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM25_MT.C1.001.173	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.174	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,10000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,23200
		Totale MT			**€ 6,42859**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,24845
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,62611
		Totale RU			**€ 6,87456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,40742** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13096 = 5% * B)			€ 2,61926
		Utili di impresa (C) = 34,67% * (A + B)			€ 1,80267
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,83** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,67%			*€ 6,87456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13096*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee E - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 7,33590 0%	€ 2,42085
		Totale AT			**€ 2,42085**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.175	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	CAM25_MT.C1.001.176	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,05000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,86580
	CAM25_MT.C1.001.177	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,10000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,22765
	CAM25_MT.C1.001.178	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,13300 0%	€ 0,25665
	CAM25_MT.C1.001.179	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,49550 0%	€ 0,27478
		Totale MT			**€ 10,75103**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,88654
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,33838
		Totale RU			**€ 8,22492**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,39680** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18187 = 5% * B)			€ 3,63746
		Utili di impresa (C) = 29,87% * (A + B)			€ 2,50343
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,54 +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,87%			*€ 8,22492*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.030.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee F - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 63 mm, spessore 8,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,84822 0%	€ 2,91991
	Totale AT			**€ 2,91991**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.180 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,05000 m	€ 11,62900 0%	€ 12,21045
	CAM25_MT.C1.001.181 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,10000 cad	€ 3,71200 0%	€ 0,37120
	CAM25_MT.C1.001.182 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,05000 cad	€ 7,75000	€ 0,38750
	CAM25_MT.C1.001.183 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Riduzione liscia maschio femmina in polipropilene da mm 63x40	0,05000 cad	€ 2,95800 0%	€ 0,14790
	CAM25_MT.C1.001.184 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	Totale MT			**€ 13,24320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,78566
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,34204
	Totale RU			**€ 10,12770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,29081** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22347 = 5% * B)			€ 4,46944
	Utili di impresa (C) = 29,93% * (A + B)			€ 3,07603
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,84** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,93%			*€ 10,12770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per	1,00000	€ 3,98396	€ 3,98396

fonte: http://burc.regione.campania.it

		polifusione, diametro mm 20	cad	0%	
		Totale AT			**€ 3,98396**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.155	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,13920
	CAM25_MT.C1.001.156	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,30000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,15225
	CAM25_MT.C1.001.157	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,43550
	CAM25_MT.C1.001.158	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
	CAM25_MT.C1.001.159	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
		Totale MT			**€ 2,08075**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,48407** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08911 = 5% * B)			€ 1,78229
		Utili di impresa (C) = 32,75% * (A + B)			€ 1,22664
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,49** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,75%			*€ 4,41936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	1,00000 cad	€ 4,94327 0%	€ 4,94327
		Totale AT			**€ 4,94327**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.160	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,00000 m	€ 2,90000 0%	€ 2,90000
	CAM25_MT.C1.001.161	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,30000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,17835
	CAM25_MT.C1.001.162	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,30000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,13485
	CAM25_MT.C1.001.163	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,18850
		Totale MT			**€ 3,40170**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11040	€ 24,17000	€ 2,66837

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,97859
		Totale RU			**€ 5,64696**
		Sommano euro (A)			**€ 13,99193**
		Scostamento % su anno 2024			+1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11893 = 5% * B)			€ 2,37863
		Utili di impresa (C) = 31,36% * (A + B)			€ 1,63706
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,01**
		Scostamento % su anno 2024			+1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,36%			*€ 5,64696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32 mm, spessore 4,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	1,00000 cad	€ 5,42857 0%	€ 5,42857
		Totale AT			**€ 5,42857**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.165	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,30000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,26100
	CAM25_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,20000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,27840
	CAM25_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,30000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,16965
	CAM25_MT.C1.001.169	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x5,4	1,00000 m	€ 3,98750 0%	€ 3,98750
		Totale MT			**€ 4,69655**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,13243
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,49661
		Totale RU			**€ 6,62904**
		Sommano euro (A)			**€ 16,75416**
		Scostamento % su anno 2024			+1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14241 = 5% * B)			€ 2,84821
		Utili di impresa (C) = 30,74% * (A + B)			€ 1,96024
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,56**
		Scostamento % su anno 2024			+1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,74%			*€ 6,62904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40 mm, spessore 5,5 mm			
	AT				
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	1,00000 cad	€ 6,37659 0%	€ 6,37659
		Totale AT			**€ 6,37659**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.170	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,00000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,55350
	CAM25_MT.C1.001.171	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,20000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,47850
	CAM25_MT.C1.001.173	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
	CAM25_MT.C1.001.174	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,30000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,69600
		Totale MT			**€ 7,10645**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,91554
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,37076
		Totale RU			**€ 8,28630**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,76934** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18504 = 5% * B)			€ 3,70079
		Utili di impresa (C) = 29,58% * (A + B)			€ 2,54701
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,02** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,58%			*€ 8,28630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	1,00000 cad	€ 7,33590 0%	€ 7,33590
		Totale AT			**€ 7,33590**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.175	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
	CAM25_MT.C1.001.176	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,00000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,39600
	CAM25_MT.C1.001.177	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,30000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,68295

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.178	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,13300 0%	€ 1,02660
	CAM25_MT.C1.001.179	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,49550 0%	€ 1,09910
		Totale MT			**€ 12,58310**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,75666
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,30966
		Totale RU			**€ 10,06632**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,98532** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25488 = 5% * B)			€ 5,09750
		Utili di impresa (C) = 26,08% * (A + B)			€ 3,50828
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,59** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,08%			*€ 10,06632*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25488*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.040.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	1,00000 cad	€ 8,84822 0%	€ 8,84822
		Totale AT			**€ 8,84822**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.180	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,00000 m	€ 11,62900 0%	€ 11,62900
	CAM25_MT.C1.001.181	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,30000 cad	€ 3,71200 0%	€ 1,11360
	CAM25_MT.C1.001.182	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,20000 cad	€ 7,75000	€ 1,55000
	CAM25_MT.C1.001.184	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
		Totale MT			**€ 14,67105**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,79527** +6,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30426 = 5% * B)			€ 6,08520
		Utili di impresa (C) = 26,65% * (A + B)			€ 4,18805

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,07** +6,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,65%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.185 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	1,00000 m	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
	CAM25_MT.C1.001.186 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,16000 0%	€ 0,11600
	CAM25_MT.C1.001.187 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,15443
	CAM25_MT.C1.001.188 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,15080
	CAM25_MT.C1.001.189 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,17110
	Totale MT			**€ 1,81033**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,29504
	Totale RU			**€ 2,45520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,26553** +2,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03626 = 5% * B)			€ 0,72514
	Utili di impresa (C) = 44,72% * (A + B)			€ 0,49907
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,49** +2,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,72%			*€ 2,45520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.190	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
	CAM25_MT.C1.001.191	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,16675
	CAM25_MT.C1.001.192	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,14935
	CAM25_MT.C1.001.193	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
	CAM25_MT.C1.001.194	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,11890
		Totale MT			**€ 1,96040**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
		Totale RU			**€ 3,19176**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,15216** +3,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04379 = 5% * B)			€ 0,87587
		Utili di impresa (C) = 48,14% * (A + B)			€ 0,60280
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,63** +3,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,14%			*€ 3,19176*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.195	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	1,00000 m	€ 1,14550 0%	€ 1,14550
	CAM25_MT.C1.001.196	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	0,10000 cad	€ 1,23250 0%	€ 0,12325
	CAM25_MT.C1.001.197	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,05000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,16675
	CAM25_MT.C1.001.198	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,05000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,15080
	CAM25_MT.C1.001.199	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,10000 cad	€ 1,78350 0%	€ 0,17835
		Totale MT			**€ 1,76465**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,50821

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,68355
	Totale RU			**€ 3,19176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,95641** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04213 = 5% * B)			€ 0,84259
	Utili di impresa (C) = 50,04% * (A + B)			€ 0,57990
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,38** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,04%			*€ 3,19176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.200 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM25_MT.C1.001.201 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,05000 cad	€ 4,17600 0%	€ 0,20880
	CAM25_MT.C1.001.202 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,05000 cad	€ 3,53800 0%	€ 0,17690
	CAM25_MT.C1.001.203 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,22620
	CAM25_MT.C1.001.204 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,14645
	Totale MT			**€ 2,35335**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,77271** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05757 = 5% * B)			€ 1,15136
	Utili di impresa (C) = 50,7% * (A + B)			€ 0,79241
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,72** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,7%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm **MT**			
	CAM25_MT.C1.001.205 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM25_MT.C1.001.206 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
	CAM25_MT.C1.001.207 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
	CAM25_MT.C1.001.208 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,20550 0%	€ 0,26028
	CAM25_MT.C1.001.209 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710
	Totale MT			**€ 2,63176**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,43634
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,71958
	Totale RU			**€ 5,15592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,78768** +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06620 = 5% * B)			€ 1,32391
	Utili di impresa (C) = 51,44% * (A + B)			€ 0,91116
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,02** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,44%			*€ 5,15592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm **MT**			
	CAM25_MT.C1.001.210 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
	CAM25_MT.C1.001.211 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,19720
	CAM25_MT.C1.001.212 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,27405
	CAM25_MT.C1.001.213 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.214	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
		Totale MT			**€ 2,95583**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,66837
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,97859
		Totale RU			**€ 5,64696**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,60279** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07312 = 5% * B)			€ 1,46247
		Utili di impresa (C) = 51% * (A + B)			€ 1,00653
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,07** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 51%			*€ 5,64696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.215	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	1,00000 m	€ 2,26200 0%	€ 2,26200
	CAM25_MT.C1.001.216	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 1,95750 0%	€ 0,19575
	CAM25_MT.C1.001.217	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 6,06100 0%	€ 0,30305
	CAM25_MT.C1.001.218	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 5,42300 0%	€ 0,27115
	CAM25_MT.C1.001.219	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 2,91450 0%	€ 0,29145
		Totale MT			**€ 3,32340**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,13243
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,49661
		Totale RU			**€ 6,62904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,95244** +3,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08460 = 5% * B)			€ 1,69191
		Utili di impresa (C) = 51,75% * (A + B)			€ 1,16444
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,81 +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,75%			*€ 6,62904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.220 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	1,00000 m	€ 2,84200 0%	€ 2,84200
	CAM25_MT.C1.001.221 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
	CAM25_MT.C1.001.222 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
	CAM25_MT.C1.001.223 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,54810
	CAM25_MT.C1.001.224 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 4,42250 0%	€ 0,44225
	Totale MT			**€ 4,88071**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,48048
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,88512
	Totale RU			**€ 7,36560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,24631** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10409 = 5% * B)			€ 2,08187
	Utili di impresa (C) = 46,73% * (A + B)			€ 1,43282
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,76** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,73%			*€ 7,36560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.228	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550
	CAM25_MT.C1.001.229	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 4,50950 0%	€ 0,45095
	CAM25_MT.C1.001.230	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
	CAM25_MT.C1.001.231	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
	CAM25_MT.C1.001.232	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 5,65500 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 5,82031**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,17658
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,66214
		Totale RU			**€ 8,83872**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,65903** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12460 = 5% * B)			€ 2,49204
		Utili di impresa (C) = 46,85% * (A + B)			€ 1,71511
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,87** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,85%			*€ 8,83872*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12460*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.050.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.234	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	1,00000 m	€ 4,84300 0%	€ 4,84300
	CAM25_MT.C1.001.235	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,05000 cad	€ 13,52850 0%	€ 0,67643
	CAM25_MT.C1.001.236	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,05000 cad	€ 13,12250 0%	€ 0,65613
	CAM25_MT.C1.001.237	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,10000 cad	€ 6,68450 0%	€ 0,66845
	CAM25_MT.C1.001.238	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,10000 cad	€ 5,88700 0%	€ 0,58870
		Totale MT			**€ 7,43271**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,93068

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,50392
		Totale RU			**€ 10,43460**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,86731** +2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15187 = 5% * B)			€ 3,03744
		Utili di impresa (C) = 45,38% * (A + B)			€ 2,09048
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,00** +2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,38%			*€ 10,43460*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.185	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	1,00000 m	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
	CAM25_MT.C1.001.186	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,30000 cad	€ 1,16000 0%	€ 0,34800
	CAM25_MT.C1.001.187	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,20000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,61770
	CAM25_MT.C1.001.188	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
	CAM25_MT.C1.001.189	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,30000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,51330
		Totale MT			**€ 3,30020**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,62422
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,81306
		Totale RU			**€ 3,43728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,73748** +2,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05727 = 5% * B)			€ 1,14537
		Utili di impresa (C) = 39,64% * (A + B)			€ 0,78829
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,67** +2,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,64%			*€ 3,43728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.060.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.190 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
	CAM25_MT.C1.001.191 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700
	CAM25_MT.C1.001.192 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,59740
	CAM25_MT.C1.001.193 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
	CAM25_MT.C1.001.194 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,35670
	Totale MT			**€ 3,52930**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
	Totale RU			**€ 4,41936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,94866** +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06756 = 5% * B)			€ 1,35127
	Utili di impresa (C) = 43,2% * (A + B)			€ 0,92999
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,23** +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,2%			*€ 4,41936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.195 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	1,00000 m	€ 1,14550 0%	€ 1,14550
	CAM25_MT.C1.001.196 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	0,30000 cad	€ 1,23250 0%	€ 0,36975
	CAM25_MT.C1.001.197 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.198	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
	CAM25_MT.C1.001.199	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,30000 cad	€ 1,78350 0%	€ 0,53505
		Totale MT			**€ 3,32050**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,08829
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,33107
		Totale RU			**€ 4,41936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,73986** +2,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31578
		Utili di impresa (C) = 44,37% * (A + B)			€ 0,90556
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96** +2,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,37%			*€ 4,41936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.200	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM25_MT.C1.001.201	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 4,17600 0%	€ 0,83520
	CAM25_MT.C1.001.202	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 3,53800 0%	€ 0,70760
	CAM25_MT.C1.001.203	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,67860
	CAM25_MT.C1.001.204	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,43935
		Totale MT			**€ 4,25575**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,13243
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,49661
		Totale RU			**€ 6,62904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,88479** +2,95%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09252 = 5% * B)			€ 1,85041
	Utili di impresa (C) = 47,32% * (A + B)			€ 1,27352
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,01** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,32%			*€ 6,62904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.205 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM25_MT.C1.001.206 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
	CAM25_MT.C1.001.207 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
	CAM25_MT.C1.001.208 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,20550 0%	€ 1,04110
	CAM25_MT.C1.001.209 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
	Totale MT			**€ 5,26350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,42247
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,82037
	Totale RU			**€ 7,24284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,50634** +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10630 = 5% * B)			€ 2,12608
	Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)			€ 1,46324
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,10** +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 7,24284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
	CAM25_MT.C1.001.210	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
	CAM25_MT.C1.001.211	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,59160
	CAM25_MT.C1.001.212	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,20000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,09620
	CAM25_MT.C1.001.213	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
		Totale MT			**€ 5,64050**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,71251
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,14413
		Totale RU			**€ 7,85664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,49714** +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11473 = 5% * B)			€ 2,29451
		Utili di impresa (C) = 45,23% * (A + B)			€ 1,57917
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,37** +2,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,23%			*€ 7,85664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.215	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	1,00000 m	€ 2,26200 0%	€ 2,26200
	CAM25_MT.C1.001.216	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,30000 cad	€ 1,95750 0%	€ 0,58725
	CAM25_MT.C1.001.217	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,20000 cad	€ 6,06100 0%	€ 1,21220
	CAM25_MT.C1.001.218	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,20000 cad	€ 5,42300 0%	€ 1,08460
	CAM25_MT.C1.001.219	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	0,30000 cad	€ 2,91450 0%	€ 0,87435

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,02040**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,22740** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12943 = 5% * B)			€ 2,58866
	Utili di impresa (C) = 46,98% * (A + B)			€ 1,78161
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,60** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,98%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm			
	MT			
CAM25_MT.C1.001.220	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	1,00000 m	€ 2,84200 0%	€ 2,84200
CAM25_MT.C1.001.221	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
CAM25_MT.C1.001.222	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
CAM25_MT.C1.001.223	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
CAM25_MT.C1.001.224	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
	Totale MT			**€ 10,00645**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,87267
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,43917
	Totale RU			**€ 10,31184**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,31829** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17271 = 5% * B)			€ 3,45411
	Utili di impresa (C) = 39,43% * (A + B)			€ 2,37724
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,15** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,43%			*€ 10,31184*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.225 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x3,5	1,00000 m	€ 3,05950 0%	€ 3,05950
	CAM25_MT.C1.001.226 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
	CAM25_MT.C1.001.227 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
	CAM25_MT.C1.001.233 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM25_MT.C1.001.239 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
	Totale MT			**€ 10,22395**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,27235** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18082 = 5% * B)			€ 3,61630
	Utili di impresa (C) = 40,36% * (A + B)			€ 2,48887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,38** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,36%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.228 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.229	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 4,50950 0%	€ 1,35285
	CAM25_MT.C1.001.230	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM25_MT.C1.001.231	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
	CAM25_MT.C1.001.232	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 5,65500 0%	€ 1,69650
		Totale MT			**€ 10,99825**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,27425** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19783 = 5% * B)			€ 3,95662
		Utili di impresa (C) = 40,98% * (A + B)			€ 2,72309
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,95** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,98%			*€ 12,27600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19783*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.060.010.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni K - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.234	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	1,00000 m	€ 4,84300 0%	€ 4,84300
	CAM25_MT.C1.001.235	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,52850 0%	€ 2,70570
	CAM25_MT.C1.001.236	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,12250 0%	€ 2,62450
	CAM25_MT.C1.001.237	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 6,68450 0%	€ 2,00535
	CAM25_MT.C1.001.238	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 5,88700 0%	€ 1,76610
		Totale MT			**€ 13,94465**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,90295
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,70549

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 14,60844**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,55309** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24270 = 5% * B)			€ 4,85403
	Utili di impresa (C) = 39,75% * (A + B)			€ 3,34071
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,75** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,75%			*€ 14,60844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24270*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.240	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,53233 0%	€ 1,53233
		Totale MT			**€ 1,53233**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,33783** +3,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05387 = 5% * B)			€ 1,07743
		Utili di impresa (C) = 48,16% * (A + B)			€ 0,74153
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,16** +3,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,16%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.241	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 68 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
		Totale MT			**€ 1,99352**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,12692** +2,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06058 = 5% * B)			€ 1,21158
		Utili di impresa (C) = 44,17% * (A + B)			€ 0,83385
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,17** +2,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,17%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06058*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.242	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
		Totale MT			**€ 2,64811**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,23522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,05564** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06847 = 5% * B)			€ 1,36946
	Utili di impresa (C) = 40,85% * (A + B)			€ 0,94251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,37** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,85%			*€ 4,23522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.243	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	1,00000 m	€ 3,79364 0%	€ 3,79364
		Totale MT			**€ 3,79364**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,44669** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08030 = 5% * B)			€ 1,60594
		Utili di impresa (C) = 36,85% * (A + B)			€ 1,10526
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,16** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,85%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
		Totale AT			**€ 1,44496**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.244	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 5,74252 0%	€ 5,74252
		Totale MT			**€ 5,74252**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
		Totale RU			**€ 4,72626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,91374** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10127 = 5% * B)			€ 2,02534
		Utili di impresa (C) = 30,82% * (A + B)			€ 1,39391
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,33** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,82%			*€ 4,72626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.245	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 7,30461 0%	€ 7,30461
		Totale MT			**€ 7,30461**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09600	€ 26,98000	€ 2,59008

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,10211** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11987 = 5% * B)			€ 2,39736
	Utili di impresa (C) = 27,06% * (A + B)			€ 1,64995
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,15** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,06%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.246 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 9,16423 0%	€ 9,16423
	Totale MT			**€ 9,16423**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,34932
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,62246
	Totale RU			**€ 4,97178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,02311** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13620 = 5% * B)			€ 2,72393
	Utili di impresa (C) = 24,11% * (A + B)			€ 1,87470
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,62** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 4,97178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.247	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 m	1,00000 m	€ 14,44557 0%	€ 14,44557
		Totale MT			**€ 14,44557**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
		Totale RU			**€ 5,09454**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,42721** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18213 = 5% * B)			€ 3,64263
		Utili di impresa (C) = 18,47% * (A + B)			€ 2,50698
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,58** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,47%			*€ 5,09454*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18213*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.249	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	1,00000 m	€ 15,12991 0%	€ 15,12991
		Totale MT			**€ 15,12991**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
		Totale RU			**€ 5,27868**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,02078** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19568 = 5% * B)			€ 3,91353
		Utili di impresa (C) = 17,82% * (A + B)			€ 2,69343
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,63** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,82%			*€ 5,27868*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,61219**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.248 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 18,68551 0%	€ 18,68551
	Totale MT			**€ 18,68551**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
	Totale RU			**€ 5,89248**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,19018** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23112 = 5% * B)			€ 4,62233
	Utili di impresa (C) = 16,84% * (A + B)			€ 3,18125
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,99** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,84%			*€ 5,89248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20		0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT				**€ 0,67859**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.250 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm		1,00000 m	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT				**€ 0,35705**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,07080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,71124
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,07080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,91018
	Totale RU				**€ 3,62142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 4,65706** +3,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03959 = 5% * B)				€ 0,79170
	Utili di impresa (C) = 60,42% * (A + B)				€ 0,54488
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				**€ 5,99** +3,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,42%				*€ 3,62142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,03959*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT				**€ 0,75821**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.251	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,49094 0%	€ 0,49094
	Totale MT				**€ 0,49094**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,76924
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,97494
		Totale RU			**€ 3,74418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,99333** +3,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04244 = 5% * B)			€ 0,84887
		Utili di impresa (C) = 58,26% * (A + B)			€ 0,58422
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,43** +3,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,26%			*€ 3,74418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,79849**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.252	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,80336 0%	€ 0,80336
		Totale MT			**€ 0,80336**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,40741** +3,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04596 = 5% * B)			€ 0,91926
		Utili di impresa (C) = 54,68% * (A + B)			€ 0,63267
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,96** +3,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,68%			*€ 3,80556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.253	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,19016 0%	€ 1,19016
		Totale MT			**€ 1,19016**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82725
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,03969
		Totale RU			**€ 3,86694**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,93428** +3,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05044 = 5% * B)			€ 1,00883
		Utili di impresa (C) = 50,63% * (A + B)			€ 0,69431
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,64** +3,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,63%			*€ 3,86694*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05044*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.254	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,84475 0%	€ 1,84475
		Totale MT			**€ 1,84475**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,65025** +2,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05653 = 5% * B)			€ 1,13054
		Utili di impresa (C) = 45,9% * (A + B)			€ 0,77808
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,56** +2,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,9%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.255	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 2,93077**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,06417** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06855 = 5% * B)			€ 1,37091
		Utili di impresa (C) = 39,03% * (A + B)			€ 0,94351
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,38** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,03%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.256	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,06142 0%	€ 4,06142
		Totale MT			**€ 4,06142**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,28481** +2,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07892 = 5% * B)			€ 1,57842
		Utili di impresa (C) = 33,9% * (A + B)			€ 1,08632
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,95** +2,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,9%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.257	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 5,87642 0%	€ 5,87642
		Totale MT			**€ 5,87642**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
	Totale RU			**€ 4,48074**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,60816** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09867 = 5% * B)			€ 1,97339
	Utili di impresa (C) = 29,99% * (A + B)			€ 1,35816
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,94** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,99%			*€ 4,48074*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.258 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 8,73280 0%	€ 8,73280
	Totale MT			**€ 8,73280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,90402** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12668 = 5% * B)			€ 2,53368
	Utili di impresa (C) = 24,64% * (A + B)			€ 1,74377
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,18** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,64%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm		0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.259 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm		1,00000 m	€ 10,81558 0%	€ 10,81558
		Totale MT			**€ 10,81558**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,28846** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15545 = 5% * B)			€ 3,10904
		Utili di impresa (C) = 20,86% * (A + B)			€ 2,13975
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,54** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,86%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 K - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.260	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 13,46369 0%	€ 13,46369
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,46369
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,93657** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17796 = 5% * B)			€ 3,55922
	Utili di impresa (C) = 18,22% * (A + B)			€ 2,44958
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,95** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 L - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.261 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 17,68875 0%	€ 17,68875
	Totale MT			**€ 17,68875**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
	Totale RU			**€ 5,09454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,34577** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21544 = 5% * B)			€ 4,30878
	Utili di impresa (C) = 15,62% * (A + B)			€ 2,96546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,62** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,62%			*€ 5,09454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.070.020.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 M - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,07120**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.262 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,34525 0%	€ 22,34525
	Totale MT			**€ 22,34525**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
	Totale RU			**€ 5,27868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,69513** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26091 = 5% * B)			€ 5,21817
	Utili di impresa (C) = 13,36% * (A + B)			€ 3,59133
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,50** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,36%			*€ 5,27868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.020.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 N - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,12090**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.263 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80	1,00000 m	€ 28,25330 0%	€ 28,25330

fonte: http://burc.regione.campania.it

		PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm			
		Totale MT			**€ 28,25330**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,26668** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31677 = 5% * B)			€ 6,33534
		Utili di impresa (C) = 12,29% * (A + B)			€ 4,36020
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,96** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,29%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.053	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 15,42796 0%	€ 1,28052
		Totale AT			**€ 1,72785**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.264	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	1,00000 m	€ 8,59891 0%	€ 8,59891
		Totale MT			**€ 8,59891**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
		Totale RU			**€ 5,09454**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,42130** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13108 = 5% * B)			€ 2,62162
		Utili di impresa (C) = 25,67% * (A + B)			€ 1,80429
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,85** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,67%			*€ 5,09454*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13108*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
	Totale AT			**€ 2,21502**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.265 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 10,71144 0%	€ 10,71144
	Totale MT			**€ 10,71144**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
	Totale RU			**€ 5,27868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,20514** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15474 = 5% * B)			€ 3,09487
	Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 2,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,43** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 5,27868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
	Totale AT			**€ 2,26472**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.266	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 13,28516 0%	€ 13,28516
		Totale MT			**€ 13,28516**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,44236** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18226 = 5% * B)			€ 3,64520
		Utili di impresa (C) = 21,35% * (A + B)			€ 2,50876
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,60** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,35%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.267	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,19000 0%	€ 1,19000
		Totale MT			**€ 1,19000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,99550** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05096 = 5% * B)			€ 1,01924
		Utili di impresa (C) = 50,91% * (A + B)			€ 0,70147
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,72** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,91%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05096*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.268 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
	Totale RU			**€ 4,05108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,81340** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05791 = 5% * B)			€ 1,15828
	Utili di impresa (C) = 46,2% * (A + B)			€ 0,79717
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,77** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,2%			*€ 4,05108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.269	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	1,00000 m	€ 2,60000 0%	€ 2,60000
		Totale MT			**€ 2,60000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394
		Totale RU			**€ 4,23522**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,00753** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06806 = 5% * B)			€ 1,36128
		Utili di impresa (C) = 41,1% * (A + B)			€ 0,93688
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,31** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,1%			*€ 4,23522*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.270	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	1,00000 m	€ 3,70000 0%	€ 3,70000
		Totale MT			**€ 3,70000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,43174** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08017 = 5% * B)			€ 1,60340
		Utili di impresa (C) = 36,91% * (A + B)			€ 1,10351
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,14** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,91%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08017*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.271 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 4,90000 0%	€ 4,90000
	Totale MT			**€ 4,90000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,07122** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09411 = 5% * B)			€ 1,88211
	Utili di impresa (C) = 33,17% * (A + B)			€ 1,29533
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,25** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,17%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.272	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 6,56000 0%	€ 6,56000
		Totale MT			**€ 6,56000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,35750** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11354 = 5% * B)			€ 2,27078
		Utili di impresa (C) = 28,56% * (A + B)			€ 1,56283
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,19** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,56%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11354*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.273	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	1,00000 m	€ 8,23000 0%	€ 8,23000
		Totale MT			**€ 8,23000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,34932
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,62246
		Totale RU			**€ 4,97178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,08888** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12826 = 5% * B)			€ 2,56511
		Utili di impresa (C) = 25,6% * (A + B)			€ 1,76540
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,42** +1,58%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 25,6%			*€ 4,97178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.274 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	1,00000 m	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
	Totale MT			**€ 9,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
	Totale RU			**€ 5,09454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,98164** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13584 = 5% * B)			€ 2,71688
	Utili di impresa (C) = 24,77% * (A + B)			€ 1,86985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,57** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,77%			*€ 5,09454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.275	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	1,00000 m	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
		Totale MT			**€ 12,00000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
		Totale RU			**€ 5,27868**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,89087** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16907 = 5% * B)			€ 3,38145
		Utili di impresa (C) = 20,62% * (A + B)			€ 2,32723
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,60** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,62%			*€ 5,27868*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16907*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.040.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.276	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 13,95000 0%	€ 13,95000
		Totale MT			**€ 13,95000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,45467** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19086 = 5% * B)			€ 3,81729
		Utili di impresa (C) = 20,39% * (A + B)			€ 2,62720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,90** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,39%			*€ 5,89248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,67859**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.277 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,34800 0%	€ 0,34800
	Totale MT			**€ 0,34800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,71124
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,91018
	Totale RU			**€ 3,62142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,64801** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03951 = 5% * B)			€ 0,79016
	Utili di impresa (C) = 60,54% * (A + B)			€ 0,54382
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,98** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,54%			*€ 3,62142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,75821**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.278	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,53650 0%	€ 0,53650
		Totale MT			**€ 0,53650**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,76924
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,97494
		Totale RU			**€ 3,74418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,03889** +3,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04283 = 5% * B)			€ 0,85661
		Utili di impresa (C) = 57,74% * (A + B)			€ 0,58955
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,49** +3,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,74%			*€ 3,74418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04283*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,79849**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.279	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,89900 0%	€ 0,89900
		Totale MT			**€ 0,89900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
		Totale RU			**€ 3,80556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,50305** +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04678 = 5% * B)			€ 0,93552
		Utili di impresa (C) = 53,73% * (A + B)			€ 0,64386

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,08** +3,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,73%			*€ 3,80556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.280 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,40650 0%	€ 1,40650
	Totale MT			**€ 1,40650**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82725
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,03969
	Totale RU			**€ 3,86694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,15062** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05228 = 5% * B)			€ 1,04561
	Utili di impresa (C) = 48,85% * (A + B)			€ 0,71962
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,92** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,85%			*€ 3,86694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.281	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,03000 0%	€ 2,03000
		Totale MT			**€ 2,03000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,83550** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05810 = 5% * B)			€ 1,16204
		Utili di impresa (C) = 44,65% * (A + B)			€ 0,79975
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,80** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,65%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.282	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,52350 0%	€ 3,52350
		Totale MT			**€ 3,52350**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,65690** +2,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07358 = 5% * B)			€ 1,47167
		Utili di impresa (C) = 36,36% * (A + B)			€ 1,01286

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,14** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,36%			*€ 4,05108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.283 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,50950 0%	€ 4,50950
	Totale MT			**€ 4,50950**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394
	Totale RU			**€ 4,23522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,91703** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08430 = 5% * B)			€ 1,68590
	Utili di impresa (C) = 33,18% * (A + B)			€ 1,16029
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,76** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,18%			*€ 4,23522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.284	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,55400 0%	€ 6,55400
		Totale MT			**€ 6,55400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,28574** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10443 = 5% * B)			€ 2,08858
		Utili di impresa (C) = 28,34% * (A + B)			€ 1,43743
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,81** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,34%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10443*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.055	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
		Totale AT			**€ 1,64354**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.285	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
		Totale MT			**€ 9,42500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
		Totale RU			**€ 4,72626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,79480** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13426 = 5% * B)			€ 2,68512

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 23,25% * (A + B)			€ 1,84799
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,33** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,25%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.286 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 11,70150 0%	€ 11,70150
	Totale MT			**€ 11,70150**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,17438** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16298 = 5% * B)			€ 3,25964
	Utili di impresa (C) = 19,9% * (A + B)			€ 2,24340
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,68** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00900	€ 49,70354	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.287	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 14,60150 0%	€ 14,60150
		Totale MT			**€ 14,60150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,34932
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,62246
		Totale RU			**€ 4,97178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,13576** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18815 = 5% * B)			€ 3,76308
		Utili di impresa (C) = 17,45% * (A + B)			€ 2,58988
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,49** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 4,97178*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.288	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,14000 0%	€ 19,14000
		Totale MT			**€ 19,14000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
		Totale RU			**€ 5,09454**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,79702** +0,9%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22777 = 5% * B)			€ 4,55549
	Utili di impresa (C) = 14,77% * (A + B)			€ 3,13525
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,49** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,77%			*€ 5,09454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,07120**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.289 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 25,28800 0%	€ 25,28800
	Totale MT			**€ 25,28800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
	Totale RU			**€ 5,27868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,63788** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28592 = 5% * B)			€ 5,71844
	Utili di impresa (C) = 12,19% * (A + B)			€ 3,93563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,29** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,19%			*€ 5,27868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.050.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.290	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,15900 0%	€ 28,15900
		Totale MT			**€ 28,15900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,12268** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31554 = 5% * B)			€ 6,31086
		Utili di impresa (C) = 12,33% * (A + B)			€ 4,34335
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,78** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,33%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31554*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,72830**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.291	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,50750 0%	€ 0,50750
		Totale MT			**€ 0,50750**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,05928
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,29870
		Totale RU			**€ 4,35798**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,59378** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04755 = 5% * B)			€ 0,95094
	Utili di impresa (C) = 60,53% * (A + B)			€ 0,65447
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,20** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,53%			*€ 4,35798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,80792**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.292 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,79750 0%	€ 0,79750
	Totale MT			**€ 0,79750**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
	Totale RU			**€ 4,48074**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,08616** +3,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05173 = 5% * B)			€ 1,03465
	Utili di impresa (C) = 57,2% * (A + B)			€ 0,71208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,83** +3,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,2%			*€ 4,48074*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,84820**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.293	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,24700 0%	€ 1,24700
		Totale MT			**€ 1,24700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,14630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,39582
		Totale RU			**€ 4,54212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,63732** +3,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05642 = 5% * B)			€ 1,12834
		Utili di impresa (C) = 53,17% * (A + B)			€ 0,77657
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,54** +3,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,17%			*€ 4,54212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,92689**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.294	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	1,00000 m	€ 1,94300 0%	€ 1,94300
		Totale MT			**€ 1,94300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,20430
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,46058

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,66488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,53477** +3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06405 = 5% * B)			€ 1,28091
	Utili di impresa (C) = 48,11% * (A + B)			€ 0,88157
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,70** +3%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,11%			*€ 4,66488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,97659**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.295 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,03050 0%	€ 3,03050
	Totale MT			**€ 3,03050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,73335** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07423 = 5% * B)			€ 1,48467
	Utili di impresa (C) = 42,05% * (A + B)			€ 1,02180
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,24** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,05%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,18173**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.296	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 5,07500 0%	€ 5,07500
		Totale MT			**€ 5,07500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,29132
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,55770
		Totale RU			**€ 4,84902**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,10575** +2,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09440 = 5% * B)			€ 1,88798
		Utili di impresa (C) = 33,93% * (A + B)			€ 1,29937
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,29** +2,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,93%			*€ 4,84902*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,22201**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.297	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 6,87300 0%	€ 6,87300
		Totale MT			**€ 6,87300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,12817** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11159 = 5% * B)			€ 2,23179
		Utili di impresa (C) = 29,79% * (A + B)			€ 1,53600
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,90** +1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,79%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.298	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
		Totale MT			**€ 9,84550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,55235
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,84909
		Totale RU			**€ 5,40144**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,59735** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14108 = 5% * B)			€ 2,82155
		Utili di impresa (C) = 25,29% * (A + B)			€ 1,94189
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,36** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,29%			*€ 5,40144*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.299	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	1,00000 m	€ 14,73200 0%	€ 14,73200
		Totale MT			**€ 14,73200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,69737
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,01097
		Totale RU			**€ 5,70834**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,79075** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18522 = 5% * B)			€ 3,70443
		Utili di impresa (C) = 20,35% * (A + B)			€ 2,54952
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,04** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 5,70834*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Dametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.300	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	1,00000 m	€ 16,31250 0%	€ 16,31250
		Totale MT			**€ 16,31250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,81717** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21095 = 5% * B)			€ 4,21892
		Utili di impresa (C) = 18,45% * (A + B)			€ 2,90361
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,94** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,45%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21095*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,66189**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.301	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione per diametro da 140 mm spessore da 19,2 mm	1,00000 m	€ 20,67700 0%	€ 20,67700
		Totale MT			**€ 20,67700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,81339
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,14047
		Totale RU			**€ 5,95386**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,29275** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24899 = 5% * B)			€ 4,97977
		Utili di impresa (C) = 15,79% * (A + B)			€ 3,42725
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,70** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,79%			*€ 5,95386*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.070.060.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,66189**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.302 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	1,00000 m	€ 26,89750 0%	€ 26,89750
	Totale MT			**€ 26,89750**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,69739** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30343 = 5% * B)			€ 6,06856
	Utili di impresa (C) = 13,36% * (A + B)			€ 4,17660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,94** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,36%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.030 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
	Totale AT			**€ 3,61362**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.303	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	1,00000 m	€ 34,82900 0%	€ 34,82900
		Totale MT			**€ 34,82900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,98741
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,33473
		Totale RU			**€ 6,32214**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,76476** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38050 = 5% * B)			€ 7,61001
		Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 5,23748
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,61** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 6,32214*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38050*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.060.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM25_AT.S.001.030	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
		Totale AT			**€ 3,71303**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.304	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	1,00000 m	€ 42,06450 0%	€ 42,06450
		Totale MT			**€ 42,06450**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,36446
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,75562
		Totale RU			**€ 7,12008**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,89761** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44963 = 5% * B)			€ 8,99259
		Utili di impresa (C) = 10,46% * (A + B)			€ 6,18902
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 68,08** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,46%			*€ 7,12008*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee A - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,72830**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.305 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
	Totale MT			**€ 0,43500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,05928
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,29870
	Totale RU			**€ 4,35798**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,52128** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04693 = 5% * B)			€ 0,93862
	Utili di impresa (C) = 61,33% * (A + B)			€ 0,64599
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,11** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,33%			*€ 4,35798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee B - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,80792**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.306	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 0,56550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,85416** +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04976 = 5% * B)			€ 0,99521
		Utili di impresa (C) = 59,47% * (A + B)			€ 0,68494
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,53** +3,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,47%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04976*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee C - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,84820**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.307	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
		Totale MT			**€ 0,85550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,14630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,39582
		Totale RU			**€ 4,54212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,24582** +3,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05309 = 5% * B)			€ 1,06179
		Utili di impresa (C) = 56,51% * (A + B)			€ 0,73076
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,04** +3,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,51%			*€ 4,54212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.070.070.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee D - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,92689**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.308 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
	Totale MT			**€ 1,23250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,20430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,46058
	Totale RU			**€ 4,66488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,82427** +3,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05801 = 5% * B)			€ 1,16013
	Utili di impresa (C) = 53,11% * (A + B)			€ 0,79844
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,78** +3,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,11%			*€ 4,66488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee E - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.006 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
	Totale AT			**€ 1,05621**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.309 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,95750
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,73997** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31579
	Utili di impresa (C) = 47,45% * (A + B)			€ 0,90558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,45%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee F - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,18173**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.310 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
	Totale MT			**€ 3,07400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,29132
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,55770
	Totale RU			**€ 4,84902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,10475** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07739 = 5% * B)			€ 1,54781
	Utili di impresa (C) = 41,38% * (A + B)			€ 1,06526
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,72** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,38%			*€ 4,84902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee G - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,22201**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.311	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,95850 0%	€ 3,95850
		Totale MT			**€ 3,95850**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,21367** +2,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08682 = 5% * B)			€ 1,73632
		Utili di impresa (C) = 38,29% * (A + B)			€ 1,19500
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,14** +2,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,29%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee H - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.312	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
		Totale MT			**€ 6,36550**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,55235
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,84909
	Totale RU			**€ 5,40144**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11735** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11150 = 5% * B)			€ 2,22995
	Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 1,53473
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,88** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 32%			*€ 5,40144*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee I - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,12603**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.313 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
	Totale MT			**€ 9,41050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,69737
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,01097
	Totale RU			**€ 5,70834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,24487** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14658 = 5% * B)			€ 2,93163
	Utili di impresa (C) = 25,72% * (A + B)			€ 2,01765
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,19** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,72%			*€ 5,70834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.070.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee J - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.314	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
		Totale MT			**€ 12,93400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,43867** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18223 = 5% * B)			€ 3,64457
		Utili di impresa (C) = 21,36% * (A + B)			€ 2,50832
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,59** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,36%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18223*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.543	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 14x2 mm	1,00000 m	€ 2,55200 0%	€ 2,55200
	Totale MT			**€ 2,55200**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,11198** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06045 = 5% * B)			€ 1,20904
	Utili di impresa (C) = 40,24% * (A + B)			€ 0,83210
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,15** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,24%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.544	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm	1,00000 m	€ 2,87100 0%	€ 2,87100
	Totale MT			**€ 2,87100**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
	Totale RU			**€ 4,29660**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,24992** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07012 = 5% * B)			€ 1,40249
	Utili di impresa (C) = 40,47% * (A + B)			€ 0,96524
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,62** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,47%			*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07012*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.545	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm	1,00000 m	€ 3,59600 0%	€ 3,59600
		Totale MT			**€ 3,59600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,06491** +2,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07705 = 5% * B)			€ 1,54103
		Utili di impresa (C) = 36,83% * (A + B)			€ 1,06059
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,67** +2,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,83%			*€ 4,29660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75		0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.546 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 18x2 mm		1,00000 m	€ 3,37850 0%	€ 3,37850
		Totale MT			**€ 3,37850**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,84741** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07520 = 5% * B)			€ 1,50406
		Utili di impresa (C) = 37,73% * (A + B)			€ 1,03515
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,39** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,73%			*€ 4,29660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
		Totale AT			**€ 1,44496**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.547	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm	1,00000 m	€ 3,61050 0%	€ 3,61050
		Totale MT			**€ 3,61050**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96586** +2,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08471 = 5% * B)			€ 1,69420
		Utili di impresa (C) = 38,28% * (A + B)			€ 1,16601
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,83** +2,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,28%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08471*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.548	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm	1,00000 m	€ 4,59650 0%	€ 4,59650
		Totale MT			**€ 4,59650**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,39400** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09685 = 5% * B)			€ 1,93698
		Utili di impresa (C) = 33,49% * (A + B)			€ 1,33310
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,66** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,49%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.075.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm G - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.549	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm	1,00000 m	€ 7,59800 0%	€ 7,59800
		Totale MT			**€ 7,59800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,39550** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12236 = 5% * B)			€ 2,44724
		Utili di impresa (C) = 26,5% * (A + B)			€ 1,68427
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,53** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 4,91040*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.550 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 3,50900 0%	€ 3,50900
	Totale MT			**€ 3,50900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
	Totale RU			**€ 3,92832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,31450** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07067 = 5% * B)			€ 1,41347
	Utili di impresa (C) = 36,71% * (A + B)			€ 0,97280
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,70** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,71%			*€ 3,92832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.551	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 4,23400 0%	€ 4,23400
		Totale MT			**€ 4,23400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,36740** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07962 = 5% * B)			€ 1,59246
		Utili di impresa (C) = 33,6% * (A + B)			€ 1,09599
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,06** +2,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,6%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.552	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 4,40800 0%	€ 4,40800
		Totale MT			**€ 4,40800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394
		Totale RU			**€ 4,23522**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,81553** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08343 = 5% * B)			€ 1,66864
		Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 1,14842
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,63** +2,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 4,23522*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08343*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.553	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 5,40850 0%	€ 5,40850
		Totale MT			**€ 5,40850**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,06155** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09402 = 5% * B)			€ 1,88046

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 31,47% * (A + B)			€ 1,29420
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,24** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,47%			*€ 4,48074*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.554 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 8,97550 0%	€ 8,97550
	Totale MT			**€ 8,97550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,14672** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12875 = 5% * B)			€ 2,57494
	Utili di impresa (C) = 24,24% * (A + B)			€ 1,77217
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,49** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,24%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.070.080.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.555	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 11,54200 0%	€ 11,54200
		Totale MT			**€ 11,54200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,33950** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15589 = 5% * B)			€ 3,11772
		Utili di impresa (C) = 20,8% * (A + B)			€ 2,14572
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,60** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,8%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,72830**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.305	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
		Totale MT			**€ 0,43500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,05928
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,29870
		Totale RU			**€ 4,35798**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,52128** +3,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04693 = 5% * B)			€ 0,93862
		Utili di impresa (C) = 61,33% * (A + B)			€ 0,64599
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,11** +3,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,33%			*€ 4,35798*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,80792**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.306	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 0,56550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,85416** +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04976 = 5% * B)			€ 0,99521
		Utili di impresa (C) = 59,47% * (A + B)			€ 0,68494
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,53** +3,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,47%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04976*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,84820**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.307 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
	Totale MT			**€ 0,85550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,14630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,39582
	Totale RU			**€ 4,54212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,24582** +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05309 = 5% * B)			€ 1,06179
	Utili di impresa (C) = 56,51% * (A + B)			€ 0,73076
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,04** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,51%			*€ 4,54212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,92689**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.308 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 1,23250	€ 1,23250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	0%	
		Totale MT			**€ 1,23250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,20430
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,46058
		Totale RU			**€ 4,66488**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,82427** +3,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05801 = 5% * B)			€ 1,16013
		Utili di impresa (C) = 53,11% * (A + B)			€ 0,79844
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,78** +3,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,11%			*€ 4,66488*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 1,05621**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.309	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
		Totale MT			**€ 1,95750**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
		Totale RU			**€ 4,72626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,73997** +2,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31579
		Utili di impresa (C) = 47,45% * (A + B)			€ 0,90558
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96** +2,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,45%			*€ 4,72626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06579*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,18173**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.310 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
	Totale MT			**€ 3,07400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,29132
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,55770
	Totale RU			**€ 4,84902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,10475** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07739 = 5% * B)			€ 1,54781
	Utili di impresa (C) = 41,38% * (A + B)			€ 1,06526
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,72** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,38%			*€ 4,84902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,22201**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.315 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 4,40800	€ 4,40800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	0%	
		Totale MT			**€ 4,40800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,66317** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09064 = 5% * B)			€ 1,81274
		Utili di impresa (C) = 36,68% * (A + B)			€ 1,24759
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,72** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,68%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.312	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
		Totale MT			**€ 6,36550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,55235
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,84909
		Totale RU			**€ 5,40144**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11735** +1,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11150 = 5% * B)			€ 2,22995
		Utili di impresa (C) = 32% * (A + B)			€ 1,53473
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,88** +1,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 32%			*€ 5,40144*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11150*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,12603**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.313 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
	Totale MT			**€ 9,41050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,69737
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,01097
	Totale RU			**€ 5,70834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,24487** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14658 = 5% * B)			€ 2,93163
	Utili di impresa (C) = 25,72% * (A + B)			€ 2,01765
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,19** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,72%			*€ 5,70834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,17573**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.314	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
		Totale MT			**€ 12,93400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,00221** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17852 = 5% * B)			€ 3,57038
		Utili di impresa (C) = 21,8% * (A + B)			€ 2,45726
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,03** +1,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,8%			*€ 5,89248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni K - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.316	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 15,19600 0%	€ 15,19600
		Totale MT			**€ 15,19600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,81339
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,14047
		Totale RU			**€ 5,95386**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,32559** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19827 = 5% * B)			€ 3,96535
		Utili di impresa (C) = 19,83% * (A + B)			€ 2,72909
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,02** +1,22%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 19,83%			*€ 5,95386*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni L - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,17573**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.317 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,34300 0%	€ 19,34300
	Totale MT			**€ 19,34300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,29004
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,32376
	Totale RU			**€ 0,61380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,13253** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18813 = 5% * B)			€ 3,76253
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 2,58951
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,48** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,61380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni M - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,22031**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.318	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,05450 0%	€ 22,05450
		Totale MT			**€ 22,05450**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,98741
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,33473
		Totale RU			**€ 6,32214**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,59695** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26857 = 5% * B)			€ 5,37148
		Utili di impresa (C) = 15,55% * (A + B)			€ 3,69684
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,67** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,55%			*€ 6,32214*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26857*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.010.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni N - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,22031**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.319	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,63750 0%	€ 28,63750
		Totale MT			**€ 28,63750**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,36446
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,75562
		Totale RU			**€ 7,12008**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,97789** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33131 = 5% * B)			€ 6,62624

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 14,19% * (A + B)			€ 4,56041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,16** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,19%			*€ 7,12008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,72830**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.556 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	Totale MT			**€ 0,36250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,05928
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,29870
	Totale RU			**€ 4,35798**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,44878** +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04631 = 5% * B)			€ 0,92629
	Utili di impresa (C) = 62,15% * (A + B)			€ 0,63751
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,01** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,15%			*€ 4,35798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,80792**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.561	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 0,56550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,85416** +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04976 = 5% * B)			€ 0,99521
		Utili di impresa (C) = 59,47% * (A + B)			€ 0,68494
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,53** +3,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,47%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04976*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,84820**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.557	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,94250 0%	€ 0,94250
		Totale MT			**€ 0,94250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,14630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,39582
		Totale RU			**€ 4,54212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,33282 +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05383 = 5% * B)			€ 1,07658
	Utili di impresa (C) = 55,73% * (A + B)			€ 0,74094
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,15** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,73%			*€ 4,54212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,92689**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.559 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,61000 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 2,61000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,20430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,46058
	Totale RU			**€ 4,66488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,20177** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06972 = 5% * B)			€ 1,39430
	Utili di impresa (C) = 44,19% * (A + B)			€ 0,95961
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,56** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,19%			*€ 4,66488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 1,05621**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.560	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 4,04550 0%	€ 4,04550
		Totale MT			**€ 4,04550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
		Totale RU			**€ 4,72626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,82797** +2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08354 = 5% * B)			€ 1,67075
		Utili di impresa (C) = 37,37% * (A + B)			€ 1,14987
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,65** +2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,37%			*€ 4,72626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08354*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,18173**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.560	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 4,04550 0%	€ 4,04550
		Totale MT			**€ 4,04550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,29132
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,55770

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,84902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,07625** +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08565 = 5% * B)			€ 1,71296
	Utili di impresa (C) = 37,39% * (A + B)			€ 1,17892
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,97** +2,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,39%			*€ 4,84902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,22201**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.562	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 5,30700 0%	€ 5,30700
		Totale MT			**€ 5,30700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,37833
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,65483
		Totale RU			**€ 5,03316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,56217** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09828 = 5% * B)			€ 1,96557
		Utili di impresa (C) = 33,82% * (A + B)			€ 1,35277
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,88** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,82%			*€ 5,03316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.563	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 7,71400 0%	€ 7,71400
		Totale MT			**€ 7,71400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,55235
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,84909
		Totale RU			**€ 5,40144**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,46585** +1,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12296 = 5% * B)			€ 2,45919
		Utili di impresa (C) = 29,01% * (A + B)			€ 1,69250
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,62** +1,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,01%			*€ 5,40144*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12296*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.055	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
		Totale AT			**€ 1,69325**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.564	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 110 mm spessore 10 mm	1,00000 m	€ 11,41150 0%	€ 11,41150
		Totale MT			**€ 11,41150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11160	€ 24,17000	€ 2,69737

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,01097
		Totale RU			**€ 5,70834**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,81309** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15991 = 5% * B)			€ 3,19823
		Utili di impresa (C) = 23,58% * (A + B)			€ 2,20113
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,21** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,58%			*€ 5,70834*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,17573**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.565 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 15,25400 0%	€ 15,25400
	Totale MT			**€ 15,25400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
	Totale RU			**€ 5,89248**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,32221** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19824 = 5% * B)			€ 3,96478
	Utili di impresa (C) = 19,63% * (A + B)			€ 2,72870
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,02** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,63%			*€ 5,89248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.566	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 16,53000 0%	€ 16,53000
		Totale MT			**€ 16,53000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,81339
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,14047
		Totale RU			**€ 5,95386**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,65959** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20961 = 5% * B)			€ 4,19213
		Utili di impresa (C) = 18,76% * (A + B)			€ 2,88517
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,74** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,76%			*€ 5,95386*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20961*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.567	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 20,30000 0%	€ 20,30000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 20,30000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,61373** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24322 = 5% * B)			€ 4,86433
	Utili di impresa (C) = 16,67% * (A + B)			€ 3,34781
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,83** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,67%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,12090**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.568 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 26,24500 0%	€ 26,24500
	Totale MT			**€ 26,24500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,98741
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,33473
	Totale RU			**€ 6,32214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,68804** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30335 = 5% * B)			€ 6,06697
	Utili di impresa (C) = 13,76% * (A + B)			€ 4,17550
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,93** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			*€ 6,32214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30335*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.020.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,22031**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.569 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 30,89950 0%	€ 30,89950
	Totale MT			**€ 30,89950**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,36446
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,75562
	Totale RU			**€ 7,12008**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,23989** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35054 = 5% * B)			€ 7,01078
	Utili di impresa (C) = 13,41% * (A + B)			€ 4,82507
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,08** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,41%			*€ 7,12008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,67859**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.570	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,65250 0%	€ 0,65250
		Totale MT			**€ 0,65250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,71124
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,91018
		Totale RU			**€ 3,62142**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,95251** +3,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04210 = 5% * B)			€ 0,84193
		Utili di impresa (C) = 56,82% * (A + B)			€ 0,57944
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,37** +3,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,82%			*€ 3,62142*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,75821**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.571	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,95700 0%	€ 0,95700
		Totale MT			**€ 0,95700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,76924
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,97494
		Totale RU			**€ 3,74418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,45939** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04641 = 5% * B)			€ 0,92810
		Utili di impresa (C) = 53,29% * (A + B)			€ 0,63875
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,03** +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,29%			*€ 3,74418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04641*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,79849**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.572 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,49350 0%	€ 1,49350
	Totale MT			**€ 1,49350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731
	Totale RU			**€ 3,80556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,09755** +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05183 = 5% * B)			€ 1,03658
	Utili di impresa (C) = 48,49% * (A + B)			€ 0,71341
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,85** +3,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,49%			*€ 3,80556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.573 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 1,98650	€ 1,98650

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	0%	
		Totale MT			**€ 1,98650**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82725
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,03969
		Totale RU			**€ 3,86694**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,73062** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05721 = 5% * B)			€ 1,14421
		Utili di impresa (C) = 44,64% * (A + B)			€ 0,78748
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,66** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 3,86694*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05721*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 0,95680**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.574	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,10300 0%	€ 3,10300
		Totale MT			**€ 3,10300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,98812** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06790 = 5% * B)			€ 1,35798
		Utili di impresa (C) = 38,21% * (A + B)			€ 0,93461
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,28** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,21%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06790*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.575 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 4,53850 0%	€ 4,53850
	Totale MT			**€ 4,53850**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
	Totale RU			**€ 4,05108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,67190** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08221 = 5% * B)			€ 1,64422
	Utili di impresa (C) = 32,54% * (A + B)			€ 1,13161
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,45** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,54%			*€ 4,05108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.576 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 6,45250	€ 6,45250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	0%	
		Totale MT			**€ 6,45250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394
		Totale RU			**€ 4,23522**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,86003** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10081 = 5% * B)			€ 2,01621
		Utili di impresa (C) = 27,75% * (A + B)			€ 1,38762
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,26** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,75%			*€ 4,23522*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10081*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.577	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	1,00000 m	€ 9,25100 0%	€ 9,25100
		Totale MT			**€ 9,25100**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,98274** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12735 = 5% * B)			€ 2,54707
		Utili di impresa (C) = 23,24% * (A + B)			€ 1,75298
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,28** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12735*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,07632**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.578 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	1,00000 m	€ 13,86200 0%	€ 13,86200
	Totale MT			**€ 13,86200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
	Totale RU			**€ 4,72626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,66458** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17565 = 5% * B)			€ 3,51298
	Utili di impresa (C) = 17,77% * (A + B)			€ 2,41776
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,60** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,77%			*€ 4,72626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale AT			**€ 2,56248**
	MT							
	CAM25_MT.C1.001.579	-	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	1,00000 m	€ 17,80600 0%	€ 17,80600
					Totale MT			**€ 17,80600**
	RU							
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
					Totale RU			**€ 4,91040**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,27888** +0,92%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21487 = 5% * B)			€ 4,29741
					Utili di impresa (C) = 15,09% * (A + B)			€ 2,95763
					TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,53** +0,92%
					Incidenza Manodopera sul totale 15,09%			*€ 4,91040*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21487*

Codice		Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.K		CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 K - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm				
	AT					
	CAM25_AT.E.00.003A	-	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026	-	Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
					Totale AT			**€ 2,56248**
	MT							
	CAM25_MT.C1.001.580	-	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	1,00000 m	€ 20,77850 0%	€ 20,77850
					Totale MT			**€ 20,77850**
	RU							
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,34932
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,62246
					Totale RU			**€ 4,97178**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,31276** +0,83%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24066 = 5% * B)			€ 4,81317
					Utili di impresa (C) = 13,64% * (A + B)			€ 3,31259

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,44** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 4,97178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 L - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.581 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	1,00000 m	€ 27,02800 0%	€ 27,02800
	Totale MT			**€ 27,02800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,40733
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,68721
	Totale RU			**€ 5,09454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,68502** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29482 = 5% * B)			€ 5,89645
	Utili di impresa (C) = 11,41% * (A + B)			€ 4,05815
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,64** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 5,09454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 M - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 49,70354	€ 0,49704

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM25_AT.S.001.030	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
		Totale AT			**€ 3,56392**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.582	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	1,00000 m	€ 32,87150 0%	€ 32,87150
		Totale MT			**€ 32,87150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,49434
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,78434
		Totale RU			**€ 5,27868**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,71410** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35457 = 5% * B)			€ 7,09140
		Utili di impresa (C) = 9,83% * (A + B)			€ 4,88055
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,69** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 5,27868*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.030.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 N - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.030	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
		Totale AT			**€ 3,61362**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.583	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	1,00000 m	€ 40,64350 0%	€ 40,64350
		Totale MT			**€ 40,64350**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,78438
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10810
		Totale RU			**€ 5,89248**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 50,14960 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42627 = 5% * B)			€ 8,52543
	Utili di impresa (C) = 9,13% * (A + B)			€ 5,86750
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,54** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			*€ 5,89248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,67859**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.584 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 0,35705**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,71124
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,91018
	Totale RU			**€ 3,62142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,65706** +3,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03959 = 5% * B)			€ 0,79170
	Utili di impresa (C) = 60,42% * (A + B)			€ 0,54488
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,99** +3,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,42%			*€ 3,62142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,75821**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.585	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,49094 0%	€ 0,49094
		Totale MT			**€ 0,49094**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,76924
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,97494
		Totale RU			**€ 3,74418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,99333** +3,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04244 = 5% * B)			€ 0,84887
		Utili di impresa (C) = 58,26% * (A + B)			€ 0,58422
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,43** +3,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,26%			*€ 3,74418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,79849**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.586	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,80336 0%	€ 0,80336
		Totale MT			**€ 0,80336**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,79825
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,00731

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,80556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,40741** +3,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04596 = 5% * B)			€ 0,91926
	Utili di impresa (C) = 54,68% * (A + B)			€ 0,63267
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,96** +3,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,68%			*€ 3,80556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.587 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23479 0%	€ 1,23479
	Totale MT			**€ 1,23479**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,82725
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,03969
	Totale RU			**€ 3,86694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,97891** +3,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05082 = 5% * B)			€ 1,01641
	Utili di impresa (C) = 50,25% * (A + B)			€ 0,69953
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,69** +3,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,25%			*€ 3,86694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 0,95680**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.588	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,84475 0%	€ 1,84475
		Totale MT			**€ 1,84475**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,85626
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07206
		Totale RU			**€ 3,92832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,72987** +2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05720 = 5% * B)			€ 1,14408
		Utili di impresa (C) = 45,35% * (A + B)			€ 0,78740
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,66** +2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,35%			*€ 3,92832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05720*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta		0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63		0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT				**€ 1,08232**
	MT					
	CAM25_MT.C1.001.589	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm		1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT				**€ 2,93077**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,07920 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,91426

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,13682
		Totale RU			**€ 4,05108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,06417** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06855 = 5% * B)			€ 1,37091
		Utili di impresa (C) = 39,03% * (A + B)			€ 0,94351
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,38** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,03%			*€ 4,05108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06855*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 4,75096**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.590	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 4,06142 0%	€ 4,06142
		Totale MT			**€ 4,06142**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00128
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23394
		Totale RU			**€ 4,23522**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,04760** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11090 = 5% * B)			€ 2,21809
		Utili di impresa (C) = 25,22% * (A + B)			€ 1,52657
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,79** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,22%			*€ 4,23522*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	H - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,08000 h	€ 49,70354 0%	€ 3,97628
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 4,82965**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.591	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 5,75740 0%	€ 5,75740
		Totale MT			**€ 5,75740**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,11729
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,36345
		Totale RU			**€ 4,48074**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,06779** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12808 = 5% * B)			€ 2,56152
		Utili di impresa (C) = 23,11% * (A + B)			€ 1,76293
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,39** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,11%			*€ 4,48074*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12808*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,07632**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.592	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 8,73280 0%	€ 8,73280
		Totale MT			**€ 8,73280**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,23331
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,49295
		Totale RU			**€ 4,72626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,53538** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13205 = 5% * B)			€ 2,64101
		Utili di impresa (C) = 23,64% * (A + B)			€ 1,81764
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,99** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,64%			*€ 4,72626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13205*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.080.040.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 040 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.593	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrati corazzato del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 15,65060 0%	€ 15,65060
		Totale MT			**€ 15,65060**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,12348** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19655 = 5% * B)			€ 3,93099
		Utili di impresa (C) = 16,5% * (A + B)			€ 2,70545
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,76** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,5%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.090.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee A - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/8"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.320 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/8"	1,00000 m	€ 2,38115 0%	€ 2,38115
	CAM25_MT.C1.001.321 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	0,10000 cad	€ 0,41212 0%	€ 0,04121
	CAM25_MT.C1.001.322 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	0,05000 cad	€ 0,56476 0%	€ 0,02824
	CAM25_MT.C1.001.323 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8	0,50000 cad	€ 2,10640 0%	€ 1,05320
	CAM25_MT.C1.001.324 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"	0,10000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,05342
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	Totale MT			**€ 4,18304**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,09344** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07729 = 5% * B)			€ 1,54588
	Utili di impresa (C) = 41,96% * (A + B)			€ 1,06393
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,70** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,96%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee B - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.326 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	0,10000 cad	€ 0,38160 0%	€ 0,03816
	CAM25_MT.C1.001.327 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,05000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,02671
	CAM25_MT.C1.001.328 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2''	0,50000 cad	€ 2,06061 0%	€ 1,03031
	CAM25_MT.C1.001.329 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 2,66800 0%	€ 2,66800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.330	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"	0,10000 cad	€ 0,39686 0%	€ 0,03969
		Totale MT			**€ 4,42869**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,33909** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07938 = 5% * B)			€ 1,58765
		Utili di impresa (C) = 40,85% * (A + B)			€ 1,09267
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,02** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,85%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee C - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.332	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	0,50000 cad	€ 2,43983 0%	€ 1,21992
	CAM25_MT.C1.001.333	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 3,11750 0%	€ 3,11750
	CAM25_MT.C1.001.334	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"	0,10000 cad	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
	CAM25_MT.C1.001.335	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"	0,05000 cad	€ 0,72897 0%	€ 0,03645
	CAM25_MT.C1.001.336	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"	0,10000 cad	€ 0,44631 0%	€ 0,04463
		Totale MT			**€ 5,09639**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,71251
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,14413
		Totale RU			**€ 7,85664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,95303** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11010 = 5% * B)			€ 2,20202
		Utili di impresa (C) = 47,13% * (A + B)			€ 1,51551
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,67** +2,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,13%			*€ 7,85664*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee D - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.338 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 4,53749 0%	€ 4,53749
	CAM25_MT.C1.001.339 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"	0,50000 cad	€ 3,42171 0%	€ 1,71086
	CAM25_MT.C1.001.340 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1	0,10000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.341 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"	0,10000 cad	€ 0,74385 0%	€ 0,07439
	CAM25_MT.C1.001.342 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"	0,05000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,05951
	Totale MT			**€ 7,07055**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,20558
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,69452
	Totale RU			**€ 8,90010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,97065** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13575 = 5% * B)			€ 2,71501
	Utili di impresa (C) = 43,3% * (A + B)			€ 1,86857
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,55** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,3%			*€ 8,90010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee E - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.344 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 5,98055 0%	€ 5,98055
	CAM25_MT.C1.001.345 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4	0,10000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,14133

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.346	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4	0,10000 cad	€ 0,98188 0%	€ 0,09819
	CAM25_MT.C1.001.347	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4	0,05000 cad	€ 5,72765 0%	€ 0,28638
	CAM25_MT.C1.001.348	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4	0,05000 cad	€ 1,91913 0%	€ 0,09596
		Totale MT			**€ 7,22823**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,87267
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,43917
		Totale RU			**€ 10,31184**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,54007** +2,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14909 = 5% * B)			€ 2,98181
		Utili di impresa (C) = 45,68% * (A + B)			€ 2,05219
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,57** +2,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,68%			*€ 10,31184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14909*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee F - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.350	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 6,88805 0%	€ 6,88805
	CAM25_MT.C1.001.351	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2	0,10000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,23059
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.353	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2	0,10000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,11902
	CAM25_MT.C1.001.354	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2	0,05000 cad	€ 7,03682 0%	€ 0,35184
	CAM25_MT.C1.001.355	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
		Totale MT			**€ 8,70007**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,27873
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,89243
		Totale RU			**€ 11,17116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,87123** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16891 = 5% * B)			€ 3,37811

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 43,68% * (A + B)			€ 2,32493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,57** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,68%			*€ 11,17116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee G - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.352 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,10000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,19340
	CAM25_MT.C1.001.357 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 9,32788 0%	€ 9,32788
	CAM25_MT.C1.001.358 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"	0,10000 cad	€ 2,73737 0%	€ 0,27374
	CAM25_MT.C1.001.359 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"	0,50000 cad	€ 2,06790 0%	€ 1,03395
	CAM25_MT.C1.001.360 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"	0,05000 cad	€ 4,06142 0%	€ 0,20307
	CAM25_MT.C1.001.361 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"	0,05000 cad	€ 11,47017 0%	€ 0,57351
	Totale MT			**€ 11,60555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,96096
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
	Totale RU			**€ 14,73120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,33675** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22386 = 5% * B)			€ 4,47725
	Utili di impresa (C) = 43,46% * (A + B)			€ 3,08140
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,90** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,46%			*€ 14,73120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee H - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.352 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.363 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 7,40875	€ 0,74088

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.364	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 12,15451 0%	€ 12,15451
	CAM25_MT.C1.001.365	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2	0,10000 cad	€ 3,65974 0%	€ 0,36597
	CAM25_MT.C1.001.366	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2	0,05000 cad	€ 25,61819 0%	€ 1,28091
	CAM25_MT.C1.001.367	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2	0,05000 cad	€ 9,11960 0%	€ 0,45598
		Totale MT			**€ 15,96526**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,37926** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29222 = 5% * B)			€ 5,84447
		Utili di impresa (C) = 41,62% * (A + B)			€ 4,02237
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,25** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,62%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee I - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.369	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3	1,00000 m	€ 16,39445 0%	€ 16,39445
	CAM25_MT.C1.001.370	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"	0,10000 cad	€ 13,79098 0%	€ 1,37910
	CAM25_MT.C1.001.371	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"	0,05000 cad	€ 12,18426 0%	€ 0,60921
	CAM25_MT.C1.001.372	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"	0,05000 cad	€ 37,89172 0%	€ 1,89459
	CAM25_MT.C1.001.373	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"	0,10000 cad	€ 4,22507 0%	€ 0,42251
	CAM25_MT.C1.001.374	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
		Totale MT			**€ 22,44791**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,22751** +2,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40993 = 5% * B)			€ 8,19868
	Utili di impresa (C) = 41,53% * (A + B)			€ 5,64262
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 62,07** +2,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,53%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 010 - Tubazione in acciaio zincato per linee J - Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.374 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	CAM25_MT.C1.001.376 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 25,27602 0%	€ 25,27602
	CAM25_MT.C1.001.377 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"	0,10000 cad	€ 17,42097 0%	€ 1,74210
	CAM25_MT.C1.001.378 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"	0,05000 cad	€ 23,50566 0%	€ 1,17528
	CAM25_MT.C1.001.379 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"	0,05000 cad	€ 56,42846 0%	€ 2,82142
	CAM25_MT.C1.001.380 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"	0,10000 cad	€ 15,93327 0%	€ 1,59333
	Totale MT			**€ 34,35620**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,40240
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,42560
	Totale RU			**€ 36,82800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,18420** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60507 = 5% * B)			€ 12,10131
	Utili di impresa (C) = 40,2% * (A + B)			€ 8,32855
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 91,61** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,2%			*€ 36,82800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee A - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.321	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	0,10000 cad	€ 0,41212 0%	€ 0,04121
	CAM25_MT.C1.001.322	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	0,05000 cad	€ 0,56476 0%	€ 0,02824
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.385	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8"	0,05000 cad	€ 2,05303 0%	€ 0,10265
	CAM25_MT.C1.001.386	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"	0,10000 cad	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
	CAM25_MT.C1.001.387	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/8"	1,00000 m	€ 3,54073 0%	€ 3,54073
		Totale MT			**€ 4,39072**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,30112** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07906 = 5% * B)			€ 1,58119
		Utili di impresa (C) = 41,02% * (A + B)			€ 1,08823
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,97** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,02%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07906*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee B - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.326	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	0,10000 cad	€ 0,38160 0%	€ 0,03816
	CAM25_MT.C1.001.327	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,05000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,02671
	CAM25_MT.C1.001.328	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2''	0,05000 cad	€ 2,06061 0%	€ 0,10303
	CAM25_MT.C1.001.330	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"	0,10000 cad	€ 0,39686 0%	€ 0,03969
	CAM25_MT.C1.001.331	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 4,10596 0%	€ 4,10596
		Totale MT			**€ 4,93937**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,84977** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08372 = 5% * B)			€ 1,67446
		Utili di impresa (C) = 38,74% * (A + B)			€ 1,15242
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,68** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,74%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee C - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.332 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	0,05000 cad	€ 2,43983 0%	€ 0,12199
	CAM25_MT.C1.001.334 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"	0,10000 cad	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
	CAM25_MT.C1.001.335 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"	0,05000 cad	€ 0,72897 0%	€ 0,03645
	CAM25_MT.C1.001.336 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"	0,10000 cad	€ 0,44631 0%	€ 0,04463
	CAM25_MT.C1.001.337 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 4,64162 0%	€ 4,64162
	Totale MT			**€ 5,52258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,71251
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,14413
	Totale RU			**€ 7,85664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,37922** +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11372 = 5% * B)			€ 2,27447
	Utili di impresa (C) = 45,63% * (A + B)			€ 1,56537
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,22** +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,63%			*€ 7,85664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee D - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4		0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.339 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"		0,05000 cad	€ 3,42171 0%	€ 0,17109
	CAM25_MT.C1.001.340 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1		0,10000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,06248
	CAM25_MT.C1.001.341 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"		0,10000 cad	€ 0,74385 0%	€ 0,07439
	CAM25_MT.C1.001.342 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"		0,05000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,05951
	CAM25_MT.C1.001.343 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"		1,00000 m	€ 6,54588 0%	€ 6,54588
		Totale MT			**€ 7,53917**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,17400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,20558
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,17400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,69452
		Totale RU			**€ 8,90010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,43927** +2,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13973 = 5% * B)			€ 2,79468
		Utili di impresa (C) = 42,07% * (A + B)			€ 1,92340
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,16** +2,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,07%			*€ 8,90010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee E - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4		0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.345 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4		0,30000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,42400
	CAM25_MT.C1.001.346 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4		0,30000 cad	€ 0,98188 0%	€ 0,29456
	CAM25_MT.C1.001.347 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4		0,20000 cad	€ 5,72765 0%	€ 1,14553
	CAM25_MT.C1.001.348 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4		0,20000 cad	€ 1,91913 0%	€ 0,38383
	CAM25_MT.C1.001.349 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/4		1,00000 m	€ 8,00383 0%	€ 8,00383
		Totale MT			**€ 10,87757**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,09084
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,79896
		Totale RU			**€ 12,88980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,76737** +2,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20202 = 5% * B)			€ 4,04045
		Utili di impresa (C) = 42,14% * (A + B)			€ 2,78078
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,59** +2,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,14%			*€ 12,88980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20202*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee F - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.351	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2	0,10000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,23059
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.353	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2	0,10000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,11902
	CAM25_MT.C1.001.354	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2	0,05000 cad	€ 7,03682 0%	€ 0,35184
	CAM25_MT.C1.001.355	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM25_MT.C1.001.356	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 9,00059 0%	€ 9,00059
		Totale MT			**€ 10,81261**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,27873
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,89243
		Totale RU			**€ 11,17116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,98377** +2,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18686 = 5% * B)			€ 3,73724
		Utili di impresa (C) = 39,48% * (A + B)			€ 2,57210
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,29** +2,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,48%			*€ 11,17116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee G - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.358	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"	0,10000 cad	€ 2,73737 0%	€ 0,27374
	CAM25_MT.C1.001.359	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"	0,10000 cad	€ 2,06790 0%	€ 0,20679
	CAM25_MT.C1.001.360	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"	0,05000 cad	€ 4,06142 0%	€ 0,20307
	CAM25_MT.C1.001.361	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"	0,05000 cad	€ 11,47017 0%	€ 0,57351
	CAM25_MT.C1.001.362	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 12,09500 0%	€ 12,09500
		Totale MT			**€ 14,31912**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,96096
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
		Totale RU			**€ 14,73120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,05032** +2,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24693 = 5% * B)			€ 4,93855
		Utili di impresa (C) = 39,4% * (A + B)			€ 3,39889
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,39** +2,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,4%			*€ 14,73120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee H - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.363	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2	0,10000 cad	€ 7,40875 0%	€ 0,74088
	CAM25_MT.C1.001.365	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2	0,10000 cad	€ 3,65974 0%	€ 0,36597
	CAM25_MT.C1.001.366	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2	0,05000 cad	€ 25,61819 0%	€ 1,28091
	CAM25_MT.C1.001.367	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2	0,05000 cad	€ 9,11960 0%	€ 0,45598
	CAM25_MT.C1.001.368	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 18,64088 0%	€ 18,64088

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 22,45163**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,86563** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34736 = 5% * B)			€ 6,94716
	Utili di impresa (C) = 35,01% * (A + B)			€ 4,78128
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,59** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,01%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee I - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"			
	MT			
CAM25_MT.C1.001.370	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"	0,10000 cad	€ 13,79098 0%	€ 1,37910
CAM25_MT.C1.001.371	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"	0,05000 cad	€ 12,18426 0%	€ 0,60921
CAM25_MT.C1.001.372	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"	0,05000 cad	€ 37,89172 0%	€ 1,89459
CAM25_MT.C1.001.373	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"	0,10000 cad	€ 4,22507 0%	€ 0,42251
CAM25_MT.C1.001.374	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
CAM25_MT.C1.001.375	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 3"	1,00000 m	€ 25,17188 0%	€ 25,17188
	Totale MT			**€ 31,22534**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,00494** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48454 = 5% * B)			€ 9,69084
	Utili di impresa (C) = 35,14% * (A + B)			€ 6,66958
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 73,37** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,14%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48454*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.020.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee J - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.374 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	CAM25_MT.C1.001.377 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"	0,10000 cad	€ 17,42097 0%	€ 1,74210
	CAM25_MT.C1.001.378 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"	0,05000 cad	€ 23,50566 0%	€ 1,17528
	CAM25_MT.C1.001.379 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"	0,05000 cad	€ 56,42846 0%	€ 2,82142
	CAM25_MT.C1.001.380 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"	0,10000 cad	€ 15,93327 0%	€ 1,59333
	CAM25_MT.C1.001.382 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 30,85490 0%	€ 30,85490
	Totale MT			**€ 39,93508**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,40240
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,42560
	Totale RU			**€ 36,82800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,76308** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65249 = 5% * B)			€ 13,04972
	Utili di impresa (C) = 37,28% * (A + B)			€ 8,98128
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 98,79** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,28%			*€ 36,82800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico A - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,03300 h	€ 53,81165 0%	€ 1,77578
	Totale AT			**€ 1,77578**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.388 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 38 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 3,03491 0%	€ 3,03491
	CAM25_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di	0,80000 cad	€ 4,84990 0%	€ 3,87992

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro 2,5			
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	0,08000 cad	€ 7,60215 0%	€ 0,60817
		Totale MT			**€ 7,52300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,20918** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12078 = 5% * B)			€ 2,41556
		Utili di impresa (C) = 26,85% * (A + B)			€ 1,66247
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,29** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,85%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12078*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico B - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
		Totale AT			**€ 2,15247**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.389	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	1,00000 cad	€ 4,84990 0%	€ 4,84990
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	1,00000 cad	€ 7,60215 0%	€ 7,60215
	CAM25_MT.C1.001.393	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 42 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 3,49610 0%	€ 3,49610
		Totale MT			**€ 15,94815**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,01102** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19559 = 5% * B)			€ 3,91187
		Utili di impresa (C) = 16,58% * (A + B)			€ 2,69229
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,62** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			*€ 4,91040*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico C - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 44,5 mm, spessore di 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
	Totale AT			**€ 2,15247**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	1,00000 cad	€ 4,84990 0%	€ 4,84990
	CAM25_MT.C1.001.390 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	1,00000 cad	€ 7,60215 0%	€ 7,60215
	CAM25_MT.C1.001.394 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 5,08793 0%	€ 5,08793
	Totale MT			**€ 17,53998**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	Totale RU			**€ 5,52420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,21665** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21434 = 5% * B)			€ 4,28683
	Utili di impresa (C) = 17,02% * (A + B)			€ 2,95035
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,45** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,02%			*€ 5,52420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico D - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 48,3 mm, spessore di 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,05000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,69058
	Totale AT			**€ 2,69058**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di	1,33000 cad	€ 4,84990 0%	€ 6,45037

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro 2,5			
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	1,33000 cad	€ 7,60215 0%	€ 10,11086
	CAM25_MT.C1.001.395	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 5,71277 0%	€ 5,71277
		Totale MT			**€ 22,27400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,10258** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26437 = 5% * B)			€ 5,28744
		Utili di impresa (C) = 15,33% * (A + B)			€ 3,63900
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,03** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,33%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico E - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,05000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,69058
		Totale AT			**€ 2,69058**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.389	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	1,33000 cad	€ 4,84990 0%	€ 6,45037
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	1,33000 cad	€ 7,60215 0%	€ 10,11086
	CAM25_MT.C1.001.396	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 54 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 6,36736 0%	€ 6,36736
		Totale MT			**€ 22,92859**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,75717** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26994 = 5% * B)			€ 5,39872
		Utili di impresa (C) = 15,02% * (A + B)			€ 3,71559

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,87** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,02%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico F - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,06000 h	€ 53,81165 0%	€ 3,22870
	Totale AT			**€ 3,22870**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	1,66000 cad	€ 4,84990 0%	€ 8,05083
	CAM25_MT.C1.001.390 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	1,66000 cad	€ 7,60215 0%	€ 12,61957
	CAM25_MT.C1.001.397 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 57 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 7,48313 0%	€ 7,48313
	Totale MT			**€ 28,15353**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,13403** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32414 = 5% * B)			€ 6,48279
	Utili di impresa (C) = 13,76% * (A + B)			€ 4,46168
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 49,08** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico G - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 2,15247
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.389	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 4,84990 0%	€ 4,26791
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 7,60215 0%	€ 6,68989
	CAM25_MT.C1.001.398	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 60,3 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 7,94432 0%	€ 7,94432
		Totale MT			**€ 18,90212**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,48048
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,88512
		Totale RU			**€ 7,36560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,42019** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 5% * B)			€ 4,83143
		Utili di impresa (C) = 20,14% * (A + B)			€ 3,32516
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,58** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 7,36560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico H - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
		Totale AT			**€ 2,15247**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.389	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 4,84990 0%	€ 4,26791
	CAM25_MT.C1.001.390	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 7,60215 0%	€ 6,68989
	CAM25_MT.C1.001.399	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 70 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 9,69980 0%	€ 9,69980
		Totale MT			**€ 20,65760**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,40327** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26693 = 5% * B)			€ 5,33856
	Utili di impresa (C) = 21,26% * (A + B)			€ 3,67418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,42** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,26%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico I - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Dametro 76.1 mm, spessore da 2,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
	Totale AT			**€ 2,15247**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 4,84990 0%	€ 4,26791
	CAM25_MT.C1.001.390 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	0,88000 cad	€ 7,60215 0%	€ 6,68989
	CAM25_MT.C1.001.400 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 76,1 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 10,65193 0%	€ 10,65193
	Totale MT			**€ 21,60973**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 7,29816**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,06036** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26401 = 5% * B)			€ 5,28026
	Utili di impresa (C) = 18,26% * (A + B)			€ 3,63406
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,97** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 7,29816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico J - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 88,9 mm, spessore da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,04000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,15247
		Totale AT			**€ 2,15247**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	0,90000 cad	€ 18,22433 0%	€ 16,40190
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	0,90000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,14729
	CAM25_MT.C1.001.401	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 88,9 e spessore mm 3,2	1,00000 m	€ 13,03225 0%	€ 13,03225
		Totale MT			**€ 29,58144**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,88512
		Totale RU			**€ 7,94568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,67959** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33728 = 5% * B)			€ 6,74553
		Utili di impresa (C) = 15,56% * (A + B)			€ 4,64251
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 51,07** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,56%			*€ 7,94568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33728*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico K - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,05000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,69058
		Totale AT			**€ 2,69058**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	0,92000 cad	€ 18,22433 0%	€ 16,76638
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	0,92000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,15056
	CAM25_MT.C1.001.402	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 101,6 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 16,69199 0%	€ 16,69199
		Totale MT			**€ 33,60893**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,14400	€ 26,98000	€ 3,88512

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 8,52576**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,82527** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38102 = 5% * B)			€ 7,62030
	Utili di impresa (C) = 14,78% * (A + B)			€ 5,24456
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,69** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,78%			*€ 8,52576*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico L - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,05000 h	€ 53,81165 0%	€ 2,69058
		Totale AT			**€ 2,69058**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,00000 cad	€ 18,22433 0%	€ 18,22433
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,16365
	CAM25_MT.C1.001.403	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 108 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 17,83752 0%	€ 17,83752
		Totale MT			**€ 36,22550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 9,17328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,08936** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40876 = 5% * B)			€ 8,17519
		Utili di impresa (C) = 14,82% * (A + B)			€ 5,62646
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,89** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,82%			*€ 9,17328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico M - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,06000 h	€ 53,81165 0%	€ 3,22870
		Totale AT			**€ 3,22870**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,10000 cad	€ 18,22433 0%	€ 20,04676
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,10000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,18002
	CAM25_MT.C1.001.404	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 114,3 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 19,89055 0%	€ 19,89055
		Totale MT			**€ 40,11733**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 9,17328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,51931** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44641 = 5% * B)			€ 8,92828
		Utili di impresa (C) = 13,57% * (A + B)			€ 6,14476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 67,59** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,57%			*€ 9,17328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44641*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico N - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 133 mm, spessore da 4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,08000 h	€ 53,81165 0%	€ 4,30493
		Totale AT			**€ 4,30493**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,20000 cad	€ 18,22433 0%	€ 21,86920
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,20000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,19638
	CAM25_MT.C1.001.405	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 133 e spessore mm 4	1,00000 m	€ 25,60332 0%	€ 25,60332
		Totale MT			**€ 47,66890**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 9,17328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,14711** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51975 = 5% * B)			€ 10,39501
		Utili di impresa (C) = 11,66% * (A + B)			€ 7,15421
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 78,70** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 9,17328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.O	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico O - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,10000 h	€ 53,81165 0%	€ 5,38117
	Totale AT			**€ 5,38117**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,33000 cad	€ 18,22433 0%	€ 24,23836
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,33000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,21765
	CAM25_MT.C1.001.406 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 139,7 e spessore mm 4,0	1,00000 m	€ 27,21003 0%	€ 27,21003
	Totale MT			**€ 51,66604**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 10,40088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,44809** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57331 = 5% * B)			€ 11,46618
	Utili di impresa (C) = 11,98% * (A + B)			€ 7,89143
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 86,81** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 10,40088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.P	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico P - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 159mm, spessore da 4,5 mm			
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,12000 h	€ 53,81165 0%	€ 6,45740
		Totale AT			**€ 6,45740**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,62000 cad	€ 18,22433 0%	€ 29,52341
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,62000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,26511
	CAM25_MT.C1.001.407	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 159 e spessore mm 4,5	1,00000 m	€ 33,27985 0%	€ 33,27985
		Totale MT			**€ 63,06837**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 10,98096**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,50673** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68431 = 5% * B)			€ 13,68614
		Utili di impresa (C) = 10,6% * (A + B)			€ 9,41929
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 103,61** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 10,98096*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.Q	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico Q - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,12000 h	€ 53,81165 0%	€ 6,45740
		Totale AT			**€ 6,45740**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	1,90000 cad	€ 18,22433 0%	€ 34,62623
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	1,90000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,31094
	CAM25_MT.C1.001.408	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 168,3 e spessore mm 4,5	1,00000 m	€ 35,15435 0%	€ 35,15435

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 70,09152**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 10,98096**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,52988** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74400 = 5% * B)			€ 14,88008
	Utili di impresa (C) = 9,75% * (A + B)			€ 10,24100
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 112,65** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,75%			*€ 10,98096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.R	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico R - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm			
	AT			
CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,14000 h	€ 53,81165 0%	€ 7,53363
	Totale AT			**€ 7,53363**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	2,33000 cad	€ 18,22433 0%	€ 42,46269
CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	2,32000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,37967
CAM25_MT.C1.001.409	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 193,7 e spessore mm 5,4	1,00000 m	€ 48,52877 0%	€ 48,52877
	Totale MT			**€ 91,37113**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 12,20856**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,11332** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94446 = 5% * B)			€ 18,88926
	Utili di impresa (C) = 8,54% * (A + B)			€ 13,00026
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 143,00** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,54%			*€ 12,20856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94446*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.S	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico S - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,14000 h	€ 53,81165 0%	€ 7,53363
	Totale AT			**€ 7,53363**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	2,66000 cad	€ 18,22433 0%	€ 48,47672
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	2,66000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,43531
	CAM25_MT.C1.001.410 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 219,1 e spessore mm 5,9	1,00000 m	€ 60,16259 0%	€ 60,16259
	Totale MT			**€ 109,07462**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,86006
	Totale RU			**€ 12,24094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,84919** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09522 = 5% * B)			€ 21,90436
	Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B)			€ 15,07536
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 165,83** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 12,24094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.T	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico T - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,16000 h	€ 53,81165 0%	€ 8,60986
	Totale AT			**€ 8,60986**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	3,00000 cad	€ 18,22433 0%	€ 54,67299
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	3,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,49095

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.411	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 244,5 e spessore mm 6,3	1,00000 m	€ 71,94517 0%	€ 71,94517
		Totale MT			**€ 127,10911**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,85608**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,57505** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26289 = 5% * B)			€ 25,25776
		Utili di impresa (C) = 6,72% * (A + B)			€ 17,38328
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 191,22** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,72%			*€ 12,85608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26289*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.U	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico U - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.010B	- Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,16000 h	€ 53,81165 0%	€ 8,60986
		Totale AT			**€ 8,60986**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	3,80000 cad	€ 18,22433 0%	€ 69,25245
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	3,80000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,62187
	CAM25_MT.C1.001.412	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 273 e spessore mm 6,3	1,00000 m	€ 80,69285 0%	€ 80,69285
		Totale MT			**€ 150,56717**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,96096
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 14,08368**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,26071** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47272 = 5% * B)			€ 29,45432
		Utili di impresa (C) = 6,32% * (A + B)			€ 20,27150
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 222,99** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 14,08368*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.V	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico V - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 323,9 mm, spessore da 7,1 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,18000 h	€ 53,81165 0%	€ 9,68610
	Totale AT			**€ 9,68610**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	4,15000 cad	€ 18,22433 0%	€ 75,63097
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,15000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,67915
	CAM25_MT.C1.001.413 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 323,9 e spessore mm 7,1	1,00000 m	€ 114,10659 0%	€ 114,10659
	Totale MT			**€ 190,41671**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 14,66376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 214,76657** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82552 = 5% * B)			€ 36,51032
	Utili di impresa (C) = 5,31% * (A + B)			€ 25,12769
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 276,40** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 14,66376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.W	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico W - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 355,6 mm, spessore da 8,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,18000 h	€ 53,81165 0%	€ 9,68610
	Totale AT			**€ 9,68610**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro	4,35000 cad	€ 18,22433 0%	€ 79,27584

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3,25			
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,35000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,71188
	CAM25_MT.C1.001.414	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 355,6 e spessore mm 8,0	1,00000 m	€ 140,24548 0%	€ 140,24548
		Totale MT			**€ 220,23320**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
		Totale RU			**€ 15,89136**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,81066** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08939 = 5% * B)			€ 41,78781
		Utili di impresa (C) = 5,02% * (A + B)			€ 28,75985
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 316,36** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 15,89136*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.X	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico X - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 368 mm, spessore da 8,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,21000 h	€ 53,81165 0%	€ 11,30045
	Totale AT			**€ 11,30045**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	4,60000 cad	€ 18,22433 0%	€ 83,83192
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	4,60000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,75279
	CAM25_MT.C1.001.415 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 368 e spessore mm 8,0	1,00000 m	€ 145,34829 0%	€ 145,34829
	Totale MT			**€ 229,93300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
	Totale RU			**€ 16,47144**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 257,70489** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19049 = 5% * B)			€ 43,80983
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 30,15147

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 331,67** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 16,47144*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.Y	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico Y - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 406,4 mm, spessore da 8,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,21000 h	€ 53,81165 0%	€ 11,30045
	Totale AT			**€ 11,30045**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	5,30000 cad	€ 18,22433 0%	€ 96,58895
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	5,30000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,86735
	CAM25_MT.C1.001.416 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 406,4 e spessore mm 8,8	1,00000 m	€ 176,03954 0%	€ 176,03954
	Totale MT			**€ 273,49584**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,28128
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
	Totale RU			**€ 17,05152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,84781** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56571 = 5% * B)			€ 51,31413
	Utili di impresa (C) = 4,39% * (A + B)			€ 35,31619
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 388,48** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 17,05152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.030.Z	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 030 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico Z - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 419 mm, spessore da 8,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.010B - Attrezzature per saldature - Motosaldatrice con corrente	0,24000 h	€ 53,81165 0%	€ 12,91480
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,91480
	MT			
CAM25_MT.C1.001.391	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	5,60000 cad	€ 18,22433 0%	€ 102,05625
CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	5,60000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,91644
CAM25_MT.C1.001.417	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 419 e spessore mm 8,8	1,00000 m	€ 182,09448 0%	€ 182,09448
	Totale MT			**€ 285,06717**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 18,85920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,84117** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69315 = 5% * B)			€ 53,86300
	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 37,07042
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 407,77** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 18,85920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche A - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 38 mm, spessore da 2,6 mm			
	AT			
CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
	Totale AT			**€ 0,50020**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.388	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 38 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 3,03491 0%	€ 3,03491
	Totale MT			**€ 3,03491**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,67311** +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08222 = 5% * B)			€ 1,64443
	Utili di impresa (C) = 49,3% * (A + B)			€ 1,13175

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,45** +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,3%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche B - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
	Totale AT			**€ 0,50020**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.393 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 42 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 3,49610 0%	€ 3,49610
	Totale MT			**€ 3,49610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,13430** +2,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08614 = 5% * B)			€ 1,72283
	Utili di impresa (C) = 47,06% * (A + B)			€ 1,18571
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,04** +2,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,06%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche C - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 44,5 mm, spessore da 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
	Totale AT			**€ 0,50020**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.394 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 5,08793 0%	€ 5,08793

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 5,08793**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,72613** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09967 = 5% * B)			€ 1,99344
	Utili di impresa (C) = 40,67% * (A + B)			€ 1,37196
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,09** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,67%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche D - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
	Totale AT			**€ 0,50020**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.395 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 5,71277 0%	€ 5,71277
	Totale MT			**€ 5,71277**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,48048
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,88512
	Totale RU			**€ 7,36560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,57857** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11542 = 5% * B)			€ 2,30836
	Utili di impresa (C) = 42,15% * (A + B)			€ 1,58869
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,48** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,15%			*€ 7,36560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche E - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
		Totale AT			**€ 0,50020**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.396	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 54 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 6,36736 0%	€ 6,36736
		Totale MT			**€ 6,36736**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,46076** +2,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13142 = 5% * B)			€ 2,62833
		Utili di impresa (C) = 43,19% * (A + B)			€ 1,80891
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,90** +2,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,19%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche F - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
		Totale AT			**€ 0,50020**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.397	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 57 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 7,48313 0%	€ 7,48313
		Totale MT			**€ 7,48313**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,57653** +2,5%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14090 = 5% * B)			€ 2,81801
	Utili di impresa (C) = 40,28% * (A + B)			€ 1,93945
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,33** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,28%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche G - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,08000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,50020
	Totale AT			**€ 0,50020**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.398 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 60,3 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 7,94432 0%	€ 7,94432
	Totale MT			**€ 7,94432**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,26532** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15526 = 5% * B)			€ 3,10510
	Utili di impresa (C) = 41,78% * (A + B)			€ 2,13704
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,51** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,78%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche H - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,10000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,62524
	Totale AT			**€ 0,62524**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.399	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 70 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 9,69980 0%	€ 9,69980
		Totale MT			**€ 9,69980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,14584** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17124 = 5% * B)			€ 3,42479
		Utili di impresa (C) = 37,88% * (A + B)			€ 2,35706
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,93** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,88%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche I - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,10000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,62524
		Totale AT			**€ 0,62524**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.400	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 76,1 e spessore mm 2,9	1,00000 m	€ 10,65193 0%	€ 10,65193
		Totale MT			**€ 10,65193**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,32557** +2,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18977 = 5% * B)			€ 3,79535
		Utili di impresa (C) = 38,45% * (A + B)			€ 2,61209
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,73** +2,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,45%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.090.040.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche J - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,12000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,75029
	Totale AT			**€ 0,75029**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.401 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 88,9 e spessore mm 3,2	1,00000 m	€ 13,03225 0%	€ 13,03225
	Totale MT			**€ 13,03225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,83094** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21106 = 5% * B)			€ 4,22126
	Utili di impresa (C) = 34,57% * (A + B)			€ 2,90522
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,96** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,57%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche K - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,14000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,87534
	Totale AT			**€ 0,87534**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.402 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 101,6 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 16,69199 0%	€ 16,69199
	Totale MT			**€ 16,69199**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,84333** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25367 = 5% * B)			€ 5,07337
	Utili di impresa (C) = 31,96% * (A + B)			€ 3,49167
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,41** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,96%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche L - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,14000 h	€ 6,25244 0%	€ 0,87534
	Totale AT			**€ 0,87534**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.403 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 108 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 17,83752 0%	€ 17,83752
	Totale MT			**€ 17,83752**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,98886** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26341 = 5% * B)			€ 5,26811
	Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B)			€ 3,62570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,88** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche M - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,16000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,00039

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 1,00039**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.404	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 114,3 e spessore mm 3,6	1,00000 m	€ 19,89055 0%	€ 19,89055
	Totale MT			**€ 19,89055**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,16694** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28192 = 5% * B)			€ 5,63838
	Utili di impresa (C) = 28,76% * (A + B)			€ 3,88053
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,69** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,76%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche N - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm			
	AT			
CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,16000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,00039
	Totale AT			**€ 1,00039**
	MT			
CAM25_MT.C1.001.405	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 133 e spessore mm 4	1,00000 m	€ 25,60332 0%	€ 25,60332
	Totale MT			**€ 25,60332**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,87971** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33048 = 5% * B)			€ 6,60955
	Utili di impresa (C) = 24,53% * (A + B)			€ 4,54893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,04** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,53%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33048*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.O	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche O - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,16000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,00039
	Totale AT			**€ 1,00039**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.406 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 139,7 e spessore mm 4,0	1,00000 m	€ 27,21003 0%	€ 27,21003
	Totale MT			**€ 27,21003**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,71402** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35457 = 5% * B)			€ 7,09138
	Utili di impresa (C) = 25,15% * (A + B)			€ 4,88054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,69** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,15%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.P	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche P - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 159 mm, spessore da 4,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,18000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,12544
	Totale AT			**€ 1,12544**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.407 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 159 e spessore mm 4,5	1,00000 m	€ 33,27985 0%	€ 33,27985
	Totale MT			**€ 33,27985**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,96096
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 14,73120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,13649** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41766 = 5% * B)			€ 8,35320
	Utili di impresa (C) = 23,29% * (A + B)			€ 5,74897
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 63,24** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,29%			*€ 14,73120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.Q	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche Q - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,20000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,25049
	Totale AT			**€ 1,25049**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.408 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 168,3 e spessore mm 4,5	1,00000 m	€ 35,15435 0%	€ 35,15435
	Totale MT			**€ 35,15435**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,96096
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,77024
	Totale RU			**€ 14,73120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,13604** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43466 = 5% * B)			€ 8,69313
	Utili di impresa (C) = 22,38% * (A + B)			€ 5,98292
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,81** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,38%			*€ 14,73120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.R	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche R - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,22000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,37554
		Totale AT			**€ 1,37554**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.409	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 193,7 e spessore mm 5,4	1,00000 m	€ 48,52877 0%	€ 48,52877
		Totale MT			**€ 48,52877**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,86311** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55984 = 5% * B)			€ 11,19673
		Utili di impresa (C) = 18,83% * (A + B)			€ 7,70598
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,77** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,83%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.S	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche S - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.001A	- Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,24000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,50059
		Totale AT			**€ 1,50059**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.410	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 219,1 e spessore mm 5,9	1,00000 m	€ 60,16259 0%	€ 60,16259
		Totale MT			**€ 60,16259**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,62198** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65979 = 5% * B)			€ 13,19574
		Utili di impresa (C) = 15,97% * (A + B)			€ 9,08177
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 99,90** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,97%			*€ 15,95880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.T	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche T - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,26000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,62563
	Totale AT			**€ 1,62563**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.411 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 244,5 e spessore mm 6,3	1,00000 m	€ 71,94517 0%	€ 71,94517
	Totale MT			**€ 71,94517**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,75720** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77144 = 5% * B)			€ 15,42872
	Utili di impresa (C) = 14,71% * (A + B)			€ 10,61859
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 116,80** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,71%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.040.U	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 040 - Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche U - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.001A - Attrezzature per saldature - Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	0,28000 h	€ 6,25244 0%	€ 1,75068
	Totale AT			**€ 1,75068**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.412 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 273 e spessore mm 6,3	1,00000 m	€ 80,69285 0%	€ 80,69285
	Totale MT			**€ 80,69285**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,85753** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85729 = 5% * B)			€ 17,14578
		Utili di impresa (C) = 14,19% * (A + B)			€ 11,80033
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 129,80** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,19%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85729*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria A - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
		Totale AT			**€ 1,09348**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,10000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,27671
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,15000 cad	€ 25,17188 0%	€ 3,77578
	CAM25_MT.C1.001.423	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 100	1,00000 m	€ 24,79996 0%	€ 24,79996
		Totale MT			**€ 28,85245**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,69773** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31193 = 5% * B)			€ 6,23861
		Utili di impresa (C) = 14,3% * (A + B)			€ 4,29363
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,23** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,3%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.090.050.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria B - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 125 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,23000 h	€ 49,70354 0%	€ 11,43181
	Totale AT			**€ 11,43181**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.424 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,10000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,43590
	CAM25_MT.C1.001.425 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.426 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 125	1,00000 m	€ 33,23522 0%	€ 33,23522
	Totale MT			**€ 38,47118**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,65479** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48157 = 5% * B)			€ 9,63131
	Utili di impresa (C) = 9,26% * (A + B)			€ 6,62861
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 72,91** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria C - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
	Totale AT			**€ 1,34200**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.427 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,10000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,60549

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.428	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.429	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150	1,00000 m	€ 44,27395 0%	€ 44,27395
		Totale MT			**€ 50,49848**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,43368** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51369 = 5% * B)			€ 10,27373
		Utili di impresa (C) = 11,05% * (A + B)			€ 7,07074
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 77,78** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria D - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,10000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,09495
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.432	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200	1,00000 m	€ 73,46263 0%	€ 73,46263
		Totale MT			**€ 81,32141**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,35601** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77653 = 5% * B)			€ 15,53052

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 7,31% * (A + B)			€ 10,68865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 117,58** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,31%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria E - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.433 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	1,00000 m	€ 98,82791 0%	€ 98,82791
	CAM25_MT.C1.001.434 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,10000 cad	€ 19,87567 0%	€ 1,98757
	CAM25_MT.C1.001.435 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	Totale MT			**€ 108,67054**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,36865** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01463 = 5% * B)			€ 20,29267
	Utili di impresa (C) = 5,99% * (A + B)			€ 13,96613
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 153,63** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria F - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 300 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.436	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	1,00000 m	€ 143,94985 0%	€ 143,94985
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,10000 cad	€ 31,07805 0%	€ 3,10781
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
		Totale MT			**€ 156,34760**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,80862** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42637 = 5% * B)			€ 28,52747
		Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 19,63361
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 215,97** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria G - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 350 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03600 h	€ 49,70354 0%	€ 1,78933
		Totale AT			**€ 1,78933**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.439	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	1,00000 m	€ 165,04544 0%	€ 165,04544
	CAM25_MT.C1.001.440	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,10000 cad	€ 76,63143 0%	€ 7,66314
	CAM25_MT.C1.001.441	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
		Totale MT			**€ 184,24346**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21600	€ 24,17000	€ 5,22072

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 197,08119** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67519 = 5% * B)			€ 33,50380
		Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 23,05850
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 253,64** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria H - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
		Totale AT			**€ 1,88873**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.442	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	1,00000 m	€ 187,04852 0%	€ 187,04852
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,10000 cad	€ 144,87223 0%	€ 14,48722
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
		Totale MT			**€ 214,63271**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
		Totale RU			**€ 11,66220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,18364** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93956 = 5% * B)			€ 38,79122
		Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)			€ 26,69749
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 293,67** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 11,66220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.090.050.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria I - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
	Totale AT			**€ 2,03785**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.445 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	1,00000 m	€ 219,73329 0%	€ 219,73329
	CAM25_MT.C1.001.446 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,10000 cad	€ 215,96941 0%	€ 21,59694
	CAM25_MT.C1.001.447 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	Totale MT			**€ 256,73685**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,88781
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,57233
	Totale RU			**€ 12,46014**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 271,23484** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30550 = 5% * B)			€ 46,10992
	Utili di impresa (C) = 3,57% * (A + B)			€ 31,73448
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 349,08** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 12,46014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria J - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
	Totale AT			**€ 2,18696**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.448 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna	1,00000 m	€ 251,59982 0%	€ 251,59982

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro nominale mm 500			
	CAM25_MT.C1.001.449	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,10000 cad	€ 267,74137 0%	€ 26,77414
	CAM25_MT.C1.001.450	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
		Totale MT			**€ 297,31313**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,43889
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,18747
		Totale RU			**€ 13,62636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 313,12645** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66158 = 5% * B)			€ 53,23150
		Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 36,63580
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 402,99** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 13,62636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.050.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 050 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria K - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05200 h	€ 49,70354 0%	€ 2,58458
		Totale AT			**€ 2,58458**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.451	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	1,00000 m	€ 335,50610 0%	€ 335,50610
	CAM25_MT.C1.001.452	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,10000 cad	€ 326,63941 0%	€ 32,66394
	CAM25_MT.C1.001.453	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
		Totale MT			**€ 392,52071**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31320 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,57004
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31320 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,45014
		Totale RU			**€ 16,02018**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 411,12547** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49457 = 5% * B)			€ 69,89133

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,03% * (A + B)			€ 48,10168
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 529,12** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 16,02018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici A - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
	Totale AT			**€ 0,99407**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.454 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 40	1,00000 m	€ 9,67150 0%	€ 9,67150
	CAM25_MT.C1.001.455 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	0,15000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.456 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	Totale MT			**€ 12,40069**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92940
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26998
	Totale RU			**€ 6,19938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,59414** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16655 = 5% * B)			€ 3,33100
	Utili di impresa (C) = 24,58% * (A + B)			€ 2,29251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,22** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,58%			*€ 6,19938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici B - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.458	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 50	1,00000 m	€ 9,19300 0%	€ 9,19300
	CAM25_MT.C1.001.460	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	0,15000 cad	€ 1,30918 0%	€ 0,19638
		Totale MT			**€ 11,93112**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,95841
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,30235
		Totale RU			**€ 6,26076**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,18595** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16308 = 5% * B)			€ 3,26161
		Utili di impresa (C) = 25,36% * (A + B)			€ 2,24476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,69** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,36%			*€ 6,26076*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici C - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
		Totale AT			**€ 1,04377**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.461	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 65	1,00000 m	€ 11,48400 0%	€ 11,48400
	CAM25_MT.C1.001.462	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN65	0,15000 m	€ 6,81367 0%	€ 1,02205
	CAM25_MT.C1.001.463	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo	0,15000 cad	€ 1,66622 0%	€ 0,24993

fonte: http://burc.regione.campania.it

		saldato, DN mm 65			
	CAM25_MT.C1.001.464	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 65	0,15000 cad	€ 15,81425 0%	€ 2,37214
		Totale MT			**€ 15,12812**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,01642
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,36710
		Totale RU			**€ 6,38352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,55541** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19172 = 5% * B)			€ 3,83442
		Utili di impresa (C) = 21,99% * (A + B)			€ 2,63898
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,03** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,99%			*€ 6,38352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici D - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
		Totale AT			**€ 1,04377**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.465	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 80	1,00000 m	€ 12,54250 0%	€ 12,54250
	CAM25_MT.C1.001.466	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN80	0,15000 m	€ 8,49477 0%	€ 1,27422
	CAM25_MT.C1.001.467	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,15000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,27894
	CAM25_MT.C1.001.468	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
		Totale MT			**€ 17,17520**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,07442
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,43186
		Totale RU			**€ 6,50628**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,72525** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21016 = 5% * B)			€ 4,20329

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 20,45% * (A + B)			€ 2,89285
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,82** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,45%			*€ 6,50628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici E - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
	Totale AT			**€ 1,09348**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.421 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,15000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,41507
	CAM25_MT.C1.001.422 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,31000 cad	€ 25,17188 0%	€ 7,80328
	CAM25_MT.C1.001.469 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 100	1,00000 m	€ 14,57250 0%	€ 14,57250
	CAM25_MT.C1.001.470 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN100	0,15000 m	€ 9,50640 0%	€ 1,42596
	Totale MT			**€ 24,21681**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,06209** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27253 = 5% * B)			€ 5,45056
	Utili di impresa (C) = 16,36% * (A + B)			€ 3,75127
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,26** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,36%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici F - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,15000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,65384
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.473	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 125	1,00000 m	€ 19,75666 0%	€ 19,75666
	CAM25_MT.C1.001.474	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN125	0,15000 m	€ 12,19914 0%	€ 1,82987
		Totale MT			**€ 27,04043**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,30646
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,69086
		Totale RU			**€ 6,99732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,18093** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29904 = 5% * B)			€ 5,98076
		Utili di impresa (C) = 15,45% * (A + B)			€ 4,11617
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,28** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,45%			*€ 6,99732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici G - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
		Totale AT			**€ 1,34200**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.427	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,15000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,90824
	CAM25_MT.C1.001.428	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.477	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 150	1,00000 m	€ 28,95064 0%	€ 28,95064
	CAM25_MT.C1.001.478	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN150	0,15000 m	€ 13,83561 0%	€ 2,07534
		Totale MT			**€ 37,55326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,48846** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40365 = 5% * B)			€ 8,07304
		Utili di impresa (C) = 14,06% * (A + B)			€ 5,55615
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,12** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,06%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici H - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,15000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,64242
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.481	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 200	1,00000 m	€ 45,68727 0%	€ 45,68727
	CAM25_MT.C1.001.482	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN200	0,15000 m	€ 16,08204 0%	€ 2,41231
		Totale MT			**€ 56,50583**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 66,54043 +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56559 = 5% * B)			€ 11,31187
	Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 7,78523
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 85,64** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici I - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.434 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,15000 cad	€ 19,87567 0%	€ 2,98135
	CAM25_MT.C1.001.435 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	CAM25_MT.C1.001.485 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 250	1,00000 m	€ 63,30164 0%	€ 63,30164
	CAM25_MT.C1.001.486 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN250	0,15000 m	€ 18,37310 0%	€ 2,75597
	Totale MT			**€ 76,89402**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,59213** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74453 = 5% * B)			€ 14,89066
	Utili di impresa (C) = 8,17% * (A + B)			€ 10,24828
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 112,73** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,17%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici J - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,15000 cad	€ 31,07805 0%	€ 4,66171
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.489	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 300	1,00000 m	€ 75,78344 0%	€ 75,78344
	CAM25_MT.C1.001.490	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN300	0,15000 m	€ 21,46751 0%	€ 3,22013
		Totale MT			**€ 92,95522**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,41624** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88754 = 5% * B)			€ 17,75076
		Utili di impresa (C) = 7,31% * (A + B)			€ 12,21670
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 134,38** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,31%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici K - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03600 h	€ 49,70354 0%	€ 1,78933
		Totale AT			**€ 1,78933**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.440	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,15000	€ 76,63143	€ 11,49471

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.441	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.493	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 350	1,00000 m	€ 102,35376 0%	€ 102,35376
	CAM25_MT.C1.001.494	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN350	0,15000 m	€ 24,96361 0%	€ 3,74454
		Totale MT			**€ 129,12789**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,96562** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20671 = 5% * B)			€ 24,13416
		Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 16,60998
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 182,71** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20671*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici L - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
		Totale AT			**€ 1,88873**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,15000 cad	€ 144,87223 0%	€ 21,73083
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
	CAM25_MT.C1.001.497	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 400	1,00000 m	€ 104,28777 0%	€ 104,28777
	CAM25_MT.C1.001.498	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN400	0,15000 m	€ 28,50433 0%	€ 4,27565
		Totale MT			**€ 143,39122**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,66220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 156,94215** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33401 = 5% * B)			€ 26,68017
	Utili di impresa (C) = 5,77% * (A + B)			€ 18,36223
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 201,98** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 11,66220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici M - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
	Totale AT			**€ 2,03785**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.446 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,15000 cad	€ 215,96941 0%	€ 32,39541
	CAM25_MT.C1.001.447 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	CAM25_MT.C1.001.501 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 450	1,00000 m	€ 122,46746 0%	€ 122,46746
	CAM25_MT.C1.001.502 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN450	0,15000 m	€ 28,60847 0%	€ 4,29127
	Totale MT			**€ 174,56076**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,87461** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60543 = 5% * B)			€ 32,10868
	Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 22,09833
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 243,08** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C01.090.060.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici N - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
	Totale AT			**€ 2,18696**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.449 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,15000 cad	€ 267,74137 0%	€ 40,16121
	CAM25_MT.C1.001.450 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.505 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN500	0,15000 m	€ 32,44674 0%	€ 4,86701
	CAM25_MT.C1.001.506 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 500	1,00000 m	€ 135,78238 0%	€ 135,78238
	Totale MT			**€ 199,74977**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 215,44033** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83124 = 5% * B)			€ 36,62486
	Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 25,20652
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 277,27** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.060.O	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 060 - Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici O - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05200 h	€ 49,70354 0%	€ 2,58458
	Totale AT			**€ 2,58458**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.452	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,15000 cad	€ 326,63941 0%	€ 48,99591
	CAM25_MT.C1.001.453	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
	CAM25_MT.C1.001.509	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 600	1,00000 m	€ 278,92887 0%	€ 278,92887
	CAM25_MT.C1.001.510	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN600	0,15000 m	€ 50,07598 0%	€ 7,51140
		Totale MT			**€ 359,78685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 378,33023** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21581 = 5% * B)			€ 64,31614
		Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 44,26464
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 486,91** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee A - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.455	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	0,15000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.513	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	1,00000 m	€ 9,19399 0%	€ 9,19399
	CAM25_MT.C1.001.514	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN40	0,15000 m	€ 5,37060 0%	€ 0,80559
		Totale MT			**€ 11,91425**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92940

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26998
		Totale RU			**€ 6,19938**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,10770** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16242 = 5% * B)			€ 3,24831
		Utili di impresa (C) = 25,21% * (A + B)			€ 2,23560
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,59** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,21%			*€ 6,19938*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16242*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee B - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.460	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	0,15000 cad	€ 1,30918 0%	€ 0,19638
	CAM25_MT.C1.001.515	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	1,00000 m	€ 10,19075 0%	€ 10,19075
		Totale MT			**€ 12,92887**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12240 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,95841
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12240 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,30235
		Totale RU			**€ 6,26076**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,18370** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17156 = 5% * B)			€ 3,43123
		Utili di impresa (C) = 24,1% * (A + B)			€ 2,36149
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,98** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,1%			*€ 6,26076*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.090.070.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee C - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.462 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN65	0,15000 m	€ 6,81367 0%	€ 1,02205
	CAM25_MT.C1.001.463 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	0,15000 cad	€ 1,66622 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.464 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 65	0,15000 cad	€ 15,81425 0%	€ 2,37214
	CAM25_MT.C1.001.516 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	1,00000 m	€ 10,91972 0%	€ 10,91972
	Totale MT			**€ 14,56384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,01642
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,36710
	Totale RU			**€ 6,38352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,99113** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18692 = 5% * B)			€ 3,73849
	Utili di impresa (C) = 22,55% * (A + B)			€ 2,57296
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,30** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,55%			*€ 6,38352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee D - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1,04377
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.466	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN80	0,15000 m	€ 8,49477 0%	€ 1,27422
	CAM25_MT.C1.001.467	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,15000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,27894
	CAM25_MT.C1.001.468	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
	CAM25_MT.C1.001.517	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	1,00000 m	€ 12,61570 0%	€ 12,61570
		Totale MT			**€ 17,24840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,07442
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,43186
		Totale RU			**€ 6,50628**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,79845** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21079 = 5% * B)			€ 4,21574
		Utili di impresa (C) = 20,39% * (A + B)			€ 2,90142
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,92** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,39%			*€ 6,50628*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee E - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
		Totale AT			**€ 1,09348**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,15000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,41507
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,15000 cad	€ 25,17188 0%	€ 3,77578
	CAM25_MT.C1.001.470	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN100	0,15000 m	€ 9,50640 0%	€ 1,42596
	CAM25_MT.C1.001.518	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	1,00000 m	€ 16,60273 0%	€ 16,60273
		Totale MT			**€ 22,21954**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13200	€ 24,17000	€ 3,19044

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,06482** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25555 = 5% * B)			€ 5,11102
		Utili di impresa (C) = 17,45% * (A + B)			€ 3,51758
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,69** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25555*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee F - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,15000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,65384
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.474	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN125	0,15000 m	€ 12,19914 0%	€ 1,82987
	CAM25_MT.C1.001.519	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	1,00000 m	€ 22,24112 0%	€ 22,24112
		Totale MT			**€ 29,52489**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,30646
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,69086
		Totale RU			**€ 6,99732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,66539** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32016 = 5% * B)			€ 6,40312
		Utili di impresa (C) = 14,43% * (A + B)			€ 4,40685
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,48** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,43%			*€ 6,99732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32016*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee G - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
	Totale AT			**€ 1,34200**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.427 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,15000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,90824
	CAM25_MT.C1.001.428 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.478 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN150	0,15000 m	€ 13,83561 0%	€ 2,07534
	CAM25_MT.C1.001.520 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	1,00000 m	€ 29,60523 0%	€ 29,60523
	Totale MT			**€ 38,20785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,91554
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,37076
	Totale RU			**€ 8,28630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,83615** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40661 = 5% * B)			€ 8,13215
	Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)			€ 5,59683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,57** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 8,28630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee H - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,15000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,64242
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.482	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN200	0,15000 m	€ 16,08204 0%	€ 2,41231
	CAM25_MT.C1.001.521	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	1,00000 m	€ 49,13873 0%	€ 49,13873
		Totale MT			**€ 59,95729**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,14757
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,62977
		Totale RU			**€ 8,77734**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,17603** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59650 = 5% * B)			€ 11,92993
		Utili di impresa (C) = 9,72% * (A + B)			€ 8,21060
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 90,32** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 8,77734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee I - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
	Totale AT			**€ 1,49111**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.434 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,15000 cad	€ 19,87567 0%	€ 2,98135
	CAM25_MT.C1.001.435 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	CAM25_MT.C1.001.486 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN250	0,15000 m	€ 18,37310 0%	€ 2,75597
	CAM25_MT.C1.001.522 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	1,00000 m	€ 65,23565 0%	€ 65,23565
	Totale MT			**€ 78,82803**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,18000	€ 24,17000	€ 4,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,52614** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76097 = 5% * B)			€ 15,21944
		Utili di impresa (C) = 7,99% * (A + B)			€ 10,47456
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 115,22** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee J - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,15000 cad	€ 31,07805 0%	€ 4,66171
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.490	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN300	0,15000 m	€ 21,46751 0%	€ 3,22013
	CAM25_MT.C1.001.523	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	1,00000 m	€ 98,29234 0%	€ 98,29234
		Totale MT			**€ 115,46412**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,72765
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,27729
		Totale RU			**€ 10,00494**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,10928** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08043 = 5% * B)			€ 21,60858
		Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 14,87179
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 163,59** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 10,00494*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08043*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee K - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03600 h	€ 49,70354 0%	€ 1,78933
	Totale AT			**€ 1,78933**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,15000 cad	€ 76,63143 0%	€ 11,49471
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.494 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN350	0,15000 m	€ 24,96361 0%	€ 3,74454
	CAM25_MT.C1.001.524 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	1,00000 m	€ 118,01924 0%	€ 118,01924
	Totale MT			**€ 144,79337**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,19172
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,79530
	Totale RU			**€ 10,98702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,56972** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33934 = 5% * B)			€ 26,78685
	Utili di impresa (C) = 5,42% * (A + B)			€ 18,43566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 202,79** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 10,98702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee L - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 1,88873**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,15000 cad	€ 144,87223 0%	€ 21,73083
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
	CAM25_MT.C1.001.498	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN400	0,15000 m	€ 28,50433 0%	€ 4,27565
	CAM25_MT.C1.001.525	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	1,00000 m	€ 127,67441 0%	€ 127,67441
		Totale MT			**€ 166,77786**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
		Totale RU			**€ 11,66220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,32879** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53279 = 5% * B)			€ 30,65589
		Utili di impresa (C) = 5,03% * (A + B)			€ 21,09847
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 232,08** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 11,66220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.M	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee M - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
		Totale AT			**€ 2,03785**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.446	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,15000 cad	€ 215,96941 0%	€ 32,39541
	CAM25_MT.C1.001.447	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	CAM25_MT.C1.001.502	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN450	0,15000 m	€ 28,60847 0%	€ 4,29127
	CAM25_MT.C1.001.526	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	1,00000 m	€ 150,01967 0%	€ 150,01967
		Totale MT			**€ 202,11297**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,24360	€ 24,17000	€ 5,88781

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,57233
		Totale RU			**€ 12,46014**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,61096** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84119 = 5% * B)			€ 36,82386
		Utili di impresa (C) = 4,47% * (A + B)			€ 25,34348
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 278,78** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 12,46014*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.070.N	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 070 - Tubazione in acciaio senza saldatura per linee N - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
		Totale AT			**€ 2,18696**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.449	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,15000 cad	€ 267,74137 0%	€ 40,16121
	CAM25_MT.C1.001.450	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.505	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN500	0,15000 m	€ 32,44674 0%	€ 4,86701
	CAM25_MT.C1.001.527	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	1,00000 m	€ 171,76984 0%	€ 171,76984
		Totale MT			**€ 235,73723**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,43889
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,18747
		Totale RU			**€ 13,62636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 251,55055** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13818 = 5% * B)			€ 42,76359
		Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 29,43141
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 323,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 13,62636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13818*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico A - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.467 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,10000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,18596
	CAM25_MT.C1.001.468 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
	CAM25_MT.C1.001.528 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	1,00000 m	€ 10,14611 0%	€ 10,14611
	Totale MT			**€ 13,41161**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12720 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,07442
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12720 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,43186
	Totale RU			**€ 6,50628**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,96166** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17817 = 5% * B)			€ 3,56348
	Utili di impresa (C) = 24,12% * (A + B)			€ 2,45251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,98** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,12%			*€ 6,50628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico B - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
	Totale AT			**€ 1,09348**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,10000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,27671
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,15000 cad	€ 25,17188 0%	€ 3,77578
	CAM25_MT.C1.001.529	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	1,00000 m	€ 13,95463 0%	€ 13,95463
		Totale MT			**€ 18,00712**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,85240** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21975 = 5% * B)			€ 4,39491
		Utili di impresa (C) = 20,29% * (A + B)			€ 3,02473
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,27** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,29%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico C - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,10000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,43590
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.530	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	1,00000 m	€ 19,83104 0%	€ 19,83104
		Totale MT			**€ 25,06700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13680 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,30646
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13680 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,69086
		Totale RU			**€ 6,99732**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,20750** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28226 = 5% * B)			€ 5,64528
	Utili di impresa (C) = 16,37% * (A + B)			€ 3,88528
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,74** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,37%			*€ 6,99732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico D - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
	Totale AT			**€ 1,34200**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.427 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,10000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,60549
	CAM25_MT.C1.001.428 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.531 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	1,00000 m	€ 28,63823 0%	€ 28,63823
	Totale MT			**€ 34,86276**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,91554
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,37076
	Totale RU			**€ 8,28630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,49106** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37817 = 5% * B)			€ 7,56348
	Utili di impresa (C) = 14,47% * (A + B)			€ 5,20545
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,26** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,47%			*€ 8,28630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico E - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,10000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,09495
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.532	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	1,00000 m	€ 47,63615 0%	€ 47,63615
		Totale MT			**€ 55,49493**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17160 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,14757
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17160 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,62977
		Totale RU			**€ 8,77734**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,71367** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55857 = 5% * B)			€ 11,17132
		Utili di impresa (C) = 10,38% * (A + B)			€ 7,68850
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,57** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,38%			*€ 8,77734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55857*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico F - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.434	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,10000 cad	€ 19,87567 0%	€ 1,98757
	CAM25_MT.C1.001.435	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.533	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	1,00000 m	€ 72,58488 0%	€ 72,58488
		Totale MT			**€ 82,42751**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,12562** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79157 = 5% * B)			€ 15,83136
		Utili di impresa (C) = 7,68% * (A + B)			€ 10,89570
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 119,85** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,68%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico G - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,10000 cad	€ 31,07805 0%	€ 3,10781
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.534	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	1,00000 m	€ 110,65513 0%	€ 110,65513
		Totale MT			**€ 123,05288**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,72765
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,27729
		Totale RU			**€ 10,00494**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,69804** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14493 = 5% * B)			€ 22,89867
		Utili di impresa (C) = 5,77% * (A + B)			€ 15,75967

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 173,36** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 10,00494*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico H - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03600 h	€ 49,70354 0%	€ 1,78933
	Totale AT			**€ 1,78933**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,10000 cad	€ 76,63143 0%	€ 7,66314
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.535 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	1,00000 m	€ 135,11291 0%	€ 135,11291
	Totale MT			**€ 154,31093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,19172
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,79530
	Totale RU			**€ 10,98702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,08728** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42024 = 5% * B)			€ 28,40484
	Utili di impresa (C) = 5,11% * (A + B)			€ 19,54921
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 215,04** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 10,98702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico I - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 400 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
		Totale AT			**€ 1,88873**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,10000 cad	€ 144,87223 0%	€ 14,48722
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
	CAM25_MT.C1.001.536	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	1,00000 m	€ 142,89359 0%	€ 142,89359
		Totale MT			**€ 170,47778**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
		Totale RU			**€ 11,66220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 184,02871** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56424 = 5% * B)			€ 31,28488
		Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 21,53136
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 236,84** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 11,66220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56424*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico J - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
		Totale AT			**€ 2,03785**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.446	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,10000 cad	€ 215,96941 0%	€ 21,59694
	CAM25_MT.C1.001.447	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	CAM25_MT.C1.001.537	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	1,00000 m	€ 164,97105 0%	€ 164,97105
		Totale MT			**€ 201,97461**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,28846** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83845 = 5% * B)			€ 36,76904
		Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 25,30575
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 278,36** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 12,27600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83845*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.090.080.K	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico K - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
		Totale AT			**€ 2,18696**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.449	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,10000 cad	€ 267,74137 0%	€ 26,77414
	CAM25_MT.C1.001.450	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.538	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	1,00000 m	€ 184,89136 0%	€ 184,89136
		Totale MT			**€ 230,60467**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 246,29523** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09351 = 5% * B)			€ 41,87019
		Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 28,81654
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 316,98** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C01.090.080.L	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 080 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico L - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,52000 h	€ 49,70354 0%	€ 25,84584
	Totale AT			**€ 25,84584**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.452 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,10000 cad	€ 326,63941 0%	€ 32,66394
	CAM25_MT.C1.001.453 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
	CAM25_MT.C1.001.539 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	1,00000 m	€ 258,53251 0%	€ 258,53251
	Totale MT			**€ 315,54712**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 357,35176** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03749 = 5% * B)			€ 60,74980
	Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)			€ 41,81016
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 459,91** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.321 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	0,30000 cad	€ 0,41212 0%	€ 0,12364
	CAM25_MT.C1.001.322 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	0,20000 cad	€ 0,56476 0%	€ 0,11295
	CAM25_MT.C1.001.323 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8	0,20000 cad	€ 2,10640 0%	€ 0,42128
	CAM25_MT.C1.001.324 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO	0,30000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,16027

fonte: http://burc.regione.campania.it

		N8 da 3/8"			
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.540	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/8	1,00000 m	€ 2,32000 0%	€ 2,32000
		Totale MT			**€ 3,76396**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,90196** +3,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08417 = 5% * B)			€ 1,68333
		Utili di impresa (C) = 48,16% * (A + B)			€ 1,15853
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,74** +3,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,16%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08417*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.326	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	0,30000 cad	€ 0,38160 0%	€ 0,11448
	CAM25_MT.C1.001.327	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,20000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,10685
	CAM25_MT.C1.001.328	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2''	0,20000 cad	€ 2,06061 0%	€ 0,41212
	CAM25_MT.C1.001.329	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 2,66800 0%	€ 2,66800
	CAM25_MT.C1.001.330	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"	0,30000 cad	€ 0,39686 0%	€ 0,11906
		Totale MT			**€ 4,04633**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,18433** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08657 = 5% * B)			€ 1,73134

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 46,83% * (A + B)			€ 1,19157
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,83%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.332 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	0,20000 cad	€ 2,43983 0%	€ 0,48797
	CAM25_MT.C1.001.333 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 3,11750 0%	€ 3,11750
	CAM25_MT.C1.001.334 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"	0,30000 cad	€ 0,52070 0%	€ 0,15621
	CAM25_MT.C1.001.335 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"	0,20000 cad	€ 0,72897 0%	€ 0,14579
	CAM25_MT.C1.001.336 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"	0,30000 cad	€ 0,44631 0%	€ 0,13389
	Totale MT			**€ 4,66718**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,48798** +3,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12315 = 5% * B)			€ 2,46296
	Utili di impresa (C) = 52,67% * (A + B)			€ 1,69509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,65** +3,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,67%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.338	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 4,53749 0%	€ 4,53749
	CAM25_MT.C1.001.339	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"	0,20000 cad	€ 3,42171 0%	€ 0,68434
	CAM25_MT.C1.001.340	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1	0,30000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.341	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"	0,30000 cad	€ 0,74385 0%	€ 0,22316
	CAM25_MT.C1.001.342	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"	0,20000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,23803
		Totale MT			**€ 6,49629**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,27873
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,89243
		Totale RU			**€ 11,17116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,66745** +3,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15017 = 5% * B)			€ 3,00347
		Utili di impresa (C) = 49,13% * (A + B)			€ 2,06709
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,74** +3,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,13%			*€ 11,17116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.344	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 5,98055 0%	€ 5,98055
	CAM25_MT.C1.001.345	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4	0,30000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,42400
	CAM25_MT.C1.001.346	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4	0,30000 cad	€ 0,98188 0%	€ 0,29456
	CAM25_MT.C1.001.347	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4	0,20000 cad	€ 5,72765 0%	€ 1,14553
	CAM25_MT.C1.001.348	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4	0,20000 cad	€ 1,91913 0%	€ 0,38383
		Totale MT			**€ 8,85429**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,09084
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,79896

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,88980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,74409** +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18483 = 5% * B)			€ 3,69650
	Utili di impresa (C) = 46,06% * (A + B)			€ 2,54406
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,98** +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,06%			*€ 12,88980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.350 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 6,88805 0%	€ 6,88805
	CAM25_MT.C1.001.351 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2	0,30000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,69178
	CAM25_MT.C1.001.352 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.353 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2	0,30000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.354 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2	0,20000 cad	€ 7,03682 0%	€ 1,40736
	CAM25_MT.C1.001.355 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	Totale MT			**€ 10,88550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,67092
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,44648
	Totale RU			**€ 14,11740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,00290** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21252 = 5% * B)			€ 4,25049
	Utili di impresa (C) = 43,87% * (A + B)			€ 2,92534
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,18** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,87%			*€ 14,11740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.357	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 9,32788 0%	€ 9,32788
	CAM25_MT.C1.001.358	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"	0,30000 cad	€ 2,73737 0%	€ 0,82121
	CAM25_MT.C1.001.359	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"	0,30000 cad	€ 2,06790 0%	€ 0,62037
	CAM25_MT.C1.001.360	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"	0,20000 cad	€ 4,06142 0%	€ 0,81228
	CAM25_MT.C1.001.361	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"	0,20000 cad	€ 11,47017 0%	€ 2,29403
		Totale MT			**€ 14,84278**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,25678** +2,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28268 = 5% * B)			€ 5,65365
		Utili di impresa (C) = 43,02% * (A + B)			€ 3,89104
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,80** +2,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,02%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28268*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.363	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2	0,30000 cad	€ 7,40875 0%	€ 2,22263
	CAM25_MT.C1.001.364	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 12,15451 0%	€ 12,15451
	CAM25_MT.C1.001.365	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2	0,30000 cad	€ 3,65974 0%	€ 1,09792
	CAM25_MT.C1.001.366	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2	0,20000 cad	€ 25,61819 0%	€ 5,12364
	CAM25_MT.C1.001.367	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2	0,20000 cad	€ 9,11960 0%	€ 1,82392
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 23,38963
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	Totale RU			**€ 24,55200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,94163** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40750 = 5% * B)			€ 8,15008
	Utili di impresa (C) = 39,79% * (A + B)			€ 5,60917
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,70** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,79%			*€ 24,55200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.369 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3	1,00000 m	€ 16,39445 0%	€ 16,39445
	CAM25_MT.C1.001.370 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"	0,30000 cad	€ 13,79098 0%	€ 4,13729
	CAM25_MT.C1.001.371 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"	0,20000 cad	€ 12,18426 0%	€ 2,43685
	CAM25_MT.C1.001.372 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"	0,20000 cad	€ 37,89172 0%	€ 7,57834
	CAM25_MT.C1.001.373 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"	0,30000 cad	€ 4,22507 0%	€ 1,26752
	CAM25_MT.C1.001.374 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	Totale MT			**€ 33,56250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
	Totale RU			**€ 32,22450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,78700** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55919 = 5% * B)			€ 11,18379
	Utili di impresa (C) = 38,06% * (A + B)			€ 7,69708
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,67** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,06%			*€ 32,22450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55919*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.010.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 010 - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.374 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	CAM25_MT.C1.001.376 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 25,27602 0%	€ 25,27602
	CAM25_MT.C1.001.377 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"	0,30000 cad	€ 17,42097 0%	€ 5,22629
	CAM25_MT.C1.001.378 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"	0,20000 cad	€ 23,50566 0%	€ 4,70113
	CAM25_MT.C1.001.379 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"	0,20000 cad	€ 56,42846 0%	€ 11,28569
	CAM25_MT.C1.001.380 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"	0,30000 cad	€ 15,93327 0%	€ 4,77998
	Totale MT			**€ 53,01716**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,62312
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,25328
	Totale RU			**€ 47,87640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,89356** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85760 = 5% * B)			€ 17,15191
	Utili di impresa (C) = 36,87% * (A + B)			€ 11,80455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 129,85** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,87%			*€ 47,87640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.321 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	0,30000 cad	€ 0,41212 0%	€ 0,12364
	CAM25_MT.C1.001.322 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	0,20000 cad	€ 0,56476 0%	€ 0,11295
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.385 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8"	0,20000 cad	€ 2,05303 0%	€ 0,41061
	CAM25_MT.C1.001.386 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,30000	€ 0,52070	€ 0,15621

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.387	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/8"	1,00000 m	€ 3,54073 0%	€ 3,54073
		Totale MT			**€ 4,96996**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,10796** +2,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09442 = 5% * B)			€ 1,88835
		Utili di impresa (C) = 42,94% * (A + B)			€ 1,29963
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,30** +2,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,94%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09442*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.326	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	0,30000 cad	€ 0,38160 0%	€ 0,11448
	CAM25_MT.C1.001.327	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,20000 cad	€ 0,53423 0%	€ 0,10685
	CAM25_MT.C1.001.328	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2''	0,20000 cad	€ 2,06061 0%	€ 0,41212
	CAM25_MT.C1.001.330	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"	0,30000 cad	€ 0,39686 0%	€ 0,11906
	CAM25_MT.C1.001.331	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 4,10596 0%	€ 4,10596
		Totale MT			**€ 5,48429**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,62229** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09879 = 5% * B)			€ 1,97579
		Utili di impresa (C) = 41,04% * (A + B)			€ 1,35981
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,96 +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,04%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.332 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	0,20000 cad	€ 2,43983 0%	€ 0,48797
	CAM25_MT.C1.001.334 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"	0,30000 cad	€ 0,52070 0%	€ 0,15621
	CAM25_MT.C1.001.335 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"	0,20000 cad	€ 0,72897 0%	€ 0,14579
	CAM25_MT.C1.001.336 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"	0,30000 cad	€ 0,44631 0%	€ 0,13389
	CAM25_MT.C1.001.337 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 4,64162 0%	€ 4,64162
	Totale MT			**€ 6,19130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,01210** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13610 = 5% * B)			€ 2,72206
	Utili di impresa (C) = 47,66% * (A + B)			€ 1,87342
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,61** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,66%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.325 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.339 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"	0,20000 cad	€ 3,42171 0%	€ 0,68434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.340	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1	0,30000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.341	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"	0,30000 cad	€ 0,74385 0%	€ 0,22316
	CAM25_MT.C1.001.342	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"	0,20000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,23803
	CAM25_MT.C1.001.343	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 6,54588 0%	€ 6,54588
		Totale MT			**€ 8,50468**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,27873
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,89243
		Totale RU			**€ 11,17116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,67584** +2,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16724 = 5% * B)			€ 3,34489
		Utili di impresa (C) = 44,12% * (A + B)			€ 2,30207
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,32** +2,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,12%			*€ 11,17116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.325	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	0,50000 cad	€ 1,25163 0%	€ 0,62582
	CAM25_MT.C1.001.345	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4	0,30000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,42400
	CAM25_MT.C1.001.346	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4	0,30000 cad	€ 0,98188 0%	€ 0,29456
	CAM25_MT.C1.001.347	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4	0,20000 cad	€ 5,72765 0%	€ 1,14553
	CAM25_MT.C1.001.348	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4	0,20000 cad	€ 1,91913 0%	€ 0,38383
	CAM25_MT.C1.001.349	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 8,00383 0%	€ 8,00383
		Totale MT			**€ 10,87757**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,09084
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,79896
		Totale RU			**€ 12,88980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 23,76737 +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20202 = 5% * B)			€ 4,04045
	Utili di impresa (C) = 42,14% * (A + B)			€ 2,78078
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,59** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,14%			*€ 12,88980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.351 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2	0,30000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,69178
	CAM25_MT.C1.001.352 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.353 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2	0,30000 cad	€ 1,19016 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.C1.001.354 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2	0,20000 cad	€ 7,03682 0%	€ 1,40736
	CAM25_MT.C1.001.355 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM25_MT.C1.001.356 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 9,00059 0%	€ 9,00059
	Totale MT			**€ 12,99804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,67092
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,44648
	Totale RU			**€ 14,11740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,11544** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23048 = 5% * B)			€ 4,60962
	Utili di impresa (C) = 40,45% * (A + B)			€ 3,17251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,90** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,45%			*€ 14,11740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.358	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"	0,30000 cad	€ 2,73737 0%	€ 0,82121
	CAM25_MT.C1.001.359	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"	0,30000 cad	€ 2,06790 0%	€ 0,62037
	CAM25_MT.C1.001.360	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"	0,20000 cad	€ 4,06142 0%	€ 0,81228
	CAM25_MT.C1.001.361	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"	0,20000 cad	€ 11,47017 0%	€ 2,29403
	CAM25_MT.C1.001.362	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 12,09500 0%	€ 12,09500
		Totale MT			**€ 17,60990**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,02390** +2,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30620 = 5% * B)			€ 6,12406
		Utili di impresa (C) = 39,72% * (A + B)			€ 4,21480
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,36** +2,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,72%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30620*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.H	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.352	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.C1.001.363	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2	0,30000 cad	€ 7,40875 0%	€ 2,22263
	CAM25_MT.C1.001.365	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2	0,30000 cad	€ 3,65974 0%	€ 1,09792
	CAM25_MT.C1.001.366	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2	0,20000 cad	€ 25,61819 0%	€ 5,12364
	CAM25_MT.C1.001.367	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2	0,20000 cad	€ 9,11960 0%	€ 1,82392
	CAM25_MT.C1.001.368	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 18,64088 0%	€ 18,64088
		Totale MT			**€ 29,87600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
		Totale RU			**€ 24,55200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,42800** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46264 = 5% * B)			€ 9,25276
		Utili di impresa (C) = 35,05% * (A + B)			€ 6,36808
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 70,05** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,05%			*€ 24,55200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.I	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.370 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"	0,30000 cad	€ 13,79098 0%	€ 4,13729
	CAM25_MT.C1.001.371 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"	0,20000 cad	€ 12,18426 0%	€ 2,43685
	CAM25_MT.C1.001.372 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"	0,20000 cad	€ 37,89172 0%	€ 7,57834
	CAM25_MT.C1.001.373 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"	0,30000 cad	€ 4,22507 0%	€ 1,26752
	CAM25_MT.C1.001.374 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	CAM25_MT.C1.001.375 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 3"	1,00000 m	€ 25,17188 0%	€ 25,17188
	Totale MT			**€ 42,33993**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
	Totale RU			**€ 32,22450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,56443** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63380 = 5% * B)			€ 12,67595
	Utili di impresa (C) = 33,58% * (A + B)			€ 8,72404
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 95,96** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,58%			*€ 32,22450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.020.J	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 020 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bagni J - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"				
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.374	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,50000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,74805
	CAM25_MT.C1.001.377	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"	0,30000 cad	€ 17,42097 0%	€ 5,22629
	CAM25_MT.C1.001.378	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"	0,20000 cad	€ 23,50566 0%	€ 4,70113
	CAM25_MT.C1.001.379	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"	0,20000 cad	€ 56,42846 0%	€ 11,28569
	CAM25_MT.C1.001.380	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"	0,30000 cad	€ 15,93327 0%	€ 4,77998
	CAM25_MT.C1.001.382	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 30,85490 0%	€ 30,85490
		Totale MT			**€ 58,59604**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,62312
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,25328
		Totale RU			**€ 47,87640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,47244** +2,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90502 = 5% * B)			€ 18,10031
		Utili di impresa (C) = 34,94% * (A + B)			€ 12,45728
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 137,03** +2,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,94%			*€ 47,87640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90502*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.A	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria A - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,36000 h	€ 49,70354 0%	€ 17,89327
		Totale AT			**€ 17,89327**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.433	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	1,00000 m	€ 98,82791 0%	€ 98,82791
	CAM25_MT.C1.001.434	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,10000 cad	€ 19,87567 0%	€ 1,98757
	CAM25_MT.C1.001.435	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 108,67054**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21480 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,19172
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21480 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,79530
	Totale RU			**€ 10,98702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,55083** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16918 = 5% * B)			€ 23,38364
	Utili di impresa (C) = 6,21% * (A + B)			€ 16,09345
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 177,03** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 10,98702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.B	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria B - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
	Totale AT			**€ 1,88873**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.436 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	1,00000 m	€ 143,94985 0%	€ 143,94985
	CAM25_MT.C1.001.437 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,10000 cad	€ 31,07805 0%	€ 3,10781
	CAM25_MT.C1.001.438 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	Totale MT			**€ 156,34760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,45275
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,08669
	Totale RU			**€ 11,53944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,77577** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44309 = 5% * B)			€ 28,86188
	Utili di impresa (C) = 5,28% * (A + B)			€ 19,86377
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 218,50** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 11,53944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44309*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.C	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria C - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
	Totale AT			**€ 2,03785**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.439 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	1,00000 m	€ 165,04544 0%	€ 165,04544
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,10000 cad	€ 76,63143 0%	€ 7,66314
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	Totale MT			**€ 184,24346**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24360 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,88781
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24360 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,57233
	Totale RU			**€ 12,46014**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,74145** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68930 = 5% * B)			€ 33,78605
	Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 23,25275
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 255,78** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 12,46014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.D	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria D - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
	Totale AT			**€ 2,18696**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C1.001.442	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	1,00000 m	€ 187,04852 0%	€ 187,04852
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,10000 cad	€ 144,87223 0%	€ 14,48722
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
		Totale MT			**€ 214,63271**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26640 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,43889
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26640 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,18747
		Totale RU			**€ 13,62636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,44603** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95879 = 5% * B)			€ 39,17583
		Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 26,96219
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 296,58** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 13,62636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95879*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.E	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria E - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04800 h	€ 49,70354 0%	€ 2,38577
		Totale AT			**€ 2,38577**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.445	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	1,00000 m	€ 219,73329 0%	€ 219,73329
	CAM25_MT.C1.001.446	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,10000 cad	€ 215,96941 0%	€ 21,59694
	CAM25_MT.C1.001.447	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
		Totale MT			**€ 256,73685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28560 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,90295
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28560 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,70549
		Totale RU			**€ 14,60844**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 273,73106** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32671 = 5% * B)			€ 46,53428
	Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 32,02653
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 352,29** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 14,60844*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.F	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria F - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05500 h	€ 49,70354 0%	€ 2,73369
	Totale AT			**€ 2,73369**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.448 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	1,00000 m	€ 251,59982 0%	€ 251,59982
	CAM25_MT.C1.001.449 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,10000 cad	€ 267,74137 0%	€ 26,77414
	CAM25_MT.C1.001.450 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	Totale MT			**€ 297,31313**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33120 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,00510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33120 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,93578
	Totale RU			**€ 16,94088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,98770** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69440 = 5% * B)			€ 53,88791
	Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 37,08756
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 407,96** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 16,94088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C01.095.030.G	CAM25_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria G - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,06500 h	€ 49,70354 0%	€ 3,23073
		Totale AT			**€ 3,23073**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.451	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	1,00000 m	€ 335,50610 0%	€ 335,50610
	CAM25_MT.C1.001.452	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,10000 cad	€ 326,63941 0%	€ 32,66394
	CAM25_MT.C1.001.453	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
		Totale MT			**€ 392,52071**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,39730
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38880 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,48982
		Totale RU			**€ 19,88712**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 415,63856** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53293 = 5% * B)			€ 70,65856
		Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 48,62971
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 534,93** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 19,88712*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee A - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.455	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	0,15000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C2.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	1,00000 m	€ 8,88157 0%	€ 8,88157
		Totale MT			**€ 11,61076**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,74283** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15931 = 5% * B)			€ 3,18628
		Utili di impresa (C) = 25,45% * (A + B)			€ 2,19291
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,12** +1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,45%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee B - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.460	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	0,15000 cad	€ 1,30918 0%	€ 0,19638
	CAM25_MT.C2.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	1,00000 m	€ 9,07497 0%	€ 9,07497
		Totale MT			**€ 11,81309**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,94516** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16103 = 5% * B)			€ 3,22068
		Utili di impresa (C) = 25,17% * (A + B)			€ 2,21658

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,38** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,17%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee C - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.462 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN65	0,15000 m	€ 6,81367 0%	€ 1,02205
	CAM25_MT.C1.001.463 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	0,15000 cad	€ 1,66622 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.464 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 65	0,15000 cad	€ 15,81425 0%	€ 2,37214
	CAM25_MT.C2.001.005 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	1,00000 m	€ 11,32140 0%	€ 11,32140
	Totale MT			**€ 14,96552**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,14729** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18825 = 5% * B)			€ 3,76504
	Utili di impresa (C) = 21,53% * (A + B)			€ 2,59123
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,50** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee D - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.i Diametro 80 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
		Totale AT			**€ 1,04377**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.466	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN80	0,15000 m	€ 8,49477 0%	€ 1,27422
	CAM25_MT.C1.001.467	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,15000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,27894
	CAM25_MT.C1.001.468	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
	CAM25_MT.C2.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	1,00000 m	€ 12,36279 0%	€ 12,36279
		Totale MT			**€ 16,99549**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,79106** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21072 = 5% * B)			€ 4,21448
		Utili di impresa (C) = 21,16% * (A + B)			€ 2,90055
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,91** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,16%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee E - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
		Totale AT			**€ 1,09348**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,15000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,41507
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,31000 cad	€ 25,17188 0%	€ 7,80328
	CAM25_MT.C1.001.470	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN100	0,15000 m	€ 9,50640 0%	€ 1,42596
	CAM25_MT.C2.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	1,00000 m	€ 14,37118 0%	€ 14,37118

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 24,01549
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,86077** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27082 = 5% * B)			€ 5,41633
		Utili di impresa (C) = 16,47% * (A + B)			€ 3,72771
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,00** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,47%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27082*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee F - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,15000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,65384
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.474	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN125	0,15000 m	€ 12,19914 0%	€ 1,82987
	CAM25_MT.C2.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	1,00000 m	€ 19,48887 0%	€ 19,48887
		Totale MT			**€ 26,77264**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,66762** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29468 = 5% * B)			€ 5,89350
		Utili di impresa (C) = 15,13% * (A + B)			€ 4,05611
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,62** +0,93%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 15,13%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee G - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
	Totale AT			**€ 1,34200**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.427 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,15000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,90824
	CAM25_MT.C1.001.428 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.478 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN150	0,15000 m	€ 13,83561 0%	€ 2,07534
	CAM25_MT.C2.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150	1,00000 m	€ 27,22491 0%	€ 27,22491
	Totale MT			**€ 35,82753**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
	Totale RU			**€ 8,59320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,76273** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38898 = 5% * B)			€ 7,77966
	Utili di impresa (C) = 14,59% * (A + B)			€ 5,35424
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 58,90** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,59%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.H	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee H - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 200 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,15000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,64242
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.482	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN200	0,15000 m	€ 16,08204 0%	€ 2,41231
	CAM25_MT.C2.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	1,00000 m	€ 45,06243 0%	€ 45,06243
		Totale MT			**€ 55,88099**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,91559** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56028 = 5% * B)			€ 11,20565
		Utili di impresa (C) = 10,13% * (A + B)			€ 7,71212
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,83** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,13%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56028*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.I	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee I - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.434	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,15000 cad	€ 19,87567 0%	€ 2,98135
	CAM25_MT.C1.001.435	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	CAM25_MT.C1.001.486	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN250	0,15000 m	€ 18,37310 0%	€ 2,75597
	CAM25_MT.C2.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	1,00000 m	€ 62,43877 0%	€ 62,43877
		Totale MT			**€ 76,03115**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,72926** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73720 = 5% * B)			€ 14,74397
		Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 10,14732
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 111,62** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73720*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.J	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee J - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,15000 cad	€ 31,07805 0%	€ 4,66171
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.490	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN300	0,15000 m	€ 21,46751 0%	€ 3,22013
	CAM25_MT.C2.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300	1,00000 m	€ 74,75693 0%	€ 74,75693
		Totale MT			**€ 91,92871**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,38973** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87881 = 5% * B)			€ 17,57625
		Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B)			€ 12,09660
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 133,06** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87881*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.K	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee K - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,15000 cad	€ 76,63143 0%	€ 11,49471
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.494 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN350	0,15000 m	€ 24,96361 0%	€ 3,74454
	CAM25_MT.C2.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	1,00000 m	€ 100,95532 0%	€ 100,95532
	Totale MT			**€ 127,72945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,77785** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17961 = 5% * B)			€ 23,59223
	Utili di impresa (C) = 6,19% * (A + B)			€ 16,23701
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 178,61** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,19%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.L	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee L - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
	Totale AT			**€ 1,88873**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.443 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,15000 cad	€ 144,87223 0%	€ 21,73083
	CAM25_MT.C1.001.444 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697

fonte: http://burc.regione.campania.it

		400			
	CAM25_MT.C1.001.498	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN400	0,15000 m	€ 28,50433 0%	€ 4,27565
	CAM25_MT.C2.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	1,00000 m	€ 102,85958 0%	€ 102,85958
		Totale MT			**€ 141,96303**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
		Totale RU			**€ 11,66220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,51396** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32187 = 5% * B)			€ 26,43737
		Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 18,19513
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 200,15** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 11,66220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.M	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee M - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
		Totale AT			**€ 2,03785**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.446	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,15000 cad	€ 215,96941 0%	€ 32,39541
	CAM25_MT.C1.001.502	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN450	0,15000 m	€ 28,60847 0%	€ 4,29127
	CAM25_MT.C2.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	1,00000 m	€ 120,80124 0%	€ 120,80124
		Totale MT			**€ 157,48792**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 171,80177** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46032 = 5% * B)			€ 29,20630
		Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 20,10081

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 221,11** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.N	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee N - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
	Totale AT			**€ 2,18696**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.449 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,15000 cad	€ 267,74137 0%	€ 40,16121
	CAM25_MT.C1.001.450 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.505 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN500	0,15000 m	€ 32,44674 0%	€ 4,86701
	CAM25_MT.C2.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	1,00000 m	€ 133,92275 0%	€ 133,92275
	Totale MT			**€ 197,89014**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,58070** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81544 = 5% * B)			€ 36,30872
	Utili di impresa (C) = 4,91% * (A + B)			€ 24,98894
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 274,88** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,91%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.010.O	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 010 - Tubazione in acciaio saldato per linee O - Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05200 h	€ 49,70354 0%	€ 2,58458
		Totale AT			**€ 2,58458**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.452	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,15000 cad	€ 326,63941 0%	€ 48,99591
	CAM25_MT.C1.001.453	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
	CAM25_MT.C1.001.510	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN600	0,15000 m	€ 50,07598 0%	€ 7,51140
	CAM25_MT.C2.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	1,00000 m	€ 170,96648 0%	€ 170,96648
		Totale MT			**€ 251,82446**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,36784** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29813 = 5% * B)			€ 45,96253
		Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 31,63304
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 347,96** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29813*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti A - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro di 40 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.455	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	0,15000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,18745
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.513	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 9,19399	€ 9,19399

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	m	0%	
		Totale MT			**€ 11,92318**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,05525** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16197 = 5% * B)			€ 3,23939
		Utili di impresa (C) = 25,03% * (A + B)			€ 2,22946
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,52** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,03%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16197*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti B - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407
		Totale AT			**€ 0,99407**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.456	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN50	0,15000 m	€ 5,43011 0%	€ 0,81452
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.460	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	0,15000 cad	€ 1,30918 0%	€ 0,19638
	CAM25_MT.C1.001.515	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	1,00000 m	€ 10,19075 0%	€ 10,19075
		Totale MT			**€ 12,92887**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,06094** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17052 = 5% * B)			€ 3,41036
		Utili di impresa (C) = 23,77% * (A + B)			€ 2,34713

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,82** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,77%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti C - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.462 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN65	0,15000 m	€ 6,81367 0%	€ 1,02205
	CAM25_MT.C1.001.463 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	0,15000 cad	€ 1,66622 0%	€ 0,24993
	CAM25_MT.C1.001.464 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 65	0,15000 cad	€ 15,81425 0%	€ 2,37214
	CAM25_MT.C1.001.516 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	1,00000 m	€ 10,91972 0%	€ 10,91972
	Totale MT			**€ 14,56384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,74561** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18484 = 5% * B)			€ 3,69675
	Utili di impresa (C) = 21,93% * (A + B)			€ 2,54424
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,99** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,93%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti D - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 80 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
		Totale AT			**€ 1,04377**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.466	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN80	0,15000 m	€ 8,49477 0%	€ 1,27422
	CAM25_MT.C1.001.467	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,15000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,27894
	CAM25_MT.C1.001.468	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
	CAM25_MT.C1.001.517	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	1,00000 m	€ 12,61570 0%	€ 12,61570
		Totale MT			**€ 17,24840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,04397** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21287 = 5% * B)			€ 4,25747
		Utili di impresa (C) = 20,95% * (A + B)			€ 2,93014
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,23** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,95%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21287*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti E - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
		Totale AT			**€ 1,09348**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,15000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,41507
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,15000 cad	€ 25,17188 0%	€ 3,77578
	CAM25_MT.C1.001.470	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN100	0,15000 m	€ 9,50640 0%	€ 1,42596

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.518	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	1,00000 m	€ 16,60273 0%	€ 16,60273
		Totale MT			**€ 22,21954**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,06482** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25555 = 5% * B)			€ 5,11102
		Utili di impresa (C) = 17,45% * (A + B)			€ 3,51758
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,69** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25555*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti F - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,15000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,65384
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	0,15000 cad	€ 32,00043 0%	€ 4,80006
	CAM25_MT.C1.001.474	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN125	0,15000 m	€ 12,19914 0%	€ 1,82987
	CAM25_MT.C1.001.519	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	1,00000 m	€ 22,24112 0%	€ 22,24112
		Totale MT			**€ 29,52489**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,41987** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31807 = 5% * B)			€ 6,36138
		Utili di impresa (C) = 14,02% * (A + B)			€ 4,37813

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,16** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti G - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
	Totale AT			**€ 1,34200**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.427 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,15000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,90824
	CAM25_MT.C1.001.428 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.474 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN125	0,15000 m	€ 12,19914 0%	€ 1,82987
	CAM25_MT.C1.001.520 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	1,00000 m	€ 29,60523 0%	€ 29,60523
	Totale MT			**€ 37,96238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
	Totale RU			**€ 8,59320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,89758** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40713 = 5% * B)			€ 8,14259
	Utili di impresa (C) = 13,94% * (A + B)			€ 5,60402
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 61,64** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,94%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.H	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti H - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
		Totale AT			**€ 1,44140**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.430	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,15000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,64242
	CAM25_MT.C1.001.431	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.482	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN200	0,15000 m	€ 16,08204 0%	€ 2,41231
	CAM25_MT.C1.001.521	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	1,00000 m	€ 49,13873 0%	€ 49,13873
		Totale MT			**€ 59,95729**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,99189** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59493 = 5% * B)			€ 11,89862
		Utili di impresa (C) = 9,54% * (A + B)			€ 8,18905
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 90,08** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 8,59320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59493*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.I	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti I - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.434	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,15000 cad	€ 19,87567 0%	€ 2,98135
	CAM25_MT.C1.001.435	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	CAM25_MT.C1.001.486	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN250	0,15000 m	€ 18,37310 0%	€ 2,75597

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C1.001.522	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	1,00000 m	€ 65,23565 0%	€ 65,23565
		Totale MT			**€ 78,82803**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,52614** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76097 = 5% * B)			€ 15,21944
		Utili di impresa (C) = 7,99% * (A + B)			€ 10,47456
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 115,22** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.J	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti J - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,15000 cad	€ 31,07805 0%	€ 4,66171
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.490	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN300	0,15000 m	€ 21,46751 0%	€ 3,22013
	CAM25_MT.C1.001.523	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	1,00000 m	€ 98,29234 0%	€ 98,29234
		Totale MT			**€ 115,46412**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,92514** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07886 = 5% * B)			€ 21,57727
		Utili di impresa (C) = 6,01% * (A + B)			€ 14,85024

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 163,35** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,01%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.K	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti K - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,15000 cad	€ 76,63143 0%	€ 11,49471
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.494 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN350	0,15000 m	€ 24,96361 0%	€ 3,74454
	CAM25_MT.C1.001.524 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	1,00000 m	€ 118,01924 0%	€ 118,01924
	Totale MT			**€ 144,79337**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,84177** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32466 = 5% * B)			€ 26,49310
	Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 18,23349
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 200,57** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.L	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti L - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con gruetta			
		Totale AT			**€ 1,88873**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.443	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,15000 cad	€ 144,87223 0%	€ 21,73083
	CAM25_MT.C1.001.444	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
	CAM25_MT.C1.001.498	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN400	0,15000 m	€ 28,50433 0%	€ 4,27565
	CAM25_MT.C1.001.525	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	1,00000 m	€ 127,67441 0%	€ 127,67441
		Totale MT			**€ 166,77786**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
		Totale RU			**€ 11,66220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,32879** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53279 = 5% * B)			€ 30,65589
		Utili di impresa (C) = 5,03% * (A + B)			€ 21,09847
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 232,08** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 11,66220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.M	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti M - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785
	Totale AT			**€ 2,03785**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.446 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,15000 cad	€ 215,96941 0%	€ 32,39541
	CAM25_MT.C1.001.447 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	CAM25_MT.C1.001.502 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN450	0,15000 m	€ 28,60847 0%	€ 4,29127
	CAM25_MT.C1.001.526 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	1,00000 m	€ 150,01967 0%	€ 150,01967
	Totale MT			**€ 202,11297**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,42682** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83963 = 5% * B)			€ 36,79256
		Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 25,32194
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 278,54** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 12,27600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83963*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.N	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti N - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
		Totale AT			**€ 2,18696**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.449	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,15000 cad	€ 267,74137 0%	€ 40,16121
	CAM25_MT.C1.001.450	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.505	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN500	0,15000 m	€ 32,44674 0%	€ 4,86701
	CAM25_MT.C1.001.527	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	1,00000 m	€ 171,76984 0%	€ 171,76984
		Totale MT			**€ 235,73723**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 251,42779** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13714 = 5% * B)			€ 42,74272
		Utili di impresa (C) = 4,17% * (A + B)			€ 29,41705
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 323,59** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13714*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.020.O	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 020 - Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti O - Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05200 h	€ 49,70354 0%	€ 2,58458
	Totale AT			**€ 2,58458**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.452 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,15000 cad	€ 326,63941 0%	€ 48,99591
	CAM25_MT.C1.001.453 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
	CAM25_MT.C1.001.510 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Catramatura di tubazione da DN600	0,15000 m	€ 50,07598 0%	€ 7,51140
	CAM25_MT.C2.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	1,00000 m	€ 211,25340 0%	€ 211,25340
	Totale MT			**€ 292,11138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 310,65476** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64057 = 5% * B)			€ 52,81131
	Utili di impresa (C) = 3,99% * (A + B)			€ 36,34661
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 399,81** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico A - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,99407

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 0,99407
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.457	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 50	0,15000 cad	€ 11,51480 0%	€ 1,72722
	CAM25_MT.C1.001.460	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	0,10000 cad	€ 1,30918 0%	€ 0,13092
	CAM25_MT.C2.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 50	1,00000 m	€ 7,02194 0%	€ 7,02194
		Totale MT			**€ 8,88008**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,01215** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13610 = 5% * B)			€ 2,72207
		Utili di impresa (C) = 29,79% * (A + B)			€ 1,87342
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,61** +1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,79%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico B - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.463 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	0,10000 cad	€ 1,66622 0%	€ 0,16662
	CAM25_MT.C1.001.464 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 65	0,15000 cad	€ 15,81425 0%	€ 2,37214
	CAM25_MT.C2.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 65	1,00000 m	€ 8,89645 0%	€ 8,89645
	Totale MT			**€ 11,43521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,61698** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15824 = 5% * B)			€ 3,16489
	Utili di impresa (C) = 25,62% * (A + B)			€ 2,17819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,96** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,62%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico C - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02100 h	€ 49,70354 0%	€ 1,04377
	Totale AT			**€ 1,04377**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.467 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	0,10000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,18596
	CAM25_MT.C1.001.468 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 80	0,15000 cad	€ 20,53026 0%	€ 3,07954
	CAM25_MT.C1.001.528 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	1,00000 m	€ 10,14611 0%	€ 10,14611
	Totale MT			**€ 13,41161**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,20718** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18026 = 5% * B)			€ 3,60522
	Utili di impresa (C) = 24,74% * (A + B)			€ 2,48124
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,29** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,74%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico D - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 100 mm			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02200 h	€ 49,70354 0%	€ 1,09348
		Totale AT			**€ 1,09348**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.421	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	0,10000 cad	€ 2,76712 0%	€ 0,27671
	CAM25_MT.C1.001.422	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 100	0,15000 cad	€ 25,17188 0%	€ 3,77578
	CAM25_MT.C1.001.529	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	1,00000 m	€ 13,95463 0%	€ 13,95463
		Totale MT			**€ 18,00712**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,85240** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21975 = 5% * B)			€ 4,39491
		Utili di impresa (C) = 20,29% * (A + B)			€ 3,02473
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,27** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,29%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico E - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 125 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,14318
		Totale AT			**€ 1,14318**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.424	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	0,10000 cad	€ 4,35896 0%	€ 0,43590
	CAM25_MT.C1.001.425	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,15000	€ 32,00043	€ 4,80006

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	0%	
	CAM25_MT.C1.001.530	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	1,00000 m	€ 19,83104 0%	€ 19,83104
		Totale MT			**€ 25,06700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,96198** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28018 = 5% * B)			€ 5,60354
		Utili di impresa (C) = 15,92% * (A + B)			€ 3,85655
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,42** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico F - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 150 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02700 h	€ 49,70354 0%	€ 1,34200
		Totale AT			**€ 1,34200**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.427	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	0,10000 cad	€ 6,05494 0%	€ 0,60549
	CAM25_MT.C1.001.428	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 150	0,15000 cad	€ 37,46029 0%	€ 5,61904
	CAM25_MT.C1.001.531	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	1,00000 m	€ 28,63823 0%	€ 28,63823
		Totale MT			**€ 34,86276**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
		Totale RU			**€ 8,59320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,79796** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38078 = 5% * B)			€ 7,61565

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 14,9% * (A + B)			€ 5,24136
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,65** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,9%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico G - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,02900 h	€ 49,70354 0%	€ 1,44140
	Totale AT			**€ 1,44140**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.430 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	0,10000 cad	€ 10,94947 0%	€ 1,09495
	CAM25_MT.C1.001.431 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 200	0,15000 cad	€ 45,09219 0%	€ 6,76383
	CAM25_MT.C1.001.532 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	1,00000 m	€ 47,63615 0%	€ 47,63615
	Totale MT			**€ 55,49493**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,06056
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,53264
	Totale RU			**€ 8,59320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,52953** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55700 = 5% * B)			€ 11,14002
	Utili di impresa (C) = 10,19% * (A + B)			€ 7,66696
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,34** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			*€ 8,59320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.H	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico H - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354 0%	€ 1,49111
		Totale AT			**€ 1,49111**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.434	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	0,10000 cad	€ 19,87567 0%	€ 1,98757
	CAM25_MT.C1.001.435	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 250	0,15000 cad	€ 52,36704 0%	€ 7,85506
	CAM25_MT.C1.001.533	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	1,00000 m	€ 72,58488 0%	€ 72,58488
		Totale MT			**€ 82,42751**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,12562** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79157 = 5% * B)			€ 15,83136
		Utili di impresa (C) = 7,68% * (A + B)			€ 10,89570
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 119,85** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,68%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.I	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico I - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03300 h	€ 49,70354 0%	€ 1,64022
		Totale AT			**€ 1,64022**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.437	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	0,10000 cad	€ 31,07805 0%	€ 3,10781
	CAM25_MT.C1.001.438	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 300	0,15000 cad	€ 61,93295 0%	€ 9,28994
	CAM25_MT.C1.001.534	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	1,00000 m	€ 110,65513 0%	€ 110,65513
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 123,05288
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,51390** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14337 = 5% * B)			€ 22,86736
	Utili di impresa (C) = 5,67% * (A + B)			€ 15,73813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 173,12** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.J	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico J - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03600 h	€ 49,70354 0%	€ 1,78933
	Totale AT			**€ 1,78933**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.440 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	0,10000 cad	€ 76,63143 0%	€ 7,66314
	CAM25_MT.C1.001.441 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 350	0,15000 cad	€ 76,89921 0%	€ 11,53488
	CAM25_MT.C1.001.535 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	1,00000 m	€ 135,11291 0%	€ 135,11291
	Totale MT			**€ 154,31093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,14866** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42076 = 5% * B)			€ 28,41527
	Utili di impresa (C) = 5,14% * (A + B)			€ 19,55639
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 215,12** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 11,04840*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.K	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico K - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03800 h	€ 49,70354 0%	€ 1,88873
	Totale AT			**€ 1,88873**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.443 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	0,10000 cad	€ 144,87223 0%	€ 14,48722
	CAM25_MT.C1.001.444 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 400	0,15000 cad	€ 87,31311 0%	€ 13,09697
	CAM25_MT.C1.001.536 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	1,00000 m	€ 142,89359 0%	€ 142,89359
	Totale MT			**€ 170,47778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,51076
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,15144
	Totale RU			**€ 11,66220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 184,02871** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56424 = 5% * B)			€ 31,28488
	Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 21,53136
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 236,84** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 11,66220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.L	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico L - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso	0,04100 h	€ 49,70354 0%	€ 2,03785

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con gruetta			
		Totale AT			**€ 2,03785**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.446	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	0,10000 cad	€ 215,96941 0%	€ 21,59694
	CAM25_MT.C1.001.447	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 450	0,15000 cad	€ 102,71081 0%	€ 15,40662
	CAM25_MT.C1.001.537	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	1,00000 m	€ 164,97105 0%	€ 164,97105
		Totale MT			**€ 201,97461**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
		Totale RU			**€ 12,27600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,28846** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83845 = 5% * B)			€ 36,76904
		Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 25,30575
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 278,36** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 12,27600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.M	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico M - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,04400 h	€ 49,70354 0%	€ 2,18696
	Totale AT			**€ 2,18696**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.449 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	0,10000 cad	€ 267,74137 0%	€ 26,77414
	CAM25_MT.C1.001.450 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 500	0,15000 cad	€ 126,26110 0%	€ 18,93917
	CAM25_MT.C1.001.538 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	1,00000 m	€ 184,89136 0%	€ 184,89136
	Totale MT			**€ 230,60467**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 246,29523** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09351 = 5% * B)			€ 41,87019
	Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 28,81654
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 316,98** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.010.030.N	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 030 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico N - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05200 h	€ 49,70354 0%	€ 2,58458
	Totale AT			**€ 2,58458**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.452 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	0,10000 cad	€ 326,63941 0%	€ 32,66394
	CAM25_MT.C1.001.453 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura su tubo in acciaio DN 600	0,15000 cad	€ 162,33782 0%	€ 24,35067
	CAM25_MT.C1.001.539 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	1,00000 m	€ 258,53251 0%	€ 258,53251
	Totale MT			**€ 315,54712**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,09050** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83977 = 5% * B)			€ 56,79539
	Utili di impresa (C) = 3,71% * (A + B)			€ 39,08859
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 429,97** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,67859**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 0,56550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,92689** +3,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04188 = 5% * B)			€ 0,83757
		Utili di impresa (C) = 58,08% * (A + B)			€ 0,57645
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,34** +3,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,08%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,75821**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,72500 0%	€ 0,72500
		Totale MT			**€ 0,72500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07200	€ 24,17000	€ 1,74024

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A)			**€ 5,16601**
		Scostamento % su anno 2024			+3,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04391 = 5% * B)			€ 0,87822
		Utili di impresa (C) = 55,39% * (A + B)			€ 0,60442
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,65**
		Scostamento % su anno 2024			+3,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,39%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,79849**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,97150 0%	€ 0,97150
		Totale MT			**€ 0,97150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A)			**€ 5,45279**
		Scostamento % su anno 2024			+3,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04635 = 5% * B)			€ 0,92697
		Utili di impresa (C) = 52,48% * (A + B)			€ 0,63798
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,02**
		Scostamento % su anno 2024			+3,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,48%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,55150 0%	€ 1,55150
		Totale MT			**€ 1,55150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,11148** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05195 = 5% * B)			€ 1,03895
		Utili di impresa (C) = 46,82% * (A + B)			€ 0,71504
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,87** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,82%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05195*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 0,95680**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,20400 0%	€ 2,20400
		Totale MT			**€ 2,20400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,84360** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05817 = 5% * B)			€ 1,16341
	Utili di impresa (C) = 41,81% * (A + B)			€ 0,80070
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,81** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,81%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,46550 0%	€ 3,46550
	Totale MT			**€ 3,46550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
	Totale RU			**€ 4,29660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,84442** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07518 = 5% * B)			€ 1,50355
	Utili di impresa (C) = 37,75% * (A + B)			€ 1,03480
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,38** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,75%			*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,95900 0%	€ 4,95900
		Totale MT			**€ 4,95900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,33792** +2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08787 = 5% * B)			€ 1,75745
		Utili di impresa (C) = 32,29% * (A + B)			€ 1,20954
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,30** +2%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 4,29660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.H	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 H - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 7,16300 0%	€ 7,16300
		Totale MT			**€ 7,16300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,71060** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10804 = 5% * B)			€ 2,16080
	Utili di impresa (C) = 26,27% * (A + B)			€ 1,48714
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,36** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,27%			*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.I	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 I - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.010 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 110	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 10,57050 0%	€ 10,57050
	Totale MT			**€ 10,57050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,92586** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14387 = 5% * B)			€ 2,87740
	Utili di impresa (C) = 22,54% * (A + B)			€ 1,98033
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,78** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,54%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.J	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 J - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,07632**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
		Totale MT			**€ 12,93400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,92072** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16933 = 5% * B)			€ 3,38652
		Utili di impresa (C) = 19,15% * (A + B)			€ 2,33072
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,64** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,15%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.K	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 K - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,07632**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 17,09550 0%	€ 17,09550
		Totale MT			**€ 17,09550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,08222** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20470 = 5% * B)			€ 4,09398
	Utili di impresa (C) = 15,84% * (A + B)			€ 2,81762
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,99** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,84%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.L	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 L - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 21,76450 0%	€ 21,76450
	Totale MT			**€ 21,76450**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,23738** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24852 = 5% * B)			€ 4,97035
	Utili di impresa (C) = 13,05% * (A + B)			€ 3,42077
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,63** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,05%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.M	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 M - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 27,72400 0%	€ 27,72400
		Totale MT			**€ 27,72400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,31940** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30872 = 5% * B)			€ 6,17430
		Utili di impresa (C) = 11,82% * (A + B)			€ 4,24937
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,74** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,82%			*€ 5,52420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.N	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 N - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,12090**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 33,91550 0%	€ 33,91550
		Totale MT			**€ 33,91550**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,17440** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36698 = 5% * B)			€ 7,33965
	Utili di impresa (C) = 11,05% * (A + B)			€ 5,05141
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 55,57** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.O	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 O - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,12090**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	1,00000 m	€ 43,21000 0%	€ 43,21000
	Totale MT			**€ 43,21000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,46890** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44599 = 5% * B)			€ 8,91971
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 6,13886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 67,53** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.P	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 P - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	1,00000 m	€ 51,56200 0%	€ 51,56200
		Totale MT			**€ 51,56200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,77120** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51656 = 5% * B)			€ 10,33110
		Utili di impresa (C) = 7,85% * (A + B)			€ 7,11023
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 78,21** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.Q	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 Q - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644
	CAM25_AT.S.001.034	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	0,08300 cad	€ 45,57287 0%	€ 3,78255
		Totale AT			**€ 4,37899**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	1,00000 m	€ 65,09050 0%	€ 65,09050
		Totale MT			**€ 65,09050**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,22129** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64788 = 5% * B)			€ 12,95762
	Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 8,91789
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 98,10** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.010.R	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 010 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5 R - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644
	CAM25_AT.S.001.034 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	0,08300 cad	€ 45,57287 0%	€ 3,78255
	Totale AT			**€ 4,37899**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	1,00000 m	€ 83,65050 0%	€ 83,65050
	Totale MT			**€ 83,65050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,78129** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80564 = 5% * B)			€ 16,11282
	Utili di impresa (C) = 5,54% * (A + B)			€ 11,08941
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 121,98** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
		Totale MT			**€ 1,23250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,79248** +3,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04924 = 5% * B)			€ 0,98472
		Utili di impresa (C) = 49,4% * (A + B)			€ 0,67772
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,45** +3,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,4%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04924*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 0,95680**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,42100 0%	€ 1,42100
		Totale MT			**€ 1,42100**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,06060** +2,95%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05152 = 5% * B)			€ 1,03030
	Utili di impresa (C) = 47,22% * (A + B)			€ 0,70909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,22%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM25_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 2,63900 0%	€ 2,63900
		Totale MT			**€ 2,63900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,01792** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06815 = 5% * B)				€ 1,36305
	Utili di impresa (C) = 41,64% * (A + B)				€ 0,93810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				**€ 10,32** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,64%				*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,06815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00800	€ 49,70354	€ 0,39763

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM25_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.050	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	1,00000 m	€ 3,68300 0%	€ 3,68300
		Totale MT			**€ 3,68300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,15191** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07779 = 5% * B)			€ 1,55582
		Utili di impresa (C) = 36,48% * (A + B)			€ 1,07077
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,78** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,48%			*€ 4,29660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM25_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	1,00000 m	€ 4,75600 0%	€ 4,75600
		Totale MT			**€ 4,75600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,26632
		Totale RU			**€ 4,29660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,30360** +2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08758 = 5% * B)			€ 1,75161

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 32,4% * (A + B)			€ 1,20552
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,26** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,4%			*€ 4,29660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,07632**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	1,00000 m	€ 7,01800 0%	€ 7,01800
	Totale MT			**€ 7,01800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,00472** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11904 = 5% * B)			€ 2,38080
	Utili di impresa (C) = 27,24% * (A + B)			€ 1,63855
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,02** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,24%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	1,00000 m	€ 8,99000 0%	€ 8,99000
		Totale MT			**€ 8,99000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,78750** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13419 = 5% * B)			€ 2,68388
		Utili di impresa (C) = 24,17% * (A + B)			€ 1,84714
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,32** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,17%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13419*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.H	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 H - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	1,00000 m	€ 11,25200 0%	€ 11,25200
		Totale MT			**€ 11,25200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,04950** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15342 = 5% * B)			€ 3,06842

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,14% * (A + B)			€ 2,11179
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,23** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,14%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.I	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 I - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.067 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm	1,00000 m	€ 14,21000 0%	€ 14,21000
	Totale MT			**€ 14,21000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
	Totale RU			**€ 4,91040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,00750** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17856 = 5% * B)			€ 3,57128
	Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 2,45788
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,04** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 4,91040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.J	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 J - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 18,60350 0%	€ 18,60350
		Totale MT			**€ 18,60350**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,59008
		Totale RU			**€ 4,91040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,07638** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22165 = 5% * B)			€ 4,43298
		Utili di impresa (C) = 14,63% * (A + B)			€ 3,05094
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,56** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,63%			*€ 4,91040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.K	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 K - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 22,15600 0%	€ 22,15600
		Totale MT			**€ 22,15600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,85648** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26228 = 5% * B)			€ 5,24560

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 15,46% * (A + B)			€ 3,61021
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,71** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,46%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.L	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 L - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,66189**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	1,00000 m	€ 28,75350 0%	€ 28,75350
	Totale MT			**€ 28,75350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,55339** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31920 = 5% * B)			€ 6,38408
	Utili di impresa (C) = 12,7% * (A + B)			€ 4,39375
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,33** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,7%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.M	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 M - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,66189**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	1,00000 m	€ 34,46650 0%	€ 34,46650
		Totale MT			**€ 34,46650**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,26639** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36776 = 5% * B)			€ 7,35529
		Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 5,06217
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 55,68** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.N	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 N - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644
	CAM25_AT.S.001.038	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	0,08300 cad	€ 39,62515 0%	€ 3,28889
		Totale AT			**€ 3,88533**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	1,00000 m	€ 45,61700 0%	€ 45,61700
		Totale MT			**€ 45,61700**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,25413** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47816 = 5% * B)			€ 9,56320

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)			€ 6,58173
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 72,40** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.020.O	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8 O - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644
	CAM25_AT.S.001.038 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	0,08300 cad	€ 39,62515 0%	€ 3,28889
	Totale AT			**€ 3,88533**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	1,00000 m	€ 55,73800 0%	€ 55,73800
	Totale MT			**€ 55,73800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,37513** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56419 = 5% * B)			€ 11,28377
	Utili di impresa (C) = 7,9% * (A + B)			€ 7,76589
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 85,42** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,9%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.A	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 A - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.S.001.053	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 15,42796 0%	€ 1,28052
		Totale AT			**€ 1,72785**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.069	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	1,00000 m	€ 12,62950 0%	€ 12,62950
		Totale MT			**€ 12,62950**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,88155** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16899 = 5% * B)			€ 3,37986
		Utili di impresa (C) = 21,59% * (A + B)			€ 2,32614
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,59** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,59%			*€ 5,52420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.B	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 B - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
		Totale AT			**€ 2,21502**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	1,00000 m	€ 16,53000 0%	€ 16,53000
		Totale MT			**€ 16,53000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,26922** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20629 = 5% * B)			€ 4,12577

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 17,69% * (A + B)			€ 2,83950
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,23** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,69%			*€ 5,52420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.C	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 C - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
	Totale AT			**€ 2,26472**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.061 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 17,54500 0%	€ 17,54500
	Totale MT			**€ 17,54500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,94772** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22056 = 5% * B)			€ 4,41111
	Utili di impresa (C) = 18,38% * (A + B)			€ 3,03588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,39** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,38%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.D	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 D - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	CAM25_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
		Totale AT			**€ 2,26472**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	1,00000 m	€ 22,35900 0%	€ 22,35900
		Totale MT			**€ 22,35900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,76172** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26147 = 5% * B)			€ 5,22949
		Utili di impresa (C) = 15,5% * (A + B)			€ 3,59912
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,59** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.E	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 E - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM25_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
		Totale AT			**€ 2,26472**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	1,00000 m	€ 26,79600 0%	€ 26,79600
		Totale MT			**€ 26,79600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,19872** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29919 = 5% * B)			€ 5,98378

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 13,55% * (A + B)			€ 4,11825
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,30** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.F	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 F - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644
	CAM25_AT.S.001.049 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08300 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,73621
	Totale AT			**€ 3,33265**
	MT			
	CAM25_MT.C2.001.064 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	1,00000 m	€ 33,24850 0%	€ 33,24850
	Totale MT			**€ 33,24850**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,33295** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36833 = 5% * B)			€ 7,36660
	Utili di impresa (C) = 12,11% * (A + B)			€ 5,06996
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 55,77** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,11%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C02.020.030.G	CAM25_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 030 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5 G - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01200 h	€ 49,70354 0%	€ 0,59644

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	CAM25_AT.S.001.049	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,08300 cad	€ 32,96641 0%	€ 2,73621
		Totale AT			**€ 3,33265**
	MT				
	CAM25_MT.C2.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	1,00000 m	€ 38,77300 0%	€ 38,77300
		Totale MT			**€ 38,77300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,85745** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41529 = 5% * B)			€ 8,30577
		Utili di impresa (C) = 10,74% * (A + B)			€ 5,71632
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 62,88** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.A	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm A - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori .Collettore 2+2 da 3/4" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.004	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x2	2,00000 cad	€ 8,40636 0%	€ 16,81272
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
		Totale MT			**€ 75,36294**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,28294** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98841 = 5% * B)			€ 19,76810
		Utili di impresa (C) = 27,34% * (A + B)			€ 13,60510
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 149,66** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,34%			*€ 40,92000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.B	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm B - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 3+3 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.006 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x3	2,00000 cad	€ 12,09134 0%	€ 24,18268
	Totale MT			**€ 82,73290**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,65290** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05105 = 5% * B)			€ 21,02099
	Utili di impresa (C) = 25,71% * (A + B)			€ 14,46739
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 159,14** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,71%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.C	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm C - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.007 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x4	2,00000 cad	€ 15,58439 0%	€ 31,16878
	Totale MT			**€ 89,71900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
		Totale RU			**€ 45,01200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,73100** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14521 = 5% * B)			€ 22,90427
		Utili di impresa (C) = 25,96% * (A + B)			€ 15,76353
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 173,40** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,96%			*€ 45,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.D	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm D - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori.Collettore 5+5 da 3/4" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.008	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x5	2,00000 cad	€ 19,34614 0%	€ 38,69228
		Totale MT			**€ 97,24250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
		Totale RU			**€ 45,01200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,25450** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20916 = 5% * B)			€ 24,18327
		Utili di impresa (C) = 24,59% * (A + B)			€ 16,64378
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 183,08** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,59%			*€ 45,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.E	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm E - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm **MT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.009	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x6	2,00000 cad	€ 22,97994 0%	€ 45,95988
		Totale MT			**€ 104,51010**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
		Totale RU			**€ 49,51320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,02330** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30920 = 5% * B)			€ 26,18396
		Utili di impresa (C) = 24,98% * (A + B)			€ 18,02073
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 198,23** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,98%			*€ 49,51320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30920*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.F	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm F - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.010	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x7	2,00000 cad	€ 26,78008 0%	€ 53,56016
		Totale MT			**€ 112,11038**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
		Totale RU			**€ 49,51320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,62358** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37380 = 5% * B)			€ 27,47601
		Utili di impresa (C) = 23,8% * (A + B)			€ 18,90996
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 208,01** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			*€ 49,51320*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.G	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm G - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.011 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x8	2,00000 cad	€ 30,59301 0%	€ 61,18602
	Totale MT			**€ 119,73624**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,05920
	Totale RU			**€ 53,19600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,93224** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46992 = 5% * B)			€ 29,39848
	Utili di impresa (C) = 23,9% * (A + B)			€ 20,23307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 222,56** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,9%			*€ 53,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.H	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm H - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.012 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x9	2,00000 cad	€ 34,63625 0%	€ 69,27250
	Totale MT			**€ 127,82272**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,05920
		Totale RU			**€ 53,19600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,01872** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53866 = 5% * B)			€ 30,77318
		Utili di impresa (C) = 22,83% * (A + B)			€ 21,17919
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 232,97** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,83%			*€ 53,19600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53866*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.010.I	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 010 - Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm I - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 10+10 da 3/4" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.013	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x10	2,00000 cad	€ 38,15489 0%	€ 76,30978
		Totale MT			**€ 134,86000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
		Totale RU			**€ 56,26500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,12500** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62456 = 5% * B)			€ 32,49125
		Utili di impresa (C) = 22,87% * (A + B)			€ 22,36163
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 245,98** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,87%			*€ 56,26500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.A	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm A - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 2+2 da 1" x 12 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014	- Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015	- Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.017	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x2	2,00000 cad	€ 9,62189 0%	€ 19,24378
	CAM25_MT.C3.001.018	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
		Totale MT			**€ 79,36779**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,28779** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02245 = 5% * B)			€ 20,44892
		Utili di impresa (C) = 26,43% * (A + B)			€ 14,07367
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 154,81** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,43%			*€ 40,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02245*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.B	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm B - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 3+3 da 1" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014	- Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015	- Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.019	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x3	2,00000 cad	€ 14,36886 0%	€ 28,73772
		Totale MT			**€ 88,86173**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,78173** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10314 = 5% * B)			€ 22,06289
		Utili di impresa (C) = 24,5% * (A + B)			€ 15,18446

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 167,03** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,5%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.C	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm C - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4 da 1" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014 - Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015 - Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.020 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x4	2,00000 cad	€ 18,82154 0%	€ 37,64308
	Totale MT			**€ 97,76709**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	Totale RU			**€ 45,01200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,77909** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21362 = 5% * B)			€ 24,27245
	Utili di impresa (C) = 24,5% * (A + B)			€ 16,70515
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 183,76** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,5%			*€ 45,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.D	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm D - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 5+5 da 1" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.014 - Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015 - Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016 - Collettori - Supporto metallico per collettori	1,00000	€ 5,52747	€ 5,52747

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da 1"	cad	0%	
	CAM25_MT.C3.001.021	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x5	2,00000 cad	€ 23,26143 0%	€ 46,52286
		Totale MT			**€ 106,64687**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
		Totale RU			**€ 45,01200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,65887** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28910 = 5% * B)			€ 25,78201
		Utili di impresa (C) = 23,06% * (A + B)			€ 17,74409
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 195,18** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,06%			*€ 45,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.E	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm E - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 6+6 da 1" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014	- Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015	- Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.022	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x6	2,00000 cad	€ 27,73971 0%	€ 55,47942
		Totale MT			**€ 115,60343**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
		Totale RU			**€ 49,51320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,11663** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40349 = 5% * B)			€ 28,06983
		Utili di impresa (C) = 23,3% * (A + B)			€ 19,31865
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 212,51** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,3%			*€ 49,51320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C03.010.020.F	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm F - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 7+7 da 1" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014 - Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015 - Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.023 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x7	2,00000 cad	€ 32,03885 0%	€ 64,07770
	Totale MT			**€ 124,20171**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
	Totale RU			**€ 49,51320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,71491** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47658 = 5% * B)			€ 29,53153
	Utili di impresa (C) = 22,15% * (A + B)			€ 20,32464
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 223,57** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,15%			*€ 49,51320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.G	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm G - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 8+8 da 1" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014 - Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015 - Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.024 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x8	2,00000 cad	€ 36,64507 0%	€ 73,29014
	Totale MT			**€ 133,41415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,04000	€ 26,98000	€ 28,05920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 53,19600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,61015** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58619 = 5% * B)			€ 31,72373
	Utili di impresa (C) = 22,15% * (A + B)			€ 21,83339
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 240,17** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,15%			*€ 53,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.H	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm H - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 9+9 da 1" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.014 - Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015 - Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.025 - Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x9	2,00000 cad	€ 41,39204 0%	€ 82,78408
	Totale MT			**€ 142,90809**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,05920
	Totale RU			**€ 53,19600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,10409** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66689 = 5% * B)			€ 33,33770
	Utili di impresa (C) = 21,08% * (A + B)			€ 22,94418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 252,39** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,08%			*€ 53,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.020.I	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 020 - Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm I - Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 10+10 da 1" x 12 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.014	- Collettori - Tappo per collettore da 1"	2,00000 cad	€ 2,07280 0%	€ 4,14560
	CAM25_MT.C3.001.015	- Collettori - Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	2,00000 cad	€ 0,35826 0%	€ 0,71652
	CAM25_MT.C3.001.016	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 1"	1,00000 cad	€ 5,52747 0%	€ 5,52747
	CAM25_MT.C3.001.018	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.026	- Collettori - Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x10	2,00000 cad	€ 45,69119 0%	€ 91,38238
		Totale MT			**€ 151,50639**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
		Totale RU			**€ 56,26500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,77139** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76606 = 5% * B)			€ 35,32114
		Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 24,30925
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 267,40** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 56,26500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.A	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm A - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.027	- Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x2	2,00000 cad	€ 12,57755 0%	€ 25,15510
		Totale MT			**€ 83,70532**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,62532** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05932 = 5% * B)			€ 21,18630
		Utili di impresa (C) = 25,51% * (A + B)			€ 14,58116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 160,39 +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.B	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm B - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.028 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x3	2,00000 cad	€ 18,27136 0%	€ 36,54272
	Totale MT			**€ 95,09294**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,01294** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15611 = 5% * B)			€ 23,12220
	Utili di impresa (C) = 23,38% * (A + B)			€ 15,91351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,05** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.C	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm C - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.029 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x4	2,00000 cad	€ 23,81162 0%	€ 47,62324
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 106,17346
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	Totale RU			**€ 45,01200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,18546** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28508 = 5% * B)			€ 25,70153
	Utili di impresa (C) = 23,13% * (A + B)			€ 17,68870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,58** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 45,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.D	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm D - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.030 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x5	2,00000 cad	€ 29,49263 0%	€ 58,98526
	Totale MT			**€ 117,53548**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	Totale RU			**€ 45,01200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,54748** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38165 = 5% * B)			€ 27,63307
	Utili di impresa (C) = 21,52% * (A + B)			€ 19,01806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 209,20** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 45,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.E	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm E - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.031 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x6	2,00000 cad	€ 36,40197 0%	€ 72,80394
	Totale MT			**€ 131,35416**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
	Totale RU			**€ 49,51320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,86736** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53737 = 5% * B)			€ 30,74745
	Utili di impresa (C) = 21,27% * (A + B)			€ 21,16148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,78** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,27%			*€ 49,51320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.F	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm F - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.032 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x7	2,00000 cad	€ 40,98260 0%	€ 81,96520
	Totale MT			**€ 140,51542**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
	Totale RU			**€ 49,51320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,02862** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61524 = 5% * B)			€ 32,30487
	Utili di impresa (C) = 20,25% * (A + B)			€ 22,23335

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 244,57** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%			*€ 49,51320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.G	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm G - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.033 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x8	2,00000 cad	€ 46,77877 0%	€ 93,55754
	Totale MT			**€ 152,10776**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,05920
	Totale RU			**€ 53,19600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 205,30376** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74508 = 5% * B)			€ 34,90164
	Utili di impresa (C) = 20,13% * (A + B)			€ 24,02054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 264,23** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,13%			*€ 53,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.H	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm H - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.034 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x9	2,00000 cad	€ 53,73928 0%	€ 107,47856
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 166,02878
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,13680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,05920
	Totale RU			**€ 53,19600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,22478** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86341 = 5% * B)			€ 37,26821
	Utili di impresa (C) = 18,85% * (A + B)			€ 25,64930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 282,14** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,85%			*€ 53,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.030.I	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 030 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm I - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.035 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x10	2,00000 cad	€ 61,13483 0%	€ 122,26966
	Totale MT			**€ 180,81988**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	Totale RU			**€ 56,26500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,08488** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01522 = 5% * B)			€ 40,30443
	Utili di impresa (C) = 18,44% * (A + B)			€ 27,73893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 305,13** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,44%			*€ 56,26500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.A	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm A - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.036 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x2	2,00000 cad	€ 15,62278 0%	€ 31,24556
	Totale MT			**€ 89,79578**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,71578** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11108 = 5% * B)			€ 22,22168
	Utili di impresa (C) = 24,32% * (A + B)			€ 15,29375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,23** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,32%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.B	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm B - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.037 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x3	2,00000 cad	€ 22,08429 0%	€ 44,16858
	Totale MT			**€ 102,71880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,63880** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22093 = 5% * B)			€ 24,41860
	Utili di impresa (C) = 22,14% * (A + B)			€ 16,80574

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,86** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,14%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.C	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm C - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.038 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x4	2,00000 cad	€ 28,52021 0%	€ 57,04042
	Totale MT			**€ 110,25510**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	Totale RU			**€ 45,01200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,26710** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31977 = 5% * B)			€ 26,39541
	Utili di impresa (C) = 22,53% * (A + B)			€ 18,16625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,83** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,53%			*€ 45,01200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.D	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm D - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C3.001.001 - Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002 - Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003 - Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005 - Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.039 - Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x5	2,00000 cad	€ 33,89413 0%	€ 67,78826
	Totale MT			**€ 126,33848**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
		Totale RU			**€ 45,01200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 171,35048** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45648 = 5% * B)			€ 29,12958
		Utili di impresa (C) = 20,41% * (A + B)			€ 20,04801
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 220,53** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,41%			*€ 45,01200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.E	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm E - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16 mm				
	MT				
	CAM25_MT.C3.001.001	- Collettori - Tappo per collettore da 3/4"	2,00000 cad	€ 1,74013 0%	€ 3,48026
	CAM25_MT.C3.001.002	- Collettori - Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	2,00000 cad	€ 9,02052 0%	€ 18,04104
	CAM25_MT.C3.001.003	- Collettori - Supporto metallico per collettori da 3/4"	1,00000 cad	€ 5,33554 0%	€ 5,33554
	CAM25_MT.C3.001.005	- Collettori - Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	1,00000 cad	€ 31,69338 0%	€ 31,69338
	CAM25_MT.C3.001.040	- Collettori - Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x6	2,00000 cad	€ 42,23652 0%	€ 84,47304
		Totale MT			**€ 143,02326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,11664
		Totale RU			**€ 49,51320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,53646** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63656 = 5% * B)			€ 32,73120
		Utili di impresa (C) = 19,98% * (A + B)			€ 22,52677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,79** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,98%			*€ 49,51320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C03.010.040.F	CAM25_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 040 - Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm F - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it